




V1 - 146,2BM



- ② 731ØR8/1060
- ① 1ØR16/2924bm

DETAIL - ROH 8x



POZNÁMKA:

- KÓTY PREFAB PRVKŮ JSOU VE SKLADEBNÝCH ROZMĚRECH
- PRVKY JSOU NAVRŽENY S MAX. MOŽNOU MONTÁŽNÍ TOLERANCÍ +0,-10mm
- KOVÁNÍ PRO VZÁJEMNÉ SPOJENÍ BETONOVÝCH PRVKŮ JSOU SOUČÁSTÍ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE
- V NÁVAZNOSTI MUSÍ BÝT ZPRACOVÁNA VÝROBNÍ DOKUMENTACE
- VÝZTUŽ VĚNCŮ - V1 NUTNO V ROZÍCH A STYCÍCH ŘÁDNĚ PROVÁZAT NA KOTEVNÍ DÉLKU
- KOTEVNÍ DÉLKA ØR16 = 550 mm


ŽELEZOBETONOVÉ MONOLITICKÉ KONSTRUKCE

BETON C 25/30-XC2	KRYTÍ VÝZTUŽE [mm]
OCEL B500B (ODPOVÍDÁ OCELI 10 505 (R) DLE ČSN 73 1201)	

ŽELEZOBETONOVÉ MONTOVANÉ KONSTRUKCE

POHLEDOVÝ BETON C 35/45-XC1	KRYTÍ VÝZTUŽE [mm]
OCEL B500B (ODPOVÍDÁ OCELI 10 505 (R) DLE ČSN 73 1201)	

K PŘEVZETÍ VÝZTUŽE NUTNO
PŘIZVAT PROJEKTANTA STATIKA



AD plan & design, s.r.o., Dunajevského 44, 616 00 Brno				<div>AD</div> <div>plan & design</div>	
ARCHITEKT:		Ing. arch. Alexandr Durčan			
HLAVNÍ PROJEKTANT:		Ing. arch. Alexandr Durčan			
ZODP. PROJEKTANT:		Ing. Martin Čajda			
INVESTOR:		Město Újezd u Brna Komenského 107 664 53 Újezd u Brna		VYPRACOVAL: Ing. Martin Čajda	
STAVEBNÍ ÚŘAD:		SOKOLNICE		PROJEKTANT ČÁSTI PD: DANOVA s.r.o. Škrétova 12 621 00 Brno	
ČÁST:		KONSTRUKČNÍ ČÁST - STATIKA		DATUM: 9/2017	
STAVBA:		SOCIÁLNÍ BYTY VE MĚSTĚ ÚJEZD U BRNA		STUPEŇ: PD PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
OBJEKT:		OBJEKT P.Č. 3291, Č.P. 1050		MĚŘÍTKO: 1:50, 25	
				FORMÁT: 420 X 297 mm	
OBSAH:		VĚNCE - VÝKRES VÝZTUŽE A DETAIL PROVÁZÁNÍ		ČÍSLO VÝKRESU: S - 103	
				POŘ. Č.: 1	