


ŘEZ E-E'



- S1

VINYL 8 MM

— ANHYDRITOVÁ STĚRKA 62 MM

— SEPARAČNÍ VRSTVA - PE FÓLIE 80 MM

— POLYSTYREN EPS T 4,0 100 MM

— HYDROIZOLACE

— PODKLADNÍ BETON
- S2

VINYL 8 MM

— ANHYDRITOVÁ STĚRKA 62 MM

— SEPARAČNÍ VRSTVA - PE FÓLIE 80 MM

— POLYSTYREN EPS T 4,0 80 MM

— HYDROIZOLACE
- S3

BETONOVÁ DLAŽBA VYMÝVANÁ 50/50/4 NA TERČE

— GEOTEXTILIE

— HYDROIZOLACE

— TEPELNÁ IZOLACE Z PUR 100 MM

— PZD90 MM

— OMÍTKA
- S4

NOVÁ POCHUZNÁ VRSTVA - VINYL
- S5

PAROZÁBRANA

— SDK PODHLED
- S6

VINYL 8 MM

— ANHYDRITOVÁ STĚRKA

— SEPARAČNÍ VRSTVA - PE FÓLIE

— STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

— TEPELNÁ IZOLACE

— POLYSTYREN EPS T 4,0 200 MM

— SDK PODHLED

- S7

VINYL 8 MM

— ANHYDRITOVÁ STĚRKA

— SEPARAČNÍ VRSTVA - PE FÓLIE

— STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE STROPU

— TEPELNÁ IZOLACE TL: 200 MM

— PAROZÁBRANA

— OSB DESKY

— TEPELNÁ IZOLACE

— FASÁDNÍ POLYSTYREN TL: 80 MM

— LEPIDLO

— PERLINKA

— OMÍTKA
- S8

KERAMICKÁ DLAŽBA 8 MM

— LEPIČÍ TMEL 5 MM

— ANHYDRITOVÁ STĚRKA 57 MM

— SEPARAČNÍ VRSTVA - PE FÓLIE

— POLYSTYREN EPS T 4,0 80 MM

— HYDROIZOLACE
- S9

KERAMICKÁ DLAŽBA

— LEPIČÍ TMEL

— ANHYDRITOVÁ STĚRKA

— SEPARAČNÍ VRSTVA - PE FÓLIE

— POLYSTYREN EPS T 4,0

— HYDROIZOLACE

LEGENDA MATERIÁLŮ

- BOURANÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE
PŘESNÉ POROBETONOVÉ TVÁRNICE
TL: 150 mm, 100 mm
- NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE
CIHLY HELUZ PLUS 30 (P10)
TL: 300 mm MALTA MVC M10
- NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE
CIHLY HELUZ SUPER THERM STI 40 (P8)
TL: 400 mm MALTA MVC M10
- NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE
BETON PROSTÝ
- NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE
CIHLY HELUZ SUPER THERM AKU 25 TĚŽKÁ (P15)
TL: 250 mm MALTA MVC M10
- NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE
DOZDÍVKY NOSNÝCH ZDI
CIHLA PLNÁ PÁLENÁ, MALTA M 10
- SDK PŘÍČKA

POZNÁMKA:

Přesné umístění podpůrných ocelových konstrukcí je nutno provést dle přesného zaměření a dle samostatně zpracované výrobní dokumentace zhotovitelem.
K převzetí a odsouhlasení ocelového podepření je nutno přizvat statika.

POZNÁMKA:

STÁVAJÍCÍ OMÍTKY BUDOU VYSPRAVENY, STÁVAJÍCÍ TAPETY SUNDÁNY

POZNÁMKA:

PŘI ODKRYTÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ NENÍ VYLOUČENA MOŽNOST, ŽE ZPRACOVANÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE BUDE VYKAZOVAT ODCHYLY OD SKUTEČNÉHO STAVU BUDOVY.

AD plan & design, s.r.o. , DUNAJEVSKÉHO 44, BRNO 616 00		AD plan & design	
ARCHITEKT:	ING. ARCH. A. DURCHAN		
HLAVNÍ PROJEKTANT:	ING. ARCH. A. DURCHAN		
ZODP. PROJEKTANT:	ING. ARCH. A. DURCHAN	VYPRACOVAL: EVA JURANOVÁ	
INVESTOR:	město Újezd u Bma	STAVEBNÍ ÚŘAD:	
	Komenského 107	Újezd u Bma	
	664 53 Újezd u Bma, IČO: 00282740	KÓD ZAKÁZKY:	
ČÁST:	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
STAVBA:	VEŘEJNÁ KNIHOVNA A SOCIÁLNÍ BYTY		
OBJEKT:	STUPEŇ: STAVEBNÍ POVOLENÍ		
OBSAH:	NOVĚ NAVRHOVANÝ STAV ŘEZ E-E'	MĚŘÍTKO:	FORMÁT:
		1:50	900/297
		ČÍSLO VÝKRESU:	
		POR. Č.: A.1.2.d) 8	