


LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP

| ČÍS. | ÚČEL MÍSTNOSTI | M2 |
|------|-------------------------|--------|
| 1.01 | VSTUPZADVĚŘÍ KNIHOVNY | 4.09 |
| 1.02 | UKLADOVÁ MÍSTNOST | 1.94 |
| 1.03 | KNIHOVNA | 128.47 |
| 1.04 | CHODBA | 2.87 |
| 1.05 | WC IMOBILNÍ | 3.07 |
| 1.06 | WC MUŽI-PŘEDSÍŇ | 2.15 |
| 1.07 | WC MUŽI | 3.74 |
| 1.08 | WC ŽENY-PŘEDSÍŇ | 1.38 |
| 1.09 | WC ŽENY | 1.68 |
| 1.10 | BAR | 9.62 |
| 1.11 | CHODBA | 3.10 |
| 1.12 | TECHNICKÁ MÍSTNOST | 4.23 |
| 1.13 | PC STOLY | - |
| 1.14 | SKLAD KNIHOVNY | 17.47 |
| 1.15 | CHODBA | 4.16 |
| 1.16 | ADMINISTRATIVA KNIHOVNY | 11.41 |
| 1.17 | ŠATNY-ZAMĚSTNANCI | 5.47 |
| 1.18 | WC-ZAMĚSTNANCI-PŘEDSÍŇ | 1.83 |
| 1.19 | WC-ZAMĚSTNANCI | 2.03 |
| 1.20 | DOMOVNÍ VSTUPZADVĚŘÍ | 4.74 |
| 1.21 | CHODBA | 11.57 |
| 1.22 | DOMOVNÍ UKLID. MÍSTNOST | 1.96 |
| 1.23 | SCHODIŠTĚ | 7.90 |
| 1.24 | VJEZD DO DVORA | 23.51 |

123,232 KNH FORMÁTU A4 (210/297) Š=30mm.

LEGENDA MATERIÁLŮ

| | |
|-------------|--|
| <div></div> | BOURANÉ KONSTRUKCE |
| <div></div> | STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE |
| <div></div> | NAVROVANÉ KONSTRUKCE PEVNOSTI A PRŮVĚRNOSTI TL 150 mm, 100 mm |
| <div></div> | NAVROVANÉ KONSTRUKCE PEVNOSTI A PRŮVĚRNOSTI TL 300 mm MALTA MVC M10 |
| <div></div> | NAVROVANÉ KONSTRUKCE CHILY HELIUS SUPER THERM STI 40 (P8) TL 400 mm MALTA MVC M10 |
| <div></div> | NAVROVANÉ KONSTRUKCE BETON PROSTÝ |
| <div></div> | NAVROVANÉ KONSTRUKCE CHILY HELIUS SUPER THERM AKU 25 TĚŽKÁ (P15) TL 250 mm MALTA MVC M10 |
| <div></div> | NAVROVANÉ KONSTRUKCE DOZDÍVKY NOSNÝCH ZDÍ CHLA PLIVA PALENÁ, MALTA M 10 |
| <div></div> | SDK PRŮČKA |



PŮDORYS 1.NP

POZNÁMKA:
Přesné umístění podpůrných ocelových konstrukcí je nutno provést dle přesného zaměření a dle samostatně zpracované výrobní dokumentace zhotovitelem.
K převzetí a odsouhlasení ocelového podepření je nutno přizvat statika.

POZNÁMKA:
STÁVAJÍCÍ OMÍTKY BUDOU VÝSPRAVENY, STÁVAJÍCÍ TAPETY SUNDÁNY

POZNÁMKA:
PŘI ODKRYTÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ NENÍ VYLOUČENA MOŽNOST, ŽE ZPRACOVANÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE BUDE VYKAZOVAT ODCHYLKY OD SKUTEČNÉHO STAVU BUDOVY.

| | | | |
|---|--|----------------------------|--|
| AD plan & design, s.r.o., DUNAJEVSKÉHO 44, BRNO 616 00 | | AD | |
| ARCHITEKT: ING. ARCH. A. DUCHAN | | plan & design | |
| HLAVNÍ PROJEKTANT: ING. ARCH. A. DUCHAN | | VYPRACOVAL: EVA JURANOVÁ | |
| ZODP. PROJEKTANT: ING. ARCH. A. DUCHAN | | STAVBNÍ ÚŘAD: Újezd u Brna | |
| INVESTOR: město Újezd u Brna, IČO: 00282740 | | KOD ZAKÁZKY: | |
| ČÁST: 0.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVBNÍ ŘEŠENÍ | | DATUM: 04/2014 | |
| STAVBA: VEŘEJNÁ KNIHOVNA A SOCIÁLNÍ BYTY | | STUPEŇ: STAVEBNÍ POVOLENÍ | |
| OBJEKT: | | MĚŘÍTKO: 1:50 | |
| OBSAH: NOVĚ NAVROVANÝ STAV PŮDORYS 1.NP | | ČÍSLO VÝKRESU: A.1.2.b) | |
| | | POR. Č.: 2 | |