
VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ



ASFALTOVÝ BETON modifik. ACO 11+	40 mm	ČSN EN 13108-1
SPOJ. POSTŘIK PS-E	0.30 kg/m2	ČSN 736129
ASFALTOVÝ BETON modifik. ACP 16+	70 mm	ČSN EN 13108-1
INFILTR. POSTŘIK PS-E	0.60 kg/m2	ČSN 736129
ŠTĚRKODRŤ $ŠD_A$ frakce 0/32	150 mm	ČSN 736126-1
ŠTĚRKODRŤ $ŠD_A$ frakce 0/63	200 mm	ČSN 736126-1
CELKEM	460 mm	

SANACE PLÁNĚ
Pokud bude únosnost pláně Edef,2 < 45MPa, provede se sanace podloží

ŠTĚRKODRŤ $ŠD_A$ frakce 0/63	250 mm	ČSN 736126-1

Zákres podzemních inženýrských sítí neslouží jako vytyčovací výkres.
Před zahájením stavebních prací musí zhotovitel zajistit jejich vytyčení správcem sítí a zajistit jejich označení na místě dle platných předpisů.

Souřadnicový systém: JTSK

Výškový systém: B.p.v

Zodp. projektant: Ing. Bořek Zvědělík	Vypracoval: Ing. Bořek Zvědělík	PDS Ing. BOŘEK ZVĚDĚLÍK PROJEKCE DOPRAVNÍCH STAVEB ŠKOLNÍ 13, 690 03 BŘECLAV zvedelik@pds-bv.cz	
Měú: Velké Pavlovice	KrÚ: Jihomoravský	Datum:	IX/2020
Objednatel: Velké Pavlovice		Číslo zakázky:	007-20
Akce: VELKÉ PAVLOVICE - ul. Kpt. Jaroše, komunikace		Měřítko:	1 : 50
		Formát:	3 x A4
		Stupeň: DUSP	Výtisk číslo:
Příloha: VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ		Příloha číslo: D.3.	