DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jen „**dodatek č. 2**“)

Článek č. 1
SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	**Městys Drnholec**
Sídlo:	Kostelní 368, 691 83 Drnholec
IČO:	00283142
Zastoupení:	Jan Ivičič, starosta
Zhotovitel:	**COLAS CZ, a.s.**
Odpovědný závod:	DSS, oblast Jih, Kosovská 10, 586 37 Jihlava, region jižní Morava
Sídlo:	Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
IČO:	26177005
Registrace:	Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556
Zastoupení:	Michal Altrichter, ředitel oblasti Jih, na základě plné moci

Článek č. 2
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1 Smluvní strany spolu dne 31.7.2014 uzavřely smlouvu o dílo (č. SO/15/2014) na akci Drnholec U Sýpky, II. etapa, ve znění dodatku č. 1 ze dne 30.6. 2015 (dále také „**smlouva o dílo**“).

2.2 Z důvodu změn a okolností, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo, konkrétně změně týkající se předmětu díla a termínu provádění díla. Za tímto účelem smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2.

Článek č. 3
ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO

3.1 Předmět díla specifikovaný v čl. smlouvy o dílo se mění o vícepráce a méněpráce. Předmětné práce jsou detailně vymezeny v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2.

3.2 Cena díla specifikovaná v čl. 7.1 smlouvy o dílo se v souvislosti se změnou předmětu díla mění tak, že se snižuje o 575 440,89 Kč bez DPH, tzn. že cena díla činí nově 11 010 089,03 Kč bez DPH. Detailně vymezeno v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2.

3.3 Článek 6.5.4 smlouvy o dílo nově zní:
„Předání řádně provedeného díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků do **30.11. 2015**“

Článek č. 4

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se uzavírá v 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

4.2 O uzavření tohoto dodatku č. 2 rozhodla Rada městyse Drnholec usnesením č. ze dne

Přílohy: Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Kontroloval: Ing. Petr Jeleček

podpis: .....

V Drnholci dne - 4. 08. 2015	V Modřicích dne - 4. 08. 2015
Za objednatele:	**Za zhotovitele:**
Městys DRNHOLEC 691 83 DRNHOLEC okres Břeclav ②	COLAS CZ, a.s. Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9 DIČ: CZ26177005 42 Tel: 286 003 511 Fax: 286 003 500
.....	.....
Městys Drnholec	**COLAS CZ, a.s.**
Jan Ivičič	Michal Altrichter
starosta městyse	ředitel oblasti Jih

Schváleno Radou/Zastupitelstvem městyse Drnholec
dne: 3. 8. 2015
usn.č.: 19/4

Souhrnný rozpočet

Měna: Kč

Kod - popis		Cena celk. bez DPH
Stavba: 14113093100 - K 00114 - Drnholec - U Sýpky, II. etapa- vícepráce, méněpráce		
01	Méněpráce	-977 194,60
02	Vícepráce	401 753,71
CELKEM Stavba: 14113093100 - K 00114 - Drnholec - U Sýpky, II. etapa- vícepráce, méněpráce		**-575 440,89**

ROZPOČET

Stavba: 14113093100 - K 00114 - Drnholec - U Sýpky, II. etapa- vícepráce, méněpráce
JKSO:
Objednatel:
EČO:
Zhotovitel:
Zpracoval:
Měna: Kč
Datum:

P.č.	Kód položky	Popis	M.j.	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celk.
1	2	3	4	5	6	7
	14113093100	K 00114 - Drnholec - U Sýpky, II. etapa- vícepráce, méněpráce				
	01	Méněpráce				
	SO 101	SO 101 Komunikace				
	05	5 - Komunikace				
26	573191111	Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2	m2	-1 553,000000	12,00	-18 636,00
	05	5 - Komunikace				-18 636,00
	09	9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání				
37	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo kon	KUS	-1,000000	118,00	-118,00
40	404442740	značka svislá FeZn NK 1000 x 500 mm (IP 26a, IP 26b)	KUS	-1,000000	1 889,00	-1 889,00
41	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patl	KUS	-1,000000	886,00	-886,00
42	404452300	sloupek Zn 70 - 350	KUS	-1,000000	413,00	-413,00
43	404452410	patka hliníková HP 70	KUS	-1,000000	378,00	-378,00
44	404452540	víčko plastové na sloupek 70	KUS	-1,000000	10,00	-10,00
5	404452570	upínací svorka na sloupek US 70	KUS	-3,000000	23,00	-69,00
	09	9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání				-3 763,00
	SO 101	Celkem SO 101 Komunikace				-22 399,00
	SO 102	SO 102 Chodníky a vjezdy				
	01	1 - Zemní práce				
08	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	-898,900000	12,00	-10 786,80
	01	1 - Zemní práce				-10 786,80
	05	5 - Komunikace				
09	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	-898,900000	80,00	-71 912,00
10	567114111	Podklad z podkladového betonu tř. PB I (C 20/25) tl 100 mm	m2	-342,000000	249,00	-85 158,00
11	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	-556,900000	180,00	-100 242,00
12	592451190	dlažba zámková slepecká 20x10x6 cm barevná červená	m2	-11,000000	260,00	-2 860,00
13	592452180	dlažba zámková přírodní 19,6x9,6x6 cm	m2	-557,000000	106,00	-59 042,00
14	596211223	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl přes 300 m2	m2	-342,000000	203,00	-69 426,00
15	592452170	dlažba zámková přírodní 19,6x9,6x8 cm	m2	-339,000000	142,00	-48 138,00
16	592451190R	dlažba zámková slepecká 20x10x8 cm červená	m2	-10,000000	260,00	-2 600,00
	05	5 - Komunikace				-439 378,00
	09	9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání				
17	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože	m	-924,000000	162,00	-149 688,00
18	592174100	obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm	KUS	-942,000000	71,00	-66 882,00
19	936104213	Montáž odpadkového koše kotevními šrouby na pevný podklad	KUS	-4,000000	680,00	-2 720,00
20	749101300	koš odpadkový výška 72 cm, šířka 47 cm, obsah 61 l	KUS	-2,000000	3 767,00	-7 534,00
21	936124113	Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad	KUS	-4,000000	947,00	-3 788,00
22	749101030R	lavička bez opěradla 160 x 40 x 45 cm konstrukce - beton, sedák - dřevo	KUS	-4,000000	8 254,00	-33 016,00
23	9997	Osazení a dodání schodišťového zábradlí	m	-6,000000	4 133,00	-24 798,00
24	9999	Zřízení schodiště	komplet	-1,000000	14 171,00	-14 171,00
25	9998	Schodišťový blok 1000/350/150	KUS	-22,000000	2 232,00	-49 104,00
	09	9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání				-351 701,00
	SO 102	Celkem SO 102 Chodníky a vjezdy				-801 865,80
	SO 103	SO 103 Parkovací stání				
	01	1 - Zemní práce				
06	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	-81,900000	12,00	-982,80
	01	1 - Zemní práce				-982,80
	05	5 - Komunikace				
07	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	-81,900000	80,00	-6 552,00
08	567114111	Podklad z podkladového betonu tř. PB I (C 20/25) tl 100 mm	m2	-73,000000	249,00	-18 177,00
09	596211211	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	-73,000000	203,00	-14 819,00
10	592452170	dlažba zámková přírodní 19,6x9,6x8 cm	m2	-74,000000	142,00	-10 508,00
11	592452080	dlažba zámková barevná 19,6x9,6x8 cm	m2	-1,000000	189,00	-189,00
	05	5 - Komunikace				-50 245,00
	09	9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání				
12	915111111	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm bílou barvou dělící čáry souvislé	m	-8,000000	65,00	-520,00

ROZPOČET

Stavba: **14113093100 - K 00114 - Drnholec - U Sýpky, II. etapa- vícepráce, méněpráce** JKSO:
Objednatel: EČO:
Zhotovitel: Zpracoval:
Měna: Kč Datum:

P.č.	Kód položky	Popis	M.j.	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celk.
1	2	3	4	5	6	7
13	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	-8,000000	5,00	-40,00
14	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z bet	m	-44,500000	195,00	-8 677,50
15	592174750	obrubník silniční ABO100/15/15 II šedý A 100x15x15 cm	KUS	-45,000000	59,00	-2 655,00
	09	9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání				-11 892,50
	SO 103	Celkem SO 103 Parkovací stání				-63 120,30
	SO 301	SO 301-Dešťová kanalizace				
	2	Zakládání				
54	212752112	Trativod z drenážních trubek PE PP DN100 včetně lože otevřený výkop	m	-456,000000	129,00	-58 824,00
	2	Zakládání				-58 824,00
	SO 301	Celkem SO 301-Dešťová kanalizace				-58 824,00
	SO 302	SO 302-Splašková kanalizace				
	2	Zakládání				
22	212752112	Trativod z drenážních trubek PE PP DN100 včetně lože otevřený výkop	m	-225,500000	129,00	-29 089,50
	2	Zakládání				-29 089,50
	SO 302	Celkem SO 302-Splašková kanalizace				-29 089,50
	SO 303	SO303 - Vodovod				
	8	Trubní vedení				
33	871251121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop vnější průměr 11	m	-24,000000	32,00	-768,00
40	892271111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 100 nebo 125	m	-24,000000	26,00	-624,00
41	892273111	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	-24,000000	21,00	-504,00
	8	Trubní vedení				-1 896,00
	SO 303	Celkem SO303 - Vodovod				-1 896,00
	01	Celkem Méněpráce				-977 194,60

ROZPOČET

Stavba: 14113093100 - K 00114 - Drnholec - U Sýpky, II. etapa- vícepráce, méněpráce JKSO:
Objednatel: EČO:
Zhotovitel: Zpracoval:
Měna: Kč Datum:

P.č.	Kód položky	Popis	M.j.	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celk.
1	2	3	4	5	6	7
	14113093100	K 00114 - Drnholec - U Sýpky, II. etapa- vícepráce, méněpráce				
	02	Vícepráce				
	SO 101a	SO 101 Komunikace - zlepšení podloží				
	01	1 - Zemní práce				
001	139600013RA0	Ruční výkop v hornině 4	M3	3,306000	1 398,00	4 621,79
002	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	3,306000	43,00	142,16
003	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	M3	3,306000	167,00	552,10
004	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	3,306000	15,00	49,59
005	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	5,950800	12,00	71,41
006	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	1 868,430000	12,00	22 421,16
	01	1 - Zemní práce				27 858,21
	02	2 - Zakládání				
007	274313811	Základové pásy z betonu tř. C 25/30	m3	3,306000	2 495,00	8 248,47
	02	2 - Zakládání				8 248,47
	05	5 - Komunikace				
008	561471125R00	Podklad ze zeminy stab.vápnem, Road Mix, tl. 35 cm	m2	1 868,430000	107,50	200 856,23
	05	5 - Komunikace				200 856,23
	SO 101a	Celkem SO 101 Komunikace - zlepšení podloží				236 962,90
	SO 101b	SO 101 Komunikace - vpusť				
	01	1 - Zemní práce				
05	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	3,825000	91,00	348,08
06	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	3,825000	24,00	91,80
12	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	3,825000	43,00	164,48
13	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	3,825000	15,00	57,38
14	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	6,885000	12,00	82,62
	01	1 - Zemní práce				744,35
	08	8 - Trubní vedení				
36	895941111R	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců vč.dodání materiálu,bet.podkl	KUS	1,000000	7 530,00	7 530,00
	08	8 - Trubní vedení				7 530,00
	SO 101b	Celkem SO 101 Komunikace - vpusť				8 274,35
	SO 101c	SO 101 Komunikace - chráničky pro E-ON				
	1	Zemní práce a chráničky				
	1	Elektromontáže (MONTÁŽ)				
001	230191016R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 100 mm - 3 ks chráničky (7+10+10)	m	27,000000	51,80	1 398,60
002	230191042R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 250 mm	m	12,000000	110,00	1 320,00
	1	Elektromontáže (MONTÁŽ)				2 718,60
	3	Podružný materiál				
001	M28614059	Chránička PE d 100 mm	m	27,000000	100,50	2 713,50
002	M28614074	Chránička PE d 250 mm	m	12,000000	417,50	5 010,00
	3	Podružný materiál				7 723,50
	4	Zemní práce (MONTÁŽ)				
012	460200234R00	Výkop kabelové rýhy 50/50 cm hor.4	m	27,000000	113,50	3 064,50
013	460200284R00	Výkop kabelové rýhy 50/100 cm hor.4	m	12,000000	227,00	2 724,00
014	460560234R00	Zához rýhy 50/50 cm, hornina třídy 4	m	27,000000	30,30	818,10
015	460560284R00	Zához rýhy 50/100 cm, hornina třídy 4	m	12,000000	60,40	724,80
016	460420001R00	Zřízení kabel. lože v rýze š. do 65 cm ze zeminy	m	29,000000	17,50	507,50
	4	Zemní práce (MONTÁŽ)				7 838,90
	1	Celkem Zemní práce a chráničky				18 281,00
	SO 101c	Celkem SO 101 Komunikace - chráničky pro E-ON				18 281,00
	SO 301OP	SO 301OP-Dešťová kanalizace, odvodňovací prvky				
	1	Zemní práce				
01	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	23,760000	220,00	5 227,20
02	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	5,940000	86,00	510,84
03	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	5,940000	17,00	100,98

ROZPOČET

Stavba: 14113093100 - K 00114 - Drnholec - U Sýpky, II. etapa- vícepráce, méněpráce
JKSO:
Objednatel:
EČO:
Zhotovitel:
Zpracoval:
Měna: Kč
Datum:

P.č.	Kód položky	Popis	M.j.	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celk.
1	2	3	4	5	6	7
04	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	66,000000	14,00	924,00
05	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	66,000000	4,00	264,00
06	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	29,700000	26,00	772,20
07	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	29,700000	102,00	3 029,40
08	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	29,700000	52,00	1 544,40
09	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	29,700000	21,00	623,70
10	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	17,622000	71,00	1 251,16
11	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál	t	42,650000	44,00	1 876,60
12	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kr	m3	9,108000	79,00	719,53
13	583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	22,040000	132,00	2 909,28
	1	Zemní práce				19 753,29
	4	Vodorovné konstrukce				
14	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	2,970000	278,00	825,66
	4	Vodorovné konstrukce				825,66
	8	Trubní vedení				
15	871313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP DN 150	m	22,000000	25,00	550,00
16	286113140	trubka kanalizace plastová PVC-160x3000 mm	KUS	7,480000	319,00	2 386,12
17	877313123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PP DN 150	KUS	6,000000	40,00	240,00
18	286113610	koleno kanalizace plastové PVC 150x45°	KUS	6,000000	66,00	396,00
19	87-2	D+M Napojení přípojky na stoky vývrtem, DN300/150	ks	1,000000	3 471,70	3 471,70
20	87-1	D+M Napojení přípojky na stoky vývrtem, DN400/150	ks	2,000000	3 671,70	7 343,40
	8	Trubní vedení				14 387,22
	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání - 99 Přesun hmot				
19	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	70,430000	39,00	2 746,77
20	PC1 POPLATKY	Poplatek za uložení přebytečné zeminy na skládku	t	53,460000	12,00	641,52
	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání - 99 Přesun hmot				3 388,29
	SO 301OP	Celkem SO 301OP-Dešťová kanalizace, odvodňovací prvky				38 354,46
	SO 501P	SO 501P - Přípojky plynu				
	M	Práce a dodávky M - Montáže potrubí				
036	mat10	skříň pro domovní instalaci - plast	KUS	28,000000	7 800,00	218 400,00
35	mat10	skříň pro domovní instalaci - beton	KUS	-28,000000	5 314,00	-148 792,00
	M	Práce a dodávky M - Montáže potrubí				69 608,00
	SO 501P	Celkem SO 501P - Přípojky plynu				69 608,00
	VON	VON - Soupis vedlejších a ostatních nákladů				
	0	Vedlejší rozpočtové náklady				
009	04000000	Zatřídění zemin a návrh stabilizace podloží	kpl	1,000000	24 960,00	24 960,00
08	043194000	Ostatní zkoušky - zkoušky únosnosti pláně po provedení hutněných zásypů rýh,	ks	3,000000	1 771,00	5 313,00
	0	Vedlejší rozpočtové náklady				30 273,00
	VON	Celkem VON - Soupis vedlejších a ostatních nákladů				30 273,00
	02	Celkem Vícepráce				401 753,71