


SKLADBA STŘECHY:

- Ⓢ - PLECHOVÁ KRYTINA IMITUJÍCÍ TAŠKY NA LATÍCH A KONTRALATÍCH
- POJISTNÁ FÓLIE
- KONSTRUKCE KROVU - KROKEV 110/140



SKLADBY PODLAH:

- Ⓟ1 - KERAMICKÁ DLAŽBA VČ. LEPIDLA 15 MM
- BETON. MAZANINA C12/15 75 MM
- S OCEL. SÍTÍ
- PE FÓLIE
- EXTR. POLYSTYREN 80 MM
- HYDROIZOLACE SKLOBIT S + Np
- PODKLADNÍ BETON C12/15 100 MM
- HUTNĚNÝ PODSYP Id 0,7
- Ⓟ2 - KERAMICKÁ DLAŽBA VČ. LEPIDLA 15 MM
- BETON. MAZANINA C12/15 75 MM
- S OCEL. SÍTÍ
- PE FÓLIE
- EXTR. POLYSTYREN 80 MM
- HYDROIZOLACE SKLOBIT S + Np
- STÁVAJÍCÍ PODKLADNÍ BETON 40 MM
- ALTERNATIVNĚ HUTNĚNÝ ZÁSYP ŠTĚRKOPÍSKEM Id 0,7
- Ⓟ3 - UZAVÍRACÍ PROTIPRAŠNÝ NÁTĚR
- BETON. MAZANINA C16/20 100 MM
- S OCEL. SÍTÍ
- HYDROIZOLACE - ASFALT. PÁS SKLOBIT S + Np
- PODKLADNÍ BETON C12/15 100 MM
- HUTNĚNÝ PODSYP Id 0,7
- Ⓟ4 - OSB DESKY TL. 24 MM VE DVOU VRSTVÁCH
- VAZNÝ TRÁM, PŘÍP. VLOŽENÝ STROPNÍ TRÁM 140/180 MM
- TEPELNÁ IZOLACE ORSIL MIN. TL. 180 MM MEZI TRÁMY
- PAROTĚSNÁ ZÁBRANA
- SÁDROKARTON. PODHLED VČ. ROŠTU
- ALTERNATIVNĚ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE STROPU

LEGENDA KONSTRUKCÍ

	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE		BETON PROSTÝ C16/20
	NOVÉ ZDIVO Z CIHEL POROTHERM		ŽELEZOBETON. VĚNCE C20/25
	BOURANÉ KONSTRUKCE	ZFS	ZATEPLOVACÍ FASÁDNÍ SYSTÉM

STAVEBNÍK: MĚSTYS SUCHDOL, SUCHDOL č.p.1 AKCE: KOMUNITNÍ CENTRUM-STARÁ HASIČARNA DOBRĚŇ	NAVRHL	ING. NOVÁK
	ZPRACOVAL	
	DATUM	03/2018
	FORMÁT	2 A4
	MĚŘÍTKO	1 :50
VÝKRES: ŘEZ A - A	Č. KOPIE	ČÍSLO VÝKRESU 04
		REVIZE 0