

Obchodní podmínky

SMLOUVA O DÍLO 8-2018

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

„Novostavba polyfunkčního domu Svitávka“

mezi:

Objednatel:	Městys Svitávka
se sídlem	Hybešova 166, 679 32 Svitávka
Zastoupený ve věcech smluvních:	Jaroslav Zoubek, starosta městyse
Ve věcech technických je oprávněn jednat:	Ing. Daniel Fusek
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	2922631/0100
IČ:	00281042
DIČ:	CZ00281042

dále jen objednatel – na straně jedné

a

Zhotovitel:	STAVODOS s.r.o.
se sídlem	Otakara Kubína 1953/17, Boskovice 68001
zastoupeným	Ing.Radim Dostál, Mojmír Svěrák
IČ: 29210097	DIČ: CZ29210097
Bankovní spojení:	ČSOB a.s. Boskovice
č. ú.:	235913728/0300
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:	Ing.Radim Dostál
Ve věcech technických je oprávněn jednat:	Ing.Radim Dostál
Společnost je zapsána	KS v Brně, spisová značka C 65936

dále jen zhotovitel – na straně druhé

Preamble

Účelem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností obou smluvních stran při provádění díla na podkladě této smlouvy.

I.

Předmět smlouvy

- 1.1 Zhotovitel se touto smlouvou za podmínek stanovených zadávací dokumentací k veřejné zakázce „Novostavba polyfunkčního domu Svitávka“ a dále stanovených zavazuje v souladu se svou nabídkou ze dne **21.5.2018** (dále jen „nabídka“) podané na podlimitní zakázku s názvem „Novostavba polyfunkčního domu Svitávka“, zadávané v souladu s § 58 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“) provést stavbu v rámci investiční akce s názvem „**Novostavba polyfunkčního domu**“ (dále jen „dílo“).
- 1.2 Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo specifikované dále v podmínkách této smlouvy o dílo a projektovou dokumentací, kterou vypracoval AV Atelier, Ing. Vít Příbyl, Růžové náměstí 2345/12, 680 01 Boskovice, IČ: 60585293; v rozsahu, způsobem a jakosti dle čl. II této smlouvy, svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny.

II.

Předmět díla

- 2.1 Dílem se rozumí kompletní dodávka stavebních prací (stavby) spočívající v zhotovení novostavby polyfunkčního domu ve Svitávce, konkrétně stavebního objektu SO02 dle projektové dokumentace.
- 2.2 Součástí díla je rovněž:
- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, zejména pak průzkum objektu před zahájením prací.
 - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - zdokumentování polohy a stavu všech prvků a rozvodů, které budou stavbou zakryty,
 - zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání na CD při předání stavby,
 - všechny dodávky specifikované v podrobném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, v rozsahu pro provedení stavby,
 - zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby,
 - zabezpečení a předání geodetického zaměření stavby v šesti vyhotoveních v grafické podobě, a jedenkrát v podobě digitální, zaměření objektů pro vklad do katastru nemovitostí včetně vyhotovení geometrického plánu (geometrické plány pro věcná břemena),
 - veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany životního prostředí zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
 - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - účast na pravidelných kontrolních dnech stavby
 - zřízení provozu, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutě na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,
 - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - provedení přejímky stavby,
 - splnění ohlašovacích povinností vyplývajících z územního a stavebního povolení,
 - účast na kolaudaci stavby;

- spolupráce a účast na kontrolních prohlídkách poskytovatele dotace;
- zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,
- průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle z. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, prohlášení o shodě ve dvou vyhotoveních,
- reklamní či identifikační tabule (např. poddodavatelů) lze na staveništi umístit pouze se souhlasem zadavatele; dodavatel je povinen zabezpečit na staveništi informační tabuli ve všech vstupech na staveniště v provedení a rozměrech obvyklých s uvedením základních rizik vznikajících provozem stavby, zákazy a příkazy vydanými k zajištění bezpečnosti a hygieny práce a požární ochrany na stavbě, udržování této tabule v aktuálním stavu.

2.3 Dílem se rozumí stavební i technologická část stavby provedená dle projektové dokumentace. Jde o úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečností opatření apod.).

2.4 Předmět plnění (dílo) dále zahrnuje:

- provedení individuálního vyzkoušení všech dílčích částí tvořících součást stavby včetně vyhotovení protokolu o průběhu a výsledku takového vyzkoušení (v českém jazyce);
- vybavení stavby podle požární zprávy;
- celkový úklid stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím;
- Celkový úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčistění stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím, a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoli dalšího úklidu ze strany objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací, uvedení okolí stavby do stavu podle projektu (pokud je okolí stavby projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch a komunikací, které nejsou projektem řešeny),
- Účast Zhotovitele na kolaudačním řízení stavby, a to v rozsahu vyplývajícím z příslušných předpisů, popř. v rozsahu požadovaném objednatelem; včetně dodání potřebných dokladů pro kolaudační řízení, zejména revize technických zařízení (elektro, plynová kotelna, hydranty, hromosvod apod.);
- provedení či zajištění všech prací, dodávek a souvisejících služeb nezbytných pro řádné zhotovení stavby, jak je vymezena projektem;

2.5 Objednatel je oprávněn požadovat, aniž by učinil tuto smlouvu neplatnou, změny díla s tím, že cena, termín případně ostatní ustanovení této smlouvy budou odpovídajícím způsobem upraveny dodatkem ke smlouvě.

Žádné změny díla nebudou započaty ani prováděny bez předchozího písemného pokynu zástupce objednatele, oprávněného jednat ve věcech smluvních a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem vydán a nebude-li současně tato změna smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou, Evidence změn bude prováděna formou technických listů změn (dáte jen „změnových listů“) v souladu s Dohodou o jednotném postupu při odsouhlasování drobných změn a změnovým listem, které tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 4.

Všechny případné změny díla budou realizovány v souladu se Zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

- 2.6 Součástí díla jsou všechny práce a dodávky nezbytné k realizaci veřejné zakázky specifikované v podrobném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, v rozsahu pro provedení stavby.
- 2.7 Nesmí být použity jiné materiály, technologie, které by nesplňovaly technické standardy uvedené v projektové dokumentaci. Taktéž v rámci realizace díla nesmí být provedeny změny, které by byly v rozporu s projektovou dokumentací a nebyly by odsouhlaseny zástupcem objednatele. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý. Pokud by tak zhotovitel učinil je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 2.8 Objednatel může navrhnout, aby byly použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Technické standardy použitých materiálů jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý. Pokud by tak zhotovitel učinil je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 2.9 Dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je vybraný zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se zavazuje:
- Poskytovat nezbytné informace týkající se zhotovitelských činností orgánům provádějícím audit.
 - Uchovávat dokumentaci související se realizací zakázky a účetních a daňových záznamů min. po dobu 10-ti let od ukončení realizace díla.
- 2.10 Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s právními předpisy, s rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, správci inženýrských sítí, předpisy upravujícími provádění stavebních děl;
- 2.11 Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
- 2.12 Zhotoviteli je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu, zejména po dobu realizace díla musí být v pracovní době, zajištěny prostory a pracovní místo se stolem a židlí pro kontrolní orgány stavby k provádění zápisů ve stavebním deníku a k dalším nutným úkonům.
- 2.13 Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro dokončení provozuschopného díla, dále provedením všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, vyklizením staveniště, dodáním, předáním dokladů ke kolaudačnímu řízení, dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, předáním projektové dokumentace a geodetického zaměření skutečného provedení díla v požadované formě a požadovaném počtu, předáním listiny o záruce za odstranění vad a odstraněním všech vad a nedodělků.

2.14 Zhotovitel prohlašuje, že mu při podpisu této smlouvy byla předána projektová dokumentace definovaná v čl. 1. tohoto odstavce. Zhotovitel přijímá projektovou dokumentaci jako dostatečnou pro realizaci stavby a souhlasí s ní. Zhotovitel prohlašuje a potvrzuje, že se s výše uvedenými dokumenty vymezující dílo v plném rozsahu seznámil a že jsou mu známy technické, kvalitativní, kvantitativní i jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými odbornými znalostmi, zkušenostmi a kapacitami, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel se zavazuje v případě, že by v rámci realizace stavby zjistil vady a nedostatky projektové dokumentace, které by měly vliv na předmět nebo cenu díla, upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na tyto vady či nedostatky a ve lhůtě tří dnů od upozornění předat objednateli seznam těchto nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu díla.

2.15 Dodavatelská dokumentace tvoří součást dokladové části díla. Pořízení kompletní dokladové části díla tvoří nedílnou součást řádného plnění zhotovitele, je předpokladem pro předání a převzetí díla a zhotovitel bere na vědomí, že při případných nedostacích v dokladové části díla nelze pokládat dílo za dokončené.

2.16 Dokladová část se skládá jednak ze seznamu veškerých dokladů a dále z veškerých dokladů souvisejících s předmětným dílem včetně všech jeho částí, jejichž pořízení je předepsáno nebo předpokládáno právním předpisem, technickou normou, výrobcem nebo dodavatelem výrobku, materiálu nebo jiného prvku nebo jehož potřeba vyplývá z této smlouvy a/nebo investorské nebo dodavatelské dokumentace. Takto sem zejména náleží veškeré atesty, certifikáty, návody k použití v českém, záruční listy, servisní smlouvy nebo jejich návrhy, revize, zkoušky a výsledky měření (průběžných i konečných), prohlášení, dokumentace skutečného provedení díla, výrobní a dílenská dokumentace. V pochybnostech se má za to, že doklad do dokladové části díla (z hlediska její kompletnosti) náleží.

2.17 Místem plnění jsou parc. č. 101/1, 2312, 2039/16, 2100/1, katastrální území Svitávka

2.18 Projektová dokumentace skutečného provedení stavby

- Dokumentaci skutečného provedení stavby vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby.
- Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve dvou vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v elektronické podobě v termínu realizace stavby.
- Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:
 - Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
 - Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“
 - Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.
 - U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.
 - Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve dvou vyhotoveních, která bude ve všech svých částech

výrazně označena „dokumentace skutečného provedení a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce Zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení Zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

III.

Doba plnění

- 3.1 Staveniště bude předáno a převzato **do 5-ti kalendářních dnů od podpisu smlouvy.**
- 3.2 Zhotovitel se zavazuje zahájit práce **bez zbytečného odkladu po předání staveniště.**
- 3.3 Zhotovitel se zavazuje provést a protokolárně předat řádně dokončené dílo bez zkušebního provozu v celém rozsahu **nejpozději do 31. 7. 2019.**
- 3.4 Strany se dohodly, že zhotovitel je povinen dodržet následující dílčí postupové termíny, které jsou uvedeny v řídicího harmonogramu realizace díla jednotlivých objektů. Jedná se o následující milníky:
 - 3.4.1 Rozsah stavebních prací v roce 2018 je limitován částkou 5,0 mil. Kč vč. DPH. Dokončení stavby a dofinancování bude v roce 2019.
- 3.5 Pokud zhotovitel nedodrží výše uvedené postupové termíny, podléhají tato nedodržení smluvní pokutě v souladu s článkem 12.1. této.
- 3.6 Zhotovitelem zpracovaný a objednatelem schválený řídicí harmonogram realizace díla jednotlivých objektů je součástí této smlouvy jako příloha č. 2.
- 3.7 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště do 5-ti dnů po předání a převzetí díla.
- 3.8 Zhotovitel je povinen vyrozumět objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou předmět plnění znemožnit.
- 3.9 V případě, že dojde ke zpoždění v termínu ukončení prací zhotovitelem z důvodu pokynu objednatele k přerušení prací nebo jiného důvodu na straně objednatele, má zhotovitel právo dokončit dílo v termínu prodlouženém o počet dní, o kolik mu objednatel znemožnil práce vykonávat. Doba prodloužení termínu ukončení prací zhotovitele z důvodu na straně objednatele musí být odsouhlasená formou dodatku ke smlouvě, jinak k ní nelze přihlížet.
- 3.10 Doba plnění díla se dále přiměřeně prodlužuje při prodlení vzniklé v souvislosti s archeologickými nálezy.
- 3.11 Před započatím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav. Přerušení prací z důvodů klimatických podmínek a opatření tímto vyvolaná nebudou důvodem k navýšení sjednané ceny díla.
- 3.12 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla v předávacím řízení objednateli. Předávací řízení bude ukončeno protokolem o předání a

převzetí, který bude podepsán objednatelem a zhotovitelem. V opačném případě nebude dílo považováno za předané řádně a včas.

IV.

Cena díla

- 4.1 Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

Cena bez DPH: **9 226 866,44-- Kč**

Sazba DPH: **21,%**

DPH: **1 937 642,-- Kč**

Cena s DPH: 11 164 508-- Kč

- 4.2 Cena takto zahrnuje zejména všechny náklady zhotovitele spojené s úplným a bezchybným dokončením díla, aniž by bylo potřebné, aby veškerá taková plnění byla výslovně uvedena v této smlouvě, včetně nákladů na zřízení, provoz a likvidaci staveniště, vytýčení a ochranu existujících inženýrských sítí na staveništi a v jeho okolí, náklady na dokumentaci stavu okolních nemovitostí a veřejných prostranství před zahájením realizace díla včetně nákladů na odstranění případných škod a odškodnění, náklady na odstranění nedodělků a vad díla, náklady na bezpečnost a ochranu zdraví a životního prostředí při realizaci díla a jakékoliv další náklady které jsou potřebné pro řádné zhotovení a dokončení díla uvedeného v předmětu smlouvy včetně provedení zkoušek a revizí nebo náklady spojené s prodloužením doby realizace díla z jakéhokoli důvodu. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, zhotovitel se nemůže vůči objednateli dovolávat jakýchkoli nákladů či svých výdajů spojených s prováděním díla nebo je vůči objednateli uplatňovat, bez ohledu na to, zda jde o náklady z hlediska zhotovitele předvídatelné.
- 4.3 V předchozích odstavcích toho článku uvedená cena díla se sjednává jako cena konečná a nepřekročitelná (s výjimkou, uvedenou v odstavci VI. této smlouvy), platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla včetně dopadů změn cenové úrovně až do skutečného data předání tohoto díla a která nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele, s níž se podle podmínek zadávacího řízení ucházel o tuto zakázku' Kalkulace ceny byla provedena podle výkazu výměr zpracovaného projektantem jako součást projektové dokumentace a zadávací dokumentace.
- 4.4 Ke změně ceny díla může dojít pouze za podmínek stanovených v čl. VI. této smlouvy nebo při změně zákonné sazby DPH.

V.

Platební podmínky

- 5.1 Zálohové platby se nesjednávají.
- 5.2 Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny díla bude uskutečňovaná postupně, na základě dílčího plnění. Zhotovitel smí fakturovat pouze práce, které jsou zcela dokončeny a jsou nezpochybnitelně identifikovatelné podle položkového rozpočtu. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den kalendářního měsíce, ve kterém byly práce provedeny, nebude-li dohodnuto jinak.
- 5.3 Splatnost všech faktur je stanovena dohodou smluvních stran do 30-ti dnů od odsouhlasení faktury objednatelem. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
- 5.4 Dílčí faktury budou vystavovány až do výše 90 % nabídkové ceny díla bez DPH.
- 5.5 Zbývajících 10 % ceny díla bude vyúčtováno konečnou fakturou po úspěšném předání a převzetí dokončeného díla a odstranění všech vad a nedodělků, které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla a po vydání kolaudačního souhlasu.
- 5.6 Dílčí faktura musí být doručena objednateli do 10-tého kalendářního dne následujícího měsíce.
- 5.7 Soupis provedených prací musí být jako podklad k fakturaci v písemné formě odsouhlasen podpisem osoby oprávněné vykonávat technický dozor investora (jinde v této smlouvě i jen TDI), případně zástupce objednatele ve věcech smluvních, a jeho originální vyhotovení musí být vždy přílohou faktury.
- 5.8 Faktura bude doručena objednateli pětkrát v tištěné podobě, bude obsahovat náležitosti daňového dokladu podle platné legislativy, náležitosti a přílohy podle této smlouvy a bude doručena do sídla objednatele nebo na písemně sdělenou adresu pro doručování (poštou nebo osobně).
- 5.9 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nejpozději pět (5) dnů před plánovaným předáním a převzetím díla bankovní záruku ve výši 5% z celkové ceny díla, platnou po celou dobu záruční lhůty v délce trvání 60 měsíců. Tato bankovní záruka slouží jako zajištění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost. Poskytnutí bankovní záruky ve výši 5% je nezbytnou podmínkou pro zahájení přejímacího řízení.
- Neposkytnutí této bankovní záruky zhotovitelem ve sjednaném termínu je podstatným porušením smlouvy a zakládá právo objednatele na pokutu ve výši 500.000,- Kč.
 - Bankovní záruka za kvalitu díla smí být použita pouze v případě neplnění povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, zejména na odstranění vad uplatněných z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době, dále na úhradu náhrady škody, smluvních pokut, úhradu nákladů náhradního plnění objednatele atd.
 - Zhotovitel je povinen v případě prodloužení lhůty dokončení díla doručit objednateli řádně prodlouženou bankovní záruku podle upraveného termínu ukončení lhůty stavby dle této smlouvy, a to do dvou týdnů od změny termínu, pokud dříve doručená záruka není vystavena i na dobu zahrnující prodloužení doby výstavby.
 - Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.

- Pro případ povinnosti zhotovitele vystavit po předání a převzetí posledního objektu bankovní záruky za dodržení smluvních podmínek a kvality díla není objednatel povinen hradit celkovou fakturu až do doby doručení této bankovní záruky.
 - Po uplynutí záruční doby je objednatel povinen bankovní záruku uvolnit do 10 dnů.
- 5.10 Přílohou konečné faktury musí být, mimo příloh nutných pro dílčí faktury, i písemný zápis o předání a převzetí díla (předávací protokol díla) potvrzený objednatelem a zhotovitelem, kterým objednatel dílo přebírá.
- 5.11 Pokud nebudou k jakékoliv faktuře přiloženy všechny dohodnuté a řádně schválené (potvrzené oprávněnou osobou za objednatele) originály příloh, je objednatel oprávněn fakturu bez dalšího vrátit zhotoviteli k doplnění, aniž by se dostával do prodlení s platbou.

VI.

Změna závazku ze smlouvy

- 6.1 Objednatel neumožňuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy.
- 6.2 Podstatnou změnou závazku ze smlouvy je taková změna smluvních podmínek, která naplňuje podmínky stanovené v § 222 odst. 3 písm. a) až c) zákona o zadávání veřejných zakázek.
- 6.3 Za nepodstatnou změnu závazku jsou považovány takové změny, které naplňují podmínky § 222 odst. 4 až 7 zákona o zadávání veřejných zakázek.
- 6.4 Do hodnoty změny závazku jsou započítávány jak méněpráce tak vícepráce. Jejich hodnota nesmí překročit limity stanovené v § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek.
- 6.5 Zhotovitel je povinen respektovat rozhodnutí objednatele o snížení rozsahu prací. V takovém případě se snižuje cena díla o cenu prací, materiálů, výrobků apod., které na základě tohoto rozhodnutí objednatele nebudou provedeny či dodány. Toto rozhodnutí je objednatel povinen sdělit zhotoviteli písemně před zahájením prací, o které se předmět díla snižuje.
- 6.6 V případě, že některé práce a dodávky, které byly obsahem předané dokumentace, nebudou realizovány (tzv. méněpráce), bude jejich cena z celkové nabídkové ceny odpočtena ve výši, ve které bude uvedena v položkových rozpočtech zhotovitele. Méněpracemi se rozumí práce, jejichž potřeba se v průběhu plnění předmětu smlouvy ukázala jako nadbytečná, a které zužují rozsah stavby, včetně rozsahu finančního sjednaného touto smlouvou. Méněpráce musí být odsouhlaseny objednatelem a technickým dozorem stavebníka formou zápisu do stavebního deníku.
- 6.7 Jakékoli případné vícepráce tj. práce nepředpokládané v projektové dokumentaci a oceněném výkazu výměr, jejichž potřeba vznikla v průběhu plnění smlouvy a které rozšiřují rozsah stavby, včetně rozsahu finančního plnění sjednaného smlouvou, musí být ze strany objednatele odsouhlaseny, jinak nebudou objednatelem uhrazeny. Potřebu víceprací musí zhotovitel oznámit objednateli. V případě víceprací, které nepřekročí cenu díla dle této smlouvy, budou tyto vícepráce odsouhlaseny objednatelem a technickým dozorem stavebníka formou zápisu do stavebního deníku. Vícepráce, které překročí cenu díla dle této smlouvy, lze provádět pouze na podkladě uzavřeného dodatku ke smlouvě.
- 6.8 Způsob ocenění víceprací: na základě písemného soupisu víceprací doplní zhotovitel jednotkové ceny podle oceněného výkazu výměr; v případě, že požadované položky víceprací v oceněném výkazu výměr uvedeny nebudou, bude jejich cena stanovena dohodou smluvních stran.

- 6.9 Požadavku objednatele na provedení víceprací, změn díla je zhotovitel povinen vyhovět. Není-li dohodnuto jinak, nezakládá to zhotoviteli nárok na posun smluvních termínů.
- 6.10 V případě změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, bude tato změna odsouhlasena objednatelem a technickým dozorem stavebníka formou zápisu do stavebního deníku.

VII.

Staveniště

- 7.1 Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 7.2 Staveniště bude zhotoviteli předáno bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. O předání a převzetí staveniště bude vypracován písemný zápis. Vytyčení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentací zajistí zhotovitel jako součást díla.
- 7.3 Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.
- 7.4 Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 7.5 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.
- 7.6 Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak.
- 7.7 Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích se považuje za neplnění povinností zhotovitele podle smlouvy o dílo.
- 7.8 Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu je objednatel oprávněn vyklidit a vyčistit staveniště sám nebo za pomoci třetí osoby a zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly, přičemž bere na vědomí, že výše těchto nákladů a škod může být vyšší, než by byly náklady, které by za tím účelem vynaložil zhotovitel.
- 7.9 Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných osob než zaměstnanců objednatele na staveništi a objednatel je oprávněn tento pohyb omezit nebo vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky případných poddodavatelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na staveništi zhotovitel vyžaduje.

VIII.

Provádění díla

Provádění stavebních prací, zejména těch, které jsou prašné a hlučné, je v místě stavby zakázáno v době od 22.00 hodin do 07.00 hodin. V sobotu a neděli je provádění prašných a hlučných stavebních prací zakázáno v době od 22.00 hodin do 08.00 hodin.

- 8.1 Zhotovitel je povinen dodržovat následující požadavky:
- neobtěžovat okolní bytovou zástavbu hlukem, zápachem, světlem, prachem apod.;
 - nepřekračovat povolené hranice hluku stanovené zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu;
 - napojení na provozní média bude zhotoviteli poskytnuto v jím požadovaném příkonu a rozsahu;
 - dodržovat v areálu zadavatele veškeré předpisy platné na stavbách v České republice;
 - zajištění autorizovaného záručního servisu v souladu s výrobcem předepsanými servisními kontrolami;
 - manuály a návody k zařízení budou předány v českém jazyce;
 - zaškolení personálu poskytne uchazeč a proběhne v českém jazyce;
 - manuály a návody musí obsahovat technickou dokumentaci použitelnou k servisu a opravám.
- 8.2 Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.
- 8.3 Stavební deník bude veden v originále se 2 průpisy, musí být přístupný pro zástupce objednatele případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat, a to každý den minimálně v době od 07:00 hodin do 16:00 hodin. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci technického dozoru objednatele a druhou obdrží zhotovitel. Objednatel obdrží originál stavebního deníku po předání díla.
- 8.4 Kopii zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 8.5 Povinnost vést stavební deník končí předáním stavby. V případě výskytu vad nebo nedodělků, končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění.
- 8.6 Povinnost archivovat stavební deník nejméně po dobu 10 let od ukončení realizace díla.
- 8.7 Do deníku bude zhotovitel každý den zapisovat všechny skutečnosti, rozhodující pro plnění smlouvy časového postupu prací a jejich jakosti, odchylky od projektové dokumentace včetně jejich zdůvodnění a stanoviska autora zadávacího projektu ke změnám.
- 8.8 Právo provádět zápisy ve stavebním deníku mají pouze zmocněnci zhotovitele a objednatele uvedení ve smlouvě o dílo, zástupci autorského dozoru a státního stavebního dohledu.
- 8.9 Zhotovitel je povinen do deseti kalendářních dnů po předání stavby, a v případě, že objednatel zjistí vady a nedodělky, při předání opravených stavebních vad a nedodělků vytknutých při předání stavby, předat objednateli originál stavebního deníku.

- 8.10 Pověřeným správcem stavby za objednatele, odpovědným za výkon stavebního dozoru, TD objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném termínu neodstraní, použije objednatel sankční opatření uvedené v čl. 12.6.
- 8.11 Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být do 3 pracovních dnů písemně odsouhlaseny TD objednatel.
- 8.12 Zhotovitel zajistí odvoz a uložení přebytečného výkopku, stavební sutě a hmot na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. (zákon o odpadech). Zhotovitel povede průběžnou evidenci odpadů vzniklých při stavební činnosti. K předání stavby zhotovitel předloží doklady o nezávadném zneškodňování vzniklých odpadů včetně stanoviska příslušného orgánu.
- 8.13 Kontrolní dny organizuje objednatel a budou svolávány 1x za 2 týdny. Opatření dohodnutá při technických a kontrolních dnech a zachycena v zápisech nebo záznamech z těchto jednání jsou pro smluvní strany závazná a musí být v souladu s touto smlouvou. Jinak podléhají schválení smluvních nebo statutárních zástupců. Případný nesouhlas se zněním zápisu nebo záznamu musí být uplatněn písemně do 3 dnů po obdržení zápisu.
- 8.14 Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez závažného důvodu nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění objednatel.
- 8.15 V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatel nepozve, má tento právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést.
- 8.16 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.
- 8.17 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla.
- 8.18 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.
- 8.19 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.

- 8.20 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo.
- 8.21 Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé musí poskytnout objednateli veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů, které si vyžádají kontrolní orgány, a splnit další povinnosti vyplývající z této smlouvy.
- 8.22 Užívání díla, příp. jeho části, objednatelem nebo zhotovitelem před jeho předáním je věcí dohody stran ve formě protokolu. Z předčasného užívání stavby nebo díla však nelze dovozovat řádné dokončení díla, možnost nerušeného užívání díla k zamýšlenému účelu nebo splnění povinností podle této smlouvy obecně. Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností daných smlouvou v případě (a v tom rozsahu), kdy toto neplnění bylo výsledkem okolnosti způsobené vyšší mocí. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejich ekonomických poměrů.
- 8.23 Zhotovitel zajistí atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků k předání stavby dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění. Atesty od použitých materiálů a výrobků bude zhotovitel dokladat zástupci objednatele v průběhu stavby, vždy před jejich zabudováním. O tomto bude veden záznam ve stavebním deníku.
- 8.24 Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému doзору objednatele k odsouhlasení plán kontrol a zkoušek. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací. Plán kontrol a zkoušek by měl vycházet z projektové dokumentace, ČSN, TKP. Povinností zhotovitele je zvát zástupce TD na přejímky všech stavebních konstrukcí před jejich případným zakrytím. Souhrnné vyhodnocení plánu zkoušek a kontrol je zhotovitel povinen předat objednateli při předání díla.
- 8.25 Zhotovitel zajistí zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně vlastního napojení na přívod el. energie, inženýrské sítě, ostrahu stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí a zajištění požární asistence a následného dozoru po skončení prací s otevřeným ohněm (svařování, řezání, pájení, lepení apod.) včetně protokolu o provedení prací s otevřeným ohněm. Součástí realizace díla budou i úklidové práce v průběhu výstavby, rekonstrukce a nástavby, opatření pro zabránění šíření prachu a hluku (zástěny).
- 8.26 Zhotovitel v rámci zařízení staveniště musí zajistit podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru, činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to tím způsobem, že pro potřeby jednání poskytne přiměřené prostory.
- 8.27 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn v souladu s platnou legislativou nebo i nad její rámec určit pro realizaci díla koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále je koordinátor BOZP). Objednatel oznámí jméno koordinátora BOZP písemně zhotoviteli a předá nejpozději při předání staveniště. Na stavbě platí přísný zákaz požívání alkoholických nápojů a omamných látek. Objednatel má právo provádět u pracovníků zhotovitele dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu, v případě pozitivního výsledku této

zkoušky nebo v případě odmítnutí zkoušky bude pracovník vykázán ze stavby. Opakované zjištění požívání alkoholických nápojů nebo omamných látek zhotovitele (tj. nejméně 2x je důvodem k okamžitému odstoupení od smlouvy objednatelem.

- 8.28 Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem určen, plnou součinnost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a jeho prováděcích předpisů.
- 8.29 Zhotovitel prohlašuje, že v případě kdy před započatím realizace stavby nastanou podmínky dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích, zajistí před zahájením prací, zpracování plánu BOZP, za jehož správnost a dodržování přejímá plnou zodpovědnost. Plán BOZP bude před zahájením prací předložen objednateli a po celou dobu stavby bude přístupný na staveništi a zhotovitel je povinen se jím řídit.

IX.

Převzetí díla

- 9.1 Řádným provedením díla se rozumí předání a převzetí bezvadného díla dle čl. 9.6 této smlouvy.
- 9.2 Po dokončení díla písemně nejpozději 10 pracovních dnů předem vyzve zhotovitel objednatele k předání a převzetí ukončeného díla. Přejímací řízení bude ukončeno do pěti pracovních dnů ode dne zahájení přejímacího řízení.
- 9.3 K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit:
- stavební deník,
 - doklady o provedených zkouškách, revizní zprávy,
 - atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě a platné certifikáty autorizované zkušebny pro všechny otvorové výplně,
 - protokoly o provedené kontrole jakosti a kompletnosti jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů,
 - dokumentaci skutečného provedení díla se zakreslením všech změn podle skutečného stavu provedených prací,
 - prohlášení o shodě,
 - doklady o likvidaci odpadů,
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
 - zápisy a výsledky předepsaných měření (emisí apod.)
 - zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, apod.),
 - zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - geometrické zaměření stavby a geometrické plány,
- 9.4 Dokumentace skutečného provedení díla bude provedena podle zásad uvedených v této smlouvě o dílo.
- 9.5 Objednatel není povinen převzít dílo, i když toto vykazuje i třeba ojedinělé drobné vady či drobné nedodělky, které by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily užívání díla, pokud nebude v konkrétních případech dohodnuto jinak.

- 13.2 Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně smlouvy, pokud se účastníci nedohodnou jinak. Tímto není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v případě, že by závažným porušením smlouvy ze strany zhotovitele a odstoupením objednatele od smlouvy nebylo objednateli umožněno čerpat státní dotaci. Objednateli náleží náhrada škody až do výše přiznané, ale neposkytnuté dotace.

XIV.

Pojištění díla

Zhotovitel je povinen sjednat a po celou dobu trvání jeho závazků dle smlouvy udržovat následující pojištění:

14.1 Pojištění zhotovitele

- 14.1.1 Zhotovitel se zavazuje mít uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, přičemž výše pojistné částky bude činit minimálně 10,0 mil. Kč. Zhotovitel je povinen prokázat uzavření pojištění objednateli při podpisu smlouvy a doložit ji jako nedílnou součást smlouvy o dílo.
- 14.1.2 Zhotovitel se zavazuje mít uzavřeno pojištění stavebně montážních rizik na budovy, které jsou předmětem díla, přičemž výše pojistné částky bude činit 1,0 mil. Kč. Toto pojištění zahrnuje zejména pojistná nebezpečí provozní (pády částí díla nebo předmětů montážní výstroje, škody při manipulaci s břemeny, zřícení montážních lešení, stožárů, jeřábů a stavebních strojů, poškození nedbalostí a nešikovností pracovníků atd.). Zhotovitel je povinen prokázat uzavření pojištění objednateli při podpisu smlouvy a doložit ji jako nedílnou součást smlouvy o dílo.
- 14.1.3 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
- 14.1.4 Náklady na veškeré pojištění nese zhotovitel.
- 14.1.5 V případě, že zhotovitel nebude mít nejpozději při podpisu smlouvy sjednáno pojištění dle odst. 14.1.1 a 14.1.2 těchto obchodních podmínek, nebo nebude-li tato pojistná smlouva platná po celou dobu realizace stavby, má objednatel právo na úhradu smluvní pokuty po celou dobu, po kterou nebude mít zhotovitel uzavřenu požadovanou pojistnou smlouvu, a to ve výši 10.000,- Kč/den.

14.2 Pojištění díla a jiná pojištění

- 14.2.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným rizikům, zejména proti živlům a krádeži, a to až do celkové hodnoty díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli.
- 14.2.2. Zhotovitel je povinen dále povinen zabezpečit
- 14.2.2.1. Pojištění osob proti úrazu
 - 14.2.2.2. Pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky

14.3 Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události

- 14.3.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel.
- 14.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
- 14.3.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně.

- nebude provádět podle postupu prací průběžně sběr přejímkových podkladů a zpracování podkladů k dokumentaci skutečného provedení díla a předkládat je ke kontrole TDI; uhradí objednateli smluvní pokutu za každý jednotlivý případ ve výši 4.000,- Kč. Pokud však porušování těchto povinností zhotovitele bude opakované a zhotovitel nezjedná nápravu ani k písemné výzvě objednatele, pokládá se to za podstatné porušení smlouvy.
- 12.4 Pokud zhotovitel neodstraní vady, nedodělky a drobné nedostatky zjištěné při odevzdání díla v dohodnutých termínech, uhradí zhotovitel objednateli za každý den prodlení a každou neodstraněnou vadu, nedodělek nebo drobný nedostatek smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč.
- 12.5 Pokud zhotovitel nezajistí vedení a řízení stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu autorizovanou osobou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů pro obor „Pozemní stavby“, uhradí zhotovitel objednateli za každý den realizace stavby bez vedení a řízení stavby autorizovanou osobou smluvní pokutu ve výši 4.000,- Kč.
- 12.6 Pokud zhotovitel neodstraní řádně a včas vytčené záruční vady díla nebo nenastoupí včas k jejich odstranění, uhradí zhotovitel objednateli za každý den prodlení a každou neodstraněnou vadu, nedodělek nebo drobný nedostatek smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.
- 12.7 Smluvní pokuty budou objednatelem vyúčtovány fakturou neprodleně po jejich uplatnění se splatností 30 dnů od vystavení faktury.
- 12.8 Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty není ani zčásti dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti zajištěné smluvní pokutou ani povinnost zhotovitele zajištěná smluvní pokutou.
- 12.9 Pro případ prodlení objednatele s placením splatných peněžitých závazků vůči zhotoviteli se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,015 % denně z dlužné částky. Zaplacením smluvní pokuty není ani zčásti dotčen nárok zhotovitele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti zajištěné smluvní pokutou ani povinnost zhotovitele zajištěná smluvní pokutou.
- 12.10 Sankční ujednání obsažená v jiných ustanoveních smlouvy jsou nedotčena.
- 12.11 Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele.

XIII.

Odstoupení od smlouvy

- 13.1 Za podstatné porušení smlouvy, při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy dle § 2001 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se považuje zejména:
- vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě,
 - prodlení zhotovitele se zahájením díla nebo dokončením uzlových bodů výstavby o více než 30 dnů,
 - prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 30 dnů,
 - úpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona,
 - porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení,

- 10.9 Oznámení o ukončení opravy vady a předání provedené opravy objednateli provede zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako je uvedena v čl. 10.1 této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy.

XI.

Odpovědnost za škodu

- 11.1 Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku předání a převzetí díla. V případě, že bude dílo předáváno po částech, nese zhotovitel v plném rozsahu nebezpečí škody na každé části díla, která bude takto předávána, až do okamžiku jejího předání a převzetí.
- 11.2 Na objednatele přechází nebezpečí škody na realizovaném díle předáním a převzetím díla. V případě, že dílo bude předáváno po částech, přechází nebezpečí škody na každé realizované části díla, která bude takto předávána, na objednatele jejím předáním a převzetím.
- 11.3 K zhotovovanému předmětu díla dle této smlouvy má vlastnické právo objednatel, a to již od zahájení jeho zhotovování.
- 11.4 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- 11.5 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
- 11.6 Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které objednateli nebo třetím osobám způsobil při provádění díla porušením svých právních povinností.
- 11.7 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré finanční částky, které na objednateli uplatnila jakákoliv třetí osoba za zhotovitelem způsobené porušení právních povinností.

XII.

Sankce

- 12.1 Zhotovitel se zavazuje k proplacení smluvní pokuty objednateli za prodlení s dokončením a předáním díla nebo nedodržení penalizovaných milníků uvedených v bodu 3.4 a to ve výši než 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení, a to bez jakýchkoliv dalších podmínek. Dílo se považuje za dokončené a předané podpisem protokolu o předání a převzetí.
- 12.2 Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení.
- 12.3 Pokud zhotovitel:
- nebude vést řádně stavební deník, nebude řádně provádět zápisy, stavební deník nebude k dispozici přímo na stavbě, nebo pokud bude jinak porušovat povinnosti vztahující se k vedení stavebního deníku;
 - nezajistí řádnou účast svého zástupce na kontrolním dnu nebo jiné schůzce vztahující se ke stavbě;
 - nedodrží sjednaný postup ohledně zakrývaných nebo zneprístupňovaných prací a umožnění jejich kontroly;

- 9.6 O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny případné vady a nedodělky a lhůty pro odstranění, datum vyklizení staveniště apod. Řízení o předání a převzetí dokončeného díla je řádně ukončeno až potvrzením tohoto předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí zhotoveného díla. O tom, že drobné vady případně nedodělky nebrání v užívání díla, byly odstraněny, bude objednatelem a zhotovitelem rovněž sepsán zápis.
- 9.7 V případě dohody stran, je možné dílo předávat v ucelených, samostatně funkčních částech. Při předávání těchto jednotlivých částí bude postupováno v souladu s předchozími ustanoveními upravujícími předání a převzetí díla. Dílo je dokončeno předáním a převzetím poslední části díla.
- 9.8 V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci předávacího řízení, je zhotovitel povinen je odstranit nejpozději do tří týdnů od jejich zjištění a vztahuje se na ně ujednání o záručních podmínkách.
- 9.9 Předání a převzetí díla se musí účastnit osoby vykonávající funkci technického dozoru a autorského dozoru.

X.

Záruční podmínky

- 10.1 Zhotovitel poskytuje na provedené stavební práce a na otvorové výplně záruku v délce minimálně 60 měsíců. Na veškeré dodávky strojů, zařízení, technologií, materiálů poskytne zhotovitel záruku minimálně 24 měsíců. Záruční lhůta začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí díla. V případě, že dílo bude předáváno po částech, začíná plynout výše uvedená záruka na každou takto předanou část ode dne jejího předání a převzetí.
- 10.2 Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo, příslušným ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.
- 10.3 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou.
- 10.5 Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.
- 10.6 Jestliže zhotovitel neodstraní vadu do 14 dnů je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby.
- 10.7 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
- 10.8 Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bez zbytečného prodlení, tj. téměř okamžitě od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, nejdéle však do termínu dohodnutém s objednatelem.

XV.

Závěrečná ustanovení

- 15.1 Veškerá jednání o stavbě a na stavbě s objednatelem či státními orgány budou probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech a konstrukcích předávané objednateli budou v českém jazyce.
- 15.2 Objednatel si vyhrazuje právo od smlouvy v případě nedostatku či omezení finančních prostředků odstoupit, a to písemným jednostranným úkonem adresovaným zhotoviteli, který je účinný dnem doručení zhotoviteli. Objednatel v tomto případě uhradí zhotoviteli náklady na věci (materiál) použitý jako součást díla a provedené a do doby odstoupení od smlouvy prozatím neuhrazené práce. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
- 15.3 Technický dozor nebude vykonáván zhotovitelem ani osobou s ním propojenou (dle § 71 a násl. zákona o obchodních korporacích).
- 15.4 Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 15.5 Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
- 15.6 Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel v tomto případě uhradí zhotoviteli náklady na věci (materiál) použitý jako součást díla a provedené a do doby odstoupení od smlouvy prozatím neuhrazené práce. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
- 15.7 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
- 15.8 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.
- 15.9 V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena.
- 15.10 Smlouva se řídí českým právním řádem.
- 15.11 Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 15.12 Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění jednat za smluvní stranu.
- 15.13 Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. Případné spory budou řešeny českými soudy. Rozhodčí řízení je vyloučeno.
- 15.14 Pro výklad této smlouvy je rovněž závazné znění zadávacích podmínek k veřejné zakázce, na základě které je plnění dle této smlouvy realizováno. V případě rozporu této smlouvy se zadávacími podmínkami má přednost znění zadávacích podmínek s tím, že pokud stanoví zadávací podmínky či tato smlouva rozdílný rozsah požadavků na zhotovitele, je pro plnění

zhotovitele určující součet těchto povinností (požadavků), tj. jak povinnosti vyplývající ze zadávacích podmínek, tak i z této smlouvy.

15.15 Všechny písemnosti, výzvy, sdělení, podněty, pozvánky apod. předávané dle této smlouvy zhotovitelem objednateli, bude zhotovitel objednateli předávat cestou pověřené osoby ve věcech technických.

15.16 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

15.17 Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

15.18 Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.

15.19 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva.

15.20 Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

1. oceněný podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr
2. kopie smlouvy o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu způsobenou třetí osobě
3. kopie smlouvy o pojištění stavebně montážních rizik

15.21 Tuto smlouvu schválila ^{Zastupitelstvo} Rada městysu Svitávka dne ^{25.6.2018} na svém ^{24.} jednání usnesením číslo ⁹.....

Ve Svitávce dne ^{22.8.2018}


Jaroslav Zoubek
starosta

MĚSTYS SVITÁVKA
HYBEŠOVA 186
(4) 679 32

V Boskovicích dne ^{22.8.2018}

.....
Ing. Radim Dostál : jednatel
Mojmír Svěrák: jednatel



STAVODOS s.r.o.
Otakara Kubína 1953/17
680 01 Boskovice
IČO:292 10 097, DIČ:CZ29210097
mobil: 774 003 095

pojištění **ČSOB POJIŠTĚNÍ** **TRUMF**

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
Zelené Předměstí, Masarykovo nám. 1458, 530 02 Pardubice
Česká republika, IČO: 45534306, DIČ: CZ45534306
zapsána v OR u KS Hradec Králové oddíl B, vložka 567
tel.: 466 100 777, fax: 467 007 444, www.csobpoj.cz
(dále jen „pojistitel“)

Číslo pojistné smlouvy
(variabilní symbol):

6147246890

Číslo pojistné smlouvy TIS:

6147246890

1. zprostředkovatel:	Číslo zprostředkovatele 8100051	Osobní číslo/IČO	Podíl 100 %	Email
	Jméno Helena Širůčková	Příjmení		Telefon
2. zprostředkovatel:	Číslo zprostředkovatele	Osobní číslo/IČO	Podíl	

Pojistník

IČO 29210097	Název osoby STAVODOS s.r.o.			
Adresa sídla / místa podnikání – ulice a č.p. Otakara Kubína 1953/17		PSČ 68001	Obec Boskovice	
Hlavní podnikatelská činnost klienta stavebnictví, revize plynových a elektr. zařízení			Roční příjem klienta 500 000 Kč	
Telefon 1 774003094			Email	

Zástupce právnické osoby

Příjmení Dostál	Jméno Radim	Titul Ing.	Funkce Jednatel
---------------------------	-----------------------	----------------------	---------------------------

Pojistný zájem

Pojistník sjednává pojištění své odpovědnosti za újmu.

Pojistná doba

Datum uzavření pojistné smlouvy 27.08.2018	Počátek pojištění 28.08.2018
--	--

Pojištění se sjednává na dobu neurčitou.

Pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů VPP PMOP 2017 (dále jen „VPP PMOP 2017“).

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Pojistná nebezpečí a rozsah pojištění

Pojištění se sjednává v rozsahu ČÁSTI D. čl. 29 VPP PMOP 2017.

Limit pojistného plnění 10 000 000 Kč	Územní rozsah pojištění Evropa včetně ČR	Spoluúčast 5 000 Kč	Roční pojistné 8 580 Kč
---	--	-------------------------------	-----------------------------------

Placení pojistného

Číslo účtu pojistitele: **187078376 / 0300**, Variabilní symbol: **6147246890**

Placení pojistného ve splátkách Ročně	Forma placení Z účtu
---	--------------------------------

Pojistné se sjednává jako běžné s ročním pojistným obdobím. Četnost placení pojistného je roční, pokud není zvoleno placení pojistného v pololetních nebo čtvrtletních splátkách. Splátnost pojistného je upravena ve VPP PMOP 2017.

Slevy

Roční četnost	3 %
Souběh hlavních pojištění	5 %
Obchodní sleva	5 %
Maximální možná započítaná sleva celkem	13 %



ČSOB Pojišťovna

Předsmluvní dokument



- Informace pojišťovacího zprostředkovatele pro klienta, záznam požadavků a potřeb klienta souvisejících se sjednáváním pojištění a důvody pro doporučení pojišťovacího zprostředkovatele**
(dle ustanovení § 21 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), ve znění pozdějších předpisů /dále také jen zákon č. 38/2004 Sb./)
- Zaznamenání požadavků zájemce o pojištění pro splnění upozorňovací povinnosti pojistitele**
(dle ustanovení § 2789 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů /dále také jen „zákon č. 89/2012 Sb.“/)
- Souhlas klienta s tím, že jeho osobní údaje budou předmětem automatizovaného zpracování a analýz včetně profilování, a to za účelem co nejpřesnějšího nastavení parametrů pojistné smlouvy**
(dle čl. 22 obecného nařízení EU č. 2016/679 o ochraně osobních údajů, dále GDPR)
- Prohlášení klienta, že byl před uzavřením pojistné smlouvy seznámen s Informacemi o zpracování osobních údajů (tzv. Informační memorandum)**
ve smyslu čl. 13 a čl. 14 GDPR.
- Prohlášení klienta, že byl před uzavřením pojistné smlouvy seznámen s příslušnými pojistnými podmínkami**

Údaje o pojišťovacím zprostředkovateli 1

(pojišťovací zprostředkovatel, dále také jen „PZ“):

1.	Jméno a příjmení PZ / Obchodní firma	Helena Širůčková Širůčková
2.	Bydliště PZ / Sídlo	Knínice u Boskovic 156, 679 34 Knínice
3.	Místo podnikání PZ	kancelář: Boskovice, ul. 17. listopadu 25
4.	Zápis v registru PZ a samostatných likvidátorů pojistných událostí České národní banky (ČNB)	- postavení: vázaný pojišťovací agent - registrační číslo: 056399VPA

Informace

5.	Způsob ověření údajů o registraci PZ, PPZ	Zápis pojišťovacího zprostředkovatele 1 i 2 je možné ověřit v registru pojišťovacích zprostředkovatelů vedeném ČNB, který je dostupný na www.cnb.cz nebo na adrese ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1.
6.	Seznam pojišťoven, pro které je PZ, PPZ oprávněn zprostředkovat pojištění sjednáváno pojištění	Pojišťovací zprostředkovatel je výhradně činný pro: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB, se sídlem Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458, PSČ 532 18, IČO 45534306 (dále také je „pojišťovna“ nebo „ČSOB pojišťovna“).
7.	Informace o majetkovém propojení PZ, PPZ a pojišťovny, pro kterou je sjednáváno pojištění	Pojišťovací zprostředkovatel 1 i 2 nemá žádný podíl na kapitálu ani hlasovacích právech pojišťovny, pro kterou sjednává pojištění. Pojišťovna (uvedená v odd. 6) ani osoba ovládající pojišťovnu nemá žádný podíl na kapitálu ani hlasovacích právech pojišťovacího zprostředkovatele 1 a 2.
8.	Způsob odměňování PZ, PPZ	Pojišťovací zprostředkovatel 1 je provizně odměňován pojišťovnou, pro kterou sjednává pojištění, na základě smlouvy o obchodním zastoupení provizemi a odměnami za péči o pojistný kmen. Pojišťovací zprostředkovatel 2 je provizně odměňován pojišťovacím zprostředkovatelem 1.
9.	Postup podání stížnosti na činnost PZ, PPZ v případě chybného postupu PZ, PPZ, popřípadě žaloby	Stížnost na pojišťovacího zprostředkovatele 1 i 2 lze podat: a) písemně na adresu pojišťovny (uvedená v odd. 6) nebo na obchodním místě ČSOB Pojišťovny b) telefonicky na bezplatné lince 800 100 777, e-mailem na adresu info@csobpoj.cz c) písemně na adrese ČNB (uvedená v odd. 5) Stížnost na pojišťovacího zprostředkovatele 2 lze podat také u pojišťovacího zprostředkovatele 1. Případná žaloba na pojišťovacího zprostředkovatele 1 i 2 může být podána u věcně a místně příslušného soudu v ČR. Návrh věci sporu mezi zákazníkem a pojišťovacím zprostředkovatelem při zprostředkování životního pojištění může zákazník podat také k finančnímu arbitrovi podle zákona č. 229/2002 Sb.
10.	Způsob poskytování pojištění	PZ poskytuje pojištění způsobem, při kterém neposkytuje analýzu podle § 21, odst. 7, zákona č. 38/2004 Sb.

Údaje o klientovi či zájemci o pojištění

(dále jen „klient“):

jméno a příjmení / název / obchodní firma:	STAVODOS s.r.o.
bydliště / sídlo:	Otakara Kubína 1953/17, 68001 Boskovice
datum narození / IČO:	29210097
telefon:	774003094
e-mail:	

CSOBPD0L0000000



Současná pojistná ochrana klienta

Označte křížkem pojištění, která má klient již sjednána.

Pojištění osob – pojištění pro případ

- ☐ Dožití ☐ Nemoci ☐ Jiné:
☐ Smrti ☐ Hospitalizace
☐ Úrazu ☐ Děti

Majetkové a ostatní pojištění

- ☒ Povinné ručení ☐ Domácnost
☐ Havarijní ☐ Odpovědnost
☐ Dům/byt ☐ Jiné:

Požadavky a potřeby klienta

Označte křížkem pojištění, která klient požaduje sjednat.

- Pojištění podnikání:** ☐ Movité věci ☐ Stavby ☒ Odpovědnost ☐ Ztráta zisku ☐ Jiné
Pojištění pro případ: ☐ Dožití ☐ Smrti ☐ Úrazu ☐ Nemoci ☐ Hospitalizace
 ☐ Děti ☐ Jiné ☐ Klient požaduje daňové odpočty

Doplňující informace k pojištění umožňující zhodnocení prostředků:

Investiční horizont

- ☐ Krátkodobý (do 3 let) ☐ Střednědobý (3 - 10 let) ☐ Dlouhodobý (nad 10 let) ☐ Dosažení důchodu

Požadovaná míra rizika

- ☐ Garantovaný výnos ☐ Vyvážená ☐ Vysoká

- Pojištění vozidel:** ☐ Povinné ručení ☐ Havarijní pojištění ☐ Pojištění skel ☐ Jiné

- Pojištění odpovědnosti, Pojištění právní ochrany:** ☐ Občanská odpovědnost ☐ Odpovědnost zaměstnance vůči zaměstnavateli ☐ Jiné

- Pojištění majetku:** ☐ Dům/byt ☐ Domácnost ☐ Jiné stavby ☐ Jiné

- Cestovní pojištění:** ☐ Léčebné výlohy ☐ Úraz ☐ Odpovědnost ☐ Zavazadla ☐ Jiné

- Jiné pojištění, než výše uvedené:** ☐ Uveďte:

Bližší specifikace požadavků

Bližší specifikace požadavků a potřeb klienta, včetně základních parametrů pojištění, např. limitů pojistného plnění, spoluúčasti apod.
 Prostor pro další požadavky a potřeby klienta, pojistný záměr, důvody a motivace k pojištění:

Pojištění podnikání - Odpovědnost: Limit 10 000 000Kč se spoluúčastí 5 000Kč

Doporučení pojišťovacího zprostředkovatele

Zde vypište doporučený rozsah pojištění dle požadavku klienta a jeho zjištěných potřeb. Uveďte důvody vašeho doporučení a důvody proč případně nebylo některým požadavkům klienta vyhověno.

Pojištění podnikání - Odpovědnost: Limit 10 000 000Kč se spoluúčastí 5 000Kč

Vazba k pojistné smlouvě č.: 6147246890

Upozornění ČSOB Pojišťovny pro klienty:

Pojišťovací zprostředkovatel 1 je ČSOB Pojišťovnou pověřen k tomu, aby v rámci předsmuvních jednání upozornil klienta na případné nesrovnalosti mezi jeho požadavky a nabízeným pojištěním. ČSOB Pojišťovna může upozornit klienta na takové případné nesrovnalosti, zjistí-li je až dodatečně, i po uzavření pojistné smlouvy.

Výčet a důvody případných nesrovnalostí mezi požadavky klienta a nabídnutým pojištěním

Smlouva byla sjednána dle požadavků a potřeb klienta. Ve smlouvě nejsou žádné nesrovnalosti.

Klient si je vědom nesrovnalostí specifikovaných výše (pokud nějaké takové existují), tyto akceptuje a dobrovolně uzavírá pojistnou smlouvu k nabízenému pojištění.

k pojistné smlouvě pojištění majetku a odpovědnosti ČSOB
pojištění TRUMF číslo 6147246890

Údaje o pojistníkovi

Pojistník:	<i>Název</i> STAVODOS s.r.o.	<i>IČO</i> 29210097
	<i>Adresa</i> Otakara Kubína 1953/17, 68001 Boskovice	

Základní údaje o pojištění

<i>Datum uzavření smlouvy</i> 27.8.2018	<i>Počátek pojištění</i> 28.8.2018	<i>Konec pojištění</i> Pojištění se sjednává na dobu neurčitou.
--	---------------------------------------	--

Údaje o rozsahu pojištění

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Pojistná událost:

Pojistnou událostí je nahodilá událost způsobená pojistným nebezpečím uvedeným v této pojistce.

Oprávněná osoba:

V souladu s příslušnými pojistnými podmínkami je oprávněnou osobou pojištěný.



Lucie Drdlová
manažerka Klientského kontaktního centra
V Pardubicích, 27.8.2018

Prohlášení klienta k informačnímu memorandu a pojistným podmínkám

- a) jsem byl před uzavřením této pojistné smlouvy, zcela v souladu s ustanovením § 2774 občanského zákoníku, pojistitelem řádně a detailně (co do vysvětlení obsahu a významu všech jejích jednotlivých ustanovení) seznámen s Infolistem produktu, s rozsahem pojištění a s všeobecnými pojistnými podmínkami, zvláštními pojistnými podmínkami nebo doplňkovými pojistnými podmínkami (dále jen „pojistné podmínky“), které jsou nedílnou součástí této pojistné smlouvy;
- b) jsem byl před uzavřením pojistné smlouvy, zcela v souladu s ustanovením čl. 13 a čl. 14 GDPR, pojistitelem řádně a detailně (co do vysvětlení obsahu a významu všech jejích jednotlivých ustanovení) seznámen s Informacemi o zpracování osobních údajů (tzv. Informačním memorandem);
- c) seznámení s pojistnými podmínkami a Informačním memorandem jménem pojistitele provedla právě ta konkrétní fyzická osoba, která jménem pojistitele podepsala tento záznam z jednání
- d) po seznámení se s obsahem všech předmluvních a smluvních dokumentů a Informačním memorandem a před uzavřením pojistné smlouvy mně byl dán naprosto dostatečný časový prostor pro vlastní seznámení se s obsahem a významem těchto dokumentů a pro zodpovězení všech mých případných dotazů k těmto dokumentům;
- e) beru na vědomí a jsem srozuměn s informací pojistitele o tom, že pojistné podmínky a Informační memorandum jsou a budou zájemci o pojištění resp. pojistníkovi k dispozici na internetových (webových) stránkách pojistitele na adrese www.csobpoj.cz nebo na vyžádání pojistníka na kterémkoliv obchodním místě pojistitele;
- f) bylo a je mojí svobodnou a vážnou vůlí uzavřít pojistnou smlouvu i s vědomím, že obsah pojistných podmínek a Informačního memoranda není uveden (vyjádřen) přímo v listinném vyhotovení (stejnopisech) pojistné smlouvy ani mi nebyl předán v podobě samostatné listiny (přílohy této pojistné smlouvy) před či při uzavření pojistné smlouvy a že i přesto pojistné podmínky považuje za nedílnou a závaznou součást pojistné smlouvy.

Klient svým podpisem potvrzuje, že jeho požadavky a potřeby související se sjednáváním pojištění jsou zaznamenány jasně, přesně, úplně a srozumitelně a informace mu byly také poskytnuty srozumitelně a to před uzavřením pojistné smlouvy. Záznam těchto požadavků, potřeb a informací odráží všechny podstatné skutečnosti.

Klient bere na vědomí, že tento dokument, spolu s uzavřenou pojistnou smlouvou, slouží ČSOB Pojišťovně pro vyhodnocení požadavků klienta ve smyslu § 2789 zákona č. 89/2012 Sb.

Klient svým podpisem potvrzuje, že převzal originál tohoto dokumentu, druhé vyhotovení dokumentu obdrží pojišťovací zprostředkovatel, třetí vyhotovení ČSOB Pojišťovna.

Dne 27.03.2018

Helena Širůčková Širůčková

Podpis zprostředkovatele

STAVODOS s.r.o.
Otakar Kubina 1953/17
680 01 Boskovice
IČO: 292 10 097, DIČ: CZ29210097
mobil: 774 683 026
Podpis klienta

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB žádá Vás o pravdivé a úplné vyplnění následujících dotazníků dle jednotlivých pojistných produktů, které požadujete sjednat. V případě variantních odpovědí zaškrtněte vyhovující variantu.

1. Uveďte:

- a) Jméno nebo Obchodní firma: STAVODOS s.r.o.
- b) Bydliště / Sídlo: Otakara Kubina 1953/17, 68001 Boskovice
- c) Místo (místa) pojištění: Náměstí Svobody, Svitávka 679 32
- d) RČ / IČO: 29210097
- e) Předmět podnikání: provádění staveb, jejich změn a odstraňování

2. Byl jste v minulosti pojištěn u jiné pojišťovny, u které? Bylo-li toto pojištění ukončeno, uveďte důvody ukončení. Ne

3. Vykázal jste během posledních tří let záporný hospodářský výsledek (ztrátu)? ANO ☐ NE ☒

4. Jste v konkursním řízení nebo v likvidaci? ANO ☐ NE ☒

5. Zaškrtněte dotazníky, které jsou přílohou tohoto dokumentu:

Dotazník popř. čestné prohlášení pro případ sjednání pojištění:

- | | |
|---|---|
| ☐ Živelního (Z 2014) | ☐ ODP provozovatele zdravotnického zařízení (OPR 2014-zdravotnická zařízení) |
| ☐ Živelního přerušení provozu (ZPP 2014) | ☐ ODP veterinárního lékaře (OPR 2014 - veterinář) |
| ☐ Strojů (STR 2014) | ☐ ODP auditorů, daň. poradců a účetních (OPR 2014-účetní, daň poradci, auditoři) |
| ☐ Strojního přerušení provozu (SPP 2014) | ☐ ODP autorizovaného architekta, autor. inženýra a technika (OPR 2014 – autorizované a neautoriz. osoby) |
| ☐ Elektroniky (ELE 2014) | ☐ ODP dražebníka (OPR 2014 - dražebník) |
| ☐ Přepravovaného nákladu (PPN 2014) | ☐ ODP poj. zprostředkovatelů (OPR 2014-zprostředkovatelé) |
| ☒ Stavebně montážního (SMP 2014) | ☐ ODP profesní – ostatní profese (OPR 2014 – ostatní profese) |
| ☐ Stavebně montážní – rámcové pojištění (SMP-RS 2014) | ☐ ODP statutárního či jiného orgánu společnosti (OOK 2014) |
| ☐ Stavebně montážního – ztráta očekávaného zisku investora (ALOP 2014) | |
| ☐ ODP fyzických a právnických osob (ODP 2014) | |
| ☐ ODP silničního nákladního dopravce nebo zasilatele (OSD 2014) | |

PROHLÁŠENÍ:

Já, níže podepsaný, tímto prohlašuji, že jsem zmocněn vyplnit uvedené dotazníky jménem subjektu uvedeného v bodě 1 formuláře a že jsem pravdivě a úplně zodpověděl písemné dotazy pojistitele a pravdivě a úplně uvedl všechny požadované údaje.

Uvedené otázky jsou písemnými dotazy pojistitele ve smyslu obecně závazných právních předpisů a pojistných podmínek. V případě uzavření pojistné smlouvy je pojistník/pojištěný povinen oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu všechny změny ve skutečnostech, na které byl tázan. Pojistník/pojištěný se zavazuje oznámit pojistiteli každou skutečnost, která by zvýšila pojišťované riziko a pojistitel si vyhrazuje právo upravit pojistnou smlouvu s ohledem na oznámené skutečnosti.

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB se zavazuje, že bude informace uvedené v tomto dotazníku pokládat za důvěrné a zachová mlčenlivost o skutečnostech, které v souvislosti s vyplněním tohoto dotazníku získala.

Jméno a podpis oprávněné osoby: Svěrák Mojmir

Funkce: jednatel

Obchodní firma (doplňte razítkem):

STAVODOS s.r.o.
Otakara Kubina 1953/17
680 01 Boskovice
IČO: 292 10 097, DIČ: CZ29210097
mobil: 774 003 000

V Boskovicích

dne: 27.8.2018

Položkový soupis prací a dodávek

180103	Novostavba polyfunkčního domu Svitávka
SO 02	Objekt 2
014	Venkovní rozvody

Číslo položky	Název položky	MJ	Imnožství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
1	131201110R00 Zemní práce				143 447,48			
1	131201110R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	34,00000	200,00	6 800,00	800-1	RTS 18/1	RTS 17/II
	kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopisti a dále bud s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, 34							
	vsak : 34,0							
2	131201119R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepitost, v hornině 3,	m3	17,00000	35,00	595,00	800-1	RTS 18/1	RTS 17/II
	kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopisti a dále bud s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, 17							
	50% : 34,0*0,5							
3	132201212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	154,65200	180,00	27 837,36	800-1	RTS 18/1	RTS 17/II
	zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopisti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek, 37,572							
	vodovod : 0,8*30,3*1,55							
	kanalizace : 0,8*20,8*0,9							
	0,8*49,7*1,0							
	0,8*33,1*1,1							
	0,8*9,1*1,2							
	0,8*20,4*1,5							
4	132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepitost, v hornině 3,	m3	77,32600	15,00	1 159,89	800-1	RTS 18/1	RTS 17/II
	zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopisti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek, 77,326							
	50% : 154,652*0,5							
5	151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	386,63000	50,00	19 331,50	800-1	RTS 18/1	RTS 17/II
	pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,							
	vodovod : 2*30,3*1,55							
	kanalizace : 2*20,8*0,9							
	2*49,7*1,0							
	2*33,1*1,1							
	2*9,1*1,2							

93,93
37,44
99,4
72,82
21,84

Položkový soupis prací a dodávek

S:	180103	Novostavba polyfunkčního domu Svítávka
O:	SO 02	Objekt 2
R:	014	Venkovní rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
6	151101111R00	Odstraňování pažení a rozeptání rýh příložné, hloubky do 2 m 2*20,4*1,5	m2	386,63000	15,00	5 799,45	800-1	RTS 18/ I	RTS 17/ II
7	161101101R00	pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, 34,0+154,652	m3	188,65200	70,00	13 205,64	800-1	RTS 18/ I	RTS 17/ II
8	162101105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla, Nakládání, skládání, překládání neuhněného výkopku nakládání výkopku do 100 m3 z horniny 1 až 4 vyhloubeno : 34,0+154,652	m3	86,36000	200,00	17 272,00	800-1	RTS 18/ I	RTS 17/ II
9	167101101R00	zpětný zásep : -102,292	m3	86,36000	120,00	10 363,20	800-1	RTS 18/ I	RTS 17/ II
10	171201201R00	Uložení sypání na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo opětice	m3	86,36000	15,00	1 295,40	800-1	RTS 18/ I	RTS 17/ II
11	174101101R00	Zásyp sypáním se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektu v těchto výkopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, vsak : 15,9 vodovod : 0,8*30,3*(1,55-0,1-0,3) kanalizace : 0,8*20,8*(0,9-0,1-0,45) 0,8*49,7*(1,0-0,1-0,45) 0,8*33,1*(1,1-0,1-0,45) 0,8*9,1*(1,2-0,1-0,45) 0,8*20,4*(1,5-0,1-0,45)	m3	102,29200	70,00	7 160,44	800-1	RTS 18/ I	RTS 17/ II
12	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypáním sypáním z vlnitých hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuštění, vodovod : 0,8*30,3*0,3 kanalizace : 0,8*20,8*0,45 0,8*49,7*0,45	m3	55,18800	200,00	11 037,60	800-1	RTS 18/ I	RTS 17/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S: 180103	Novostavba polyfunkčního domu Svitávka
O: SO 02	Objekt 2
R: 014	Venkovní rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		0,8*33,1*0,45		11,916					
		0,8*9,1*0,45		3,276					
		0,8*20,4*0,45		7,344					
13	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	86,36000	250,00	21 590,00	800-1	RTS 18/ I	RTS 17/ II
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				12 418,40			
14	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm v otevřeném výkopu,	m3	13,07200	950,00	12 418,40	827-1	RTS 18/ I	RTS 17/ II
		vodovod : 0,8*30,3*0,1		2,424					
		kanalizace : 0,8*20,8*0,1		1,664					
		0,8*49,7*0,1		3,976					
		0,8*33,1*0,1		2,648					
		0,8*9,1*0,1		0,728					
		0,8*20,4*0,1		1,632					

Díl: 87		Potrubí z trub z plastických hmot				79 208,30			
15	871313121RT2	Montáž potrubí z trub z plastu těsněných gumovým kroužkem včetně dodávky trub hrdlových □ D 160 mm, tloušťka stěny 4 mm, délky 5000 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,	m	69,00000	400,00	27 600,00	827-1	RTS 18/ I	RTS 17/ II
16	871313121RT5	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 125, včetně dodávky trub PVC hrdlových 125x3,2x5000	m	65,00000	380,00	24 700,00		Vlastní	Kalkul
17	877353121RT6	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastu těsněných gumovým kroužkem odbočných včetně dodávky odbočky □ D 160/140 mm/60° v otevřeném výkopu,	kus	3,00000	250,00	750,00	827-1	RTS 18/ I	RTS 17/ II
18	877313123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastu těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm v otevřeném výkopu,	kus	20,00000	320,00	6 400,00	827-1	RTS 18/ I	RTS 17/ II
19	892241111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm příslun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, 4,5÷24,0÷1,0	m	29,50000	50,00	1 475,00	827-1	RTS 18/ I	RTS 17/ II
									29,5

Položkový soupis prací a dodávek

S:	180103	Novostavba polyfunkčního domu Svítávka
O:	SO 02	Objekt 2
R:	014	Venkovní rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J	množství	cena / M.J	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
20	892233111R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,	m	29,50000	15,00	442,50	827-1	RTS 18/I	RTS 17/II
21	892531111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou ☐ do DN 125 mm	m	65,00000	32,00	2 080,00	827-1	RTS 18/I	RTS 17/II
vodu nebo vzduchem,									
22	892571111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou ☐ do DN 200 mm	m	69,00000	15,00	1 035,00	827-1	RTS 18/I	RTS 17/II
vodu nebo vzduchem,									
23	892573111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou ☐ do DN 200 mm	úsek	1,00000	1 500,00	1 500,00	827-1	RTS 18/I	RTS 17/II
vodu nebo vzduchem,									
24	899721112R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm	m	29,50000	25,00	737,50	827-1	RTS 18/I	RTS 17/II
25	722171213R00	Potrubí z plastických hmot polyetylenové potrubí PE-HD, D 32 mm, s 3,0 mm, PN 10, svěrné spojky,	m	1,00000	1 000,00	1 000,00	800-721	RTS 18/I	RTS 17/II
včetně zednických výpomocí									
26	722171214R00	Potrubí z plastických hmot polyetylenové potrubí PE-HD, D 40 mm, s 3,7 mm, PN 10, svěrné spojky,	m	24,00000	150,00	3 600,00	800-721	RTS 18/I	RTS 17/II
včetně zednických výpomocí									
27	722171215R00	Potrubí z plastických hmot polyetylenové potrubí PE-HD, D 50 mm, s 4,6 mm, PN 10, svěrné spojky,	m	4,50000	1 000,00	4 500,00	800-721	RTS 18/I	RTS 17/II
včetně zednických výpomocí									
28	28651656,AR	koleno PVC; 30,0 °; D = 125,0 mm; s 1 hrdlem	kus	10,93000	120,00	1 311,60	SPCM	RTS 18/I	RTS 17/II
+9,3% : 10*1,093									
29	28651661,AR	koleno PVC; 30,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem	kus	10,93000	190,00	2 076,70	SPCM	RTS 18/I	RTS 17/II
+9,3% : 10*1,093									
24 250,00									
Díl: 89									
Ostatní konstrukce na trubiím vedení									
30	894432112R00	Osazení plastových šachet revizních průměr 425 mm	kus	5,00000	1 000,00	5 000,00	827-1	RTS 18/I	RTS 17/II
31	894431311RBA	Šachty plastové plastové šachty z dílců D 425 mm, dno přímé s výkrynými hrdly, D 160 mm, délka šachty 1,50 m, poklop litina 12,5t	kus	5,00000	3 850,00	19 250,00	AP-HSV	RTS 18/I	RTS 17/II
Díl: 89V									
Ostatní konstrukce na trubiím vedení - VSAK									
32	213151111R00	Montáž vsakovací nádrží blok nebo tunel do V 450 l	kus	12,00000	1 000,00	12 000,00	827-1	RTS 18/I	RTS 17/II
33	213151121R00	Montáž vsakovacích nádrží položení geotextilie	m2	63,00000	85,00	5 355,00	827-1	RTS 18/I	RTS 17/II
34	271531113R00	Poštář zhrnutné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 32 mm	m3	5,20000	850,00	4 420,00	800-2	RTS 18/I	RTS 17/II
116 075,00									

Položkový soupis prací a dodávek

180103	Novostavba polyfunkčního domu Svitávka
SO 02	Objekt 2
014	Venkovní rozvody

č. položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
5,2								
35	28697911R blok vsakovací inspekční; PP; celk. objem 300,0 l; retenční objem 285,0 l; l = 1 200 mm; š = 600 mm; v = 420 mm	kus	12,00000	1 350,00	16 200,00	SPCM	RTS 18/I	RTS 17/II
36	28697915R prvky spojovací použité pro horizontální a vertikální spoje	sada	1,00000	2 500,00	2 500,00	SPCM	RTS 18/I	RTS 17/II
37	67390503R geotextilie PP; funkce drenážní, separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; tl. při 20 kPa 2,80 mm; tl. při 2 kPa 4,20 mm	m2	75,60000	1 000,00	75 600,00	SPCM	RTS 18/I	RTS 17/II
75,6								
+20% : 63*1,2								

il: 99	Staveništní přesun hmot	31 397,37						
38	998276201R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových obsypaných kamenivem	t	120,75910	260,00	31 397,37	827-1	RTS 18/I	RTS 17/II

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

il: D99	ON - ostatní rozpočtové náklady	8 500,00						
39	005111021R Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	RTS 18/I	Indiv	
40	005124010R Koordinační činnost	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	RTS 18/I	Indiv	
41	005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	RTS 18/I	Indiv	
42	005121 R Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	RTS 18/I	Indiv	

Celkem	415 296,55							
--------	------------	--	--	--	--	--	--	--

STAVODOS s.r.o.
Otakara Kubína 1953/17
680 01 Boskovice
IČO:292 10 097, DIČ:CZ2921008
mobil: 774 003 025

180103	Novostavba polyfunkčního domu Svitávka
SO 02	Objekt 2
015	Vodovodní přípojka

Stránka 1 z 4

Položkový soupis prací a dodávek

S:	180103	Novostavba polyfunkčního domu Sviátka
O:	SO 02	Objekt 2
R:	015	Vodovodní přípojka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost	Cenová úroveň
9	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehčeného výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	4,36000	15,00	65,40	800-1	RTS 18/ I	RTS 17/ II
10	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo omce	m3	4,36000	70,00	305,20	800-1	RTS 18/ I	RTS 17/ II
11	174101101R00	Zásyp sypaninou se ztlučením jam, šachet, rýh nebo kolem objektu v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vstřích, 0,8*3,5*(1,6-0,1-0,3)	m3	3,36000	200,00	672,00	800-1	RTS 18/ I	RTS 17/ II
12	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru ztlučení, 0,8*3,5*0,3	m3	0,84000	200,00	168,00	800-1	RTS 18/ I	RTS 17/ II
13	199000002R00	Popelky za skládku norminy 1-4	m3	4,36000	250,00	1 090,00	800-1	RTS 18/ I	RTS 17/ II
14	460400051R00	Pažení jam pudorysu do 10 m2, hloubky do 2 m	kus	1,00000	500,00	500,00		RTS 18/ I	RTS 17/ II
Díl: 45	15 389381001RT2	Podkladní a vedlejší konstrukce Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 16/20 se zřízení a odsazením bednění vodom. šachta : 1,5*1,2*1,5-1,2*0,9*1,5	m3	1,08000	2 500,00	2 700,00	801-2	RTS 18/ I	RTS 17/ II
16	451572111R00	Lože pod potrubí, slouky a drobné objekty z kamenná drobného těženého 0-4 mm v odevřeném výkopu, 0,8*3,5*0,1	m3	0,28000	900,00	252,00	827-1	RTS 18/ I	RTS 17/ II
17	451315111R00	Podklad, nebo vyrovnáv. vrstva z betonu prostého beton C 25/30, tloušťka do 100 mm 1,5*1,2	m2	1,80000	650,00	1 170,00	821-1	RTS 18/ I	RTS 17/ II
Díl: 87	18 871181121R00	Potrubí z trub z plastických hmot Montáž potrubí z plastických hmot z lalokových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 50 mm v odevřeném výkopu,	m	6,00000	150,00	900,00	827-1	RTS 18/ I	RTS 17/ II
19	877182121R00	Montáž elektrotvarovky, Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 50 mm v odevřeném výkopu,	kus	1,00000	500,00	500,00	827-1	RTS 18/ I	RTS 17/ II
20	879172199R00	Přípojky za montáž vodovodních přípojek , DN 32-80 mm	kus	1,00000	250,00	250,00	827-1	RTS 18/ I	RTS 17/ II

Položkový soupis prací a dodávek

180103	Novostavba polyfunkčního domu Svítávka		
SO 02	Objekt 2		
015	Vodovodní přípojka		

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
722170927R00	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek spojka přímá - mosaz vnější závit 50x6/4	kus	1,00000	250,00	250,00	800-721	RTS 18/I	RTS 17/II
909 R01	Hzs - nezměřitelné pomocné práce při montáži vod.přípojky	hod	8,00000	150,00	1 200,00	Vlastní		Indiv
286134462R	trubka plastová vodovodní hladká; PE 100RC; SDR 11,0; PN 16; D = 50,0 mm; s = 4,60 mm; l = 100,000,0 mm	m	6,09000	120,00	730,80	SPCM	RTS 18/I	RTS 17/II
	+1,5% : 6,0*1,015			6,09				
28653324,AR	koleno PE 100; 90,0 °; SDR 11,0; D = 50,0 mm; hladké; spoj elektrosvařovaný	kus	1,01500	550,00	558,25	SPCM	RTS 18/I	RTS 17/II
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení				27 926,00			
891213111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů hlavních pro přípojky, DN 50 mm	kus	1,00000	500,00	500,00	827-1	RTS 18/I	RTS 17/II
891269111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa na potrubí z trub osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot, DN 100 mm	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	827-1	RTS 18/I	RTS 17/II
892241111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,	m	6,00000	15,00	90,00	827-1	RTS 18/I	RTS 17/II
892233111R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,	m	6,00000	15,00	90,00	827-1	RTS 18/I	RTS 17/II
893152111R00	Montáž šachty vodoměrné a revizní plastové hranaté	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	801-1	RTS 18/I	RTS 17/II
899401112R00	Osazení poklopu litinových šoupátkových včetně podezdění	kus	1,00000	500,00	500,00	827-1	RTS 18/I	RTS 17/II
899721112R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm	m	6,00000	20,00	120,00	827-1	RTS 18/I	RTS 17/II
899731113R00	Signalizační vodič CYY, 4 mm2	m	6,00000	21,00	126,00	827-1	RTS 18/I	RTS 17/II
722219191R00	Montáž vodovodních armatur přírubových souprav zemních	kus	1,00000	500,00	500,00	800-721	RTS 18/I	RTS 17/II
722268232R00	Vodoměrné sestavy vodoměrná soustava, se šroubením, rohovým kulovým kohoutem, kulovým kohoutem s vypouštěním a zpětnou klapkou, včetně držáku, DN 32-25	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00	800-721	RTS 18/I	RTS 17/II
28697261R	šachta vodovodní tvar obdélníkový, s průchodkami; materiál PP+PE; bez žebra a výztuhy; l = 1200,0 mm; š = 900 mm; h = 1 600,0 mm; poklop pochůzný	kus	1,00000	6 500,00	6 500,00	SPCM	RTS 18/I	RTS 17/II
42200740R	poklop uliční typ těžký; šedá litina; použití pro vodu; vnitřní pr.D = 77 mm; D = 190,0 mm; výška 250 mm; pro: armatura pro domovní přípojku	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	SPCM	RTS 18/I	RTS 17/II
42228258R	šoupátko pro domovní přípojky pro vodovod; DN 2"; PN 16; L = 270 mm; médium pitná voda; provedení: na obou stranách s hrdlem ISO pro potrubí z PE; těleso tvárná litina	kus	1,00000	500,00	500,00	SPCM	RTS 18/I	RTS 17/II
42273380R	pas navrtávací tvárná litina; provedení univerzální, s přírubovým výstupem; PN 16; DN potrubí 100 mm; DN výstupu 50 mm; pro typ potrubí litina, ocel, azbestocementové	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00	SPCM	RTS 18/I	RTS 17/II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	180103	Novostavba polyfunkčního domu Svítávka
O:	SO 02	Objekt 2
R:	015	Vodovodní přípojka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost	Cenová úroveň
39	42293140R	souprava zemní teleskopická pro domovní přípojky se šroub. napojením; DN 3/4" - 2"; krycí hloubka 1,3 - 1,8 m	kus	1,00000	8 500,00	8 500,00	SPCM	RTS 18/ I	RTS 17/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 474,48			
40	998276201 R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových obsypaných kamenivem	t	5,67106	260,00	1 474,48	827-1	RTS 18/ I	RTS 17/ II

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektu

Díl: D99	ON - ostatní rozpočtové náklady					6 500,00			
41	005111021R	Výřezání inženýrských sítí	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		RTS 18/ I	Indiv
42	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		RTS 18/ I	Indiv
43	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		RTS 18/ I	Indiv
44	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 18/ I	Indiv

Celkem 51 083,23

STAVODOS s.r.o.
 Petr Kubina 1953/17
 603 01 Boskovice
 IČO: 292 10 097, DIČ: CZ29210097
 mobil: 774 003 095

Položkový soupis prací a dodávek

180103	Novostavba polyfunkčního domu Svitávka
SO 02	Objekt 2
016	Přípojka splaškové kanalizace

C.Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
il: 1	Zemní práce				24 988,71			
1 132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojné zapážených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 0,9*15,7*2,05	m3	28,96650	220,00	6 372,63	800-1	RTS 18/I	RTS 17/II
2 132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepitost, v hornině 3, zapážených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 14,48325	m3	14,48325	15,00	217,25	800-1	RTS 18/I	RTS 17/II
3 151101101R00	Zřízení pažení a rozeptření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, 2*15,7*2,05	m2	64,37000	50,00	3 218,50	800-1	RTS 18/I	RTS 17/II
4 151101111R00	Odstranění pažení a rozeptření rýh příložené, hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, 64,37	m2	64,37000	15,00	965,55	800-1	RTS 18/I	RTS 17/II
5 161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, 28,96650	m3	28,96650	200,00	5 793,30	800-1	RTS 18/I	RTS 17/II
6 162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla, 28,9665-20,4885	m3	8,47800	120,00	1 017,36	800-1	RTS 18/I	RTS 17/II
7 167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4, 8,47800	m3	8,47800	25,00	211,95	800-1	RTS 18/I	RTS 17/II
8 171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice, 8,47800	m3	8,47800	15,00	127,17	800-1	RTS 18/I	RTS 17/II
9 174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektu v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, 20,48850	m3	20,48850	200,00	4 097,70	800-1	RTS 18/I	RTS 17/II
10 175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny 0,9*15,7*(2,05-0,1-0,5)	m3	7,06500	120,00	847,80	800-1	RTS 18/I	RTS 17/II

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuštění,

Položkový soupis prací a dodávek

S:	180103	Novostavba polyfunkčního domu Svítávka
O:	SO 02	Objekt 2
R:	016	Přípojka splaškové kanalizace

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
11	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1-4	m3	8,47800	250,00	2 119,50	800-1	RTS 18/ I	RTS 17/ II
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce							
12	451572111R00	Lože pod potrubí, slouky a drobné objekty z kamenniva drobného těženého 0÷4 mm	m3	1,41300	900,00	1 271,70	827-1	RTS 18/ I	RTS 17/ II

v otevřeném výkopu,
0,9*15,7*0,1

1,413

Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot

16 615,91

13	837354111RT2	Montáž kameninových útesů s hrdlem včetně dodávky trouby DN 200 mm, délky 1000 mm	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00	827-1	RTS 18/ I	RTS 17/ II
na potrubí betonovém a železobetonovém, odsekání kameninové trouby na útes, vysekání otvoru v betonových nebo železobetonových troubách a obetonování potrubí v místě osazení útesu.									
14	871353121RT2	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem včetně dodávky trub hrdlových	m	16,00000	650,00	10 400,00	827-1	RTS 18/ I	RTS 17/ II

D 200 mm, tloušťka stěny 4,9 mm, délky 5000, mm
v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

15	877353123R00	Montáž ivarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 200 mm	kus	10,00000	25,00	250,00	827-1	RTS 18/ I	RTS 17/ II
----	--------------	--	-----	----------	-------	--------	-------	-----------	------------

v otevřeném výkopu,

16	892573111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení koncu kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou	úsek	1,00000	15,00	15,00	827-1	RTS 18/ I	RTS 17/ II
----	--------------	--	------	---------	-------	-------	-------	-----------	------------

do DN 200 mm
vodou nebo vzduchem,

17	28651666,AR	koleno PVC, 30,0 °, D = 200,0 mm, s 1 hrdlem	kus	10,93000	87,00	950,91	SPCM	RTS 18/ I	RTS 17/ II
----	-------------	--	-----	----------	-------	--------	------	-----------	------------

+9,3% : 10*1,093

10,93

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubicím vedení

7 300,00

18	894432112R00	Osazení plastových šachet revizních průměr 425 mm	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	827-1	RTS 18/ I	RTS 17/ II
19	894431321RCB	Šachty plastové plastové šachty z dílců D 425 mm, dno přímé s výkryvnými hrdly, D 200 mm, délka šachtově trouby 2,00 m, poklop, litina 401	kus	1,00000	5 800,00	5 800,00	AP-HSV	RTS 18/ I	RTS 17/ II

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

3 785,57

20	998276201R00	Přesun hmot pro trubicí vedení z trub plastových nebo sklaminálních obsypaných kamenivem	t	14,02064	270,00	3 785,57	827-1	RTS 18/ I	RTS 17/ II
----	--------------	--	---	----------	--------	----------	-------	-----------	------------

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

Položkový soupis prací a dodávek

180103	Novostavba polyfunkčního domu Svítávka
SO 02	Objekt 2
016	Přípojka splaškové kanalizace

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
ON - ostatní rozpočtové náklady								
21 005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 18/1	Indiv
22 005124010R	Koordinální činnost	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		RTS 18/1	Indiv
23 005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		RTS 18/1	Indiv
24 005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 18/1	Indiv
Celkem					59 961,89			

STAVODOS s.r.o.
 Otakara Kubina 1953/17
 650 01 Boskovice
 IČO: 292 10 097, DIČ: CZ29210097
 mobil: 774 003 095

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 180103 Novostavba polyfunkčního domu Svitávka

Zadavatel Městys Svitávka IČO: 00281042
Hybešova 166 DIČ: CZ00281042
67932 Svitávka

Zhotovitel: STAVODOS s.r.o. IČO: 29210097
Otakara Kubína 1953/17 DIČ: CZ29210097
Boskovice 68001

Rozpis ceny			Celkem
HSV			4 589 022,75
PSV			3 816 924,49
MON			771 919,20
Vedlejší náklady			49 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			9 226 866,44

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	9 226 866,44 CZK
Základní DPH	21 %	1 937 642,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,44 CZK

Cena celkem s DPH 11 164 508,00 CZK

v

Boskovice

dne

[Signature]
Za zhotovitele

Za objednatele

STAVODOS s.r.o.
Otakara Kubína 1953/17
680 01 Boskovice
IČO:292 10 097, DIČ:CZ29210097
mobil: 774 003 095

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 02	Objekt 2	0	9 226 866	1 937 642	11 164 508	100
007	Stavební část	0	5 967 094	1 253 090	7 220 184	65
008	Zpevněné plochy, oplocení	0	902 996	189 629	1 092 625	10
009	Zdravotechnika	0	378 986	79 587	458 573	4
010	Elektroinstalace - silnoproud	0	737 950	154 970	892 920	8
011	Elektroinstalace - hromosvod	0	102 250	21 473	123 723	1
012	Elektroinstalace - slaboproud	0	192 729	40 473	233 202	2
013	Vzduchotechnika	0	418 520	87 889	506 409	5
014	Venkovní rozvody	0	415 297	87 212	502 509	5
015	Vodovodní přípojka	0	51 083	10 727	61 811	1
016	Přípojka splaškové kanalizace	0	59 962	12 592	72 554	1
Celkem za stavbu		0	9 226 866	1 937 642	11 164 508	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	DATOVÉ ROZVODY	HSV			23 622,00	0
_2	STA	HSV			31 000,00	0
_3	DOMOVNÍ VIDEOTELEFONY	HSV			9 490,00	0
_4	EZS	HSV			29 450,00	0
1	Zemní práce	HSV			297 099,79	3
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			164 297,47	2
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			880 398,71	10
4	Vodorovné konstrukce	HSV			849 364,50	9
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			17 812,10	0
5	Komunikace	HSV			566 416,80	6
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			223 825,22	2
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			303 769,10	3
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			305 023,71	3

4	Výplně otvorů	HSV			52 845,00	1
7	Potrubí z trub z plastických hmot	HSV			100 213,26	1
9	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			59 476,00	1
9V	Ostatní konstrukce na trubním vedení - VSAK	HSV			116 075,00	1
	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			80 781,00	1
1	Doplňující práce na komunikaci	HSV			121 563,95	1
4	Lešení a stavební výtahy	HSV			65 418,26	1
5	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			31 392,80	0
9	Staveništní přesun hmot	HSV			259 688,08	3
00	HZS - hodinové zúčtovací sazby	PSV			8 500,00	0
11	Izolace proti vodě	PSV			94 410,39	1
12	Povlakové krytiny	PSV			302 895,07	3
13	Izolace tepelné	PSV			335 037,18	4
21	Vnitřní kanalizace	PSV			103 634,82	1
22	Vnitřní vodovod	PSV			81 485,40	1
24	Strojní vybavení	PSV			12 804,19	0
25	Zařizovací předměty	PSV			147 439,18	2
26	Instalační prefabrikáty	PSV			33 621,96	0
28.1	Zař. č. 1 - Větrání hygienického zázemí	PSV			9 890,00	0
28.2	Zař. č. 2 - Příprava pro odvod vzduchu z digestoří	PSV			9 400,00	0
28.3	Zař. č. 3 - Větrání hygienického zázemí ordinace	PSV			7 690,00	0
28.4	Zař. č. 4 - Chlazení a dotápění	PSV			379 040,00	4
28.5	Zař. č. 5 - Ostatní	PSV			12 500,00	0
62	Konstrukce tesařské	PSV			62 466,82	1
63	Dřevostavby	PSV			352 800,00	4
64	Konstrukce klempířské	PSV			84 964,69	1
65	Krytiny tvrdé	PSV			215 843,77	2
66	Konstrukce truhlářské	PSV			888 103,79	10
67	Konstrukce zámečnické	PSV			211 680,66	2
71	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			41 064,65	0
76	Podlahy povlakové	PSV			137 843,00	1

777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			52 327,97	1
781	Obklady keramické	PSV			72 418,89	1
783	Nátěry	PSV			4 494,42	0
784	Malby	PSV			46 900,64	1
799	Ostatní	PSV			107 667,00	1
D99	ON - ostatní rozpočtové náklady	MON			21 000,00	0
M21	Elektromontáže	MON			441 619,20	5
M21a	Elektroměrové rozvaděče, vybavení	MON			108 000,00	1
M21s	Elektromontáže - svítidla, přístroje, vybavení	MON			180 300,00	2
M46	Zemní práce při montážích	MON			21 000,00	0
VN	Vedlejší náklady	VN			49 000,00	1
Cena celkem					9 226 866,44	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	180103	Novostavba polyfunkčního domu Svítávka
O:	SO 02	Objekt 2
R:	007	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1									
1	121101100R00	Zemní práce Sejmout ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením S10 : 1,8*15,0*0,3 8,1	m3	8,10000	80,00	648,00	800-1	RTS 18/1	RTS 17/1
2	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, (16,5*7,5+9,8*10,2)*0,4 89,484	m3	89,48400	135,00	12 080,34	800-1	RTS 18/1	RTS 17/1
3	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepiost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 89,484*0,5 44,742	m3	44,74200	30,00	1 342,26	800-1	RTS 18/1	RTS 17/1
4	132301110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. (9,75+1,0+0,5)*0,5*0,75 4,21875 (15,45+13,8*2)*0,6*0,75+0,5*3*0,6*0,75 20,0475 (1,65+2,45+3,325+3,375+2,75+1,4+3,35)*0,45*0,1 0,8235 (6,8+5,5)*0,6*0,5+(3,75+3,275)*0,5*0,5 5,44625	m3	30,53600	420,00	12 825,12	800-1	RTS 18/1	RTS 17/1
5	132301119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepiost, v hornině 4, zapažených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 30,536*0,5 15,268	m3	15,26800	25,00	381,70	800-1	RTS 18/1	RTS 17/1
6	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek soused : 15,45*0,6*0,75 6,9525 drenáž : (16,0+15,0*2)*0,25*0,25 2,875	m3	9,82750	1 000,00	9 827,50	800-1	RTS 18/1	RTS 17/1
7	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,	m3	128,03500	35,00	4 481,23	800-1	RTS 18/1	RTS 17/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	180103	Novostavba polyfunkčního domu Svitávka
O:	SO 02	Objekt 2
R:	007	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
8	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehčeného výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	128,03500	60,00	7 682,10	800-1	RTS 18/1	RTS 17/1
9	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním	m3	1,81250	290,00	525,63	800-1	RTS 18/1	RTS 17/1
				1,8125					
10	181101111R00	Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.	m2	250,71000	33,00	8 273,43	800-1	RTS 18/1	RTS 17/1
				223,71					
				27					
				91,4					
				15,9375					
				1,31250					
				1,3125					
				35,03375					
				2,8125					
				26,775					
				5,44625					
				12,00000					
				400,00					
				4 800,00					
				2,00000					
				450,00					
				900,00					
				801-1					
				RTS 18/1					
				RTS 17/1					
				130 667,95					
				2 102,20					
				RTS 18/1					
				RTS 17/1					
				14 343,75					
				801-1					
				RTS 18/1					
				RTS 17/1					
				15,9375					
				1,31250					
				900,00					
				1 181,25					
				801-1					
				RTS 18/1					
				RTS 17/1					
				35,03375					
				2 150,00					
				75 322,56					
				801-1					
				RTS 18/1					
				RTS 17/1					
				12,00000					
				400,00					
				4 800,00					
				2,00000					
				450,00					
				900,00					
				801-1					
				RTS 18/1					
				RTS 17/1					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	180103	Novostavba polyfunkčního domu Sviávka
O:	SO 02	Objekt 2
R:	007	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost	Cenová úroveň
17	275313611R00	Beton základových patek prosýť třídy C 16/20	m3	4,02500	2 150,00	8 653,75	801-1	RTS 18/1	RTS 17/1
		1,15*1,0*0,5*7		4,025					
18	275351215RT1	Bednění stěn základových patek zařízení	m2	2,40000	270,00	648,00	801-1	RTS 18/1	RTS 17/1
		bednění svíslé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapážených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,							
		0,3*4*0,25*4*2		2,4					
19	275351216R00	Bednění stěn základových patek odstranění	m2	2,40000	150,00	360,00	801-1	RTS 18/1	RTS 17/1
		bednění svíslé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapážených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,							
20	212810010RAB	Trativody z flexibilních trubek lože ze šléřkopísku a obsyp z drceného kamenu, d 80 mm	m	45,70000	350,00	15 995,00	AP-HSV	RTS 18/1	indiv
		Lože pro trativody, položení trubek, obsyp potrubí sypaninou z vhodných normin, nebo materiálem připraveným podle výkupu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje. Bez výkopu rýhy.							
		15,7*15,0*2		45,7					
21	69366198R	geotextilie PP, funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační, plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně	m2	109,68000	58,00	6 361,44	SPCM	RTS 18/1	RTS 17/1
		91,4*1,2		109,68					
Díl: 3 Svíslé a kompletní konstrukce									
22	31238142R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 175 mm, výpočtová pevnost Rd 1,7 MPa, charakteristická pevnost v tlaku Rk = 4,21 MPa, součinitel prostupu tepla U=1,15 W/m2.K,	m2	21,25000	850,00	18 062,50	801-1	RTS 18/1	RTS 17/1
		2.NP : 17,0*1,25		21,25					
23	311238143R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 240 mm, výpočtová pevnost Rd 1,5 MPa, charakteristická pevnost v tlaku Rk = 3,91 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,9 W/m2.K,	m2	46,73700	980,00	45 802,26	801-1	RTS 18/1	RTS 17/1
		8,1*2*2,885		46,737					
24	311238154R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm, výpočtová pevnost Rd 2,3 MPa, charakteristická pevnost v tlaku Rk = 5,15 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,5 W/m2.K,	m2	359,73000	1 160,00	417 286,80	801-1	RTS 18/1	RTS 17/1
		1.NP : (8,7*7,7*12,1+14,1)*3,75-2,4*1,0-5,175-2,25-2,5*1,6*3		133,70625					
		(6,5+6,3+3,2)*3,5-5,725*2,25		43,11875					
		(6,15*2+3,3+4,4+2,15)*3,75-2,15*2,05		78,655					
		2.NP : (8,7*14,1)*2*2,75-1,0*2,05*3-2,5*2,0*3		104,25					
25	317168131R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1280 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	12,00000	430,00	5 160,00	801-1	RTS 18/1	RTS 17/1
		2.NP : 4*3		12					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	180103	Novostavba polyfunkčního domu Svitávka
O:	SO 02	Objekt 2
R:	007	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
26	317168137R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2750 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	4,00000	1 150,00	4 600,00	801-1	RTS 18/1	RTS 17/1
		1.NP : 4		4					
27	317168138R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 3000 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	24,00000	1 180,00	28 320,00	801-1	RTS 18/1	RTS 17/1
		1.NP : 4*3		12					
		2.NP : 4*3		12					
28	342248140R00	Příčky z tvárníc pálených Příčky z tvárníc pálených tloušťky 80 mm, z děrovaných příčkových, P	m2	61,25300	560,00	34 301,68	801-1	RTS 18/1	RTS 17/1
		10. zděných na tenkovrstvou maltu							
		Jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC).							
		1.NP : (3,45+2,1+2,1+2,85+1,0)*3,75-0,8*2,0*3		38,325					
		1,95*3,5-0,8*2,0		5,225					
		2.NP : 2,6*3*2,885-0,8*2,0*3		17,703					
29	342248144R00	Příčky z tvárníc pálených Příčky z tvárníc pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkových, P	m2	103,74975	670,00	69 512,33	801-1	RTS 18/1	RTS 17/1
		10. zděných na tenkovrstvou maltu							
		Jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC).							
		1.NP : (13,5+1,95+1,8+2,775+4,1)*3,75-0,8*2,0*2-0,9*2,0*5+0,3*1,0		78,56875					
		2.NP : (4,45+4,5+1,65)*2,885-0,9*2,0*3		25,181					
30	342948111R00	Kotvení příček ke konstrukcím kotvení na hmoždinky	m	70,71500	150,00	10 607,25	801-1	RTS 18/1	RTS 17/1
		1.NP : 3,75*11+3,5		44,75					
		2.NP : 2,885*9		25,965					
31	342266111RU9	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci z profilu CW 50 tloušťka desky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace	m2	24,95000	480,00	11 976,00	801-1	RTS 18/1	RTS 17/1
		114 : 1,0*1,25		1,25					
		117 : 1,8*1,25		2,25					
		214 : 2,6*2,75		7,15					
		217 : 7,15		7,15					
		220 : 7,15		7,15					
32	342266998RT1	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami příplatky příplatek pro obklad za plochu do 2 m2	m2	1,25000	85,00	106,25	801-1	RTS 18/1	RTS 17/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	180103	Novostavba polyfunkčního domu Svitávka
O:	SO 02	Objekt 2
R:	007	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
33	342266998RT2	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami příplatek pro obklad za plochu přes 2 do 5 m ²	m ²	2,25000	120,00	270,00	801-1	RTS 18/ I	RTS 17/ I
		114 : 1,0*1,25		1,25					
		117 : 1,8*1,25		2,25					
34	342264051RT1	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard	m ²	129,77500	500,00	64 887,50	801-1	RTS 18/ I	RTS 17/ I
		111 : 3,1*2,15		6,665					
		112 : 2,9*6,5		18,85					
		113 : 1,95*8,7+2,15*1,1		19,33					
		118 : 6,0*4,45		26,7					
		119 : 26,7		26,7					
		120 : 6,0*1,05+3,9*3,55		20,145					
		121 : 2,0*3,45		6,9					
		122 : 1,95*2,3		4,485					
35	342264051RT3	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná	m ²	14,68000	570,00	8 367,60	801-1	RTS 18/ I	RTS 17/ I
		114 : 1,0*(1,7+2,25)		3,95					
		115 : 1,0*2,85		2,85					
		116 : 1,0*2,75		2,75					
		117 : 1,8*2,85		5,13					
36	342264098RT1	Příplatek k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m ²	m ²	6,70000	50,00	335,00	801-1	RTS 18/ I	RTS 17/ I
		114 - 2 místnosti : 1,0*(1,7+2,25)		3,95					
		116 - 2 místnosti : 1,0*2,75		2,75					
37	342264098RT2	Příplatek k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m ²	m ²	7,33500	120,00	880,20	801-1	RTS 18/ I	RTS 17/ I
		115 : 1,0*2,85		2,85					
		122 : 1,95*2,3		4,485					
38	342264098RT3	Příplatek k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 5 do 10 m ²	m ²	13,56500	59,00	800,34	801-1	RTS 18/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	180103	Novostavba polyfunkčního domu Svítávka
O:	SO 02	Objekt 2
R:	007	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		111 : 3,1*2,15 121 : 2,0*3,45		6,665 6,9					
39	342265132RT6	Úprava podkrovní sádrokartonem na plochách vodorovných na ocelový rošt 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, bez izolace	m2	93,95000	586,00	55 054,70	801-1	RTS 18/ I	RTS 17/ I
		213 : 2,6*2,65 215 : 5,35*4,45 216 : 6,89 218 : 5,35*4,5 219 : 2,6*2,85 221 : 5,35*4,65		6,89 23,8075 6,89 24,075 7,41 24,8775					
40	342265132RT8	Úprava podkrovní sádrokartonem na plochách vodorovných na ocelový rošt 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, impregnovaná, bez izolace	m2	13,39000	650,00	8 703,50	801-1	RTS 18/ I	RTS 17/ I
		214 : 2,6*1,7 217 : 2,6*1,75 220 : 4,42		4,42 4,55 4,42					
41	342265191R00	Příplatky k úpravě podkrovní sádrokartonem za otvor v podhledu podkrovní pl. 0,25 m2	kus	9,00000	120,00	1 080,00	801-1	RTS 18/ I	RTS 17/ I
		6+3		9					
42	342265998RT2	Příplatky k úpravě podkrovní sádrokartonem pro plochy přes 2 do 5 m2	m2	13,39000	50,00	669,50	801-1	RTS 18/ I	RTS 17/ I
		214 : 2,6*1,7 217 : 2,6*1,75 220 : 4,42		4,42 4,55 4,42					
43	342265998RT3	Příplatky k úpravě podkrovní sádrokartonem pro plochy přes 5 do 10 m2	m2	21,19000	120,00	2 542,80	801-1	RTS 18/ I	RTS 17/ I
		213 : 2,6*2,65 216 : 6,89 219 : 2,6*2,85		6,89 6,89 7,41					
44	331320040RAB	Sloupky a pilíře ze železobetonu čtyřhranné včetně bednění a výztuže z betonu C 25/30, rozměru 300 x 300 mm, výztuž 120 ka/m3	m	18,55000	3 150,00	58 432,50	AP-HSV	RTS 18/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	180103	Novostavba polyfunkčního domu Sviávka
O:	SO 02	Objekt 2
R:	007	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

odbedněním a pomocného řešení.

2,65*7

18,55

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

849 364,50

45	411364012R00	Výztuž k přerušení tepelného mostu přesazenyých konstrukcí prvek k přerušení tepelného mostu pro vykonzolované balkonové desky, slupeň únosnosti 20, výška prku 160 - 250 mm, bez nožárů odolnosti	kus	34,60000	3 900,00	134 940,00	801-1	RTS 18/1	RTS 17/1
usazení, srovnání polohy a zajištění prku v poloze 9+7,8+3+14,8									
				34,6					
46	417321414R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30	m3	6,15375	3 100,00	19 076,63	801-1	RTS 18/1	RTS 17/1
				1,44					
				1,29375					
				3,42					
47	417321414R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30	m3	2,88840	3 100,00	8 954,04	801-1	RTS 18/1	RTS 17/1
				2,8884					
48	417351115R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	29,12400	270,00	7 863,48	801-1	RTS 18/1	RTS 17/1
				19,404					
				9,72					
49	417351115R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	41,02500	270,00	11 076,75	801-1	RTS 18/1	RTS 17/1
				9,6					
				8,625					
				22,8					
50	417351116R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	41,02500	150,00	6 153,75	801-1	RTS 18/1	RTS 17/1
51	417351116R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	29,12400	150,00	4 368,60	801-1	RTS 18/1	RTS 17/1
52	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,25992	37 500,00	9 747,00	801-1	RTS 18/1	RTS 17/1
				0,25992					
53	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,55386	37 500,00	20 769,75	801-1	RTS 18/1	RTS 17/1
				0,55386					
54	411320044RAA	Stropy ze ŽB do bednění včetně podpěrné konstrukce z betonu C 25/30, tloušťky 200 mm, výztuž 90 kg/m3	m2	245,37000	1 750,00	429 397,50	AP-HSV	RTS 18/1	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	180103	Novostavba polyfunkčního domu Svítávka
O:	SO 02	Objekt 2
R:	007	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		beton stropů deskových, výztuž z betonářské oceli 11 375, bednění stropů deskových plných rovných, podpěrná konstrukce stropů výšky do 6 m. 13,43*16,9+3,5*6,93-6,16*0,95 245,37							
55	411320044RAA	Stropy ze ŽB do bednění včetně podpěrné konstrukce z betonu C 25/30, tloušťky 200 mm, výztuž 90 kg/m3 beton stropů deskových, výztuž z betonářské oceli 11 375, bednění stropů deskových plných rovných, podpěrná konstrukce stropů výšky do 6 m. 16,27*5,6 91,112	m2	91,11200	1 750,00	159 446,00	AP-HSV	RTS 18/ I	Indiv
56	430320040RAB	Schodiště ze železobetonu přímočaré, z betonu C 25/30, výztuž 120 kg/m3 Betón, výztuž, bednění schodnic a podest, podepření bednění. 0,95*(2,85+0,8+3,2)*0,16 0,95*0,178*0,26*0,5*21 1,0412 0,46164	m3	1,50284	25 000,00	37 571,00	AP-HSV	RTS 18/ I	Indiv
Díl: 5		Komunikace				41 985,00			
57	564831111R00	Podklad ze štekrodti s rozproštěním a zhutněním tloušťka po zhutnění 100 mm S10 : 1,8*15,0 27	m2	27,00000	107,00	2 889,00	822-1	RTS 18/ I	RTS 17/ I
58	564861111R00	Podklad ze štekrodti s rozproštěním a zhutněním tloušťka po zhutnění 200 mm S10 : 1,8*15,0 27	m2	27,00000	198,00	5 346,00	822-1	RTS 18/ I	RTS 17/ I
59	5-901	D+M podlahy z WPC přken včetně roštu a kolvení, cena na základě nabídky odborné firmy	m2	27,00000	1 250,00	33 750,00		Vlastní	Indiv
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				223 825,22			
60	610991111R00	Zakrytí vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dřevních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí. 1.NP : 2,4*1,0+(2,59+2,585+3,3+3,035+2,725+3,0)*2,25+2,5*1,6*3 2.NP : 1,0*2,05*3+2,5*2,0*3 53,17875 21,15	m2	74,32875	35,00	2 601,51	801-1	RTS 18/ I	RTS 17/ I
61	612473181R00	Omlítka vnitřní zděva ze suchých směsí hladké, strojně omlítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, 114 : (1,0*2+1,7+2,25)*2*2,0-0,8*2,0*3 115 : (1,0+2,85)*2*2,0-0,8*2,0 116 : (1,0*2+2,75)*2*2,0-0,8*2,0*3 117 : (1,8+2,85)*2*2,0-0,9*2,0 19 13,8 14,2 16,8	m2	110,80000	200,00	22 160,00	801-1	RTS 18/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	180103	Novostavba polyfunkčního domu Svitávka
O:	SO 02	Objekt 2
R:	007	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
	214	(2,6+1,7)*2,0-0,8*2,0		15,6					
	217	(2,6+1,75)*2,0-0,8*2,0		15,8					
	220	15,6		15,6					
62	612473186R00	Omítky vnitřní zdíva ze suchých směsí štukové, strojně	m2	711,42900	275,00	195 642,98	801-1	RTS 18/ I	RTS 17/ I

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu,

111 : (3,1+2,15)*2*3,3-3,1*2,25-0,9*2,02-2,15*2,02+(3,1+2,25*2)*0,2 23,034

112 : (2,9+6,5)*2*3,3-(2,9+5,725)*2,25-0,9*2,02+(2,9+5,725)*0,2 42,54075

113 : (1,95+2,15+8,7)*2*3,5-0,8*2,02-4,0*2,02*5-2,15*2,02-(2,585+2,59)*2,25 58,05925

(2,59+2,585+2,15+2,25*2)*0,2 2,365

114 : (1,0*2+1,7+2,25)*2*1,5 17,85

115 : (1,0+2,85)*2*1,5 11,55

116 : (1,0*2+2,75)*2*1,5 14,25

117 : (1,8+2,85)*2*1,5 13,95

118 : (6,0+4,45)*2*3,5-0,9*2,02-2,5*1,6+(2,5+1,6*2)*0,2 68,472

119 : 68,472

120 : (6,0+4,6)*2*3,5-0,9*2,02-2,5*1,6+(2,5+1,6*2)*0,2 69,522

121 : (2,0+3,45)*2*3,5-2,0*1,0-0,9*2,02+(2,0+1,0*2)*0,2 35,132

122 : (1,95+2,3)*2*3,5-0,25*1,0-0,8*2,02+(0,25+1,0*2)*0,2 28,334

213 : (2,6+2,65)*2*2,9-1,0*2,02-0,9*2,02-0,8*2,02+(1,0+2,02*2)*0,2 26,004

214 : (2,6+1,7)*2*0,9 7,74

215 : (5,35+4,45)*2*2,9-0,9*2,02-2,5*2,0+(2,5+2,0*2)*0,2 51,322

216 : 26,004

217 : (2,6+1,75)*2*0,9 7,83

218 : (5,35+4,5)*2*2,9-0,9*2,02-2,5*2,0+(2,5+2,0*2)*0,2 51,612

219 : (2,6+2,85)*2*2,9-1,0*2,02-0,8*2,02-0,9*2,02+(1,0+2,02*2)*0,2 27,164

220 : 7,74

221 : (5,35+4,65)*2*2,9-0,9*2,02-2,5*2,0+(2,5+2,0*2)*0,2 52,482

63	612473186R00	Omítky vnitřní zdíva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky	m	97,73500	35,00	3 420,73	801-1	RTS 18/ I	RTS 17/ I
----	--------------	---	---	----------	-------	----------	-------	-----------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	180103	Novostavba polyfunkčního domu Světlávka
O:	SO 02	Objekt 2
R:	007	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

omítka vápenocementová, strojné nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu,
 1. NP : 2,0+0,25+2,59+2,585+2,15+3,3+3,035+5,725+2,5*3+1,0*4+2,25*6+1,6*6+3,5*2
 2. NP : 1,0*3+2,5*3+2,0*12
 63,235
 34,5

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější	303 769,10
----------------	------------------------------	-------------------

64	602015185RT6	Omítky stěn z hotových směsí omítka vrchní tenkovrstvá, silikonsilikátová, zatěněná, tloušťka vrstvy 1,5 mm.	m2	254,21200	298,00	75 755,18	801-1	RTS 18/1	RTS 17/1
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	-------	----------	----------

po jednotlivých vrstvách

KZS : 209,702

ostění KZS : 10,71

zídka : 33,8

65	602015191R00	Omítky stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky po jednotlivých vrstvách	m2	254,21200	35,00	8 897,42	801-1	RTS 18/1	RTS 17/1
----	--------------	---	----	-----------	-------	----------	-------	----------	----------

66	611401922R00	Příplatky k vnitřním omítkám stropů příplatek za sklon přes 15° do 30° od vodorovné roviny hladké 0,95*(2,85+0,8+3,2)	m2	6,50750	50,00	325,38	801-1	RTS 18/1	RTS 17/1
----	--------------	---	----	---------	-------	--------	-------	----------	----------

0,95*(2,85+0,8+3,2)

67	611401962R00	Příplatky k vnitřním omítkám stropů za práci ve stísněném prostoru (šířky do 0,6 m), nebo vsedě, nebo v pokleku (výšky do 1,3 m) hladké	m2	6,50800	50,00	325,40	801-1	RTS 18/1	RTS 17/1
68	611471453R00	Maltovinová plastická úprava stropů jednovrstvá, stěrkováním s vyhlazením vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodišťových konstrukcí, s oprášením podkladu, bez zakrývání při stříkání (viz 610 99) plastická (tl. do 1,5 mm), s pomocným lešením o výšce podlaží do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, S11 : 2,8*16,9+9,0*1,95+1,75*16,9-6,16*0,95	m2	95,10050	147,00	13 979,77	801-1	RTS 18/1	RTS 17/1

88,593
 0,95*(2,85+0,8+3,2)
 6,5075

69	611471453R00	Maltovinová plastická úprava stropů jednovrstvá, stěrkováním s vyhlazením vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodišťových konstrukcí, s oprášením podkladu, bez zakrývání při stříkání (viz 610 99) plastická (tl. do 1,5 mm), s pomocným lešením o výšce podlaží do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 16,27*5,6+(16,27*2+5,6)*0,55	m2	112,08900	147,00	16 477,08	801-1	RTS 18/1	RTS 17/1
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	-------	----------	----------

112,089

70	612471453R00	Maltovinová plastická úprava povrchu stěn jednovrstvá, stěrkováním s vyhlazením pílříťu, svislých panelových konstrukcí, s oprášením podkladu, bez zakrývání při stříkání (viz 610 99) sloupů : (0,4+0,2)*2*2,25*7	m2	18,90000	150,00	2 835,00	801-1	RTS 18/1	RTS 17/1
----	--------------	--	----	----------	--------	----------	-------	----------	----------

18,9

Položkový soupis prací a dodávek

S:	180103	Novostavba polyfunkčního domu Svitávka
O:	SO 02	Objekt 2
R:	007	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
71	620991005R00	Připojovací i lišty začišťovací okenní lišta, s tkaninou, nalepení, odříznutí po dokončení omítek	m	71,40000	75,00	5 355,00	801-1	RTS 18/1	RTS 17/1
72	620991121R00	Zakrytí vnějších otvorů z postaveného řešení s rámy a zárubněmi, zabradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepiových) malovin	m2	74,32875	38,00	2 824,49	801-1	RTS 18/1	RTS 17/1
73	622319134RV1	1.NP : 2,4*1,0+2,59+2,585+3,3+3,035+2,725+3,0)*2,25+2,5*1,6*3 2.NP : 1,0*2,05*3+2,5*2,0*3 Zateplení fasády , expandovaným polystyrenem, tloušťky 150 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou. nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění falšivými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. K ochranné hran na rozích budovy je zahrnuto 0,14 m rohových listů na m2. východ : 9,0*6,7-2,34*0,94+6,45*3,7-6,275*2,22 jih : 14,7*6,7-10,84*2,22-0,94*1,97*3 sever : 14,7*6,7-2,44*1,54*3-2,44*1,97*3	m2	209,70150	720,00	150 985,08	801-1	RTS 18/1	Indiv
74	622319014R00	Profilový základní hliníkový, pro izolaci tl. 150 mm	m	59,70000	75,00	4 477,50	801-1	RTS 18/1	Indiv
75	622421121RT2	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hrubé ztluštěné, bez uvedení složitosti	m2	33,80000	400,00	13 520,00	801-1	RTS 18/1	RTS 17/1
76	622481211RU1	212 - zídka : 16,9*1,0*2 Výztužení vnějších omítek stěn sklotextilní síťovinou s dodatkou výztužné sítě a stěrkového tmelu ostění KZS : (2,4+1,0*2+10,9+2,25*2+2,5*3+1,6*6)*0,15 (1,0*3+2,0*6+2,5*3+2,0*6)*0,15 212 - zídka : 16,9*1,0*2	m2	44,51000	180,00	8 011,80	801-1	RTS 18/1	RTS 17/1
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce		m3	26,67240	2 800,00	74 682,72	801-1	RTS 18/1	RTS 17/1
77	631315711R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C25/30 (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem				305 023,71			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	180103	Novostavba polyfunkčního domu Svitávka
O:	SO 02	Objekt 2
R:	007	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
78	631319155R00	podkladní beton : (8,7*14,7+6,45*6,9)*0,15 rozšíření : (2,25+2,15+3,325+3,525+2,52+1,2+3,1)*0,45*0,1	m3	25,85925 0,81315	85,00	2 198,02	801-1	RTS 18/1	RTS 17/1
79	631319175R00	příplatek za přehlázení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem	m3	51,71800	84,00	4 344,31	801-1	RTS 18/1	RTS 17/1
80	631342736R00	příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm spodní vrstvy mazaniny lať před vložáním výztuže nebo pleťva pro tloušťku obou vrstev mazaniny 25,859*2	m3	0,59500	3 600,00	2 142,00	801-1	RTS 18/1	RTS 17/1
81	631351101R00	Mazanina z betonů lehkého hutného konstrukčního tloušťky přes 50 do 100 mm perlitový, devnost v tlaku 1,8 MPa S11 : 1,75*17,0*0,02	m2	12,75000	170,00	2 167,50	801-1	RTS 18/1	RTS 17/1
82	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách zřízení (15,15+14,7*2)*0,2 (2,25+2,6+1,8+2,15)*0,1+(3,325+0,45)*2*0,1 (3,525*2+0,45+2,95*2+1,2+0,8+3,1*2+0,45)*0,1	m2	8,91 1,635 2,205	100,00	1 275,00	801-1	RTS 18/1	RTS 17/1
83	631361921RT4	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm	t	1,82049	28 000,00	50 973,72	801-1	RTS 18/1	RTS 17/1
84	632411240RT1	podkladní beton : (8,7*14,7+6,45*6,9)*4*0,001*1,2*2 s rozproštěním a uhlazením	m2	107,34000	400,00	42 936,00	801-1	RTS 18/1	RTS 17/1

213 : 2,6*2,65
214 : 2,6*1,7
215 : 5,35*4,45
216 : 6,89
217 : 2,6*1,75
218 : 5,35*4,5
219 : 2,6*2,85
220 : 2,6*1,7

Položkový soupis prací a dodávek

S:	180103	Novostavba polyfunkčního domu Svitávka
O:	SO 02	Objekt 2
R:	007	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
86	632441491R00	221 : 5,35*4,65 Potěr litý anhydritový broušení anhydritových potěrů Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlepu dovoz směsí, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, dvojí (křížem vedené) rozvlnění hrazdami 107,34+147,12	m2	254,46000	28,00	7 124,88	801-1	RTS 18/1	RTS 17/1
86	632451021R00	Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 10 do 20 mm na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem, parapety : (2,0+0,25+2,5*3)*0,3 zídka : 17,0*0,175	m2	5,90000	250,00	1 475,00	801-1	RTS 18/1	RTS 17/1
87	632922912R00	Kladení dlaždic na terče - podložky terče plastové dlaždice 400 x 400 mm 212 : 9,0*2,0-6,16*0,95+2,8*17,0 222,223,224 : 1,75*17,0	m2	89,49800	270,00	24 164,46	801-1	RTS 18/1	RTS 17/1
88	639561111R00	Obrubník zahradní výšky 200 mm, šedý 15,0+1,8*2	m	18,60000	50,00	930,00		RTS 18/1	RTS 17/1
89	632411240R0X	Potěr Cemix, strojní zpracování, tl. 50 mm, samonivel. anhydritová stěrka 25 Cemix 090 j 111 : 3,1*2,15 112 : 2,9*6,5+5,725*0,2 113 : 1,95*8,7+2,15*1,1+7,6*0,2 114 : 1,0*(1,7+2,25) 115 : 1,0*2,85 116 : 1,0*2,75 117 : 1,8*2,85 118 : 6,0*4,45 119 : 26,7 120 : 6,0*1,05+3,9*3,55 121 : 2,0*3,45 122 : 1,95*2,3	m2	147,12000	450,00	66 204,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	180103	Novostavba polyfunkčního domu Svitávka
O:	SO 02	Objekt 2
R:	007	Stavební část

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost	Cenová úroveň
90/59245340R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 400 mm; š = 400 mm; tl. 50,0 mm	m2	90,39298	270,00	24 406,10	SPCM	RTS 18/ I	RTS 17/ I
89,498*1,01								
90,39298								

Díl: 64	Výplně otvorů	52 845,00						
----------------	----------------------	------------------	--	--	--	--	--	--

91/642952110RT3	Osazení zárubní dveřních dřevěných dodávka a osazení zárubní dveřních dřevěných obložkových	kus	9,00000	2 500,00	22 500,00	801-1	RTS 18/ I	RTS 17/ I
pro dveře, jednokřídlové, dřva buk, dub, jasan nebo mahagon, 1970 x 700/70÷190 mm hrubých, hoblovaných i leštěných, měkkých i tvrdých, na jakoukoliv cementovou maltu, s kotvením rámu do zdiva,								
6+3								
9								

92/642952110RT4	Osazení zárubní dveřních dřevěných dodávka a osazení zárubní dveřních dřevěných obložkových	kus	9,00000	2 600,00	23 400,00	801-1	RTS 18/ I	RTS 17/ I
pro dveře, jednokřídlové, dřva buk, dub, jasan nebo mahagon, 1970 x 800/70÷190 mm hrubých, hoblovaných i leštěných, měkkých i tvrdých, na jakoukoliv cementovou maltu, s kotvením rámu do zdiva,								
6+3								
9								

93/648951411RT3	Osazení parapetních desek dřevěných včetně dodávky parapetní desky	m	9,75000	420,00	4 095,00	801-1	RTS 18/ I	RTS 17/ I
šířky 250 mm								
na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.								
2,0÷0,25÷2,5*3								
9,75								

94/642952220RTX	Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 4 m2, včetně dodávky zárubně Sapeli 197 x 210/7 - 19 buk	kus	1,00000	2 850,00	2 850,00		Vlastní	Indiv
Díl: 94								
Lešení a stavební výtahy								
65 418,26								

95/941941041R00	Montáž lešení lehkého pracovního řádového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	227,50000	55,00	12 512,50	800-3	RTS 18/ I	RTS 17/ I
(12,5+15,0*2)*5,0+7,5*2,0								
227,5								

96/941941291R00	Montáž lešení lehkého pracovního řádového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení	m2	455,00000	38,00	17 290,00	800-3	RTS 18/ I	RTS 17/ I
šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m								
227,5*2								
455								

97/941941841R00	Demontáž lešení lehkého řádového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	227,50000	32,00	7 280,00	800-3	RTS 18/ I	RTS 17/ I
98/941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy do 1,2 m	m2	212,34000	70,00	14 863,80	800-3	RTS 18/ I	RTS 17/ I
podhledy 2.NP : 93,95+13,39								
107,34								
řimsy : 105,0								
105								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	180103	Novostavba polyfunkčního domu Svitávka
O:	SO 02	Objekt 2
R:	007	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
99	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	175,05500	72,00	12 603,96	800-3	RTS 18/1	RTS 17/1
				175,055					
100	941955102R00	Lešení lehké pracovní pomocné ve schodišti, o výšce lešeníové podlahy přes 1,5 do 3,5 m	m2	6,20000	140,00	868,00	800-3	RTS 18/1	RTS 17/1
				6,2					

Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stěbách	m2	438,74000	70,00	30 711,80	801-1	RTS 18/1	RTS 17/1
101	952901111R00	#####	m2	180,15					
				258,59					
102	953943121R00	Osazování jiných kovových výrobků do betonu (např. kotev) se zajištěním polohy k bednění nebo k výztuži před zabetonováním do 1 kg/kus	kus	1,00000	81,00	81,00	801-1	RTS 18/1	RTS 17/1
				1					

103	12730112R	trubka nerezová potravní prům., zdravotnická; mater. 1,4301; bezesvět; vnější průměr 50,0 mm; s = 2,00 mm; antikorozní; nehohlavě	m	0,40000	1 500,00	600,00	SPCM	RTS 18/1	RTS 17/1
Díl:	99	Staveništní přesun hmot	t	425,86389	260,00	110 724,61	801-1	RTS 18/1	RTS 17/1
104	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	425,86389	260,00	110 724,61	801-1	RTS 18/1	RTS 17/1
				1					

Díl:	711	Isolace proti vodě	m2	27,81000	38,00	1 056,78	800-711	RTS 18/1	RTS 17/1
105	711212000R00	Isolace proti netlakové vodě - nátery a stěrky náter podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	4,42					
				4,8					
				4,55					
				4,82					
				4,42					
				4,8					

106	711212002R00	Isolace proti netlakové vodě - nátery a stěrky stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2	27,81000	400,00	11 124,00	800-711	RTS 18/1	RTS 17/1
107	711212601R00	Isolace proti netlakové vodě - nátery a stěrky doplňky	m	23,50000	80,00	1 880,00	800-711	RTS 18/1	RTS 17/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	180103	Novostavba polyfunkčního domu Svitávka
O:	SO 02	Objekt 2
R:	007	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		214 : (2,6+1,7)*2-0,8		7,8				
		217 : (2,6+1,75)*2-0,8		7,9				
		220 : 7,8		7,8				
108	711212602R00	izolace proti netlakové vodě - nátery a stěrky doplňky těsnící roh do spoje podlaha stěna	kus	12,00000	75,00	900,00	800-711	RTS 18/ I
		214 : 4		4				RTS 17/ I
		217 : 4		4				
		220 : 4		4				
109	711482020RZ1	izolace proti tlakové vodě profilovanými fóliemi svislá, napojení s přesahem, tloušťka s nopy 8 mm	m2	41,79000	240,00	10 029,60	800-711	RTS 18/ I
		všechné dodávky fólie a doplňků, (15,15+14,7)*2-0,7		41,79				RTS 17/ I
110	711482020RZ1	izolace proti tlakové vodě profilovanými fóliemi svislá, napojení s přesahem, tloušťka s nopy 8 mm	m2	61,10000	240,00	14 664,00	800-711	RTS 18/ I
		všechné dodávky fólie a doplňků, (12,6+48,5)*1,0		61,1				RTS 17/ I
111	711170010RAB	izolace proti zemní vlhkosti termoplasty vodorovná, z PVC, tloušťky 1,5 mm	m2	172,39500	270,00	46 546,65	AP-PSV	RTS 18/ I
		všechné podkladní a ochranné geotextilie 8,7*14,7+6,45*6,9		172,395				Indiv
112	711170020RAB	izolace proti zemní vlhkosti termoplasty svislá, z PVC, tloušťky 1,5 mm	m2	17,91000	300,00	5 373,00	AP-PSV	RTS 18/ I
		všechné podkladní a ochranné geotextilie (15,15+14,7)*2*0,3		17,91				Indiv
113	28342406R	lišta ukončovací; k uchycení vrchní hrany nopové fólie; materiál PVC; š = 8,0 mm; h = 44,0 mm; l = 2 000 mm	kus	30,00000	35,00	1 050,00	SPCM	RTS 18/ I
114	28342406R	lišta ukončovací; k uchycení vrchní hrany nopové fólie; materiál PVC; š = 8,0 mm; h = 44,0 mm; l = 2 000 mm	kus	32,00000	35,00	1 120,00	SPCM	RTS 18/ I
115	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	t	0,20011	1 580,00	316,17	800-711	RTS 18/ I
		50 m vodorovné měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						RTS 17/ I
116	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	t	0,20011	1 750,00	350,19	800-711	RTS 18/ I
		50 m vodorovné měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	180103	Novostavba polyfunkčního domu Svitávka
O:	SO 02	Objekt 2
R:	007	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 712									
117	712372111RS3	Povlakové krytiny Povlakové krytiny střešních do 10° termoplasty kotvené do betonu, 4 kotvy/m ² , tl. izolace do 160 mm, včetně dodávek fólie, tloušťky 1,5 mm	m ²	69,33800	980,00	67 951,24	800-711	RTS 18/1	RTS 17/1
				39,588					
				212 : 9,0*2,0-6,16*0,95+2,8*9,8					
				222,223,224 : 1,75*17,0	29,75				
118	712372111RU3	Povlakové krytiny střešních do 10° termoplasty kotvené do betonu, 4 kotvy/m ² , tl. izolace do 250 mm, včetně dodávek fólie, tloušťky 1,5 mm	m ²	20,16000	1 050,00	21 168,00	800-711	RTS 18/1	RTS 17/1
				212 : 2,8*7,2	20,16				
119	712800010RAA	Kompletní skladby pro zelené střechy zelená střecha, intenzivní zelená, hydroakumulační vrstva z tvarované hydroizolační fólie s nopy, vrchní vrstva substrátu tl. 15 cm s kondicionerem	m ²	24,75375	1 970,00	48 764,89	AP-PSV	RTS 18/1	Indiv
				dodání a uložení substrátu nebo zeminy, geotextilie 300g/m ² , hydroakumulační vrstvy nebo rašeliny, extrudovaného polystyrenu tl. 10 cm, hydroizolace, parotěsné zábrany. Bez výsadby zeleně.					
				SP5 : 3,45*7,175	24,75375				
120	712800010RAA	Kompletní skladby pro zelené střechy zelená střecha, intenzivní zelená, hydroakumulační vrstva z tvarované hydroizolační fólie s nopy, vrchní vrstva substrátu tl. 15 cm s kondicionerem	m ²	83,56400	1 970,00	164 621,08	AP-PSV	RTS 18/1	Indiv
				dodání a uložení substrátu nebo zeminy, geotextilie 300g/m ² , hydroakumulační vrstvy nebo rašeliny, extrudovaného polystyrenu tl. 10 cm, hydroizolace, parotěsné zábrany. Bez výsadby zeleně.					
				16,07*5,2	83,564				
121	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m	t	0,19690	1 980,00	389,86	800-711	RTS 18/1	RTS 17/1
				50 m vodorovně					
Díl: 713									
122	713111121RT2	Izolace tepelné Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, uchycení drátem, dvouvrstvá	m ²	135,00000	140,00	18 900,00	800-713	RTS 18/1	RTS 17/1
				9,0*15,0	135				
123	71312111RT1	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávek materiálu	m ²	254,46000	25,00	6 361,50	800-713	RTS 18/1	RTS 17/1
				1.NP : 147,12	147,12				
				2.NP : 107,34	107,34				
124	713121118RU1	Izolace podlah tepelná obložení stěn dilatační páskou, tloušťky 100 mm,	m	292,35000	35,00	10 232,25	800-713	RTS 18/1	RTS 17/1
				111 : (3,1+2,15)*2	10,5				
				112 : (2,9+6,5)*2	18,8				
				113 : (1,95+2,15+8,7)*2	25,6				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	180103	Novostavba polyfunkčního domu Svitávka
O:	SO 02	Objekt 2
R:	007	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		114 : (1,0*2+1,7+2,25)*2		11,9					
		115 : (1,0+2,85)*2		7,7					
		116 : (1,0*2+2,75)*2		9,5					
		117 : (1,8+2,625)*2		8,85					
		118 : (6,0+4,45)*2		20,9					
		119 : 20,9		20,9					
		120 : (6,0+4,6)*2		21,2					
		121 : (2,0+3,45)*2		10,9					
		122 : (1,95+2,3)*2		8,5					
		213 : (2,6+2,65)*2		10,5					
		214 : (2,6+1,7)*2		8,6					
		215 : (5,35+4,45)*2		19,6					
		216 : (2,6+2,65)*2		10,5					
		217 : (2,6+1,75)*2		8,7					
		218 : (5,35+4,5)*2		19,7					
		219 : (2,6+2,85)*2		10,9					
		220 : (2,6+1,7)*2		8,6					
		221 : (5,35+4,65)*2		20					
125	71313131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	145,30500	90,00	13 077,45	800-713	RTS 18/ I	RTS 17/ I
		základy : (15,15+14,7)*2*0,7		41,79					
		soused : 15,45*6,7		103,515					
126	713141125R00	Montáž tepelné izolace střech na plný podklad desky, na lepidlo	m2	40,32000	110,00	4 435,20	800-713	RTS 18/ I	RTS 17/ I
		212 : 2,8*7,2*2		40,32					
127	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení izolační fólie, včetně dodávky materiálu	m2	254,46000	45,00	11 450,70	800-713	RTS 18/ I	RTS 17/ I
		1.NP : 147,12		147,12					
		2.NP : 107,34		107,34					
128	28375460R	deska izolační tepelné izoli., extrudovaný polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 40,00 kg/m3	m3	20,95289	2 950,00	61 811,03	SPCM	RTS 18/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	180103	Novostavba polyfunkčního domu Svitávka
O:	SO 02	Objekt 2
R:	007	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		41,79*0,12*1,02+103,515*0,15*1,02		20,95289					
129	28375766.AR	deska izolační EPS 100; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m ³	m3	26,62200	1 400,00	37 270,80	SPCM	RTS 18/ I	RTS 17/ I
		147,12*0,15*1,02+20,16*0,2*1,02		26,622					
130	28375972R	deska spádová, klín EPS 150; pěnový polystyren; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK	m3	0,41126	5 000,00	2 056,30	SPCM	RTS 18/ I	RTS 17/ I
		20,16*0,02*1,02		0,41126					
131	63151376.AR	deska izolační minerální vláknó; tl. 150,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 3,650 m ² K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m ³ ; hydrofobizováno	m2	137,70000	495,00	68 161,50	SPCM	RTS 18/ I	RTS 17/ I
		135,0*1,02		137,7					
132	63151377.AR	deska izolační minerální vláknó; tl. 160,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 4,150 m ² K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m ³ ; hydrofobizováno	m2	137,70000	528,00	72 705,60	SPCM	RTS 18/ I	RTS 17/ I
133	63153782.AR	deska izolační polobuhá, podlahová; minerální vláknó; tl. 30,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; R = 0,800 m ² K/W; obj. hmotnost 120,00 kg/m ³ ; hydrofobizováno	m2	109,48680	230,00	25 181,96	SPCM	RTS 18/ I	RTS 17/ I
		107,34*1,02		109,4868					
134	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	t	3,46213	980,00	3 392,89	800-713	RTS 18/ I	RTS 17/ I

50 m vodorovně

Díl: 762 Konstrukce tesářské

62 466,82

135	762084211R00	Zvláštní výkony příplatek k ceně za práce na stěchách pro bednění a laťování krovů, výšky přes 4 do 12 m	m2	258,40000	18,00	4 651,20	800-762	RTS 18/ I	RTS 17/ I
136	762342203RT4	Bednění a laťování s dodávkou řeziva laťování stěch o sklonu do 60° při vzdálenosti lať přes 220 do 360 mm, vodorovně, včetně dodávkou lať 40/60 mm	m2	258,40000	105,00	27 132,00	800-762	RTS 18/ I	RTS 17/ I
137	762342204RT4	17,0*7,62 Bednění a laťování s dodávkou řeziva laťování stěch o sklonu do 60° kontralať, dřevěná, včetně dodávkou lať 40/60 mm	m2	258,40000	34,00	8 785,60	800-762	RTS 18/ I	RTS 17/ I
138	762395000R00	258,4*10,00733+0,00264 Spojovací a ochranné prostředky svory, příkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	2,57625	850,00	2 189,81	800-762	RTS 18/ I	RTS 17/ I
139	762441111RT3	21,97125 Obložení atiky s dodávkou dřevostěpkových desek, tloušťky 22 mm, 1 vrstva, upevnění příbíváním	m2	21,97125	385,00	8 458,93	800-762	RTS 18/ I	RTS 17/ I
140	762495000R00	13,95*3,15*0,5 Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty	m2	21,97100	50,00	1 098,55	800-762	RTS 18/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	180103	Novostavba polyfunkčního domu Světlávka
O:	SO 02	Objekt 2
R:	007	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
141	76291111R00	Impregnace řeziva mačením, ochrana proti dřevokazným houbám, plísňím a dřevokaznému hmyzu	m2	231,52000	38,00	8 797,76	800-762	RTS 18 / I	RTS 17 / I

7,6*2*18*(0,06+0,04)*2
17,0*26*2*(0,06+0,04)*2

54,72
176,8

142	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	t	1,80396	750,00	1 352,97	800-762	RTS 18 / I	RTS 17 / I
-----	--------------	---	---	---------	--------	----------	---------	------------	------------

50 m vodorovně

Díl: 763	Dřevostavby	352 800,00
----------	-------------	------------

143	763100101RAA	Montáž a výroba střešních vazníků příhradový vazník, včetně impregnace řeziva	m	252,00000	1 400,00	352 800,00	AP-PSV	RTS 18 / I	Indiv
-----	--------------	---	---	-----------	----------	------------	--------	------------	-------

14,0*18

252

Díl: 764	Konstrukce klempířské	84 964,69
----------	-----------------------	-----------

144	764817133R00	Oplechování zdi a nadezdívek z ocelových plechů s povrchovou úpravou dodávka a montáž oplechování zdi atik. z pozinkovaného lakovaného plechu. rš 330 mm	m	17,00000	420,00	7 140,00	800-764	RTS 18 / I	RTS 17 / I
-----	--------------	--	---	----------	--------	----------	---------	------------	------------

veštné rohu

zídka : 17,0

17

145	764771101R00	Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou krytina střež z hliníkového lakovaného plechu	m2	21,97100	680,00	14 940,28	800-764	RTS 18 / I	RTS 17 / I
146	764775308R00	falcované tašky, tloušťka plechu 0,7 mm, rozměr 600x400 mm.	m	34,00000	320,00	10 880,00	800-764	RTS 18 / I	RTS 17 / I

Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou krytina střež z hliníkového lakovaného plechu, okapový plech, tloušťka plechu 0,7 mm, šířky 230 mm.

17,0*2

34

147	764775309R00	Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou krytina střež z hliníkového lakovaného plechu	m	41,10000	290,00	11 919,00	800-764	RTS 18 / I	RTS 17 / I
-----	--------------	--	---	----------	--------	-----------	---------	------------	------------

zavěšovací lišta, tloušťka plechu 0,7 mm.

7,6*2*2

30,4

3,5*7,2

10,7

148	764778303R00	Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou oplechování vnějších parapetů hliníkový plech lakovaný, tl. plechu 0,7 mm, RŠ 330 mm, kotvené mechanicky, ve všech barvách	m	9,75000	320,00	3 120,00	800-764	RTS 18 / I	RTS 17 / I
149	764778123R00	Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou okapový systém odpadní trouby kruhové, hliníkový plech s povrchovou úpravou, průměr 120 mm, v barvě tmavě hnědé, antracitové a světle šedé	m	20,00000	290,00	5 800,00	800-764	RTS 18 / I	RTS 17 / I

světla šedé

20

150	764778201R00	Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou okapový systém žlabový kotlík čtvercový, hliníkový plech s povrchovou úpravou, pro žlab 250 mm, průměr 80 mm, v barvě tmavě hnědé, antracitové a světle šedé	kus	1,00000	750,00	750,00	800-764	RTS 18 / I	RTS 17 / I
-----	--------------	---	-----	---------	--------	--------	---------	------------	------------

Položkový soupis prací a dodávek

S: 180103	Novostavba polyfunkčního domu Svitávka
O: SO 02	Objekt 2
R: 007	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
151	764778204R00	Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou okapový systém žlabový kotlík čtvercový, hliníkový plech s povrchovou úpravou, pro žlab 400 mm, průměr 120 mm, v barvě tmavě hnědé, antracitové a světlé šedě	kus	2,00000	1 250,00	2 500,00	800-764	RTS 18/I	RTS 17/I
152	764778211R00	Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou okapový systém podokapní čtvercový žlab, hliníkový plech s povrchovou úpravou, RŠ 250 mm, v barvě tmavě hnědé, antracitové a světlé šedě	m	10,70000	520,00	5 564,00	800-764	RTS 18/I	RTS 17/I
				10,7					
153	764778213R00	Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou okapový systém podokapní čtvercový žlab, hliníkový plech s povrchovou úpravou, RŠ 400 mm, v barvě tmavě hnědé, antracitové a světlé šedě	m	34,00000	650,00	22 100,00	800-764	RTS 18/I	RTS 17/I
				34					
154	998764102R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	t	0,25141	1 000,00	251,41	800-764	RTS 18/I	RTS 17/I
				50 m vodorovně					
				17,0*2					
				34					
				17,0*2					
				34					
				17,0*2					
				34					
				17,0*2					
				34					
				17,0*2					
				34					
				17,0*2					
				34					
				17,0*2					
				34					
				17,0*2					
				34					
				17,0*2					
				34					
				17,0*2					
				34					
				17,0*2					
				34					
				17,0*2					
				34					
				17,0*2					
				34					
				17,0*2					
				34					
				17,0*2					
				34					
				17,0*2					
				34					
				17,0*2					
				34					
				17,0*2					
				34					
				17,0*2					
				34					
				17,0*2					
				34					
				17,0*2					
				34					
				17,0*2					
				34					
				17,0*2					
				34					
				17,0*2					
				34					
				17,0*2					
				34					
				17,0*2					
				34					
				17,0*2					
				34					
				17,0*2					
				34					
				17,0*2					
				34					
				17,0*2					
				34					
				17,0*2					
				34					
				17,0*2					
				34					
				17,0*2					
				34					
				17,0*2					
				34					
				17,0*2					
				34					
				17,0*2					
				34					
				17,0*2					
				34					
				17,0*2					
				34					
				17,0*2					
				34					
				17,0*2					
				34					
				17,0*2					
				34					
				17,0*2					
				34					
				17,0*2					
				34					
				17,0*2					
				34					
				17,0*2					
				34					
				17,0*2					
				34					
				17,0*2					
				34					
				17,0*2					
				34					
				17,0*2					
				34					
				17,0*2					
				34					
				17,0*2					
				34					
				17,0*2					
				34					
				17,0*2					
				34					
				17,0*2					
				34					
				17,0*2					
				34					
				17,0*2					
				34					
				17,0*2					
				34					
				17,0*2					
				34					
				17,0*2					
				34					
				17,0*2					
				34					
				17,0*2					
				34					
				17,0*2					
				34					
				17,0*2					
				34					
				17,0*2					
				34					
				17,0*2					
				34					
				17,0*2					
				34					
				17,0*2					
				34					
				17,0*2					
				34					
				17,0*2					
				34					
				17,0*2					
				34					
				17,0*2					
				34					
				17,0*2					
				34					
				17,0*2					
				34					
				17,0*2					
				34					
				17,0*2					
				34					
				17,0*2					
				34					
				17,0*2					
				34					
				17,0*2					
				34					
				17,0*2					
				34					
				17,0*2					
				34					
				17,0*2					
				34					
				17,0*2					
				34					
				17,0*2					
				34					

Položkový soupis prací a dodávek

S: 180103	Novostavba polyfunkčního domu Svitávka
O: SO 02	Objekt 2
R: 007	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		50 m vodorovně							
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						888 103,79			
166	725291123R00	Invalidní program madlo jednoduché pevné, rozměr 500 mm, nerez	kus	2,00000	1 750,00	3 500,00	800-721	RTS 18/I	Indiv
167	766601211R00	Těsnění přípojovací spáry spára ostění, interier - fólie parotěsná šířky 75 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 10 mm, tl. 2/10 mm expanzní, 5,925+6,638+5,066+2,25*2+2,4+1,0*2+2,5*3+1,6*6+0,9*3+2,5*3+2,0*12	m	77,82900	450,00	35 023,05	800-766	RTS 18/I	RTS 17/I
				77,829					
168	766601229R00	Těsnění přípojovací spáry spára parapetu, interier - fólie parotěsná šířky 50 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 50 mm samolepicí, expanzní ... 2,4+2,5*3	m	9,90000	250,00	2 475,00	800-766	RTS 18/I	RTS 17/I
				9,9					
169	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíracích , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm 9*2	kus	18,00000	350,00	6 300,00	800-766	RTS 18/I	RTS 17/I
				18					
170	766661142R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíracích , do ocelové nebo fošnové zárubně, dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm	kus	1,00000	370,00	370,00	800-766	RTS 18/I	RTS 17/I
171	766670021R00	Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla klíky a štitku	kus	19,00000	1 000,00	19 000,00	800-766	RTS 18/I	RTS 17/I
172	766-001	D+M venk.stěny 17630/2250 mm vč. rámu, kování, trojsklo, podkladní a rozšíř. profil, okapnička, práh, pákové ovladače, cena na základě nabídky odborné firmy A12 : 1	kus	1,00000	385 000,00	385 000,00		Vlastní	Indiv
				1					
173	766-002	D+M oken 2400/1000 mm vč. rámu, kování, trojsklo, cena na základě nabídky odborné firmy A13 : 1	kus	1,00000	9 500,00	9 500,00		Vlastní	Indiv
				1					
174	766-003	D+M oken 2500/1600 mm vč. rámu, kování, trojsklo, cena na základě nabídky odborné firmy A14 : 3	kus	3,00000	28 500,00	85 500,00		Vlastní	Indiv
				3					
175	766-004	D+M dveří 900/2000 mm vč. rámu, kování, trojsklo, podkladní profil, okapnička , práh, cena na základě nabídky odborné firmy A15 : 3	kus	3,00000	45 000,00	135 000,00		Vlastní	Indiv
				3					
176	766-005	D+M balkon dveří 2500/2000 mm vč. rámu, kování, trojsklo, okapnička , práh, cena na základě nabídky odborné firmy A16 : 3	kus	3,00000	18 500,00	55 500,00		Vlastní	Indiv
				3					
177	766420010RAA	Obklad podhledu palubkami a deskami z aglom. dřeva palubkami SM/JD na pero-drážku, lakování 17,0*(1,95+3,15)+8,7*2,1	m2	104,97000	850,00	89 224,50	AP-PSV	RTS 18/I	Indiv
				104,97					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	180103	Novostavba polyfunkčního domu Svitávka
O:	SO 02	Objekt 2
R:	007	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
178	54914582R	kování stavební - prvek: dveřní kování se zajištěním; provedení Cr; pro dveře WC, koupelen WC, koupelny : 6	kus	6,00000	580,00	3 480,00	SPCM	RTS 18/ I	RTS 17/ I
179	54914585R	kování stavební - prvek: kliky se štíty mezípokojovými; provedení Cr; pro mezípokojové dveře, zajištění z 1 strany	kus	8,00000	550,00	4 400,00	SPCM	RTS 18/ I	RTS 17/ I
180	54914597R	kování stavební - prvek: klika a knoflík se štíty pro cylindrickou vložku; provedení Cr; pro vchodové dveře	kus	5,00000	1 500,00	7 500,00	SPCM	RTS 18/ I	RTS 17/ I
181	61165002R	dveře vnitřní š = 700 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křídel 1; plně; povrch. úprava laminát CPL; dekor dub. buk, iavor, bílá, hrůška, ořech	kus	9,00000	2 500,00	22 500,00	SPCM	RTS 18/ I	RTS 17/ I
182	61165003R	dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křídel 1; plně; povrch. úprava laminát CPL; dekor dub. buk, iavor, bílá, hrůška, ořech	kus	8,00000	2 600,00	20 800,00	SPCM	RTS 18/ I	RTS 17/ I
183	61165192R	dveře speciální protipožární; vnitřní; š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; fóliované, hladké; EI 30 min; DP3; otevíravé; počet křídel 1; plně	kus	1,00000	2 750,00	2 750,00	SPCM	RTS 18/ I	RTS 17/ I
184	998766102R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,35155	800,00	281,24	800-766	RTS 18/ I	RTS 17/ I

Díl: 767		Konstrukce zámečnické				211 680,66				
185	767995105R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 50 do 100 kg		kg	673,75420	30,00	20 212,63	800-767	RTS 18/ I	RTS 17/ I

160/80/6 : 2,5*20,087*4
4,15*20,087*4
U 240 : 2,1*33,2*2

186	767-901	D+M dělicí stěny z tahokovu na ocel. rámu, žárové zinkováno 1750/2000 mm, cena na základě nabídky odborné firmy	kus	3,00000	5 800,00	17 400,00	Vlastní	Indiv
187	767-902	D+M dělicí stěny z tahokovu na ocel. rámu, žárové zinkováno 1950/2000 mm, cena na základě nabídky odborné firmy	kus	1,00000	6 500,00	6 500,00	Vlastní	Indiv
188	767200001RAX	Zábradlí schodišťové, madlo, žárové zinkováno	m	38,00000	3 500,00	133 000,00	Vlastní	Indiv

Schodiště : 3,2*2+1,0
balkony : 17,0+13,6

189	13483425R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S235JR); průřez U; výška 240 mm	t	0,15060	45 000,00	6 777,00	SPCM	RTS 18/I	RTS 17/I
		0,13944**1,08		0,1506					
190	14587796RX	Profil obdélník. uzavř.svařovaný S235 160x80x6 mm	t	0,57706	47 500,00	27 410,35	Vlastní		RTS 17/I
		(200,87+333,4442)*0,001**1,08		0,57706					
191	998767102R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	t	0,76135	500,00	380,68	800-767	RTS 18/I	RTS 17/I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 180103	Novostavba polyfunkčního domu Svítávka
O: SO 02	Objekt 2
R: 007	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		50 m vodorovně							
Díl: 771									
192	771275105R00	Podlahy z dlaždic a obklady				41 064,65			
		Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických hladkých, 150 x 150 mm, do flexibilního tmele	m2	9,40500	480,00		4 514,40	800-771	RTS 17/I
		0,95*(6,16+3,74)		9,405					
193	771475014R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	7,70000	95,00		731,50	800-771	RTS 18/I
		122 : (1,95+2,3)*2-0,8		7,7					RTS 17/I
194	771479001R00	Řezání dlaždic pro soklíky	m	7,70000	25,00		192,50	800-771	RTS 18/I
		7,7		7,7					RTS 17/I
195	771575107R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 200 x 200 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	32,55500	275,00		8 952,63	800-771	RTS 18/I
		114 : 1,0*(1,7+2,25)		3,95					
		115 : 1,0*2,85		2,85					
		116 : 1,0*2,75		2,75					
		117 : 1,8*2,85		5,13					
		122 : 1,95*2,3		4,485					
		214 : 2,6*1,7		4,42					
		217 : 2,6*1,75		4,55					
		220 : 4,42		4,42					
196	771577113R00	Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové eloxované hliníkové, dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky, uložení do tmele, výška profilu 8 mm, šířka profilu 10 mm	m	1,60000	500,00		800,00	800-771	RTS 18/I
		0,8*2		1,6					RTS 17/I
197	771577114R00	Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové eloxované hliníkové, dekorativní spojení dvou podlah různé výšky, lepením (samolepicí profil), výška profilu 8 mm, šířka profilu 35 mm	m	6,50000	550,00		3 575,00	800-771	RTS 18/I
		0,8*7+0,9		6,5					RTS 17/I
198	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	63,10000	75,00		4 732,50	800-771	RTS 18/I
		soklíky : 7,7		7,7					RTS 17/I
		obklady : 55,4		55,4					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	180103	Novostavba polyfunkčního domu Svitávka
O:	SO 02	Objekt 2
R:	007	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
199	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	27,42500	70,00	1 919,75	800-771	RTS 18/I	RTS 17/I

114 : 1,0*(1,7+2,25) 3,95
115 : 1,0*2,85 2,85
116 : 1,0*2,75 2,75
122 : 1,95*2,3 4,485
214 : 2,6*1,7 4,42
217 : 2,6*1,75 4,55
220 : 4,42 4,42

200	597642020R	dlažba keramická š = 200 mm; l = 200 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiéř i exteriř	m2	36,00000	300,00	10 800,00	SPCM	RTS 18/I	RTS 17/I
201	597642400R	dlažba keramická schodovka; š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiéř	m2	12,00000	350,00	4 200,00	SPCM	RTS 18/I	RTS 17/I
202	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m	t	1,11443	580,00	646,37	800-771	RTS 18/I	RTS 17/I

50 m vodorovně

Díl: 776		Podlahy povlakové		137 843,00						
203	776981112R00	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny, eloxovaný hliník, samolepicí profil	šířka profilu 30 mm	m	9,40000	500,00	4 700,00	800-775	RTS 18/I	RTS 17/I

0,9*8+2,2

204	776520010RAX	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík, podlahovina vinyl	m2	221,90500	600,00	133 143,00		Vlastní	Indiv
-----	--------------	---	----	-----------	--------	------------	--	---------	-------

111 : 3,1*2,15 6,665
112 : 2,9*6,5+5,725*0,2 19,995
113 : 1,95*8,7+2,15*1,1+7,6*0,2 20,85
118 : 6,0*4,45 26,7
119 : 26,7 26,7
120 : 6,0*1,05+3,9*3,55 20,145
121 : 2,0*3,45 6,9
213 : 2,6*2,65 6,89
215 : 5,35*4,45 23,8075
216 : 6,89 6,89

Položkový soupis prací a dodávek

S:	180103	Novostavba polyfunkčního domu Svitávka
O:	SO 02	Objekt 2
R:	007	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		218 : 5,35*4,5		24,075					
		219 : 2,6*2,85		7,41					
		221 : 5,35*4,65		24,8775					

Díl: 777	Podlahy ze syntetických hmot								
205	777553010R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrek silikátových penetrací savého podkladu podlah disperzí	m2	221,90500	32,00	7 100,96	800-773	RTS 18/I	RTS 17/I
206	777553210R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrek silikátových vyrovnání podlah samonivelační hmotou na bázi cementu tl. 2mm	m2	221,90500	200,00	44 381,00	800-773	RTS 18/I	RTS 17/I
207	998777101R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 6 m	t	0,67681	1 250,00	846,01	800-773	RTS 18/I	RTS 17/I

Díl: 781	Obklady keramické								
208	781475114R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 200 x 200 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	110,80000	300,00	33 240,00	800-771	RTS 18/I	RTS 17/I

		114 : (1,0*2+1,7+2,25)*2*2,0-0,8*2,0*3		19					
		115 : (1,0+2,85)*2*2,0-0,8*2,0		13,8					
		116 : (1,0*2+2,75)*2*2,0-0,8*2,0*3		14,2					
		117 : (1,8+2,85)*2*2,0-0,9*2,0		16,8					
		214 : (2,6+1,7)*2*2,0-0,8*2,0		15,6					
		217 : (2,6+1,75)*2*2,0-0,8*2,0		15,8					
		220 : 15,6		15,6					
209	781497111R00	Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 6 mm,	m	55,40000	75,00	4 155,00	800-771	RTS 18/I	RTS 17/I
		114 : (1,0*2+1,7+2,25)*2*2,0-0,8*3		9,5					
		115 : (1,0+2,85)*2*2,0-0,8		6,9					
		116 : (1,0*2+2,75)*2*2,0-0,8*3		7,1					
		117 : (1,8+2,85)*2*2,0-0,9		8,4					
		214 : (2,6+1,7)*2*2,0-0,8		7,8					
		217 : (2,6+1,75)*2*2,0-0,8		7,9					
		220 : 7,8		7,8					

210	597813605R	obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiéř; barva světlé bžezová; lesk	m2	118,00000	270,00	31 860,00	SPCM	RTS 18/I	RTS 17/I
-----	------------	---	----	-----------	--------	-----------	------	----------	----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	180103	Novostavba polyfunkčního domu Svitávka
O:	SO 02	Objekt 2
R:	007	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
211	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	t	2,00246	1 580,00	3 163,89	800-771	RTS 18/I	RTS 17/I
Díl: 783 Nátěry						4 494,42			
212	783222110RT1	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email.	m2	15,49800	170,00	2 634,66	800-783	RTS 18/I	RTS 17/I
213	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní.	m2	15,49800	120,00	1 859,76	800-783	RTS 18/I	RTS 17/I
160/80/6 : (2,5+4,15)*4*(0,16+0,08)*2						12,768			
U 240 : 2,1*2*(0,24+0,085)*2						2,73			

Díl: 784 Malby						46 900,64			
214	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	711,42900	12,00	8 537,15	800-784	RTS 18/I	RTS 17/I
215	784195122R00	Malby z malířských směsí hlinkových, , barevné, dvojnásobné	m2	636,04900	38,00	24 169,86	800-784	RTS 18/I	RTS 17/I
711,429-75,38						636,049			
216	784195322R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , barevné, dvojnásobné	m2	75,38000	48,00	3 618,24	800-784	RTS 18/I	RTS 17/I
118 : (6,0+4,45)*2*0,0-9*2,0-2,5*1,1+1,1*0,2*2						37,69			
119 : 37,69						37,69			

217	784442021RT2	Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, jednonásobné + 1x penetrace	m2	251,79500	42,00	10 575,39	800-784	RTS 18/I	RTS 17/I
107,34+129,775+14,68						251,795			

Díl: VN Vedlejší náklady						43 000,00			
218	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00		RTS 18/I	Indiv
219	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00		RTS 18/I	Indiv
220	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	35 000,00	35 000,00		RTS 18/I	Indiv

Celkem						5 967 094,11			
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--

STAVODOS s.r.o.
Otakar Kubíňka 1953/17
650 01 Boškovice
IČO: 292 10 097, DIČ: CZ29210087
mobil: 774 003 095

Položkový soupis prací a dodávek

S: 180103	Novostavba polyfunkčního domu Svitávka
O: SO 02	Objekt 2
R: 008	Zpevněné plochy, oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1									
1	121101100R00	Selmuť ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením (4,5*13,0+1,5*8,0+2,5*4,0+5,0*3,5)*0,3	m3	29,40000	80,00	2 352,00	800-1	RTS 18/1	RTS 17/1
2	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. polozdné plochy : (370,0-98,0)*0,48+98,0*0,18 pochozí plochy : 210,0*0,48 šířkový mlát : 21,0*0,2	m3	253,20000	60,00	15 192,00	800-1	RTS 18/1	RTS 17/1
3	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepirost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	126,60000	25,00	3 165,00	800-1	RTS 18/1	RTS 17/1
4	133301101R00	Hloubení šachet v hornině 4 do 100 m3	m3	4,83000	420,00	2 028,60	800-1	RTS 18/1	RTS 17/1
5	133301109R00	Hloubení šachet v hornině 4 příplatek za lepirost horniny	m3	2,41500	24,00	57,96	800-1	RTS 18/1	RTS 17/1
6	139801102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek	m3	0,43200	900,00	388,80	800-1	RTS 18/1	RTS 17/1
7	139801103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek	m3	3,78000	1 200,00	4 536,00	800-1	RTS 18/1	RTS 17/1
8	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	262,23500	35,00	9 178,23	800-1	RTS 18/1	RTS 17/1

Položkový soupis prací a dodávek

180103	Novostavba polyfunkčního domu Svitávka
SO 02	Objekt 2
008	Zpevněné plochy, oplocení

č. číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
22 69366198R	geotextilie PP, funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m ² ; zpevněná	m ²	146,64000	58,00	8 505,12	SPCM	RTS 18/I	RTS 17/I
	12,6*48,5		61,1					
	obousměrně							
	122,2*1,2		146,64					
il: 3	Svislé a kompletní konstrukce				32 640,00			
23 318110011RT2	Podhrabové desky osazení s dodávkou podhrabové desky a držáku, deska 2950 x 200 x 50 mm, držák bez zámků Zn (jednostanný) na sloupek 60x60 mm a 60x40 mm / 200 mm	kus	102,00000	320,00	32 640,00	801-5	RTS 18/I	RTS 17/I
	oplocení : 102		102					
il: 5	Komunikace				524 431,80			
24 564831111R00	Podklad ze šěrškodrti s rozprostrěním a zhutněním tloušťka po zhutnění 100 mm	m ²	580,00000	107,00	62 060,00	822-1	RTS 18/I	RTS 17/I
	pojizdné plochy : 370,0		370					
	pochozí plochy : 210,0		210					
25 564861111R00	Podklad ze šěrškodrti s rozprostrěním a zhutněním tloušťka po zhutnění 200 mm	m ²	21,00000	198,00	4 158,00	822-1	RTS 18/I	RTS 17/I
	šěrškový mlát : 21,0		21					
26 564871111R00	Podklad ze šěrškodrti s rozprostrěním a zhutněním tloušťka po zhutnění 250 mm	m ²	580,00000	243,00	140 940,00	822-1	RTS 18/I	RTS 17/I
	pojizdné plochy : 370,0		370					
	pochozí plochy : 210,0		210					
27 596215041R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm	m ²	580,00000	245,00	142 100,00	822-1	RTS 18/I	RTS 17/I
	s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytkového materiálu na krajici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.							
	pojizdné plochy : 370,0		370					
	pochozí plochy : 210,0		210					
28 596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	28,26000	30,00	847,80	822-1	RTS 18/I	RTS 17/I
	3,14*2,0*0,5*3,14*3,0+3,14		28,26					
29 59245030R	dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; šedá; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 80,0 mm	m ²	212,10000	170,00	36 057,00	SPCM	RTS 18/I	RTS 17/I
	210,0*1,01		212,1					
30 59248302RX	Dlažba betonová zasakovací tl. 80 mm, šedá	m ²	373,70000	370,00	138 269,00	Vlastní		Indiv
	370,0*1,01		373,7					
il: 91	Doplňující práce na komunikaci				121 563,95			

Položkový soupis prací a dodávek

180103	Novostavba polyfunkčního domu Svitávka
SO 02	Objekt 2
008	Zpevněné plochy, oplocení

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
1 91571111R00	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, dělicích čar šířky 120 mm park. stání : (5,5*7+8)*0,5+(3,5+5,0*2)*0,5	m	36,75000	17,00	624,75	822-1	RTS 18/1	RTS 17/1
2 91572111R00	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod. V 10f : 1,5	m2	1,50000	260,00	390,00	822-1	RTS 18/1	RTS 17/1
3 91579111R00	Předznačení pro vodorovné značení pro dělicí čáry, vodící proužky stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot	m	36,75000	4,00	147,00	822-1	RTS 18/1	RTS 17/1
4 91579111R00	Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebrystíny, šipky, nápisy, přechody stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot	m2	1,50000	8,00	12,00	822-1	RTS 18/1	RTS 17/1
5 91656111R7	Osazení zahonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků 1000/50/200 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrkou z betonu prostého se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm pochozí - zatrávněné plochy : 13,5+12,0	m	25,50000	218,00	5 559,00	822-1	RTS 18/1	RTS 17/1
6 91786211R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrkou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. silniční : 140,0 nájezdový : 40,0	m	180,00000	324,00	58 320,00	822-1	RTS 18/1	RTS 17/1
7 91810111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 z dlažebních kostek z betonu prostého (140,0+40,0)*0,025	m3	4,50000	2 500,00	11 250,00	822-1	RTS 18/1	RTS 17/1
8 900100002RAA	Plot z drátěného pletiva poplastovaného, na ocelové sloupky, výšky 2 m, vrata, vrátka, oštaný drát	100 m	0,30000	86 500,00	25 950,00	AP-HSV	RTS 18/1	Indiv
9 59217472R	Hloubení jam pro osazení sloupků, s naložením na dopravní prostředek a odvozem výkopku do 20 m, se složením, bez rozhrnutí, v hornině 3, dodávka a osazení sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových výšky 255 cm typových, se zabetonováním do 0,05 m3 betonem B 30, dodávka a montáž pletiva se čtvercovými oky 50,0 x 2,24 x 2,0 mm, oštaného drátu čtyřšpičkového 2,24 mm, do výšky 2 m, dodávka a montáž vrat 330 x 205 cm a vrátek 100 x 205 cm ocelových se sloupky (1 kus/100 m). 30/100	kus	141,40000	100,00	14 140,00	SPCM	RTS 18/1	RTS 17/1
	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá 140,0*1,01		141,4					

Položkový soupis prací a dodávek

180103	Novostavba polyfunkčního domu Svítávka
SO 02	Objekt 2
008	Zpevněné plochy, oplocení

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
0 59217476R	obrubník silniční nájezdový, materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	40,40000	128,00	5 171,20	SPCM	RTS 18/1	RTS 17/1
40,0*1,01			40,4					
I: 99	Staveništní přesun hmot				112 306,05			
1 998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlaždičným jakékoliv délky objektu	t	684,79297	164,00	112 306,05	822-1	RTS 18/1	RTS 17/1
vodorovně do 200 m								
I: 799	Ostatní				8 500,00			
2:01	D+M lavičky - antivandal vč. kotvení, cena na základě průzkumu na trhu	kus	2,00000	4 250,00	8 500,00		Vlastní	Indiv
I: VN	Vedlejší náklady				6 000,00			
3:005111020R	Vytváření stavby	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 18/1	Indiv
4:005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 18/1	Indiv
Celkem					902 995,91			

STAVODOS s.r.o.
Opatovská Kubina 1953/17
660 01 Boskovice
IČO: 292 10 097, DIČ: CZ29210097
mobil: 774 003 095

Položkový soupis prací a dodávek

3:	180103	Novostavba polyfunkčního domu Svitávka
2:	SO 02	Objekt 2
3:	009	Zdravotechnika

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Účel: 721 Vnitřní kanalizace					103 634,82			
1 721176222R00	Potrubí z plastových trub polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 110 mm, s 3,2 mm, DN 100	m	29,00000	375,00	10 875,00	800-721	RTS 18/I	RTS 17/II
2 721176223R00	Potrubí z plastových trub polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 125 mm, s 3,2 mm, DN 125	m	38,50000	420,00	16 170,00	800-721	RTS 18/I	RTS 17/II
3 721177101R00	Potrubí z plastových trub odhlučňené vícevrstvé polypropylenové potrubí PP, přípojovací, D 32 mm, s 1,8 mm, DN 30, SN 6,0 kN/m ²	m	24,50000	300,00	7 350,00	800-721	RTS 18/I	RTS 17/II
včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku, popř. elektrospoje. Bez zednických výpomocí.								
4 721177103R00	Potrubí z plastových trub odhlučňené vícevrstvé polypropylenové potrubí PP, přípojovací, D 50 mm, s 2,0 mm, DN 50, SN 6,0 kN/m ²	m	38,00000	306,00	11 628,00	800-721	RTS 18/I	RTS 17/II
včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku, popř. elektrospoje. Bez zednických výpomocí.								
5 721177104R00	Potrubí z plastových trub odhlučňené vícevrstvé polypropylenové potrubí PP, přípojovací, D 75 mm, s 2,6 mm, DN 70, SN 6,0 kN/m ²	m	15,50000	440,00	6 820,00	800-721	RTS 18/I	RTS 17/II
včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku, popř. elektrospoje. Bez zednických výpomocí.								
6 721177115R00	Potrubí z plastových trub odhlučňené vícevrstvé polypropylenové potrubí PP, odpadní (svislé), D 110 mm, s 3,4 mm, DN 100, SN 6,0 kN/m ²	m	41,00000	750,00	30 750,00	800-721	RTS 18/I	RTS 17/II
včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku, popř. elektrospoje. Bez zednických výpomocí.								
7 721177125R00	Potrubí z plastových trub odhlučňené Doplňky potrubí z plastových trub odhlučňovaných čistící kus pro svislé potrubí, vícevrstvé plastové potrubí, D 110 mm, DN 100	kus	3,00000	520,00	1 560,00	800-721	RTS 18/I	RTS 17/II
včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku, popř. elektrospoje. Bez zednických výpomocí.								
8 721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci	kus	13,00000	50,00	650,00	800-721	RTS 18/I	RTS 17/II
vyvedení a upevnění odpadních výpustek,								
9 721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci	kus	12,00000	50,00	600,00	800-721	RTS 18/I	RTS 17/II
vyvedení a upevnění odpadních výpustek,								
10 721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci	kus	7,00000	80,00	560,00	800-721	RTS 18/I	RTS 17/II
vyvedení a upevnění odpadních výpustek,								
11 721213234R00	Odtokové žlaby rovný odtokový žlab, umístění ke zdi, děrovaný rošt, délka 800 mm	kus	3,00000	1 950,00	5 850,00	800-721	RTS 18/I	RTS 17/II
včetně sifonu, betonové směsi, hydroizolační bandáže, hydroizolační hmoty a silikonu								
12 721273200RT3	Ventilační hlavice D 110 mm, souprava z PP	kus	3,00000	745,00	2 235,00	800-721	RTS 18/I	RTS 17/II
13 721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	186,00000	15,00	2 790,00	800-721	RTS 18/I	RTS 17/II

S:	180103	Novostavba polyfunkčního domu Svitávka
O:	SO 02	Objekt 2
R:	009	Zdravotecnika

Díl: 722	81 485,40
Vnitřní vodovod	

Stránka 2 z 5

Položkový soupis prací a dodávek

5: 180103	Novostavba polyfunkčního domu Svitávka
2: SO 02	Objekt 2
3: 009	Zdravotecnika

č. položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
30	734235121R00 Ventil a kohouty uzavírací závitové včetně dodávky materiálu kulový kohout, DN 15, vnitřní-vnitřní, PN 42, mosaz	kus	20,00000	380,00	7 600,00	800-731	RTS 18/I	RTS 17/II
31	734235122R00 Ventil a kohouty uzavírací závitové včetně dodávky materiálu kulový kohout, DN 20, vnitřní-vnitřní, PN 42, mosaz	kus	7,00000	390,00	2 730,00	800-731	RTS 18/I	RTS 17/II
32	734235124R00 Ventil a kohouty uzavírací závitové včetně dodávky materiálu kulový kohout, DN 32, vnitřní-vnitřní, PN 35, mosaz	kus	2,00000	450,00	900,00	800-731	RTS 18/I	RTS 17/II
33	998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m	t	0,13316	2 500,00	332,90	800-721	RTS 18/I	RTS 17/II

Díl: 724 Strojní vybavení 12 804,19								
34	725339101R00 Nádob expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 12 l	soubor	11,00000	150,00	1 650,00	800-731	RTS 18/I	RTS 17/II
35	48486600R #####	kus	7,00000	980,00	6 860,00	SPCM	RTS 18/I	RTS 17/II
36	48486601R #####	kus	4,00000	1 050,00	4 200,00	SPCM	RTS 18/I	RTS 17/II
37	998724101R00 Přesun hmot pro strojní vybavení v objektech výšky do 6 m	t	0,02093	4 500,00	94,19	800-721	RTS 18/I	RTS 17/II

Díl: 725 Zařizovací předměty 147 439,18								
38	725119105R00 Nádrže splachovací montáž vysokopoložené	kus	1,00000	467,00	467,00	800-721	RTS 18/I	RTS 17/II
39	725119306R00 Klozetové mísy montáž závěsné	soubor	6,00000	500,00	3 000,00	800-721	RTS 18/I	RTS 17/II
40	725219401R00 Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	14,00000	550,00	7 700,00	800-721	RTS 18/I	RTS 17/II
41	725249106R00 Sprchové kabiny a mísy montáž sprchových koutů ostatních typů	soubor	3,00000	965,00	2 895,00	800-721	RTS 18/I	RTS 17/II
42	725319101R00 Dřezy jednoduché montáž dřezů jednoduchých	soubor	3,00000	580,00	1 740,00	800-721	RTS 18/I	RTS 17/II
43	725339101R00 Výlevky díturvitové montáž díturvitové, bez nádrže a armatur	kus	1,00000	590,00	590,00	800-721	RTS 18/I	RTS 17/II
44	725534111R00 Elektrické ohříváče vody elektrický zásobníkový beztlakový, závěsný svislý, objem 5 l, příkon 2,0 kW, IP 24	soubor	7,00000	1 320,00	9 240,00	800-721	RTS 18/I	RTS 17/II
45	725534224R00 Elektrické ohříváče vody elektrický zásobníkový tlakový, závěsný svislý, objem 100 l, příkon 2,0 kW, IP 45	soubor	1,00000	6 050,00	6 050,00	800-721	RTS 18/I	RTS 17/II
46	725534226R00 Elektrické ohříváče vody elektrický zásobníkový tlakový, závěsný svislý, objem 152 l, příkon 2,0 kW, IP 45	soubor	3,00000	6 900,00	20 700,00	800-721	RTS 18/I	RTS 17/II
47	725530151R00 Elektrické ohříváče doplňky ventil pojistný DN 20	kus	4,00000	450,00	1 800,00	800-721	RTS 18/I	RTS 17/II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	180103	Novostavba polyfunkčního domu Svitávka
O:	SO 02	Objekt 2
R:	009	Zdravotecnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen.	soustava / platnost	Cenová úroveň
48.	725330152R00	Elektrické ohřevče doplňky ventil polistýr DN 15	kus	7,00000	590,00	4 130,00	800-721	RTS 18/1	RTS 17/II	
49.	725814101R00	Rohové ventily rohový ventil, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 10, mosaz	soubor	34,00000	85,00	2 890,00	800-721	RTS 18/1	RTS 17/II	
50.	725814122R00	Rohové ventily pračkový ventil, se zpětnou klapkou, DN 15 x DN 20, mosaz	soubor	6,00000	120,00	720,00	800-721	RTS 18/1	RTS 17/II	
51.	725829202R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné	kus	1,00000	500,00	500,00	800-721	RTS 18/1	RTS 17/II	
52.	725829301R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	17,00000	200,00	3 400,00	800-721	RTS 18/1	RTS 17/II	
14+3										
53.	725849200R00	Montáž baterií sprchových nastavitelná výška	kus	3,00000	250,00	750,00	800-721	RTS 18/1	RTS 17/II	
54.	725849302R00	Montáž baterií sprchových držáku sprchy	kus	3,00000	150,00	450,00	800-721	RTS 18/1	RTS 17/II	
55.	725860180R00	Zapachové uzávěrky (sifony) pro zařízení předměty D 40/50 mm; podomítková, pro pračky/myčky, PE, příslušensivní plb. koleno, krycí deska nerez, montážní kryt	kus	6,00000	85,00	510,00	800-721	RTS 18/1	RTS 17/II	
56.	725869101R00	Dvířka montáž dvířek kovových i z PH	kus	4,00000	300,00	1 200,00	800-721	RTS 18/1	RTS 17/II	
1+3										
57.	28349010R	dvířka revizní plná; materiál PVC; š = 200,0 mm; h = 200,0 mm; barva bílá, šedá	kus	3,00000	180,00	540,00	SPCM	RTS 18/1	RTS 17/II	
58.	28349014R	dvířka revizní plná; materiál PVC; š = 300,0 mm; h = 300,0 mm; barva bílá, šedá	kus	1,00000	230,00	230,00	SPCM	RTS 18/1	RTS 17/II	
59.	551450004R	baterie umyvadlová směšovací; stojánková; ovládání pákové, s odevíráním odpadu; povrch chrom; v. výšku 45 mm	kus	4,00000	1 000,00	4 000,00	SPCM	RTS 18/1	RTS 17/II	
60.	55145009R	baterie sprchová nástěnná; rozteč 150 mm; ovládání pákové; povrch chrom; příslušensivní sprchová hč	kus	3,00000	1 850,00	5 550,00	SPCM	RTS 18/1	RTS 17/II	
61.	55145012R	baterie dřezová nástěnná; výtok spodní; rozteč 130 až 170 mm; ovládání pákové; povrch chrom; ramínko kulaté uší, otočné: 300 mm	kus	1,00000	1 350,00	1 350,00	SPCM	RTS 18/1	RTS 17/II	
62.	55145015R	baterie dřezová stojánková; ovládání pákové; povrch chrom; ramínko otočné: 200 mm	kus	3,00000	1 050,00	3 150,00	SPCM	RTS 18/1	RTS 17/II	
63.	55145352R	kombinace sprchová držák pevný; ruční sprcha d 68 mm; hadice 150 cm; povrch chrom	kus	3,00000	850,00	2 550,00	SPCM	RTS 18/1	RTS 17/II	
64.	55147032R	splachovač WC nádržkový; s úsporným splachováním; ovládání manuální; nádržka plast	kus	1,00000	600,00	600,00	SPCM	RTS 18/1	RTS 17/II	
65.	551673931R	sedátko klozetové s poklopem; duroplast; antibakteriální; bílé; uchytí ocelové	kus	6,00000	950,00	5 700,00	SPCM	RTS 18/1	RTS 17/II	
66.	55231355R	dřez kuchyňský; jednoúčelý; nerez; lesk; š = 380 mm; hl. 380 mm; čtvercový	kus	3,00000	1 750,00	5 250,00	SPCM	RTS 18/1	RTS 17/II	
67.	55428025R	kout sprchový v = 1 850 mm; instalační rozměr 665 až 890 mm; čtvercový; vstup rohový; š. vstupu 470 mm; výšň bezpečnostní sklo; transparentní číre; profil bílé	kus	3,00000	6 500,00	19 500,00	SPCM	RTS 18/1	RTS 17/II	
68.	64214361R	umyvadlo š = 600 mm; hl. 490 mm; diturvit; s otvorem pro baterii; s přepadem; bílá; uchycení šrouby	kus	14,00000	1 000,00	14 000,00	SPCM	RTS 18/1	RTS 17/II	

Položkový soupis prací a dodávek

180103	Novostavba polyfunkčního domu Svítávka
SO 02	Objekt 2
009	Zdravotechnika

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
69	64240062R mísa klozetová diturvit závěsná; h = 360 mm; š = 360 mm; hl. 530 mm; splach. hluboké; sedátko s poklopem; bílá	kus	6,00000	1 700,00	10 200,00	SPCM	RTS 18/I	RTS 17/II
70	64271101R výlevka stojící; keramika; bílá; h = 450 mm; š = 425 mm; hl. 500 mm; mřížka plastová; průměr odpadu 102 mm	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00	SPCM	RTS 18/I	RTS 17/II
71	998725101R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	t	0,79715	4 500,00	3 587,18	800-721	RTS 18/I	RTS 17/II

úř: 726	Instalační prefabrikáty				33 621,96			
72	725119401R00 Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém	soubor	6,00000	700,00	4 200,00	800-721	RTS 18/I	RTS 17/II
73	28696706R příslušenství zvukoizolační souprava mezi klozet a stěnu	kus	6,00000	70,00	420,00	SPCM	RTS 14/I	RTS 14/I
74	28696750R systém předstěnový pro WC; pro zazdění mokrým procesem; ovládání ze předu;	kus	6,00000	4 000,00	24 000,00	SPCM	RTS 18/I	RTS 17/II
75	551070101R tláčítka ovládací plastové; ovládací síla do 20,0 N; dvoulučinné mechanické splachování 3 l/6 l; 247x165x17,5 mm; barva bílá	kus	6,00000	800,00	4 800,00	SPCM	RTS 18/I	RTS 17/II
76	998726121R00 Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	t	0,04488	4 500,00	201,96	800-721	RTS 18/I	RTS 17/II

Celkem					378 985,55			
---------------	--	--	--	--	-------------------	--	--	--

STAVODOS s.r.o.
Otakara Kubina 1963/17
680 01 Boskovice
IČO:292 10 037, DIČ:CZ29210037
mobil: 774 003 035

Položkový soupis prací a dodávek

180103	Novostavba polyfunkčního domu Svitávka
SO 02	Objekt 2
010	Elektroinstalace - silnoproud

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Elektromontáže					347 869,20			
1 210810112R00	Kabel CYKY-m 1 kV 3x50+35 pevně uložený	m	40,00000	400,00	16 000,00		RTS 18/1	Indiv
2 34111622R	Kabel silový s Cu jádrem 1 kV 1-CYKY 4 x 50 mm2	m	40,00000	460,00	18 400,00	SPCM	RTS 18/1	RTS 17/II
3 210810109R00	Kabely silové Kabel CYKY-m 1 kV 4 x 25 mm2 pevně uložený	m	20,00000	200,00	4 000,00	M21	RTS 18/1	RTS 17/II
4 341110800R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x 25 mm2	m	20,00000	180,00	3 600,00	SPCM	RTS 18/1	RTS 17/II
5 210810053R00	Kabely silové Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 pevně uložený	m	90,00000	28,00	2 520,00	M21	RTS 18/1	RTS 17/II
6 34111076R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x 10 mm2	m	90,00000	110,00	9 900,00	SPCM	RTS 18/1	RTS 17/II
7 210810049R00	Kabely silové Kabel CYKY-m 750 V 4 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	90,00000	23,00	2 070,00	M21	RTS 18/1	RTS 17/II
8 34111060R0	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-O 4 x 1,5 mm2	m	90,00000	20,00	1 800,00		Vlastní	Indiv
9 210810055R00	Kabely silové Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	150,00000	29,00	4 350,00	M21	RTS 18/1	RTS 17/II
0 34111090R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2	m	150,00000	22,00	3 300,00	SPCM	RTS 18/1	RTS 17/II
1 210810056R00	Kabely silové Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	45,00000	30,00	1 350,00	M21	RTS 18/1	RTS 17/II
2 34111094R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2	m	45,00000	35,00	1 575,00	SPCM	RTS 18/1	RTS 17/II
3 210810057R00	Kabely silové Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 16 mm pevně uložený	m	40,00000	35,00	1 400,00	M21	RTS 18/1	RTS 17/II
4 34111100R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 6 mm2	m	40,00000	69,00	2 760,00	SPCM	RTS 18/1	RTS 17/II
5 210810045R00	Kabely silové Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	270,00000	20,00	5 400,00	M21	RTS 18/1	RTS 17/II
6 34111030O	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-O 3 x 1,5 mm2	m	270,00000	12,00	3 240,00		Vlastní	Indiv
7 210810045R00	Kabely silové Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	550,00000	24,00	13 200,00	M21	RTS 18/1	RTS 17/II
8 34111030R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2	m	550,00000	11,00	6 050,00	SPCM	RTS 18/1	RTS 17/II
9 210810046R00	Kabely silové Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	1 500,00000	24,00	36 000,00	M21	RTS 18/1	RTS 17/II
0 34111036R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2	m	1 500,00000	18,00	27 000,00	SPCM	RTS 18/1	RTS 17/II
1 210802120R05	Šňůra H05RR-F 5x2,5 mm2 volně uložena	m	6,00000	30,00	180,00		Vlastní	Indiv
2 3414263104R5	Kabel H05RR-F 5x2,5	m	6,00000	34,00	204,00		Vlastní	Indiv
3 210800546R00	Vodiče a lana nn a vn Vodič nn a vn CY 4 mm2 uložený pevně	m	200,00000	15,00	3 000,00	M21	RTS 18/1	RTS 17/II
4 34142156C	Vodič silový pevně uložený CY 4,00 mm2	m	200,00000	15,00	3 000,00		Vlastní	Indiv
5 210800550R00	Vodiče a lana nn a vn Vodič nn a vn CY 25 mm2 uložený pevně	m	250,00000	14,00	3 500,00	M21	RTS 18/1	RTS 17/II
6 34140969R	Vodič silový CY zelenožlutý 25,00 mm2 - lano	m	250,00000	70,00	17 500,00	SPCM	RTS 18/1	RTS 17/II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	180103	Novostavba polyfunkčního domu Svítávka
O:	SO 02	Objekt 2
R:	010	Elektroinstalace - silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	možství	cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost	Cenová úroveň
27	210010311R00	Montáž krabice plastové Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová	kus	135,00000	63,00	8 505,00	M21	RTS 18/ I	RTS 17/ II
28	34571518R	Krabice univerzální z PH KU 68- 1901	kus	135,00000	8,00	1 080,00	SPCM	RTS 18/ I	RTS 17/ II
29	210010322R00	Montáž krabice plastové Krabice rozvodná KR 97, se zapojením, kruhová	kus	30,00000	110,00	3 300,00	M21	RTS 18/ I	RTS 17/ II
30	34570442000R	Krabice rozvodná kruhová KR 97/5 se svorkovnicí	kus	30,00000	130,00	3 900,00	SPCM	RTS 18/ I	RTS 17/ II
31	210010322N00	Krabice hranatá rozbočovací na povrch , se zapojením	kus	120,00000	30,00	3 600,00		Vlastní	Indiv
32	34571524K	Krabice hranatá rozbočovací na povrch K8, IP54	kus	120,00000	15,00	1 800,00		Vlastní	Indiv
33	210010046R90	Chráněná dvoupřístřová kopířek 90 mm	m	65,00000	28,00	1 820,00		Vlastní	Indiv
34	345714704R	Trubka kabelová chráněná KOPOFLEX KF 09090	m	65,00000	50,00	3 250,00	SPCM	RTS 18/ I	RTS 17/ II
35	210010046R75	Chráněná dvoupřístřová kopířek 75 mm	m	6,00000	28,00	168,00		Vlastní	Indiv
36	345714703R	Trubka kabelová chráněná KOPOFLEX KF 09075	m	6,00000	59,00	354,00	SPCM	RTS 18/ I	RTS 17/ II
37	210010005R32	Trubka ohebná z PVC uložená pevně, 32 mm	m	14,00000	30,00	420,00		Vlastní	Indiv
38	345710543R	Trubka elektroinstal. ohebná 2332/PE-1 F50DU oddělná vůči UV záření	m	14,00000	49,00	686,00	SPCM	RTS 18/ I	RTS 17/ II
39	210010005R32	Trubka ohebná z PVC uložená pevně, 32 mm	m	35,00000	50,00	1 750,00		Vlastní	Indiv
40	345710673R	Trubka elektroinstal. ohebná LPFLEX 2332	m	35,00000	38,00	1 330,00	SPCM	RTS 18/ I	RTS 17/ II
41	210010066R00	Trubky Trubka ocelová závitová uložená pevně, 42 mm	m	6,00000	80,00	480,00	M21	RTS 18/ I	RTS 17/ II
42	34571128R	Trubka elektro. ocelová závitová 6042 závřt d 42 mm	m	6,00000	150,00	900,00	SPCM	RTS 18/ I	RTS 17/ II
43	222261257D00	Instalace příchytky do ŽB stropu	kus	10,00000	19,00	190,00		Vlastní	Indiv
44	553120067D00	Příchytka Dobrman 5250	kus	10,00000	25,00	250,00		Vlastní	Indiv
45	Rm001	Pásek - montáž	kus	300,00000	10,00	3 000,00		Vlastní	Indiv
46	34572307R3	Stahovací pásy plast 300x2,5	100 ks	3,00000	500,00	1 500,00		Vlastní	Indiv
47	210110041RT6	Spínač, spouštěcí a regulační ústrojí Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1, vč. dodávky strojek, rámečku a krytu	kus	16,00000	250,00	4 000,00	M21	RTS 18/ I	RTS 17/ II
48	210110047RTP	Spínač vratný, zapuštěný jednopól., řazení 1/0 vč. dodávky strojek, rámečku a krytu.	kus	10,00000	255,00	2 550,00		Vlastní	Indiv
49	210110047RTX	Spínač vratný, zapuštěný dvoupól., řazení 1/0 + 1/0, vč. dodávky strojek, dlouh., rámečku a krytu.	kus	4,00000	300,00	1 200,00		Vlastní	Indiv
50	210110043RT6	Spínač, spouštěcí a regulační ústrojí Spínač zapuštěný seriový, řazení 5, vč. dodávky strojek, rámečku a krytu	kus	3,00000	270,00	810,00	M21	RTS 18/ I	RTS 17/ II
51	210110045RT6	Spínač, spouštěcí a regulační ústrojí Spínač zapuštěný třířadový, řazení 6, vč. dodávky strojek, rámečku a krytu	kus	6,00000	285,00	1 710,00	M21	RTS 18/ I	RTS 17/ II

Položkový soupis prací a dodávek

180103	Novostavba polyfunkčního domu Svitávka
SO 02	Objekt 2
010	Elektroinstalace - silnoproud

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
210150483DT4	Montáž relé DT4	kus	7,00000	100,00	700,00		Vlastní	Indiv
3582DT4	Doběhové relé DT4 pod vypínač	kus	7,00000	140,00	980,00		Vlastní	Indiv
210111014RT6	Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE), včetně dodávky zásuvky a rámečku	kus	39,00000	270,00	10 530,00	M21	RTS 18/I	RTS 17/II
210111011RT6	Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE, včetně dodávky zásuvky a rámečku	kus	57,00000	278,00	15 846,00	M21	RTS 18/I	RTS 17/II
222730011R4X	Montáž rámečku - čtyřnásobný	kus	3,00000	15,00	45,00		Vlastní	Indiv
34536712R	Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B40	kus	3,00000	70,00	210,00	SPCM	RTS 18/I	RTS 17/II
727214MTZ	Instalace zásuvky v krabici do podlahy	kus	2,00000	50,00	100,00		Vlastní	Indiv
4288021010R4	Zásuvka čtyřnásobná podlahová s víkem	kus	2,00000	530,00	1 060,00		Vlastní	Indiv
210110082RT1	Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí Spínač sporákový zapuštěný 39563 - 23C, včetně dodávky spínače 39563-23	kus	4,00000	450,00	1 800,00	M21	RTS 18/I	RTS 17/II
622300176R00	Prslušenství pro zateplovací systém Osazení montážní desky PVC do zateplení	kus	17,00000	50,00	850,00	801-1	RTS 18/I	RTS 17/II
345715705R	Deska montážní do zateplení MDZ	kus	17,00000	79,00	1 343,00	SPCM	RTS 18/I	RTS 17/II
230260021M21	Instalace topného kabelu na potrubí	m	7,00000	50,00	350,00		Vlastní	Indiv
34196195T	Topný kabel 1m/12W s termostatem	kus	7,00000	1 200,00	8 400,00		Vlastní	Indiv
54101	Přímotopné elektrické topidlo 500W s vestavěným elektronickým termostatem, vč. instalace	kus	5,00000	1 500,00	7 500,00		Vlastní	Indiv
54103	Přímotopné elektrické topidlo 1000W s vestavěným elektronickým termostatem, vč. instalace	kus	5,00000	1 750,00	8 750,00		Vlastní	Indiv
54104	Přímotopné elektrické topidlo 1250W s vestavěným elektronickým termostatem, vč. instalace	kus	3,00000	2 500,00	7 500,00		Vlastní	Indiv
34191	Elektrický topný žebřík 200W včetně regulátoru teploty do zásuvky, včetně instalace	kus	3,00000	2 750,00	8 250,00		Vlastní	Indiv
341952000	Materiál pro elektroinstalaci (podružný elektroinstalační materiál)	sada	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní	Indiv
R90501	Dokumentace skutečné provedení	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní	Indiv
R90503	Revize	kpl	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní	Indiv
R90504	Popisové štítky na kabely	kpl	1,00000	200,00	200,00		Vlastní	Indiv
220263123MTZ	Montáž kabelového žlabu 60 x 100	m	50,00000	100,00	5 000,00		Vlastní	Indiv
5531200120DT	Žlab kabelový drátěný DZ 60x100	m	50,00000	140,00	7 000,00		Vlastní	EL17
553120214	Spojka DZS/B	kus	34,00000	50,00	1 700,00		Vlastní	Indiv
345715705D	Deska montážní DZMD/B	kus	12,00000	30,00	360,00		Vlastní	Indiv
5531200690R	Montážní profil MP 41x21 S	m	8,40000	58,00	487,20	SPCM	RTS 18/I	RTS 17/II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	180103	Novostavba polyfunkčního domu Sviávka
O:	SO 02	Objekt 2
R:	010	Elektroinstalace - silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen.	soustava / úroveň
78	5531203111R	JUPITER závitová tyč ZT 8 l = 2 m ZNCR	m	16,80000	17,00	285,60	SPCM	RTS 18/ I	RTS 17/ II
79	31173381KKZ	Kotva KKZ 8	kus	84,00000	57,00	4 788,00	Vlastní	Indiv	
80	31110712R	Matice přesná šestihranná 02 1401 M 8	kus	168,00000	8,00	1 344,00	SPCM	RTS 18/ I	RTS 17/ II
81	31122022R	Podložka velká PVL 8	1000 ks	0,16800	800,00	134,40	SPCM	RTS 18/ I	RTS 17/ II
82	31174016D	Šroub upevňovací DZSU/B	kus	84,00000	6,00	504,00	Vlastní	Indiv	
Díl: 9									
Ostatní konstrukce, bourání									
83	973031151R00	Vysekáni v cihelném zdivu výklenků a kapes výklenků	m3	0,37000	2 800,00	1 036,00	801-3	RTS 18/ I	RTS 17/ II
84	971033431R10	Vysekáni výklenků zed. cihel. MVC, pl. nad 0,25 m2	kus	3,00000	150,00	450,00	Vlastní	Indiv	
85	971033131R00	Vybourání otvorů zed. cihel. pl.0,25 m2, tl. do 15cm, MVC	kus	20,00000	14,00	280,00	801-3	RTS 18/ I	RTS 17/ II
základovém nebo nadzákladovém,									
86	971033141R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených	kus	10,00000	19,00	190,00	801-3	RTS 18/ I	RTS 17/ II
Vybourání otvorů zed. cihel. d=6 cm, tl. 30 cm, MVC,									
základovém nebo nadzákladovém,									
87	972011211R10	Vybourání otvorů strop betonový d=10 cm, MVC	kus	3,00000	200,00	600,00	Vlastní	Indiv	
88	973031616R00	Vysekáni v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro špalíky a krabice	kus	165,00000	35,00	5 775,00	801-3	RTS 18/ I	RTS 17/ II
89	974031142R77	Vysekáni kapes zed. cih. špalíky, krabice 10x10x5cm	m	5,00000	190,00	950,00	Vlastní	Indiv	
90	612403384R00	Vysekáni rýh ve zdivu z cihel, 6 x 6 cm vc. přesunu suti, odvozu a likvidace	m	5,00000	150,00	750,00	801-4	RTS 18/ I	RTS 17/ II
Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou ze suchých směsí									
Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou ze SMS									
jakékoliv šifky rýhy,									
91	974100020R33	Vysekáni rýh ve zdivu z cihel, 3 x 3 cm vc. přesunu suti, odvozu a likvidace	m	300,00000	120,00	36 000,00	Vlastní	Indiv	
92	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou ze suchých směsí	m	300,00000	36,00	10 800,00	801-4	RTS 18/ I	RTS 17/ II
Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS									
jakékoliv šifky rýhy,									
93	974049221R11	Vysekáni rýh zed. betonové u stropu 1x1 cm	m	45,00000	10,00	450,00	Vlastní	Indiv	
94	612401191RT5	Omlitka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, s použitím suché maltové směsí	kus	64,00000	100,00	6 400,00	Vlastní	Indiv	
95	713552121R00	Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky Protipož. trubní ucpávka EI 120, do D 108 mm, stěna	kus	9,00000	1 500,00	13 500,00	800-713	RTS 18/ I	RTS 17/ II

Položkový soupis prací a dodávek

180103	Novostavba polyfunkčního domu Svitávka
SO 02	Objekt 2
010	Elektroinstalace - silnoproud

č.Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
16	Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky Protipož. trubní ucpávka EI 120, do D 108 mm, strop	kus	2,00000	1 800,00	3 600,00	800-713	RTS 18/I	RTS 17/II
I: M21a Elektroměrové rozvaděče, vybavení					108 000,00			
17	Rozvaděč RE2.1, 2 elektroměry 3f+HDO, zapuštěný, včetně ekvipotenciální svorkovnice, výbava a., zapojení dle výkresu č.13, včetně montáže a zapojení	kpl	1,00000	18 500,00	18 500,00		Vlastní	Indiv
18	Rozvaděč RE2.2, 3 elektroměry 3f+HDO, zapuštěný, včetně ekvipotenciální svorkovnice, výbava a., zapojení dle výkresu č.19, včetně montáže a zapojení	kpl	1,00000	29 500,00	29 500,00		Vlastní	Indiv
19	Rozvaděč společné spotřeby RS2, zapuštěný, výbava a zapojení dle výkresu č.12, včetně montáže a., zapojení	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní	Indiv
20	Rozvaděč lékařů RL, zapuštěný, výbava a zapojení dle výkresu č.14, včetně montáže a zapojení	kpl	1,00000	6 500,00	6 500,00		Vlastní	Indiv
21	Rozvaděč vytápění lékařů RLTC, zapuštěný, výbava a zapojení dle výkresu č.15, včetně montáže a., zapojení	kpl	1,00000	8 500,00	8 500,00		Vlastní	Indiv
22	Rozvodnice bytová RB1-3, zapuštěná, velikost 48 modulů, výbava a zapojení dle výkresu č.20, včetně... montáže a zapojení	kpl	3,00000	10 000,00	30 000,00		Vlastní	Indiv
I: M21s Elektromontáže - svítidla, přístroje, vybavení					180 300,00			
33	A1 - Svítidlo stropní čtvercové vestavné do podhledu LED, IP65, 54W, 4000K, 6220 lm, CRI80,,, mikroprisma, 595x595x95 mm	kus	17,00000	1 840,00	31 280,00		Vlastní	Indiv
34	A4 - Svítidlo stropní čtvercové vestavné do podhledu LED, IP40, 34W, 4000K, 4500 lm, CRI80,,, mikroprisma, 595x595x95 mm	kus	7,00000	1 450,00	10 150,00		Vlastní	Indiv
35	B1 - Svítidlo vestavné stropní LED, downlight, 18W, 1500 lm, 4000K, PMMA difuzor	kus	20,00000	850,00	17 000,00		Vlastní	Indiv
36	B2 - Svítidlo vestavné stropní LED, IP44, 25W, 2250 lm, 4000K, PMMA difuzor	kus	11,00000	1 850,00	20 350,00		Vlastní	Indiv
37	V1 - Svítidlo nástěnné venkovní LED, IP65, 8W, 564 lm, 4000K, hliníkové tělo, reflektor leštěný,,, tužené sklo	kus	20,00000	1 100,00	22 000,00		Vlastní	Indiv
38	V2 - Svítidlo přisazené průmyslové zářivkové, T5, 1x54W, IP68, 4000K, polykarbonátové tělo, el,,, předřadník	kus	6,00000	1 800,00	10 800,00		Vlastní	Indiv
39	V3 - Sloupkové svítidlo LED, 33W 1644 lm, 4000K, IP55, antivandal	kus	3,00000	6 500,00	19 500,00		Vlastní	Indiv
40	P1 - LED piktogram jednostranný, přisazený, 1,2W, nouzový modul 1h	kus	1,00000	320,00	320,00		Vlastní	Indiv
41	P2 - LED piktogram oboustranný, stropní vestavný, 1,2W, nouzový modul 1h	kus	1,00000	350,00	350,00		Vlastní	Indiv
42	N2 - Nouzové svítidlo LED čtvercové, vestavné, 5000K, 4,4W, NM, 1h	kus	1,00000	900,00	900,00		Vlastní	Indiv
43	N3 - Nouzové svítidlo LED koridorové (asymetrická optika), čtvercové, vestavné, 5000K, 2W, NM, 1h	kus	1,00000	950,00	950,00		Vlastní	Indiv
44	N4 - Nouzové svítidlo LED, vestavné, IP44, 5000K, 4W, NM, 1h	kus	5,00000	650,00	3 250,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	180103	Novostavba polyfunkčního domu Svítlavka
O:	SO 02	Objekt 2
R:	010	Elektroinstalace - silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
115	3453150	Čidlo pohybu stropní 360°, dosah min. 8m, IP44, schopnost splnění LED, včetně instalace	kus	10,00000	200,00	2 000,00	Vlastní		Indiv
116	210201038LEDT00	Montáž svítidel	ks	93,00000	200,00	18 600,00	Vlastní		Indiv
117	210290751MAP	Montáž a připojení ventilátorů na soc. zařízeních do 1,5kW	kus	7,00000	300,00	2 100,00	Vlastní		Indiv
118	22011	Elektrické připojení klimatizačních jednotek	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní		Indiv
119	2100209	Protipožární kastlík na svítidla - instalace	kus	15,00000	250,00	3 750,00	Vlastní		Indiv
120	2100209E	Protipožární kastlík na svítidla E130	kus	15,00000	800,00	12 000,00	Vlastní		Indiv
Díl: M46						21 000,00			
121	460200264RT1	Výkop kabelové rýhy 50/80 cm hor. 4, strojní výkop rýhy	m	25,00000	350,00	8 750,00	RTS 18/I	RTS 17/II	
122	460580264R00	Záhaz rýhy 50/80 cm, normina třídy 4	m	25,00000	200,00	5 000,00	RTS 18/I	RTS 17/II	
123	460420022R00	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku	m	25,00000	250,00	6 250,00	RTS 18/I	RTS 17/II	
124	283141494E	Fólie výstražná š. 300 mm	m	25,00000	40,00	1 000,00	Vlastní	Indiv	
Celkem						737 950,20			

STAVODOS s.r.o.
 Ořskára Kubína 1953/17
 660 01 Boskovice
 IČO:292 16 097, DIČ:CZ29210097
 mobil: 774 003 095

Položkový soupis prací a dodávek

180103	Novostavba polyfunkčního domu Svitávka
SO 02	Objekt 2
013	Vzduchotechnika

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Jíl: 728.1	Zař. č. 1 - Větrání hygienického zázemí				9 890,00			
1.1.1	Zapuštěný radiální ventilátor se zpětnou klapkou,, 100m3/h / 90Pa	ks	2,00000	1 850,00	3 700,00		Vlastní	Indiv
2.1.2	Kondenzátní kus plastový vsuvný D100	ks	1,00000	750,00	750,00		Vlastní	Indiv
3.1.3	Výfuková hlavice D150	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní	Indiv
4.1.4.1	Spiro potrubí s gumovým těsněním D150	bm	4,00000	250,00	1 000,00		Vlastní	Indiv
5.1.4.2	Spiro potrubí s gumovým těsněním D100 vč. 100%, tvarovek	bm	5,00000	300,00	1 500,00		Vlastní	Indiv
6.1.5	Ohebná hadice hluksimici izolovaná D80	bm	4,00000	410,00	1 640,00		Vlastní	Indiv
7.1.6	Tepelná izolace mirelon tl.20mm	m2	3,00000	100,00	300,00		Vlastní	Indiv
Jíl: 728.2	Zař. č. 2 - Příprava pro odvod vzduchu z digestoří				9 400,00			
8.2.1	Kondenzátní kus plastový vsuvný D150	ks	2,00000	750,00	1 500,00		Vlastní	Indiv
9.2.2	Výfuková hlavice D200	ks	2,00000	1 050,00	2 100,00		Vlastní	Indiv
10.2.3.1	Spiro potrubí s gumovým těsněním D150 vč. 100%, tvarovek	bm	4,00000	1 050,00	4 200,00		Vlastní	Indiv
11.2.3.2	Spiro potrubí s gumovým těsněním D200	bm	2,00000	250,00	500,00		Vlastní	Indiv
12.2.4	Ohebná hadice hliníková D150	bm	2,00000	300,00	600,00		Vlastní	Indiv
13.2.5	Tepelná izolace mirelon tl.20mm	m2	5,00000	100,00	500,00		Vlastní	Indiv
Jíl: 728.3	Zař. č. 3 - Větrání hygienického zázemí ordinace				7 690,00			
14.3.1	Zapuštěný radiální ventilátor se zpětnou klapkou,, 120m3/h / 80Pa	ks	1,00000	1 850,00	1 850,00		Vlastní	Indiv
15.3.2	Zapuštěný radiální ventilátor se zpětnou klapkou,, 50m3/h / 200Pa	ks	1,00000	1 450,00	1 450,00		Vlastní	Indiv
16.3.3	Výfuková hlavice D200	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní	Indiv
17.3.4	Spiro potrubí s gumovým těsněním do D200 vč. 50%, tvarovek	bm	5,00000	400,00	2 000,00		Vlastní	Indiv
18.3.5	Kondenzátní kus plastový vsuvný D160	ks	1,00000	750,00	750,00		Vlastní	Indiv
19.3.6	Ohebná hadice hliníková D80	bm	3,00000	180,00	540,00		Vlastní	Indiv
20.3.7	Tepelná izolace mirelon tl.20mm	m2	1,00000	100,00	100,00		Vlastní	Indiv
Jíl: 728.4	Zař. č. 4 - Chlazení a dotápění				379 040,00			
21.4.3	Venkovní KLM jednotka Qch=10,0kW, Qt=12,0kW	ks	1,00000	40 000,00	40 000,00		Vlastní	Indiv
22.4.4	Vnitřní nástěnná KLM jednotka Qch=2,5kW, Qt=3,2kW	ks	1,00000	23 000,00	23 000,00		Vlastní	Indiv
23.4.5	Vnitřní nástěnná KLM jednotka Qch=3,4kW, Qt=4,0kW	ks	1,00000	21 000,00	21 000,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	180103	Novostavba polyfunkčního domu Svítávka
O:	SO 02	Objekt 2
R:	013	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	možství	cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost	Cenová úroveň
24	4,6	Vnitřní nástěnná KLM jednotka Qch=5,0kW, Qi=6,0kW	ks	1,00000	18 500,00	18 500,00		Vlastní	Indiv
25	4,7	Venkovní KLM jednotka Qch=10,0kW, Qi=12,0kW	ks	2,00000	40 000,00	80 000,00		Vlastní	Indiv
26	4,8	Vnitřní nástěnná KLM jednotka Qch=2,5kW, Qi=3,2kW	ks	2,00000	21 000,00	42 000,00		Vlastní	Indiv
27	4,9	Vnitřní nástěnná KLM jednotka Qch=3,4kW, Qi=4,0kW	ks	4,00000	23 000,00	92 000,00		Vlastní	Indiv
28	4,10	Cu potrubí vč. kaučukové izolace s UV ochranou a, komunikačním kabelem	bm	108,00000	380,00	41 040,00		Vlastní	Indiv
29	4,11	Montážní konzola nástěnná	kpl	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní	Indiv
30	4,12	Doplňení chladiče	kg	3,00000	1 500,00	4 500,00		Vlastní	Indiv
31	4,13	Okenní kontakty pro spily a multisply = BSUV + konektor + komun. Deska	sa	9,00000	1 500,00	13 500,00		Vlastní	Indiv
Díl: 728.5 Zař. č. 5 - Ostatní						12 500,00			
32	5,1	Doprava	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní	Indiv
33	5,2	Zprovoznění zařízení	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní	Indiv
34	5,3	Zvedací a manipulační technika	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní	Indiv
35	5,4	Předávací dokumentace vč. skutečného provedení, stavby	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní	Indiv
36	5,5	Montážní a spojovací materiál	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní	Indiv
Celkem						418 520,00			

STAVODOS s.r.o.
 Otakara Kubína 1953/17
 680 01 Boskovice
 IČO: 292 10 097, DIČ: CZ29210097
 mobil: 774 003 095

Položkový soupis prací a dodávek

180103	Novostavba polyfunkčního domu Svitávka
SO 02	Objekt 2
012	Elektroinstalace - slaboproud

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
il: 1	DATOVÉ ROZVODY				23 622,00			
1 222250214R00	Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách	m	450,00000	15,00	6 750,00		RTS 18/I	RTS 17/II
2 371201303R	kabel UTP Elite, Cat5E, venkovní PE+PVC, odolný proti UV záření	m	450,00000	6,00	2 700,00	SPCM	RTS 18/I	RTS 17/II
3 21019001D00	Osazení datových rozvodnic	kus	1,00000	300,00	300,00		Vlastní	RTS 17/II
4 35731131	Datový rozvaděč. RACK 4U vč. Komponent	ks	1,00000	2 850,00	2 850,00		Vlastní	Indiv
5 3750121	Aktivní prvky SLP rozvaděčů vč. napojení a nastavení	kpl	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní	Indiv
6 210111063R0	Zásuvka domovní trojnás.	kus	1,00000	980,00	980,00		Vlastní	RTS 17/II
7 358112	Troj - zásuvka 230V + přepěťová ochrana, PVC, 10A SLP rozvaděč	ks	1,00000	590,00	590,00		Vlastní	Indiv
8 222290103R00	Dvojzásuvka 2xRJ45 UTP kat.5e na omítku	kus	4,00000	450,00	1 800,00		RTS 18/I	RTS 17/II
9 371202013R	zásuvka datová 2xRJ45, bílá, montáž do instalačních krabic	kus	4,00000	280,00	1 120,00	SPCM	RTS 18/I	RTS 17/II
10 222290001R00	Zásuvka 1xRJ45 UTP kat.5e pod omítku	kus	4,00000	360,00	1 440,00		RTS 18/I	RTS 17/II
11 371202012R	zásuvka datová 1xRJ45, bílá, montáž do instalačních krabic	kus	4,00000	398,00	1 592,00	SPCM	RTS 18/I	RTS 17/II
il: 2	STA				31 000,00			
12 222250241R00	Koaxiální kabel v trubkách	m	250,00000	50,00	12 500,00		RTS 18/I	RTS 17/II
13 34125522	Koaxiální kabel KH21D, v trubkách, vč. zakončení, PVC 5 mm	m	250,00000	10,00	2 500,00		Vlastní	Indiv
14 357122	Rozvaděč STA 500x500x100mm - IP4X, na klíč, zapuštěné provedení vč. uložení	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní	Indiv
15 596611	Rezeva na komponenty pro antenní systém - anteny, stožár, prvky do STA vč. instalace	kpl	1,00000	8 500,00	8 500,00		Vlastní	Indiv
16 222730396KPL	Měření signálu, návrh komponent	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní	Indiv
17 3712020	STA zásuvka vč. uložení a napojení	ks	7,00000	500,00	3 500,00		Vlastní	Indiv
il: 3	DOMOVNÍ VIDEOTELEFONY				9 490,00			
18 345317	Zvukové tlačítko vč. montáže	ks	3,00000	1 500,00	4 500,00		Vlastní	Indiv
19 34531	Zvukový transformátor na DIN lištu 4A, 230/6,8,12V	ks	3,00000	500,00	1 500,00		Vlastní	Indiv
20 34531D	Zvonek na DIN lištu 12V	ks	3,00000	890,00	2 670,00		Vlastní	Indiv
21 211800701R00	Kabel JYTY-Cu folie volně uložený, 2x1 mm	m	20,00000	21,00	420,00		RTS 18/I	RTS 17/II
22 34121550R	kabel JYTY: sdělovací, pevné uložení vnitřní; Cu jádra holá; počet žil 2; jmen. prům.jádra 1,00 mm; teplota použití do 70 °C; barva pláště šedá	m	20,00000	20,00	400,00	SPCM	RTS 18/I	RTS 17/II
il: 4	EZS				29 450,00			
23 371205010E	Ústředna EZS	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	180103	Novostavba polyfunkčního domu Sviávka
O:	SO 02	Objekt 2
R:	012	Elektroinstalace - slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
24	37120251	Komunikační EZS	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní	Indiv
25	37120252	Založovací akumulátor pro EZS	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní	Indiv
26	371205015K	Přístupová klávesnice	ks	1,00000	650,00	650,00		Vlastní	Indiv
27	3453150	Číslo pohybu osob	ks	6,00000	1 350,00	8 100,00		Vlastní	Indiv
28	24592	Magnetický kontakt	ks	6,00000	500,00	3 000,00		Vlastní	Indiv
29	3712013	Kabel UTP 4x2 cat.5e	m	190,00000	30,00	5 700,00		Vlastní	Indiv
30	22228021KPL	Osazení, instalace, napojení a oživení EZS	kpl	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní	Indiv

Díl: 799 Ostatní									
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

31	222330892MTZ	Instalace autonomní hlásič kouře	kus	3,00000	500,00	1 500,00		Vlastní	Indiv
32	4498611	Autonomní hlásič kouře	ks	3,00000	850,00	2 550,00		Vlastní	Indiv
33	34828ABB	Sada pro nouzovou signalizaci ABB	ks	1,00000	8 000,00	8 000,00		Vlastní	Indiv
34	34195K	Materiál pro elektroinstalaci	sada	1,00000	2 750,00	2 750,00		Vlastní	Indiv
35	3457105	PVC ohledné trubky 16-20 mm vč. uložení	m	130,00000	100,00	13 000,00		Vlastní	Indiv
36	3457106	PVC ohledné trubky 32 mm vč. uložení	m	350,00000	80,00	28 000,00		Vlastní	Indiv
37	34571518M	Krabice univerzální KU 68 vč. uložení	kus	22,00000	55,00	1 210,00		Vlastní	Indiv
38	9740311	Vysekáni rýh ve zdi	m	480,00000	20,00	9 600,00		Vlastní	Indiv
39	9730313	Vysekáni kapes ve zdi	m	22,00000	36,00	792,00		Vlastní	Indiv
40	9710331	Vrtání otvoru	ks	15,00000	21,00	315,00		Vlastní	Indiv
41	460200814R00	Výkop kabelové rýhy 80/50 cm hor. 4	m	35,00000	150,00	5 250,00		RTS 18/1	RTS 17/II
42	460560814R00	Zához rýhy 80/50 cm, horní třída 4	m	35,00000	250,00	8 750,00		RTS 18/1	RTS 17/II
43	460420022R00	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku	m	35,00000	180,00	6 300,00		RTS 18/1	RTS 17/II
44	36896611MTZ	Uložení chráničky ve výkopu	m	70,00000	25,00	1 750,00		Vlastní	Kalkul

35+35 70									
45	3457114700R	#####	m	35,00000	75,00	2 625,00	SPCM	RTS 18/1	RTS 17/II
46	3457114703R	#####	m	35,00000	95,00	3 325,00	SPCM	RTS 18/1	RTS 17/II
47	34571147M	Optická chránička 12/8 vč. uložení	m	10,00000	25,00	250,00		Vlastní	RTS 17/II
48	9799811	Odvoz suti vč. uskladnění, likvidace	kpl	1,00000	3 200,00	3 200,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

180103	Novostavba polyfunkčního domu Svitávka
SO 02	Objekt 2
012	Elektroinstalace - slaboproud

č. položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / cenová platnost / kroven
------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--

Celkem					192 729,00		
--------	--	--	--	--	------------	--	--

STAVODOS s.r.o.
 Otakars Kubina 1953/17
 680 01 Boskovice
 IČO: 292 10 097, DIČ: CZ29210097
 mobil: 774 003 095

Položkový soupis prací a dodávek

180103	Novostavba polyfunkčního domu Svítávka	
SO 02	Objekt 2	
011	Elektroinstalace - hromosvod	

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
M21	Elektromontáže				93 750,00			
210220021R00	Vedení uzemňovací Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2	m	80,000000	95,00	7 600,00	M21	RTS 18/I	RTS 17/II
35441120R	Pásek uzemňovací pozinkovaný 30 x 4 mm	kg	84,000000	78,00	6 552,00	SPCM	RTS 18/I	RTS 17/II

80,0*1,05 :

84

84

210220002R00	Vedení uzemňovací Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm	m	20,000000	105,00	2 100,00	M21	RTS 18/I	RTS 17/II
15615235R	Drát tažený pozinkovaný 11343 D 10,00 mm	kg	12,400000	95,00	1 178,00	SPCM	RTS 18/I	RTS 17/II

20,0*0,62 :

12,4

12,4

07887713MTZ	Montáž HVI vodiče	m	53,000000	80,00	4 240,00		Vlastní	RTS 17/II
35444180R	HVI vodič long - černý - 20 mm	m	53,000000	1 000,00	53 000,00	SPCM	RTS 18/I	RTS 17/II
764919408RMH	Montáž podpěry vedení pro HVI vodiče	kus	45,000000	20,00	900,00		Vlastní	Indiv
35441470R	podpěra vedení pod tašky; provedení FeZn	kus	45,000000	38,00	1 710,00	SPCM	RTS 18/I	RTS 17/II
210220211T00	Týč jímání s upev. na střešní hřebec do 8 m	kus	5,000000	450,00	2 250,00		Vlastní	Indiv
Rm002	Podpurná trubka 3,2m s jímáním hrotem 1,0m a tříramenným stojanem	kus	5,000000	240,00	1 200,00		Vlastní	Indiv
3544122D	Držák podpurné trubky	kus	10,000000	50,00	500,00		Vlastní	Indiv
210800547R00	Vodiče a lana mm a vn Vodič mm a vn Vodič 6 mm2 uložený pevně	m	100,000000	10,00	1 000,00	M21	RTS 18/I	RTS 17/II
34140966R	Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát	m	100,000000	12,00	1 200,00	SPCM	RTS 18/I	RTS 17/II
34195KPL	Materiál pro elektroinstalaci	kpl	1,000000	1 500,00	1 500,00		Vlastní	Indiv
71223111PTK	Prostlup podpurné trubky krytinou	kus	5,000000	580,00	2 900,00		Vlastní	RTS 17/II
020	Montáž chodníkové revizní krabice	kus	4,000000	150,00	600,00		Vlastní	Indiv
021	Chodníková revizní krabice s revizní svorkou	kus	4,000000	500,00	2 000,00		Vlastní	Indiv
210220302RT2	Vedení uzemňovací svorky hromosvodové, nad 2 šrouby (ST, SJ, SR, atd.), včetně materiálu - svorka SR 3a	kus	12,000000	85,00	1 020,00	M21	RTS 18/I	RTS 17/II
210220302RT1	Vedení uzemňovací Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SR 2b Fe 010 spoj pássek k. pássek 30x4 mm	kus	10,000000	100,00	1 000,00	M21	RTS 18/I	RTS 17/II
210220401R00	Vedení uzemňovací Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota	kus	5,000000	210,00	1 050,00	M21	RTS 18/I	RTS 17/II
35441846R	Štítek označení	kus	5,000000	50,00	250,00	SPCM	RTS 18/I	RTS 17/II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	180103	Novostavba polyfunkčního domu Svítávka
O:	SO 02	Objekt 2
R:	011	Elektroinstalace - hromosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl:	700	HZS - hodinové zúčtovací sazby				8 500,00			
22	ZZ500000	Nespecifikované práce	hod	10,00000	200,00	2 000,00		Vlastní	Indiv
23	ZZ500001	Koordinace s ostatními účastníky výstavby	hod	4,00000	500,00	2 000,00		Vlastní	Indiv
24	ZZ500002	Revize	kpl.	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní	Indiv
Celkem						102 250,00			

STAVODOS s.r.o.
 Otakara Kubina 1953/17
 600 01 Boskovice
 IČO:292 10 097, DIČ:CZ29210097
 mobil: 774 003 095