Dodatek č. 2 smlouvy o dílo 3/2019

na zhotovení díla

„ Rekonstrukce bytů, Městys Svitávka “.

Článek 1.
Smluvní strany

mezi:

Objednatel:	Městys Svitávka
se sídlem	Hybešova 166, 679 32 Svitávka
Zastoupený ve věcech smluvních:	Jaroslav Zoubek, starosta městyse
Ve věcech technických je oprávněn jednat:	Ing. Miloš Novotný
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	2922631/0100
IČ:	00281042
DIČ:	CZ00281042

dále jen objednatel – na straně jedné

a

Zhotovitel:	STAVODOS s.r.o.
se sídlem	Otakara Kubína 1953/17, Boskovice 68001
zastoupeným	Ing.Radim Dostál, Mojmír Svěrák
IČ: 29210097 DIČ:	CZ29210097
Bankovní spojení:	ČSOB a.s. Boskovice č. ú.: 235913728/0300
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:	Ing.Radim Dostál
Ve věcech technických je oprávněn jednat:	Ing.Radim Dostál
Společnost je zapsána	KS v Brně, spisová značka C 65936

dále jen zhotovitel – na straně druhé

Tento dodatek č. 1 je uzavírán na základě dohody obou smluvních stran. Tímto dodatkem č. 2 dochází ke změně smlouvy o dílo v následujícím článku:

Článek 2. Předmět díla

Předmět díla se upravuje na základě změn vyvolaných požadavky objednatele v průběhu výstavby.
Práce, které se nerealizovaly (plyn a ústřední vytápění) jsou uvedeny v položkovém rozpočtu méněprací a práce vyžádané nad rozsah původního předmětu díla (podlahové vytápění,

kuchyňské linky, dveře, čisticí zóny) jsou uvedeny v položkovém rozpočtu víceprací. Položkové rozpočty méněprací a víceprací jsou nedílnou součástí tohoto dodatku SOD č.2.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo, včetně celkové smluvní ceny se nemění a zůstávají v platnosti.

Ve Svitávce dne 30.4.2020

MĚSTYS SVITÁVKA
HYBEŠOVA 169
(2) 679 32

STAVODOS s.r.o.
Otakara Kubína 1953/17
680 01 Boskovice (2)
IČO:29210097, DIČ:CZ29210097

.....	.....
Za objednatele:	Za zhotovitele:
Jaroslav Zoubek: starosta	Ing.Radim Dostál:jednatel
	Mojmír Svěrák: jednatel

Rekapitulace – Rekonstrukce bytů Svitávka

Cena SOD	**1 424 500**
Méněpráce	
Vytápění	323 121
Plyn	52 665
Stavební	149 964
Celkem	**-525 750**
Vícepráce	
Vytápění, elektroinstalace	150 380
Stavební	331 816
Kuchyňské linky	43 554
Celkem	**525 750**

Položkový rozpočet

Zakázka:	**REKONSTRUKCE BYTŮ**	
Misto	**VYTÁPĚNÍ**	
Objednatel:	**MĚSTYS SVITÁVKA**	IČ:
	HYBEŠOVA 166	DIČ:
	679 32 SVITÁVKA	
Zhotovitel:		IČ:
		DIČ:
	69667	
Vypracoval:		

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			22 961,00
PSV			290 160,09
MON			
Vedlejší náklady			10 000,00
Ostatní náklady			
Celkem			**323 121,09**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**15** %	**323 121,09** CZK
Snížená DPH	**15** %	**48 468,16** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	CZK
Základní DPH	**21** %	CZK
Zaokrouhlení		CZK
Cena celkem s DPH		**371 589,25 CZK**

v _____ dne **13.05.2020**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			8 750,00
90	Přípočty	HSV			0,00
97	Prorážení otvorů	HSV			14 211,00
713	Izolace tepelné	PSV			1 975,00
731	Kotelny	PSV			193 186,36
733	Rozvod potrubí	PSV			38 488,80
734	Armatury	PSV			8 329,69
735	Otopná tělesa	PSV			47 680,24
783	Nátěry	PSV			500,00
VN	Vedlejší náklady	VN			10 000,00
Cena celkem					323 121,09

Položkový rozpočet

S:	REKONSTRUKCE BYTŮ
O:	VYTÁPĚNÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				8 750,00
1	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, podlahách, do 10x10cm maltou z SMS, betonem	m	35,00000	250,00	8 750,00
Díl:	90	Přípočty				0,00
2	900 R04	Zkouška systému, doregulování po bytech, spolupráce s elektro	h	0,00000	500,00	0,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				14 211,00
3	971033151R00	Vybourání otvorů zeď cihel. d=6 cm, tl. 45 cm, MVC	kus	8,00000	450,00	3 600,00
4	974031154R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné a podlaze 10 x 15 cm	m	35,00000	241,00	8 435,00
5	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,80000	220,00	176,00
6	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 5 km, uložení	t	0,80000	2 500,00	2 000,00
Díl:	713	Izolace tepelné				1 975,00
7	713461121R00	Izolace potrubí-skružemi na tmel za stud., 1vrstvá	m2	5,00000	320,00	1 600,00
8	katalog	Skruže PPE Mirelon, 1vrstvá, tl.13-20mm, 370bm	m2	5,00000	75,00	375,00
Díl:	731	Kotelny				193 186,36
9	731249322R00	Montáž závěsných kotlů turbo s TUV , odkouření 60/100	soubor	2,00000	7 500,00	15 000,00
10	katalog	kotel kondenzační se zásobníkem 20dm3, 24kW, čerp.,2x exp, poj.vent	soubor	2,00000	84 500,00	169 000,00
11	katalog	kotel příslušenství, ekvit.regul. wifi E-relax, ext.čidlo	soubor	2,00000	4 521,00	9 042,00
12	998731101R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	t	0,12000	1 203,00	144,36
Díl:	733	Rozvod potrubí				38 488,80
13	733113112R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 10-15, k tělesu	kus	18,00000	150,00	2 700,00
14	733191111R00	Manžety prostupové pro trubky do DN 15-25	kus	28,00000	265,00	7 420,00
15	733178134R00	Potrubí vícevrstvé PPR-AL, D 20 x 2.3 mm, svařované spoje	m	9,00000	360,00	3 240,00
16	733178135R00	Potrubí vícevrstvé PPR-AL , D 25 x2.8 mm, svařované spoje	m	69,00000	250,00	17 250,00
17	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m	78,00000	100,00	7 800,00
18	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	0,10300	765,00	78,80
Díl:	734	Armatury				8 329,69
19	734221672RT3	Hlavice ovládání ventilů termostat. , Heimeier	kus	9,00000	750,00	6 750,00
20	734263225R00	Šroubení regulační dvoutrub.přímé, 2x 15/50mm	kus	9,00000	195,00	1 755,00
21	734293312R00	Kohout kulový vypouštěcí, DN 15, s nátrubkem	kus	4,00000	249,00	996,00
22	734211113R00	Ventily odvzdušňovací, G 3/8", s nátrubkem	kus	2,00000	78,00	156,00
23	734261224R00	Šroubení přímé, G 3/4	kus	-4,00000	210,00	-840,00
24	734249102R00	Ventil zpětný závitový s pružinou G 3/4	kus	2,00000	210,00	420,00
25	722264111R00	Vodoměr bytový SV DN 15x80 mm, Qn 1,5	kus	-2,00000	950,00	-1 900,00
26	734429101R00	Tlakoměr deformační 0-1 MPa, nátrubek	kus	2,00000	490,00	980,00
27	998734101R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	0,01500	846,00	12,69
Díl:	735	Otopná tělesa				47 680,24
28	735159240R00	Montáž panelových těles 2řadých do délky 2820 mm	kus	9,00000	1 850,00	16 650,00
29	katalog	Těleso ocelové deskové vč.konzol, typ 9x VK	soubor	1,00000	28 500,00	28 500,00
30	735156920R00	Tlakové zkoušky otopných těles ocel desk 11-22	kus	9,00000	250,00	2 250,00
31	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	0,31000	904,00	280,24
Díl:	783	Nátěry				500,00
32	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	2,00000	250,00	500,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				10 000,00
33	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00
34	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	7 500,00	7 500,00

Položkový rozpočet

Zakázka:	**REKONSTRUKCE BYTŮ**	
Misto	**PLYNOINSTALACE**	
Objednatel:	**MĚSTYS SVITÁVKA**	IČ:
	HYBEŠOVA 166	DIČ:
	67932 SVITÁVKA	
Zhotovitel:	**STANISLAV JAVORA, ING.**	IČ:
	RADĚJOV 330	DIČ:
	69667 RADĚJOV	
Vypracoval:		

Rozpis ceny			Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			**52 665,84**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**15** %	**52 665,84** CZK
Snížená DPH	**15** %	**7 899,88** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**0,00** CZK
Základní DPH	**21** %	**0,00** CZK
Zaokrouhlení		**0,10** CZK
Cena celkem s DPH		**60 565,72** CZK

v _____ dne **13.05.2020**

Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	REKONSTRUKCE BYTŮ
O:	PLYNOINSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				3 040,00
1	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS	m	8,00000	380,00	3 040,00
Díl:	90	Přípočty				5 500,00
2	900 R04	Zkoušky dom. plynovodu	h	2,00000	750,00	1 500,00
3	900 R04	Revize plynovodu	h	8,00000	500,00	4 000,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				3 845,00
4	974031233R00	Vysekání rýh zeď cihelná u stropu 5 x 10 cm	m	8,00000	145,00	1 160,00
5	971033151R00	Vybourání otvorů zeď cihel. d=6 cm, tl. 45 cm, MVC	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00
6	979100012RA0	Odvoz suti a vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 25 m, skládka	t	0,07400	2 500,00	185,00
Díl:	723	Vnitřní plynovod				6 792,20
7	723190252R00	Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 20	kus	2,00000	349,00	698,00
8	723120203R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 20	m	14,00000	480,00	6 720,00
9	723120204R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25	m	2,00000	520,00	1 040,00
10	723235112R00	Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. IVAR.KK G51 DN 20	kus	2,00000	254,00	508,00
11	723235113R00	Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. IVAR.KK G51 DN 25	kus	4,00000	320,00	1 280,00
12	734261224R00	Šroubení přímé, G 3/4	kus	1,00000	175,00	175,00
13	734261225R00	Šroubení přímé, G 1	kus	4,00000	206,00	824,00
14	734494213R00	Návarky s trubkovým závitem G 1/2+zátka	kus	2,00000	138,00	276,00
15	723239201R00	Montáž faktur.plynoměru 2x DN25/250, rozpěrka	soubor	2,00000	3 850,00	7 700,00
16	katalog	plynoměr BK-G4, 2x DN25/250 - poplatek	soubor	2,00000	2 500,00	5 000,00
17	732199100RM1	Montáž orientačního štítku, včetně dodávky štítku	soubor	2,00000	500,00	1 000,00
18	723120805R00	Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 25-50	m	-41,00000	460,00	-18 860,00
19	723290821R00	Přesun vybouraných hmot - plynovody, H do 6 m	t	0,12000	260,00	31,20
20	998723101R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m	t	0,08000	5 000,00	400,00
Díl:	725	Zařizovací předměty				14 748,64
21	725980113R00	Dvířka nerez v rámu 500x500mm, otvíravá, univerzální zámek, okapnice	kus	2,00000	4 650,00	9 300,00
22	725650805R00	Demontáž těles otopných plynových , vč. kouřovodu do 2m	soubor	2,00000	2 540,00	5 080,00
23	725590811R00	Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 6 m	t	0,08000	4 500,00	360,00
24	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,00900	960,00	8,64
Díl:	783	Nátěry				740,00
25	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	0,20000	540,00	108,00
26	783425250R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z +1x +1x email	m	8,00000	79,00	632,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				18 000,00
27	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	8 500,00	8 500,00
28	005241010R	Dokumentace skutečného provedení , domovní plynovod	Soubor	1,00000	9 500,00	9 500,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	1	**Rekonstrukce bytů**
Objekt:	1	
Rozpočet:	1	**Rekonstrukce**

Objednatel:	**Městys Svitávka** **Hybešova 166** **67932 Svitávka**	IČO: DIČ:
Zhotovitel:	**ATL projekt s.r.o.** **Česká 1037/11** **67961 Letovice**	IČO: **27526569** DIČ:
Vypracoval:	**Ing. Jaroslav Chloupek, Česká 11, 679 61 Letovice**	

Rozpis ceny			Celkem
HSV			125 240,50
PSV			24 723,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**149 963,50**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**15** %	**149 963,50** CZK
Snížená DPH	**15** %	**22 494,53** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**0,00** CZK
Základní DPH	**21** %	**0,00** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK
Cena celkem s DPH		**172 458,03** CZK

v _____ dne **13.05.2020**

_____ _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			0,00	
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			0,00	
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			45 700,00	
4	Vodorovné konstrukce	HSV			0,00	
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			79 540,50	
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			0,00	
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			0,00	
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	
713	Izolace tepelné	PSV			0,00	
721	Zdravotechnická instalace	PSV			0,00	
728	Vzduch	PSV			0,00	
731	Topení	PSV			0,00	
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			0,00	
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			0,00	
781	Obklady keramické	PSV			0,00	
784	Malby	PSV			24 723,00	
M21	Elektromontáže	MON			0,00	
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			0,00	
Cena celkem					149 963,50	

Položkový rozpočet

S:	14	Rekonstrukce bytů
O:	1	
R:	1	Rekonstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		**Zemní práce**				**0,00**
1	123202101R00	Vykopávky zářezů v hor.3 do 1000 m3	m3	0,00000	137,00	0,00
Díl: 2		**Základy a zvláštní zakládání**				**0,00**
2	289902111R00	Otlučení nebo odsekání omítek stěn	m2	0,00000	87,00	0,00
Díl: 3		**Svislé a kompletní konstrukce**				**45 700,00**
3	311238323R00	Zdivo POROTHERM 25 AKU Z Profi P15, tl. 250 mm	m2	22,85000	2 000,00	45 700,00
4	342248144R00	Příčky POROTHERM 14 Profi na DBM, tl. 140 mm	m2	0,00000	685,00	0,00
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**0,00**
5	416021128R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RFI 15 mm	m2	0,00000	705,00	0,00
Díl: 61		**Úpravy povrchů vnitřní**				**79 540,50**
6	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod., s použitím suché maltové směsi	m	0,00000	58,00	0,00
7	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká	m2	174,88000	195,00	34 101,60
8	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	148,98000	305,00	45 438,90
9	59760102.AR	Lišta rohová plastová na obklad ukončovací 8 mm	m	0,00000	35,00	0,00
10	59760111.AR	Lišta rohová plastová na obklad vnitřní 8 mm	m	0,00000	39,00	0,00
Díl: 63		**Podlahy a podlahové konstrukce**				**0,00**
11	632441015RT1	Potěr anhydritový, plocha do 100 m2, tl.50 mm, samonivelační potěr MFC Anhydrit 020	m2	0,00000	570,00	0,00
Díl: 94		**Lešení a stavební výtahy**				**0,00**
12	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	0,00000	101,00	0,00
Díl: 96		**Bourání konstrukcí**				**0,00**
13	076974511R00	Rozebírání zdiva pouzdra komínů, v. dříku do 35 m	m3	0,00000	3 550,00	0,00
14	962032241R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MC	m3	0,00000	686,00	0,00
15	969021121R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm	m	0,00000	140,00	0,00
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**0,00**
16	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,00000	260,00	0,00
Díl: 713		**Izolace tepelné**				**0,00**
17	712211559R00	Podkladní asfaltový izolační pás natavením	m2	91,50000	0,00	0,00
18	713111121RT2	Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	0,00000	147,00	0,00
19	713121111RV1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, včetně dodávky polystyren tl. 50 mm	m2	79,53000	0,00	0,00
20	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,00000	950,00	0,00
21	62852257R	Pás modifikovaný asfalt Elastodek 50 Special miner	m2	91,50000	0,00	0,00
22	631508596R	Pás izolační ISOVER UNIROL PROFI 2400x1200tl.200mm	m2	0,00000	275,00	0,00
Díl: 720		**Zdravotechnická instalace**				
23	7220001	ZTI	kpl.	0,00000	171 862,00	0,00
Díl: 728		**Vzduchotechnika**				
23	7220001	vzduchotechnika	kpl.	0,00000	35 711,00	0,00
Díl: 731		**Vytápění**				
23	7220001	vytápění	kpl.	0,00000	333 601,00	0,00
Díl: 771		**Podlahy z dlaždic a obklady**				**0,00**
24	771575107RT1	Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 20x20 cm, weber.for profiflex (lep),weber.color comfort (sp)	m2	0,00000	285,00	0,00
25	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	0,00000	75,00	0,00
26	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,00000	750,00	0,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1 El. vytápění	JKSO	
Objekt		SKP	
1	1	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
20-05	**Rekonstrukce bytů Svitávka - změny**	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	STAVODOS s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	127 900	Oborová přirážka	0
R	M práce celkem	20 650	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	148 550	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	1 830
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	148 550	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	150 380	Ostatní náklady celkem	1 830

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Datum : Podpis :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis:

Základ pro DPH	15,0	%	150 380 Kč
DPH	15,0	%	22 557 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			**172 937 Kč**

Poznámka :

Stavba :	**20-05 Rekonstrukce bytů Svitávka - změny**	Rozpočet :	1
Objekt :	**1 1**	El. vytápění	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
725	Zařizovací předměty	0	19 400	0	0	0
735	Otopná tělesa	0	13 700	0	0	0
736	Podlahové vytápění	0	94 800	0	0	0
M21	Elektromontáže	0	0	0	20 650	0
	CELKEM OBJEKT	**0**	**127 900**	**0**	**20 650**	**0**

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	102 748	0
Oborová přirážka	0	0,0	102 748	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	102 748	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	102 748	0
Zařízení staveniště	0	0,0	121 998	0
Provoz investora	0	1,5	121 998	1 830
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	121 998	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	121 998	0
CELKEM VRN				**1 830**

Položkový rozpočet

Stavba :	**20-05 Rekonstrukce bytů Svitávka - změny**	Rozpočet: 1	
Objekt :	**1 1**	El. vytápění	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**725**	**Zařizovací předměty**				
1	725539105R00	Montáž elektr.ohřívačů, 80 l	soubor	2,00	2 850,00	5 700,00
2	54132241	Elektrický ohřívač vody Dražice 80 l - svislý	kus	2,00	6 850,00	13 700,00
	Celkem za	***725 Zařizovací předměty***				**19 400,00**
Díl:	**735**	**Otopná tělesa**				
3	R7352101	D+M topný žebřík 450*800 včetně elektroinstalace cyky 3*2,5	ks	2,00	6 850,00	13 700,00
	Celkem za	***735 Otopná tělesa***				**13 700,00**
Díl:	**736**	**Podlahové vytápění**				
4	736110002R00	Podlahové vytápění Fenyx kabely PSV D+M včetně kabelu cyky 5x2,5 , úpravy elektoinstalace	m2	79,00	1 200,00	94 800,00
	Celkem za	***736 Podlahové vytápění***				**94 800,00**
Díl:	**M21**	**Elektromontáže**				
5	R210214	D+M termostat ABB k podlahovému vytápění	ks	7,00	2 950,00	20 650,00
	Celkem za	***M21 Elektromontáže***				**20 650,00**

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	**1 stavařina**	JKSO	
Objekt		SKP	
1	**1**	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
20-05	**Rekonstrukce bytů Svitávka - změny**	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	STAVODOS s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	Základní rozpočtové náklady		**Ostatní rozpočtové náklady**	
	HSV celkem	217 449	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	109 608	Oborová přirážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		327 056	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	4 760
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		327 056	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		331 816	Ostatní náklady celkem	4 760

Vypracoval	**Za zhotovitele**	**Za objednatele**
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	15,0	%	331 816 Kč
DPH	15,0	%	49 772 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			**381 589 Kč**

Poznámka :

Stavba :	**20-05 Rekonstrukce bytů Svitávka - změny**	Rozpočet :	1
Objekt :	**1 1**	stavařina	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	17 065	0	0	0	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	90 661	0	0	0	0
61	Upravy povrchů vnitřní	97 605	0	0	0	0
62	Úpravy povrchů vnější	3 720	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	8 397	0	0	0	0
711	Izolace proti vodě	0	6 279	0	0	0
713	Izolace tepelné	0	30 080	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské	0	34 150	0	0	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	0	9 425	0	0	0
781	Obklady keramické	0	10 426	0	0	0
784	Malby	0	19 248	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	**217 449**	**109 608**	**0**	**0**	**0**

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	317 309	0
Oborová přirážka	0	0,0	317 309	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	317 309	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	317 309	0
Zařízení staveniště	0	0,0	317 309	0
Provoz investora	0	1,5	317 309	4 760
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	317 309	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	317 309	0
CELKEM VRN				**4 760**

Položkový rozpočet

Stavba :	**20-05 Rekonstrukce bytů Svitávka - změny**	Rozpočet: 1	
Objekt :	**1 1**	stavařina	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**1**	**Zemní práce**				
1	120901121R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu	m3	3,82	4 465,00	17 065,23
		včetně přesunu vybouraných hmot				
		1,3*1,7*1,2+1,5*1,2*1,3/2		3,82		
	Celkem za	***1 Zemní práce***				**17 065,23**
Díl:	**3**	**Svislé a kompletní konstrukce**				
2	340291121U00	Dodat kotvení příčka -100 zeď kotva	m	66,50	117,00	7 780,50
		19*3,5		66,50		
3	342248112R00	Příčky POROTHERM C P+D 11,5 cm	m2	47,70	630,00	30 049,43
		2,2*3,5+1,765*3,5+3,15*3,5-1*2-0,8*2+3,4*3,5+2,2*3,5+1,485*3,5+1,485*3,5-0,8*2-1*2		47,70		
4	342248120R00	Příčky POROTHERM 11,5 AKU tl. 11,5 cm	m2	65,91	702,00	46 266,85
		2*(1,772*3,8+2,5*3,8+1,6*3,8+2,8*3,8)		65,91		
5	346278001U00	Přízdívka porfix 75 mm	m2	9,50	691,00	6 564,50
		(1+2,65*1+1,1*1)*2		9,50		
	Celkem za	***3 Svislé a kompletní konstrukce***				**90 661,28**
Díl:	**61**	**Upravy povrchů vnitřní**				
6	612421615R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená	m2	40,50	195,00	7 897,50
7	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	281,50	305,00	85 857,50
8	R6215	Parapet vnitřní dlažba do tmelu	kpl	1,00	3 850,00	3 850,00
	Celkem za	***61 Upravy povrchů vnitřní***				**97 605,00**
Díl:	**62**	**Úpravy povrchů vnější**				
9	622712122U00	KZS desky XPS 12cm zakončený marmolit	m2	3,00	1 240,00	3 720,00
	Celkem za	***62 Úpravy povrchů vnější***				**3 720,00**
Díl:	**99**	**Staveništní přesun hmot**				
10	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	32,30	260,00	8 397,12
	Celkem za	***99 Staveništní přesun hmot***				**8 397,12**
Díl:	**711**	**Izolace proti vodě**				
11	711212002RT1	Stěrka hydroizolační těsnící hmotou Aquafin 2K (fa Schomburg), proti vlhkosti	m2	10,00	495,50	4 955,00
12	711212601R00	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna	m	8,00	165,50	1 324,00
	Celkem za	***711 Izolace proti vodě***				**6 279,00**
Díl:	**713**	**Izolace tepelné**				
13	713131155U00	Izol tep stěn vložením	m2	32,95	75,00	2 471,25
14	R71324	Příplatek za tepelnou izolaci stropu - stříkaná pě na	kpl	1,00	17 000,00	17 000,00
15	63150878	Lamely izolační isover AKU tl. 100 mm	m2	35,00	285,00	9 975,00
16	63150990	ISOVER AKU 20 mm	m2	5,00	126,73	633,65
	Celkem za	***713 Izolace tepelné***				**30 079,90**
Díl:	**766**	**Konstrukce truhlářské**				
17	R766652012	D+M kování dveřních křídel	ks	5,00	580,00	2 900,00
18	61161712	Dveře vnitř. CPL + obložková zárubeň 600-900	kus	5,00	6 250,00	31 250,00
	Celkem za	***766 Konstrukce truhlářské***				**34 150,00**
Díl:	**771**	**Podlahy z dlaždic a obklady**				
19	771101121R00	penetrace podkladu nátěrem	m2	79,00	75,00	5 925,00
		strop				
19a	R77454	D+M čístící zóna	kpl	2	1750	3500
	Celkem za	***771 Podlahy z dlaždic a obklady***				**9 425,00**
Díl:	**781**	**Obklady keramické**				
20	781471106R00	Obklad vnitř.stěn,keram.režný,hladký, MC, 20x10 cm	m2	15,10	370,00	5 587,00
21	59781345	Obkládačka Color One 14,8x14,8 bílá mat	m2	15,10	320,46	4 838,95
	Celkem za	***781 Obklady keramické***				**10 425,95**
Díl:	**784**	**Malby**				

Položkový rozpočet

Stavba :	**20-05 Rekonstrukce bytů Svitávka - změny**	Rozpočet: 1
Objekt :	**1 1**	stavařina

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
22	784115112R00	Malba prášková Remal, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	401,00	48,00	19 248,00
		281,5+40,5+79		401,00		
	Celkem za	***784 Malby***				**19 248,00**

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	**1 Kuchyňské linky**	JKSO	
Objekt		SKP	
1	**1**	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
20-05	**Rekonstrukce bytů Svitávka - změny**	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	STAVODOS s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			**Ostatní rozpočtové náklady**	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	43 000	Oborová přirážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		43 000	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	554
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		43 000	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		43 554	Ostatní náklady celkem	554

Vypracoval	**Za zhotovitele**	**Za objednatele**
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	15,0	%	43 554 Kč
DPH	15,0	%	6 533 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			**50 088 Kč**

Poznámka :

Stavba :	20-05 Rekonstrukce bytů Svitávka - změny	Rozpočet : 1
Objekt :	1 1	Kuchyňské linky

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
766 Konstrukce truhlářské	0	43 000	0	0	0
CELKEM OBJEKT	**0**	**43 000**	**0**	**0**	**0**

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	43 000	0
Oborová přirážka	0	0,0	43 000	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	43 000	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	43 000	0
Zařízení staveniště	0	0,0	43 000	0
Provoz investora	554	0,0	43 000	554
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	43 000	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	43 000	0
CELKEM VRN				**554**

Položkový rozpočet

Stavba :	**20-05 Rekonstrukce bytů Svitávka - změny**	Rozpočet: 1
Objekt :	**1 1**	Kuchyňské linky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**766**	**Konstrukce truhlářské**				
1	R7665421	D+M kuchyňská linka 2.1 m	kpl	2,00	21 500,00	43 000,00
	Celkem za	***766 Konstrukce truhlářské***				**43 000,00**