

Smlouva o dílo - 01/2014

na dodávku prací uzavřená podle § 536 a následujících, zákona číslo 513/1991 Sb.

Obchodního zákoníku, v platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel : Městys Velké Němčice
 se sídlem : Městečko 85, 691 63 Velké Němčice
 zastoupený : Františkem Smetanou – starostou městyse
 IČ: 00283690
 bankovní spojení: KB Hustopeče
 číslo účtu: 5423-651/0100
 tel. a fax: 519 417 221, 519 418 950

Funkcí zástupce zadavatele pověřen:

Firma: Milan Veselý
 se sídlem: Slovácká 3223/83, 690 02 Břeclav
 zmocněnec ve věcech technických: Jakub Luňák
 IČ: 11500379
 DIČ: CZ5030600838
 tel a fax: 519 322 397
 e-mail: lunak@vesely.bvx.cz

Zhotovitel : STAVOČ, spol. s r. o.
 Zapsaná v obch. rejstříku u KOS Brno, oddíl C, vložka 9277
 se sídlem 693 01 Horní Bojanovice 1
 zastoupená: Ludškem Michnou – jednatelem společnosti
 zmocněnec ve věcech technických: Bronislav Novotný
 IČ: 47902213
 DIČ: CZ47902213
 bankovní spojení : KB Břeclav
 číslo účtu : 62903651/0100
 tel. a fax: 519 414 285 / 519 414 431
 e-mail: stavoc@tiscali.cz

II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je provedení realizačních prací včetně dodání vnitřního vybavení na sběrném dvoře v městysi Velké Němčice.

Rozsah prací je dán projektovou dokumentací zpracovanou firmou Milan Veselý, Slovácká 83, 690 02 Břeclav, odpovědný projektant – Josef Zůl, výkazem výměr, dle ujednání této smlouvy a v rozsahu položkového rozpočtu, který je součástí této smlouvy.
Kód CPV zakázky: 45 00 00 00 – 7 – Stavební práce.

III. Podklady

Podkladem pro uzavření smlouvy a provedení díla jsou:

- projektová dokumentace
- výkaz výměr a na jeho základě zpracovaný položkový rozpočet
- Všeobecné obchodní podmínky na dodávku stavby

IV. Doba a místo plnění

Termíny plnění

- | | |
|----------------------------|-------------|
| a) Termín zahájení stavby | 1. 4. 2014 |
| b) Termín dokončení stavby | 30. 7. 2014 |

Místem plnění smlouvy o dílo je katastrální území Městyse Velké Němčice.

V. Cena díla

Cena díla se sjednává dohodou smluvních stran jako nanejvýš přípustná a činí:

Stavební objekt	Předmět	Cena bez DPH Kč	DPH 21 %	Cena včetně DPH Kč
SO 01	Budova správce	1 256 256	263 814	1 520 070
SO 02	Hala a přístřešek	1 782 878	374 404	2 157 282
SO 03	Zpevněné plochy a oplocení	1 654 539	347 453	2 001 992
SO 04	Příjezdová komunikace	1 073 512	225 438	1 298 950
SO 05	Vodovodní a kanalizační přípojka	549 101	115 311	664 412
SO 06	Přípojka NN	334 513	70 248	404 761
PS	Vybavení sběrného dvora	532 500	111 825	644 325
---	Související náklady	57 500	12 075	69 575
CELKEM		7 240 799	1 520 568	8 761 367
Celková nabídková cena				8 761 367

VI. Platební podmínky

1. Zadavatel neposkytuje zálohu.
2. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě faktur vystavených zhotovitelem 1x měsíčně. Faktury musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. Měsíční fakturaci bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny bude tvořit pozastávku.
3. Akce bude spolufinancována z Operačního programu životní prostředí – prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR.
4. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní.

VII. Práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště prosté práv třetí osoby nejpozději do deseti dnů po oboustranném podpisu smlouvy o dílo. Splnění termínu předání staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění termínu předání a převzetí díla.
2. Objednatel bude řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou součinnost při realizaci díla jak jsou tyto dány platnými právními předpisy a touto smlouvou.
3. Objednatel od zhotovitele převezme řádně dokončený předmět smlouvy bez vad a nedodělků a za zhotovené dílo zaplatí cenu za dílo podle čl. V této smlouvy a v souladu s touto smlouvou.
4. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytně nutných pro řádné provádění kontroly, nejméně 1x měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně pět dnů před jeho konáním.

VIII. Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Za výsledek činnosti zajišťovaných subdodavatelem však odpovídá zhotovitel stejně, jako by je provedl sám.
2. Zhotovitel provede dílo kompletně, kvalitně a v dohodnutém termínu. Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým normám, dohodnutým podmínkám a projektové dokumentaci.
3. Kvalita prováděných prací bude odpovídat ČSN, ČSN EN, ČSN ISO a dalším technickým normám a souvisejícím předpisům jejichž doporučená ustanovení se pro účely této smlouvy stávají závaznými.
4. V případě stanovených vyšších požadavků na kvalitu prováděných prací nebo použitých materiálů v projektové dokumentaci, platí tyto vyšší požadavky.
5. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami uzavřenými oprávněnými osobami podle této smlouvy a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.

6. Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí, neprodleně odstraní veškerá jejich znečištění a poškození.
7. Zhotovitel zajistí účast svých zástupců na pravidelných kontrolních dnech, jejichž termíny mu budou písemně oznamovány objednatelem nejméně pět dnů před jeho konáním.
8. Zhotovitel je povinen vést Stavební deník a deník víceprací a méněprací. Tyto deníky musí být uloženy u stavbyvedoucího na stavbě a musí být přístupné pro oprávněného zástupce objednatele.
9. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit ho nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
10. **Zhotovitel se zavazuje vykonat veškerou součinnost při finanční kontrole dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.**

IX. Řízení stavby

1. Stavbyvedoucí zhotovitele zabezpečuje zejména tyto činnosti:
 - a) řídí a odpovídá za komplexní realizaci prací zhotovitele a jeho subdodavatelů
 - b) předkládá zástupci objednatele k odsouhlasení soupis provedených prací a dodávek
 - c) provádí předávání stavebních a montážních prací, realizačních projektů a díla objednateli
 - d) projednává navrhované změny projektu, materiálů a dodávek
 - e) projednává navrhované změny množství a cen realizovaných prací a dodávek materiálů
 - f) vede stavební deník a deník víceprací a méněprací
 - g) zastupuje zhotovitele při jednáních ve věci předmětu této smlouvy.
2. Dozor objednatele zabezpečuje zejména tyto činnosti :
 - a) průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného projektu, podle smlouvy o dílo, technických norem a jiných předpisů,
 - b) přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly,
 - c) zajišťuje projednání navrhovaných víceprací, méněprací a změn a dává konečné stanovisko k těmto návrhům v souladu s čl. VII. této smlouvy,
 - d) je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí vznik hmotné škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele,
 - e) pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník,
 - f) je povinen okamžitě zahájit projednávání změn a zabezpečit součinnost všech smluvně zainteresovaných pracovníků.
3. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště až do doby odstranění všech vad a nedodělků Stavební deník. Do deníku bude zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků, o časovém postupu prací a o překážkách, které brání jejich plynulému postupu, kontrole jakosti provedených prací, opatření související s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví. V případě neočekávaných událostí nebo okolností pro další postup stavby pořídí zhotovitel příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku. Objednatel je povinen sledovat obsah zápisů v deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska.

4. Na případné vícepráce a méněpráce povede zhotovitel zvláštní deník víceprací a méněprací. Vícepráce a méně práce mohou být realizovány výhradně až po doručení písemného souhlasu objednatele s jejich provedením.
5. Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku odpovědný zástupce objednatele, zástupce projektanta pověřený autorským dozorem, případně orgán státního stavebního dohledu. Je zakázáno zápisy v deníku přepisovat, škrtnat a nelze též z něj vytrhávat originály jednotlivých stránek. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady a nedodělku uvedených v zápisu o předání a převzetí stavby.
6. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo projektanta, je povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. O provedení takového záznamu vyrozumí zhotovitel objednatele současně buď telefonicky nebo faxovou zprávou.

X. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů přede, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
2. Řádně provedené dílo podle čl. II. a III. této smlouvy se předává a přejímá v rozsahu projektové dokumentace díla/stavby platné ke dni předání a převzetí díla a vydaného stavebního povolení. Veškerá předání a převzetí budou prováděna v rozsahu a způsobem stanoveným platnými předpisy a touto smlouvou.
2. Zhotovitel je povinen předložit všechny doklady související s realizací předmětu smlouvy, zejména veškeré atesty, zprávy a protokoly o zkouškách stanovených platnými předpisy, kompletní projektovou dokumentaci skutečného provedení se zakreslením změn podle skutečného stavu provedených prací.
3. O předání a převzetí díla sestaví smluvní strany zápis "Protokol o předání a převzetí", který bude obsahovat základní technické údaje, zhodnocení jakosti provedených prací, dále prohlášení objednatele, že odevzdané dílo přejímá.
4. Objednatel převezme dílo pouze bez vad a nedodělků.
5. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

XI. Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.
2. **Záruční doba** na provedené stavební práce je **120 měsíců** a na dodané technologie **24 měsíců** ode dne předání celého díla bez vad a nedodělků.
3. Záruční lhůta začíná běžet dnem předání a převzetí celého díla
4. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného zásahu, neodborného užívání ze strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob.

5. Reklamáce vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně u zhotovitele nejpozději do uplynutí záruční doby. Zhotovitel je povinen do 5ti dnů po obdržení reklamáce písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit v jakém termínu nastoupí k odstranění vad. Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamáce a to bez ohledu na to zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.
6. Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 1 zhotovitel neodpovídá jen v případě, že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost.
7. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady v dohodnutém termínu, má objednatel právo pověřit tímto třetí osobu. Náklady takto vynaložené uhradí zhotovitel.

XII. Smluvní pokuty a náhrada škody

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému dle smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 000 Kč za každý den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele s placením ceny díla v dohodnutých termínech, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
3. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla 2 000 Kč za každý nedodělek či vadu.
4. Označí-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.
5. Sankce za nevyklizení staveniště – pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 10.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
6. Ostatní sankce jsou uvedeny ve „Všeobecných obchodních podmínkách na dodávku stavby“.

XIII. Vyšší moc

1. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku smluvními stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a neodvratitelné povahy a mající bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy. Jedná se především o živelné pohromy a válečné události, případně opatření příslušných správních orgánů na území ČR.
2. Nastanou-li okolnosti vyšší moci podle odst. 1 tohoto článku, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit.
3. Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k této smlouvě.

XIV. Pojištění díla

Zhotovitel je pojištěn proti škodám způsobeným svou činností třetím osobám včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to až do výše ceny díla.

XV. Ochrana životního prostředí

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí a s individuálními správními akty platnými pro dané dílo.
2. Odpad zhotovitel zneškodní nebo nechá zneškodnit na vlastní náklad a v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a navazujících předpisů, povede o něm příslušnou evidenci.
3. Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách ve smyslu prováděcích předpisů, zejména pak se zaměřením na ochranu jakosti vod vyplývajících také z předpisů objednatele.

XVI. Bankovní záruka

Nejpozději k termínu předání a převzetí díla bude zřízena ve prospěch objednatele neodvolatelná bankovní záruka ve výši 5 % z celkové smluvní ceny díla platná po dobu 24 měsíců od konečného předání provedeného díla na základě protokolu o odstranění všech vad a nedodělků z přejímacího řízení.
Tato bankovní záruka bude sloužit k zajištění odstranění vad na díle.

XVII. Závěrečné ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dodatků, které se stávají po podpisu oběma smluvními stranami nedílnou součástí této smlouvy.
2. Vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, a ostatními obecně závaznými právními předpisy ČR.

3. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
4. Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.
6. Ostatní ujednání uvedeno ve „Všeobecných obchodních podmínkách na dodávku stavby“.
7. Nedílnou součástí této smlouvy je položkový rozpočet stavby se základní cenou stavebních prací

Horní Bojanovice dne: 30. 12. 2013

Velké Němčice dne: 30. 12. 2013

za zhotovitele: STAVOČ spol. s r.o.

za objednavatele: Městys V. Němčice

Luděk Michna
jednatel společnosti

František Smetana
starosta obce


STAVOČ spol. s r.o.
693 01 Horní Bojanovice 1
tel.: 519 414 285, fax: 519 414 431
IČ: 283 62145, DIČ: CZ28362145


MĚSTYS
691 63 VELKÉ NĚMČICE
IČ: 283 690, Tel.: 519 417 221

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NA DODÁVKU STAVBY

1. Povinnosti zhotovitele

Oprávnění k podnikání

Zhotovitel je povinen předložit před podpisem smlouvy Objednateli doklady opravňující jej k podnikání podle zvláštních právních předpisů pro celý rozsah díla.

Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost

Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

2. Povinnosti objednatele

Povinnost zaplatit

Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu

3. Rozsah předmětu smlouvy

Rozsah předmětu smlouvy

Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavby. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

Rozsah předmětu stavby je vymezen projektovou dokumentací předanou Objednatelem Zhotoviteli.

Součástí dodávky stavby je i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:

zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,

zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,

zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),

zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,

zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,

zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,

„Velké Němčice – sběrný dvůr“

odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech,

uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),

Projektová dokumentace skutečného provedení stavby

Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby.

Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě. V každém vyhotovení bude i CD nosič s vloženou výše uvedenou dokumentací

Právo Objednatele na změnu předmětu plnění

Objednatel má právo z předmětu plnění dle Smlouvy vyčlenit některé práce nebo dodávky, pokud jeho finanční prostředky nebudou stačit na celý rozsah předmětu Smlouvy. Pokud Objednatel toto právo uplatní, je Zhotovitel povinen na něj přistoupit.

4. Dokumentace pro provedení stavby (dále jen „dokumentace“)

Rozsah dokumentace

Dokumentace bude zpracována v souladu s přílohou č.2 vyhlášky č.499/2006 Sb. , o dokumentaci staveb. Za úplnost dokumentace zodpovídá objednatel.

Předání a převzetí dokumentace

Objednatel je povinen předat dokumentaci při předání staveniště. Objednatel předá 2 paré dokumentace

Kontrola dokumentace

Zhotovitel je povinen, jako osoba odborně způsobilá, zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit zadavatele, bez zbytečného odkladu, na zjištěné vady nedostatky a předat mu soupis zjištěných vad a nedodělků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu veřejné zakázky. Touto kontrolou dokumentace není dotčena odpovědnost objednatele za její správnost.

5. Termíny plnění

Termín zahájení

Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do čtrnácti dnů po ode dne protokolárního předání Staveniště.

Termín dokončení

Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu sjednaném dle smlouvy

Zhotovitel je povinen předat dílo Objednateli v termínu sjednaném dle smlouvy

Obsah ceny

Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH)

Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující soupis prací (výkaz výměr), který je součástí předané Projektové dokumentace.

Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.

Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Výkazu výměr.

Podmínky pro změnu ceny

Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.

Změna sjednané ceny je možná pouze

- a) pokud po podpisu smlouvy a před Termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
- b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;

Způsob sjednání změny ceny

Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelem.

Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito obchodními podmínkami.

Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele.

Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

6. Platební podmínky

Zálohy

Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

Postup plateb

Cena za dílo bude uhrazena na základě daňových(-ého) dokladu(-ů) (dále jen faktur(y)) vystavené (-ých) Zhotovitelem. Četnost vystavení faktur je zcela v režii Zhotovitele, maximálně však 1 x za měsíc

Zhotovitel předloží Objednateli vždy soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení

Objednatel vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 10 dne. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

Pozastávka

Pozastávka se stanovuje ve výši 10 % z celkové smluvní ceny

Uvolnění pozastávky

Část pozastávky ve výši 5% z celkové smluvní ceny díla uhradí Objednatel Zhotoviteli po konečném předání provedeného díla na základě protokolu o odstranění všech vad a nedodělků z přejímacího řízení podepsaného Objednatel

Zbývající část pozastávky ve výši 5% z celkové smluvní ceny díla uhradí Objednatel Zhotoviteli po té, kdy bude zřízena ve prospěch Objednatele neodvolatelná bankovní záruka ve výši 5% z celkové smluvní ceny díla platná po dobu 24 měsíců od konečného předání provedeného díla na základě protokolu o odstranění všech vad a nedodělků z přejímacího řízení podepsaného Objednatel

Pozastávka bude v plné výši uhrazena Zhotoviteli pouze za předpokladu, že Objednatel neuplatnil u Zhotovitele slevu z ceny díla, případně jiné peněžité pohledávky, z titulu nahrazení nákladů na odstranění včas neodstraněných oznámených vad. V případě, že Objednatel důvodně uplatnil u Zhotovitele slevu z ceny díla, případně jiné peněžité pohledávky, podle předchozí věty, Objednatel uhradí Zhotoviteli pozastávku sníženou o částku použitou na úhradu těchto pohledávek. Objednatel je výslovně oprávněn započíst svou pohledávku/nárok na slevu z ceny díla oproti nároku Zhotovitele na úhradu pozastávky.

Pozastávku bude Objednatel Zhotoviteli hradit ve lhůtě 20 (dvaceti) dnů ode dne doručení oprávněné výzvy Zhotovitele k úhradě části pozastávky. Zhotovitel je oprávněn vyzvat Objednatele k úhradě pozastávky po splnění výše uvedených podmínek pro vyplacení

Bankovní záruka

Nejpozději k termínu předání a převzetí díla bude zřízena ve prospěch Objednatele neodvolatelná bankovní záruka ve výši 5% z celkové smluvní ceny díla platná po dobu 24 měsíců od konečného předání provedeného díla na základě protokolu o odstranění všech vad a nedodělků z přejímacího řízení podepsaného Objednatel. Tato bankovní záruka bude sloužit k zajištění odstranění vad na díle

Lhůty splatnosti

Fakturu vystavenou dle bodu 5.2.1. je Objednatel povinen uhradit nejpozději do **30 dní**.

7. Majetkové sankce

Sankce za neplnění dohodnutých termínů

Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla sjednanému podle Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **15 000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.

Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednaného dle Smlouvy delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla

Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je

povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu **2 000,- Kč** za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.

Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu **2 000,- Kč** za každý nedodělek či vadu u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

Sankce za neodstranění reklamovaných vad

Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu **2 000,- Kč** za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.

Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu **2 000,- Kč** za každou reklamovanou vadu u níž je v prodlení a za každý den prodlení.

Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

Sankce za nevyklizení staveniště

Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů od Termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu **10 000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.

Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou

Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

8. Staveniště

Předání a převzetí Staveniště

Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prostě práv třetí osoby nejpozději do deseti dnů po oboustranném podpisu smlouvy a dílo, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.

O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

Inženýrské sítě vedoucí přes staveniště

Zhotovitel je povinen zajistit si vytyčení všech stávajících inženýrských sítí vedoucích přes staveniště. Zhotovitel je odpovědný za jejich případné porušením realizačními pracemi.

Převzetí základové spáry

Zhotovitel je povinen zajistit převzetí základové spáry geologem. O tomto převzetí bude proveden zápis do stavebního deníku.

Zařízení staveniště

Zařízení staveniště je povinen zabezpečit Zhotovitel a to v souladu s jeho potřebami

Vyklizení staveniště

Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

9. Stavební deník

Povinnost vést stavební deník

Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.

Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 15.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatel, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.

Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.

Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o

- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
- časovém postupu prací
- kontrole jakosti provedených prací
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
- událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla

Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány.

Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.

V případě neočekávaných událostí nebo okolností mají zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku.

Kontrolní dny

Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním.

10. Technický dozor investora, autorský dozor

Technický dozor investora provádí buď objednatel nebo osoba jím pověřená

Technický dozor investora nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená, toto ustanovení neplatí pokud technický dozor investora provádí objednatel

Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru investora a výkon autorského dozoru.

11. Provádění díla a bezpečnost práce

Pokyny Objednatele

Při provádění díla posupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

Dodržování bezpečnost a hygieny práce

Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

12. Předání a převzetí díla

Organizace předání díla

Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osoby provádějící technický dozor investora autorský dozor.

Protokol o předání a převzetí díla

O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Zhotovitel zápis (protokol).

Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, musí protokol obsahovat i:

- soupis zjištěných Vad a Nedodělků
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo Nedodělků

V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

Doklady

Zhotovitel je povinen předložit následující doklady:

- stavební deník
- doklad o vytyčení stavby – od oprávněné geodetické osoby
- projektovou dokumentaci skutečného provedení – 4 paré
- geodetickou dokumentaci skutečného provedení v tištěné i digitální podobě – 4 paré
- geometrický plán pro zápis stavby do katastru nemovitostí – 5 ks
- veškeré nezbytné revize
- doklad o převzetí základové spáry geologem
- zápisy o tlakových zkouškách
- zápis u zkouškách vodotěsnosti
- prohlášení o atestech
- prohlášení o likvidaci odpadů

Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat předložení dodatečných dokladů, včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje dodat. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

Dodatečné zkoušky

Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

13. Záruka za jakost díla

Odpovědnost za vady díla

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.

Záruční lhůta

Záruční lhůta je stanovena v délce **12 měsíců** na stavební práce a **24 měsíců** na stroje a zařízení s vydaným záručním listem.

Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

Podmínky odstranění reklamovaných vad

Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.

Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované ve sjednané lhůtě je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.

Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).

14. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

Vlastnictví díla

Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Zhotovitel.

Nebezpečí škody na díle

Nebezpečí škody ve smyslu § 368 odstavec 2 obchodního zákoníku nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

15. Pojištění odpovědnosti

Pojištění zhotovitele

Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným svou činností třetím osobám včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.

Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

16. Vyšší moc

Definice vyšší moci

Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

17. Řešení sporů

Řešení sporů

Objednatel a Zhotovitele se dohodly a souhlasí, že veškeré případné spory plynoucí z odchylných výkladů práv a povinností podle smlouvy o dílo a těchto všeobecných obchodních podmínek a z nich vyplývajících, a zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku, budou řešeny především cestou dohody, v případě, že k dohodě nedojde, podřídí se rozhodnutí místně a věcně příslušného soudu

18. Změna smlouvy

Forma změny smlouvy

Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

Za Objednatele

František Smetana

starosta obce



MĚSTYS

691 63 VELKÉ NĚMČICE
IČ: 283 690, Tel.: 519 417 221

Za Zhotovitele

Luděk Michna

jednatel společnosti



STAVOC spol. s r.o.

693 01 Horní Němčice
Tel.: 518 414 285, Fax: 519 414 431
Č. 47502213, DIČ: CZ47502213

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : PS 01 - Vybavení sběrného dvora	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Velké Němčice - sběrný dvůr	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : Městys Velké Němčice	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu : Milan Veselý, Slovácká 3223/83, 690 02, Břeclav	Zhotovitel : STAVOČ spol. s r.o. Horní Bojanovice	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	
Z	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	532 500	
N	PSV celkem	0	
	ZRN celkem	532 500	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	532 500	Ostatní VRN 0
	ZRN+VRN+HZS	532 500	VRN celkem 0

Vypracoval Ing. Jiří Jung Datum : září 2013	Za zhotovitele Jméno : Luděk Michna Datum : 30.12.2013 Podpis :  STAVOČ spol. s r.o. 690 01 Horní Bojanovice 1 tel.: 519 414 385, fax: 519 414 431 IČ: 283 690 DIČ: CZ247002213	Za objednatele Jméno : Datum : 30.12.2013 Podpis :  MĚSTYS 691 63 VELKÉ NĚMČICE IČ: 283 690, Tel.: 519 417 221
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	532 500,00 Kč
DPH	21 % činí :	111 825,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		644 325,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	Velké Němčice - sběrný dvůr
Objekt :	PS 01 - Vybavení sběrného dvora

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
PS 01 Vybavení sběrného dvora	532 500	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	532 500	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Velké Němčice - sběrný dvůr
Objekt :	PS 01 - Vybavení sběrného dvora



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	PS 01	Vybavení sběrného dvora				
1	PS 01-1	Kontejner Avia vanový, objem 5 m3 specifikace v příloze B. viz. PD příloha B.: 2	kus	2,00 2,00	25 000,00	50 000,00
2	PS 01-2	Kontejner Avia vanový, objem 9 m3 specifikace v příloze B. viz. PD příloha B.: 4	kus	4,00 4,00	28 000,00	112 000,00
3	PS 01-3	Kontejner ABROLL, objem 9,4 m3 specifikace v příloze B. viz. PD příloha B.: 1	kus	1,00 1,00	46 000,00	46 000,00
4	PS 01-4	Kontejner ABROLL, objem 14,6 m3 specifikace v příloze B. viz. PD příloha B.: 3	kus	3,00 3,00	49 000,00	147 000,00
5	PS 01-5	Plastový kontejner s plochým víkem, objem 1100 l specifikace v příloze B. viz. PD příloha B.: 1	kus	1,00 1,00	6 500,00	6 500,00
6	PS 01-6	Mobilní Ekosklad na nebezpečný odpad specifikace v příloze B. viz. PD příloha B.: 1	kus	1,00 1,00	133 000,00	133 000,00
7	PS 01-7	PC sestava + příslušenství specifikace v příloze B. viz. PD příloha B.: 1	soubor	1,00 1,00	25 000,00	25 000,00
8	PS 01-8	Mechanická váha specifikace v příloze B. viz. PD příloha B.: 1	kus	1,00 1,00	6 500,00	6 500,00
9	PS 01-9	Paletový vozík specifikace v příloze B. viz. PD příloha B.: 1	kus	1,00 1,00	6 500,00	6 500,00
Celkem za		PS 01 Vybavení sběrného dvora				532 500,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01	budova správce		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
23036	Vělké Němčice - sběrný dvůr		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Městys Velké Němčice			
Dodavatel	STAVOČ spol. s r.o. Horní Bojanovice		Zakázkové číslo	23036
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	857 700	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	398 556	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		1 256 256	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		1 256 256	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		1 256 256	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : Luděk Michna	Jméno :
Datum :		Datum : 30.12.2013	Datum : 30.12.2013
Podpis :		Podpis: 	Podpis: 
		STAVOČ spol. s r.o. 690 01 Horní Bojanovice 1 tel.: 519 414 285, fax: 519 414 431 IČ: 47502213, DIČ: CZ47502213	MĚSTYS 691 63 VELKÉ NĚMČICE IČ: 283 690, Tel.: 519 417 221
Základ pro DPH	21,0 %		1 256 256 Kč
DPH	21,0 %		263 814 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 520 070 Kč

Poznámka :

Stavba :	23036 Vělké Němčice - sběrný dvůr	Rozpočet :	1
Objekt :	SO 01 budova správce		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	12 224	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	163 428	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	174 240	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	190 141	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	118 321	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	76 288	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	70 501	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	3 169	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	9 600	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	4 349	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	35 439	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	21 387	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	12 271	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	2 771	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	13 484	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	19 860	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	86 504	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	21 526	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	73 083	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	24 721	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	18 404	0	0	0
769 Otvorové prvky z plastu	0	47 413	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	22 646	0	0	0
781 Obklady keramické	0	12 848	0	0	0
783 Nátěry	0	7 773	0	0	0
784 Malby	0	13 865	0	0	0
CELKEM OBJEKT	857 700	398 556	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	1 256 256	0
Oborová přírážka	0	0,0	1 256 256	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	1 256 256	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	1 256 256	0
Zařízení staveniště	0	0,0	1 256 256	0
Provoz investora	0	0,0	1 256 256	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	1 256 256	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	1 256 256	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	23036 Vělké Němčice - sběrný dvůr	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 budova správce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	52,40	20,00	1 047,99
2	131201102R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 1000 m3	m3	40,25	71,00	2 857,64
3	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 viz v.č. D1112	m3	31,56	95,00	2 998,30
4	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 viz v.č. D1112	m3	31,56	9,00	284,05
5	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 dočištění rýhy 5 cm	m3	1,04	253,00	263,55
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	25,85	127,00	3 282,95
7	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	20,65	36,00	743,40
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	20,65	12,00	247,80
9	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním viz v.č. D1112	m3	6,92	72,00	498,42
	Celkem za	1 Zemní práce				12 224,10
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
10	215901101R00	Zhuťnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	121,97	5,00	609,83
11	271571112R00	Polštář základu ze štěrkopisků netříděného	m3	2,16	592,00	1 281,38
12	273321411R00	Železobeton základových desek C 20/25 - XC1 viz v.č. D1113	m3	14,69	1 829,00	26 858,87
13	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	7,26	245,00	1 778,70
14	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	7,26	40,00	290,40
15	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 20/25	m3	24,17	1 700,00	41 095,80
16	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	120,00	173,00	20 760,00
17	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	120,00	25,00	3 000,00
18	274361221R00	Výztuž bedn. tvar. z betonářské oceli 10216 orien	t	3,33	17 450,00	58 125,95
19	n.c.	Bentonitová suspenze	m2	128,00	17,00	2 176,00
20	n.c.	Prostup základem orient.	soub	1,00	435,00	435,00
21	n.c.	Ležatá kanalizace pod ZD včetně výkopu a obsypu or	m	12,00	198,00	2 376,00
22	n.c.	Zemnicí pásek D+M	m	49,60	55,00	2 728,00
23	11163310	asfaltová suspenze bentonitová	T	0,13	14 711,00	1 912,43
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				163 428,35
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
24	311238115R00	Zdivo 30 P+D P 10 na MVC 5 tl. 30 cm viz v.č. D114	m2	20,00	632,00	12 640,00
25	311238219R00	Zdivo 44 P+D P 15 na MC 10 tl. 44 cm viz v.č. D114	m2	130,51	957,00	124 895,20
26	317121021RU1	Osazení překladu keram. plochého, světl. do 105 cm včetně dodávky překladu TUZ 100 x 11,5 x 7	kus	1,00	142,00	142,00
27	317121021RU4	Osazení překladu keram. plochého, světl. do 105 cm včetně dodávky překladu TUZ 100 x 14,5 x 7	kus	3,00	167,00	501,00
28	317168130R00	Překlad vysoký 23,8/7/100 cm viz v.č. D1114	kus	1,00	193,00	193,00
29	317168131R00	Překlad keramický vysoký 23,8/7/125 cm viz v.č. D1114	kus	1,00	239,00	239,00
30	317168132R00	Překlad vysoký 23,8/7/150 cm viz v.č. D114	kus	1,00	277,00	277,00
31	317168133R00	Překlad keramický vysoký 23,8/7/175 cm viz v.č. D1114	kus	5,00	337,00	1 685,00
32	317168139R00	Překlad keramický vysoký 23,8/7/375 cm viz v.č. D1114	kus	1,00	727,00	727,00
33	317998112R00	Izolace mezi překlady polystyren tl. 7 cm a věnci	m	67,05	53,00	3 553,65
34	342248140R00	Příčky z keramických příčkovek, tl. 80 mm viz v.č. D1114	m2	9,94	300,00	2 982,00
35	342255020R00	Příčky z desek porobetonových tl. 5 cm	m2	12,05	267,00	3 217,35
36	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	44,80	75,00	3 360,00
37	317121021R	Osazení překladu keram. plochého, světl. na 105 cm včetně dodávky překladu TUZ 100 x 11,5 x 7	kus	3,00	332,00	996,00
38	342248144R0	Příčky z keramických příčkovek, tl. 140 viz v.č. D1114	m2	43,71	403,00	17 615,94
39	n.c.	Obklad stropů sádkokartonem lepený na zdivo	m2	6,14	198,00	1 215,72
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				174 239,86
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				

Položkový rozpočet

Stavba :	23036 Vělké Němčice - sběrný dvůr	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 budova správce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
40	411168145R00	Strop z keramic, nosn. a vložek OVN 50, tl.25 cm, nosník 5,25-6 m viz v.č. D1115	m2	105,18	988,00	103 917,84
41	411321414R00	Stropy deskové ze železobetonu C 20/25 XC viz v.č. D1115	m3	7,22	2 106,00	15 194,79
42	411351103R00	Bednění stropů pod vložky z tvárnic - zřízení	m2	98,00	40,00	3 920,00
43	411351104R00	Bednění stropů pod vložky z tvárnic - odstranění	m2	98,00	12,00	1 176,00
44	411354171R00	Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - zřízení	m2	98,00	36,00	3 528,00
45	411354172R00	Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - odstranění	m2	98,00	10,00	980,00
46	411361921RT3	Výztuž stropů svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná sít - drát 5,0 mm, oka 150 / 150 mm	t	0,26	22 616,00	5 812,31
47	417321313R00	Ztužující pásy a věnce, železobeton B 20 (C 16/20) viz v.č. D1115	m3	6,97	1 939,00	13 523,56
48	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	24,05	142,00	3 415,10
49	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	24,05	24,00	577,20
50	417351215RT2	Bednění věnců věncovkou bez izolantu věncovka keram 7 x 33 x 23,8 cm bez izolantu	m	48,10	103,00	4 954,30
51	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505 orient	t	0,48	19 433,00	9 327,84
52	63150845	Deska izolační MV 1000x625 tl. 120 mm	m2	147,00	95,00	13 965,00
53	631508451	Deska izolační MV 1000x625 tl. 100 mm	m2	147,00	67,00	9 849,00
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce						190 140,94
Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní					
54	602011112R00	Omítka jádrová 082/18 R ručně	m2	226,26	126,00	28 508,76
55	602015102R00	Postřík cementový weber.dur ručně	m2	310,00	19,00	5 890,00
56	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	21,24	27,00	573,48
57	611421133R00	Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková	m2	84,48	221,00	18 670,08
58	612473182R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	286,19	213,00	60 958,47
59	612473185R00	Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn	m2	310,00	12,00	3 720,00
Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní						118 320,79
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější					
60	620471812U00	Nátěr základní pen silikát	m2	169,51	19,00	3 220,69
61	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	21,24	27,00	573,48
62	622432111R00	Omítka stěn dekorativní Terra-marmolit jemnozrná	m2	15,00	221,00	3 315,00
63	622471312R00	Nátěr stěn barvou disperzní složitost 1, 2	m2	169,51	63,00	10 679,13
64	622472142R00	Omítka stěn vnější z MS silikátová slož. II. ručně	m2	195,00	300,00	58 500,00
Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější						76 288,30
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					
65	631313611RT2	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm B 20 (C 16/20) vyztužená ocelovými vlákny 20 kg / m3	m3	4,50	2 550,00	11 475,00
66	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 17 cm	m3	13,62	50,00	681,00
67	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari 15.8.2013	t	0,47	19 433,00	9 133,51
68	631571004R00	Násyp ze šterkopísku 0 - 32, tř. I	m3	53,85	592,00	31 876,24
69	n.c.	Mazanina betonová tl. 8 - 20 cm C 20/25	m3	9,12	1 900,00	17 335,60
Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce						70 501,35
Díl: 64	Výplně otvorů					
70	55330301	Zárubeň ocelová H 95 600x1970x95	kus	4,00	445,00	1 780,00
71	55330305	Zárubeň ocelová H 95 800x1970x95	kus	3,00	463,00	1 389,00
Celkem za 64 Výplně otvorů						3 169,00
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					
72	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	192,00	30,00	5 760,00
73	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	192,00	1,00	192,00
74	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	192,00	19,00	3 648,00
Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy						9 600,00
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					

Položkový rozpočet

Stavba : 23036 Vělké Němčice - sběrný dvůr		Rozpočet: 1				
Objekt : SO 01 budova správce						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
75	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	90,60	48,00	4 348,80
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				4 348,80
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
76	998012021R00	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m	t	402,71	88,00	35 438,73
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				35 438,73
Díl: 711		Izolace proti vodě				
77	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	118,30	14,00	1 656,20
78	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku	m2	14,43	23,00	331,89
79	711141559RT1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	118,30	59,00	6 979,70
80	711142559RT1	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	14,43	71,00	1 024,53
81	711212001R00	Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou (koupelna)	m2	12,05	168,00	2 024,40
82	711212601R00	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna (koupelna)	m	6,10	116,00	707,60
83	711212602R00	Těsnicí roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna (koupelna)	kus	9,60	115,00	1 104,00
84	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,67	580,00	386,40
85	62832131	Pás asfaltovaný těžký mineral viz v.č. D1118	m2	152,61	47,00	7 172,44
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				21 387,15
Díl: 713		Izolace tepelné				
86	713111111RT2	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	140,00	25,00	3 500,00
87	713121121R00	Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá viz v.č. D1118	m2	45,60	31,00	1 413,60
88	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením (sokl) viz v.č. D1118	m2	14,43	63,00	909,09
89	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,19	525,00	97,49
90	28375798.A	Deska polystyrén samozhášivý EPS 150 S viz v.č. D1118	m3	4,79	1 146,00	5 487,05
91	631400901	Deska fasádní minerální vlákno - kolmé vlákno sokl viz v.č. D1118	m3	0,45	1 900,00	863,55
	Celkem za	713 Izolace tepelné				12 270,78
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
92	n.c.	Vnitřní kanalizace orient	soub.	1,00	2 771,00	2 771,00
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				2 771,00
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
93	n.c.	Vnitřní vodovod orient	soub.	1,00	13 484,00	13 484,00
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				13 484,00
Díl: 725		Zařizovací předměty				
94	n.c.	Zařizovací předměty	soub.	1,00	19 860,00	19 860,00
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				19 860,00
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
95	762311103R00	Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel	kus	60,00	39,00	2 340,00
96	762334110R00	M.vázan.krovů pravidelných do 120cm2 ocel.spojky viz v.č. D1116	m	163,20	82,00	13 382,40
97	762334120R00	M.vázan.krovů pravidelných do 224cm2 ocel.spojky viz v.č. D1116	m	228,30	131,00	29 907,30
98	762342203RT2	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm včetně dodávky řeziva, latě 3/5 cm viz v.č. D1116	m2	165,00	63,00	10 395,00
99	762342204RT2	Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm včetně dodávky řeziva, latě 3/5 cm viz v.č. D1116	m2	165,00	21,00	3 465,00
100	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	6,80	396,00	2 692,80
101	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m viz v.č. D1116	t	1,39	1 365,00	1 899,94

Položkový rozpočet

Stavba :	23036 Vělké Němčice - sběrný dvůr	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 budova správce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
102	60515206aa	Hranol SM/JD 1 10x16 délka 300-600 cm viz v.č. D1116 vč.hranění	m3	3,09	4 597,00	14 204,73
103	n.c.	D+M tyč závitová M16, DIN 975 PU pozink	m	10,80	33,00	356,40
104	60515002	Hranolek SM/JD 1 25-75 cm2 dl. 400-600 cm viz v.č. D1116	m3	0,92	4 597,00	4 229,24
105	60515238	Hranol SM/JD 1 14x16 délka nad 600 cm viz v.č. D1116 vč.hranění	m3	0,79	4 597,00	3 631,63
Celkem za 762 Konstrukce tesařské						86 504,44
Díl: 764	Konstrukce klempířské					
106	764252604R00	Žlab podokapní půlkulatý TiZN r.š. 333m5 viz v.č. D11112	m	35,30	363,00	12 813,90
107	764259411R00	Kotlík kónický z pl.Ti-Zn pro trouby, D do 150 mm viz v.č. D11112	kus	4,00	198,00	792,00
108	764410330R00	Oplechování parapetů včetně rohů Al, rš 200 mm	m	8,10	248,00	2 008,80
109	764554402R00	Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 100 mm viz v.č. D11112	m	11,30	481,00	5 435,30
110	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,06	8 062,00	475,66
Celkem za 764 Konstrukce klempířské						21 525,66
Díl: 765	Krytiny tvrdé					
111	765310070	Zastřešení pálenou krytinou , jednoduché viz v.č. D1118	m2	165,00	247,00	40 755,00
112	765312286R00	Mřížka ochranná větrací 100 cm univerzální	m	35,30	12,00	423,60
113	765313132R00	Hřeben z hřebenačů č.2 na větrací pás	m	17,70	538,00	9 522,60
114	765313161R00	Zakončení štítu taškami okrajová	m	19,00	340,00	6 460,00
115	765313181R00	Přířezání a uchycení tašek drážkových	m	20,00	1,00	20,00
116	765313188R00	Pás větrací okapní ochranný 500/10 cm	m	35,30	18,00	635,40
117	765313662U00	Protisněh hák taška Uni/Fran/Rom12	kus	20,00	21,00	420,00
118	765799311R00	Montáž fólie na krokve přibitím s přelepením spojů	m2	165,00	16,00	2 640,00
119	998765101R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m	t	7,35	584,00	4 293,51
120	n.c.	D+M odvětrávací tašky	ks	50,00	75,00	3 750,00
121	283250821.A	Fólie podstřešní paropropustná	m2	166,50	25,00	4 162,50
Celkem za 765 Krytiny tvrdé						73 082,61
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					
122	766421213R00	Obložení podhledů jednod. palubkami SM š. do 10 cm viz v.č. D1118	m2	42,00	157,00	6 594,00
123	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kř.do 0,8 m	kus	7,00	317,00	2 219,00
124	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	7,00	195,00	1 365,00
125	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,29	450,00	128,57
126	n.c.	D+M vnitřního parapetu	m	8,10	173,00	1 401,30
127	54914591	Kliky se štítem dveř. 804 klíč/90 Cr	kus	7,00	178,00	1 246,00
128	61164001	Dveře vnitřní plně 1 kříd. 60x197 cm prof.	kus	4,00	751,00	3 004,00
129	611640061	Dveře vnitřní plně 1 kříd. 80x197 cm prof.	kus	3,00	751,00	2 253,00
130	611916840	Palubka obkladová SM tloušťka 19 šíře 116 mm A/B	m2	42,00	155,00	6 510,00
Celkem za 766 Konstrukce truhlářské						24 720,87
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					
131	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	8,00	460,00	3 680,00
132	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,15	676,00	102,28
133	n.c.	D+M větrací mřížka 0,125 x 0,125	ks	2,00	173,00	346,00
134	n.c.	Dvoukřídlová plechová vrata otevřavá 3,1x 2,35 vč. zárubně a nátěru	ks	1,00	14 276,00	14 276,00
Celkem za 767 Konstrukce zámečnické						18 404,28
Díl: 769	Otvorové prvky z plastu					
135	n.c.	D+M Plastové vchodové dveře 1x2,1 jedn. otev. pros viz v.č. D11113	ks	1,00	12 692,00	12 692,00

Položkový rozpočet

Stavba :	23036 Vělké Němčice - sběrný dvůr	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 budova správce	




P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
136	n.c.	D+M Okno plastové 0,6 x 0,6 S 7K u=1,1, bezp. foli b/zd viz v.č. D11113	ks	1,00	1 821,00	1 821,00
137	n.c.	D+M Okno plastové 1,5 x 1,5 O+S 7K u=1,1, bezp.foli b/zd viz v.č. D11113	ks	5,00	6 580,00	32 900,00
Celkem za 769 Otvorové prvky z plastu						47 413,00
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
138	771130111R00	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m	56,24	48,00	2 699,52
139	771575109R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, nad 25x25 cm	m2	45,60	173,00	7 888,80
140	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem (107,105,104)	m	10,50	50,00	525,00
141	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	45,60	18,00	820,80
142	771591111U00	Penetrace podkladu podlahy	m2	45,60	29,00	1 322,40
143	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	3,12	310,00	966,21
144	59763000.B	Dlažba dle výběru investora	m2	57,00	119,00	6 783,00
145	597642411	Dlažba - sokl dle požadavků investora	kus	234,33	7,00	1 640,33
Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady						22 646,06
Díl:	781	Obklady keramické				
146	781230121R00	Obkládání stěn vnitř.keram. do tmele do 300x300 mm	m2	27,56	221,00	6 090,76
147	781495111U00	Penetrace podkladu obkladu	m2	27,56	29,00	799,24
148	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	1,66	310,00	515,19
149	59763000.B1	Dlažba dle výběru investora	m2	34,45	158,00	5 443,10
Celkem za 781 Obklady keramické						12 848,29
Díl:	783	Nátěry				
150	783626300R00	Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 3x lakování	m2	179,00		
151	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí proti škůdcům	m2	179,00	12,00	2 148,00
152	783851225RT2	Nátěr epoxidový betonových podlah bezprašný voděodolný	m2	45,00	125,00	5 625,00
Celkem za 783 Nátěry						7 773,00
Díl:	784	Malby				
153	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	334,84	8,00	2 678,72
154	784442023R00	Malba disperzní interiérová HET, výška do 8 m	m2	6,14	26,00	159,64
155	784452271R00	Malba směsí tekutou 2x, 1barva, místnost do 3,8 m	m2	328,67	22,00	7 230,74
156	n.c.	Bezpečnostní tabulky viz. PBR	soub.	1,00	1 582,00	1 582,00
157	n.c.	D+M hasicí přístroj viz. PBR	kus	2,00	1 107,00	2 214,00
Celkem za 784 Malby						13 865,10

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 02 2	hala a přístřešek - hala		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
23036	Vělké Němčice - sběrný dvůr		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Městys Velké Němčice			
Dodavatel	STAVOČ spol. s r.o. Horní Bojanovice		Zakázkové číslo	23036
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	927 070	Ztižené výrobní podmínky		0
Z	PSV celkem	425 256	Oborová přírážka		0
R	M práce celkem	14 420	Přesun stavebních kapacit		0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava		0
	ZRN celkem	1 366 746	Zařízení staveniště		0
			Provoz investora		0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)		0
	ZRN+HZS	1 366 746	Ostatní náklady neuvedené		0
	ZRN+ost.náklady+HZS	1 366 746	Ostatní náklady celkem		0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno : Luděk Michna		Jméno :	
Datum :		Datum : 30.12.2013		Datum : 30.12.2013	
Podpis :		Podpis: 		Podpis: 	
		 693 01 Horní Bojanovice 1 tel.: 519 414 285, fax: 519 414 431 IČ: 47902213, DIČ: CZ47902213		 MĚSTYS 691 63 VELKÉ NĚMČICE IČ: 283 690, Tel.: 519 417 221	
Základ pro DPH		21,0	%	1 366 746 Kč	
DPH		21,0	%	287 017 Kč	
Základ pro DPH		0,0	%	0 Kč	
DPH		0,0	%	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 653 763 Kč	

Poznámka :

Stavba :	23036 Vělké Němčice - sběrný dvůr	Rozpočet :	1
Objekt :	SO 02 2 hala a přístřešek - hala		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	10 379	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	178 640	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	232 722	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	26 988	0	0	0	0
5 Komunikace	204 557	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	87 906	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	140 087	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	1 040	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	19 451	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	25 302	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	16 340	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	165 189	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	220 785	0	0	0
769 Otvorové prvky z plastu	0	20 400	0	0	0
783 Nátěry	0	2 542	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	14 420	0
CELKEM OBJEKT	927 070	425 256	0	14 420	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	1 352 326	0
Oborová přírážka	0	0,0	1 352 326	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	1 352 326	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	1 352 326	0
Zařízení staveniště	0	0,0	1 366 746	0
Provoz investora	0	0,0	1 366 746	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	1 366 746	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	1 366 746	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	23036 Vělké Němčice - sběrný dvůr	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 02 2 hala a přístřešek - hala	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	81,60	32,00	2 611,20
2	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	2,17	131,50	285,36
3	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 Viz D1.1.2.2.	m3	12,56	120,00	1 506,60
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	30,64	145,00	4 442,80
5	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	3,64	91,50	333,24
6	n.c.	Ruční dočištění rýh	soub	1,00	1 200,00	1 200,00
	Celkem za	1 Zemní práce				10 379,20
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
7	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení Viz D1.1.2.2.	m2	13,50	250,00	3 375,00
8	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	13,50	55,00	742,50
9	274321211R00	Železobeton základových pasů B 12,5 (C 12/15)	m3	39,74	2 090,00	83 064,96
10	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	104,88	220,00	23 073,60
11	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	104,88	45,00	4 719,60
12	274353132R00	Bednění kotev otvorů pasů do 0,10 m2, hl. 2 m	kus	10,00	410,00	4 100,00
13	274361221R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10216	t	0,73	24 000,00	17 544,00
14	n.c.	Směs stmelená cementem tl. 150 mm Viz D1.1.2.2.	m2	191,00	220,00	42 020,00
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				178 639,66
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
15	311237183R00	Zdivo z ker.tvarovek tl 44 cm	m2	235,20	930,00	218 736,00
16	317168131R00	Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/125 cm	kus	36,00	388,50	13 986,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				232 722,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
17	417321313R00	Ztužující pásy a věnce, železobeton B 20 (C 16/20) Viz D1.1.2.6.	m3	6,14	2 540,00	15 590,52
18	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	27,90	180,00	5 022,00
19	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	27,90	50,00	1 395,00
20	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505	t	0,20	24 900,00	4 980,00
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				26 987,52
Díl: 5		Komunikace				
21	564112130R00	Podklad z betonového recyklátu fr. 0-16 po zhutnění tl. 70 cm Viz D1.1.2.6.	m2	197,12	320,00	63 078,40
22	564201111R00	Podklad z beton. recyklátu tl. 35	m2	175,92	220,00	38 702,40
23	564952115R00	podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	1,67	260,00	435,24
24	n.c.	D+M betonové dlažby tl. 80 mm	m2	180,00	270,00	48 600,00
25	n.c.	Geotextilie 500 g/m2 D+M	m2	179,12	35,00	6 269,20
26	n.c.	Folie PEHD D+M	m2	18,00	90,00	1 620,00
27	n.c.	směs stmelená cementem 160 mm	m2	175,97	220,00	38 713,40
28	n.c.	Geotextilie PET D+M	m2	179,12	29,00	5 194,48
29	n.c.	Geotextilie 800 g/m2 D+M	m2	36,00	54,00	1 944,00
	Celkem za	5 Komunikace				204 557,12
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
30	602011112R00	Omítka jádrová ručně	m2	244,22	159,50	38 953,09
31	602015102R00	Postřík cementový ručně	m2	160,50	25,00	4 012,50
32	612473182R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	160,50	280,00	44 940,00
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				87 905,59
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
33	620471812U00	Nátěr základní pen silikát	m2	257,04	25,00	6 426,00
34	622421143R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2	m2	257,04	280,00	71 971,20
35	622471317R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 hmota silikonová	m2	257,04	240,00	61 689,60
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				140 086,80

Položkový rozpočet

Stavba :	23036 Vělké Němčice - sběrný dvůr	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 02 2 hala a přístřešek - hala	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
36	632451021R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 20 mm	m2	6,30	165,00	1 039,50
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				1 039,50
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
37	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	308,75	38,00	11 732,50
38	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	308,75	1,00	308,75
39	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	308,75	24,00	7 410,00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				19 451,25
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
40	998012021R00	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m	t	366,69	69,00	25 301,56
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				25 301,56
Díl: 711		Izolace proti vodě				
41	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	33,12	17,40	576,29
42	711112002RZ1	Izolace proti vlhkosti svislá asf. lak, za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku	m2	27,60	39,70	1 095,72
43	711141559RT1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	33,12	75,20	2 490,62
44	711142559RT1	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	27,60	89,60	2 472,96
45	62852265	Pás modifikovaný asfalt Glastek 40 special mineral	m2	69,83	138,98	9 704,70
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				16 340,29
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
46	764252604R00	Žlab půlkulatý podokapní TiZn š. 335	m	32,00	540,00	17 280,00
47	764554402R00	Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 100 mm	m	12,00	413,00	4 956,00
48	764895100R00	Trapézové profily T-20, tl. 0,5 mm,	m2	213,06	660,00	140 619,60
49	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	1,80	1 298,00	2 333,41
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				165 189,01
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
50	317941121RU3	Osazení ocelových válcovaných nosníků U5 Včetně dodávky profilu U 5	t	0,01	29 460,00	294,60
51	317941121RU3	Osazení ocelových válcovaných nosníků U5 Včetně dodávky profilu U 5	t	0,70	25 000,00	17 500,00
52	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	3,96	855,00	3 385,89
53	n.c.	D+M ocel. vrach vč. zárubní 3,5x3,5 m	kus	1,00	26 000,00	26 000,00
54	n.c.	Plotna P15x180 + P 10x230	T	0,06	45 000,00	2 484,00
55	n.c.	D+M nosník IPE 220, d 3,9 m	t	0,63	22 500,00	14 175,00
56	n.c.	spojovací materiál	t	0,47	118 000,00	55 460,00
57	13383420	Tyč průřezu IPE 120, střední, jakost oceli 11375	T	0,64	19 948,86	12 827,12
58	13383420	Tyč průřezu IPE 120, střední, jakost oceli 11375	T	0,21	19 948,86	4 131,41
59	13486310	Tyč průřezu HEA 180, hrubé, jakost oceli RSt 37-2	T	1,37	20 900,00	28 570,30
60	141153211	Trubka bezešvá hladká jakost 11353.1 D 60x3,2	t	1,10	25 000,00	27 500,00
61	15422313	Profil U rovnoramenný 11373 10x10x10x2 mm	T	0,80	35 660,00	28 456,68
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				220 784,99
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				
62	n.c.	D+M okno 1,8x0,5 m vč. vnitřních a venk. parapet.	ks	6,00	3 400,00	20 400,00
	Celkem za	769 Otvorové prvky z plastu				20 400,00
Díl: 783		Nátěry				
63	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	17,00	149,50	2 541,50
	Celkem za	783 Nátěry				2 541,50
Díl: M21		Elektromontáže				
64	n.c.	Zemnicí pásek FeZN 30x4 mm, vč. vyvvedení	m	61,00	120,00	7 320,00
65	n.c.	D+M hasicí přístroj viz. PBR	kus	3,00	1 200,00	3 600,00

Položkový rozpočet

Stavba :	23036 Vělké Němčice - sběrný dvůr	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 02 2 hala a přístřešek - hala	



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
66	n.c.	Bezpečnostní tabulky viz. PBR	soub.	1,00	3 500,00	3 500,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				14 420,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 02	hala a přístřešek - přístřešek		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
23036	Vělké Němčice - sběrný dvůr		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Městys Velké Němčice			
Dodavatel	STAVOČ spol. s r.o. Horní Bojanovice		Zakázkové číslo	23036
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	135 633	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	279 139	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	1 360	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	416 132	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	416 132	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	416 132	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : Luděk Michna	Jméno :
Datum :		Datum : 30.12.2013	Datum : 30.12.2013
Podpis :		Podpis: 	Podpis: 
		 003 01 Horní Bojanovice 1 tel.: 519 414 285, fax: 519 414 431 IČ: 47902213, DIČ: CZ47902213	MĚSTYS 691 63 VELKÉ NĚMČICE IČ: 283 690, Tel.: 519 417 221
Základ pro DPH	21,0 %		416 132 Kč
DPH	21,0 %		87 388 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			503 520 Kč

Poznámka :

Stavba :	23036 Vělké Němčice - sběrný dvůr	Rozpočet :	1
Objekt :	SO 02 hala a přístřešek - přístřešek		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	8 444	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	31 730	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	74 323	0	0	0	0
8 Trubní vedení	3 690	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	8 096	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	9 350	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	13 004	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	64 758	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	179 349	0	0	0
783 Nátěry	0	22 029	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	1 360	0
CELKEM OBJEKT	135 633	279 139	0	1 360	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	414 772	0
Oborová přírážka	0	0,0	414 772	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	414 772	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	414 772	0
Zařízení staveniště	0	0,0	416 132	0
Provoz investora	0	0,0	416 132	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	416 132	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	416 132	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	23036 Vělké Němčice - sběrný dvůr	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 02 hala a přístřešek - přístřešek	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 Viz. v.č. D.1.1.2.7	m3	0,85	131,50	111,12
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	0,85	28,40	24,00
3	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 STROJNĚ	m3	8,60	160,00	1 376,59
4	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	8,60	181,00	1 557,27
5	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	3,23	450,00	1 455,30
6	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	m3	3,23	131,50	425,27
7	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 dočištění rýhy	m3	0,63	849,00	531,56
8	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	8,75	85,00	743,39
9	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	8,75	166,50	1 456,18
10	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	8,75	14,60	127,69
11	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním Viz. v.č. D.1.1.2.7	m3	4,55	91,50	416,77
12	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	8,75	25,00	218,65
	Celkem za	1 Zemní práce				8 443,78
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
13	271571112R00	Polštář základu ze štěrkopísku netříděného Viz. v.č. D.1.1.2.7	m3	0,51	740,00	374,51
14	274272120RT2	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 20 cm výplň tvárnic betonem B 12,5 (C 12/15)	m2	23,28	730,00	16 994,84
15	274313611R00	Beton základových pasů prostý (C 20/25) Viz. v.č. D.1.1.2.7	m3	2,15	2 080,00	4 467,22
16	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	16,58	250,00	4 146,15
17	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	16,58	50,00	829,23
18	274353131R00	Bednění kotev otvorů pasů do 0,10 m2, hl. 1 m	kus	4,00	250,00	1 000,00
19	275313611R00	Beton základových patek prostý C 20/25	m3	0,46	2 315,00	1 066,75
20	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	6,16	384,00	2 365,44
21	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	6,16	78,80	485,41
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				31 729,55
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
22	345231121RT1	Zdivo plotové z tvárnic, betonová zálivka, tl. 19 cm tvárnice v barvě přírodní, štípané obou. vč. spár	m2	53,43	950,00	50 757,55
23	348924211R00	Stříška plotová pro zeď tl.30cm z bet.tvar.přírod. Viz. v.č. D.1.1.2.7	m	16,87	340,00	5 735,80
24	n.c.	Výztuž bednicích tvarovek	t	0,39	22 000,00	8 580,00
25	n.c.	Vyzdění pilíře + stříška	ks	5,00	1 850,00	9 250,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				74 323,35
Díl: 8		Trubní vedení				
26	n.c.	D+M odvodnění včetně příslušenstv	m	8,20	450,00	3 690,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				3 690,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
27	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	110,00	73,60	8 096,00
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				8 096,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
28	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	42,89	218,00	9 350,26
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				9 350,26
Díl: 711		Izolace proti vodě				
29	711111132R00	Izolace proti vlhkosti vodor. , za studena Viz. v.č. D.1.1.2.7	m2	11,00	16,00	176,00
30	711112132R00	Izolace proti vlhkosti svis. , za studena	m2	22,00	28,70	631,40
31	711132311R00	Provedení izolace nopovou folií svisle včetně uchyc. prvků Viz. v.č. D.1.1.2.7	m2	22,00	185,00	4 070,00

Položkový rozpočet

Stavba :	23036 Vělké Němčice - sběrný dvůr	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 02 hala a přístřešek - přístřešek	


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
32	711141559R00	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením Viz. v.č. D.1.1.2.7	m2	11,00	75,20	827,20
33	711142559R00	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením Viz. v.č. D.1.1.2.7	m2	22,00	89,60	1 971,20
34	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,18	733,00	133,92
35	11163110	Lak asfaltový izolační ŽC, AC	T	0,01	24 380,00	241,36
36	62852265	Pás modifikovaný asfalt special mineral Viz. v.č. D.1.1.2.7	m2	37,95	130,50	4 952,48
Celkem za 711 Izolace proti vodě						13 003,56
Díl: 764	Konstrukce klempířské					
37	764352203R00	Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm Viz. v.č. D.1.1.2.7	m	13,00	285,00	3 705,00
38	764454204R00	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 150 mm Viz. v.č. D.1.1.2.7	m	5,00	350,00	1 750,00
39	764895100R00	Trapézové profily T-20, tl. 0,5 mm,	m2	129,10	454,00	58 611,40
40	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,53	1 298,00	691,96
Celkem za 764 Konstrukce klempířské						64 758,36
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					
41	133881351b	TP uzavřený 100/100/4	T	0,40	41 000,00	16 400,00
42	13388135b	TP uzavřený 120/60/3	T	0,57	41 000,00	23 370,00
43	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,78	855,00	668,87
44	n.c.	D+M ocelové brány z pozink. tahokovu 2,8x2,2m	ks	2,00	12 500,00	25 000,00
45	n.c.	D+M pozink. tahokov 4,3x2,0m	ks	2,00	8 300,00	16 600,00
46	n.c.	Osazení ocelových prvků	t	0,77	35 000,00	26 950,00
47	n.c.	D+M chemických kotev a spoj. prostř.	soub.	1,00	19 000,00	19 000,00
48	n.c.	Spojovací materiál	T	0,21	118 000,00	24 780,00
49	n.c.	D+M hasičiho přístroje	ks	2,00	990,00	1 980,00
50	133881301	Tyč průřezu HEA120, střední, jakost oceli RSt 37-2 Viz. v.č. D.1.1.2.7	T	0,55	41 000,00	22 550,00
51	13388135d	ztužidlo 16 tyč HEA 120	T	0,05	41 000,00	2 050,00
Celkem za 767 Konstrukce zámečnické						179 348,87
Díl: 783	Nátěry					
52	783522900RT1	Údržba, nátěr syntet. klempířských konstr. Z + 2 x 1 x Komaprim 2v1antirez, 2 x Universal SU 2013	m2	120,65	149,50	18 036,43
53	n.c.	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email antirez	m2	24,95	160,00	3 992,13
Celkem za 783 Nátěry						22 028,56
Díl: M21	Elektromontáže					
54	n.c.	Zemní pásek FeZn 30x4 mm, vč. vyvedení D+M	m	17,00	80,00	1 360,00
Celkem za M21 Elektromontáže						1 360,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 03	zpevněné plochy		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
23036	Vělké Němčice - sběrný dvůr		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Městys Velké Němčice			
Dodavatel	STAVOČ spol. s r.o. Horní Bojanovice		Zakázkové číslo	23036
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	1 546 059	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	108 480	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	1 654 539	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	1 654 539	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	1 654 539	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : Luděk Michna	Jméno :
Datum :		Datum : 30.12.2013	Datum : 30.12.2013
Podpis :		Podpis: 	Podpis: 
		 STAVOČ spol. s r.o. 693 01 Horní Bojanovice 1 tel.: 519 414 285, fax: 519 414 431 IČ: 47602213 DIČ: CZ47602213	MĚSTYS 691 63 VELKÉ NĚMČICE IČ: 283 690, Tel.: 519 417 221
Základ pro DPH	21,0 %		1 654 539 Kč
DPH	21,0 %		347 453 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			2 001 993 Kč

Poznámka :

Stavba :	23036 Vělké Němčice - sběrný dvůr	Rozpočet :	1
Objekt :	SO 03 zpevněné plochy		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	48 628	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	156 758	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	217 458	0	0	0	0
5 Komunikace	972 460	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	17 760	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	87 580	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	45 414	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	16 480	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	92 000	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 546 059	108 480	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	1 654 539	0
Oborová přírážka	0	0,0	1 654 539	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	1 654 539	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	1 654 539	0
Zařízení staveniště	0	0,0	1 654 539	0
Provoz investora	0	0,0	1 654 539	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	1 654 539	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	1 654 539	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	23036 Vělké Němčice - sběrný dvůr	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 03 zpevněné plochy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1	Zemní práce					
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m Viz. v.č. D.1.3.2	m3	828,00	31,00	25 668,00
2	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 STROJNĚ	m3	33,04	130,00	4 295,20
3	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	33,04	29,00	958,16
4	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	33,04	90,00	2 973,60
5	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	33,04	41,00	1 354,64
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	33,04	14,60	482,38
7	180406111R00	Založení trávníku parkového drnováním v rovině	m2	164,00	32,00	5 248,00
8	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině + svahování	m2	164,00	14,00	2 296,00
9	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině	m2	164,00	3,35	549,40
10	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	33,04	20,00	660,80
11	183400010RA0	Příprava půdy pro výsadbu v rovině, ruční	m2	164,00	15,50	2 542,00
12	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž	kg	16,00	100,00	1 600,00
	Celkem za	1 Zemní práce				48 628,18
Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání					
13	271571112R00	Polštář základu ze štěrkopísku netříděného Viz. v.č. D.1.3.2	m3	2,48	760,00	1 883,28
14	274272120RT2	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 30 cm výplň tvárnice betonem C 20/25 Viz. v.č. D.1.3.2	m2	41,30	740,00	30 562,00
15	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 20/25 Viz. v.č. D.1.3.2	m3	49,56	2 200,00	109 032,00
16	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	82,60	160,00	13 216,00
17	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	82,60	25,00	2 065,00
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				156 758,28
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					
18	348922231R00	Zdivo plotové tl.19cm z tvar.jedn.štip.přirod. včetně spárování Viz. v.č. D.1.3.2	m2	170,98	950,00	162 432,90
19	348924211R00	Stříška plotová pro zeď tl.30cm z bet.tvar.přirod. Viz. v.č. D.1.3.2	m	82,60	320,00	26 432,00
20	n.c.	Výztuž bednicích tvarovek	t	0,21	22 000,00	4 543,00
21	n.c.	Vyzdění pilíře + stříška	ks	13,00	1 850,00	24 050,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				217 457,90
Díl: 5	Komunikace					
22	565151111R00	Podklad kamen. obal. asfaltem ACP 16, tl.7 cm 598 Viz. v.č. D.1.3.2	m2	598,00	245,00	146 510,00
23	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 598*2 Viz. TZ	m2	1 196,00	12,00	14 352,00
24	577131111R00	Beton asfaltový ACO 11+ ohrusný do 3 m, tl.4 cm 598 Viz. TZ	m2	598,00	215,00	128 570,00
25	564112130a	Podklad z betonového recykátu fr. 0-16 po zhutnění tl. 15-20 cm 190 Viz. TZ	m2	228,00	105,00	23 940,00
26	564112130b	Podklad z betonového recykátu fr. 0-16 po zhutnění tl. 20 cm 598 Viz. TZ	m2	598,00	115,00	68 770,00
27	n.c.	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 25 cm až 42 cm Viz. TZ	m2	228,00	250,00	57 000,00
28	n.c.	D+M geotextilie 500 g/m2 Viz. TZ	m2	598,00	35,00	20 930,00
29	n.c.	Cementobeton tl.0,21	m2	228,00	850,00	193 800,00
30	n.c.	D+M Geotextilie PET 190+ 598	m2	826,00	35,00	28 910,00
31	n.c.	Směs stmelena cementem tl. 150 mm 598+228 VIZ TZ	m2	826,00	245,00	202 370,00
32	n.c.11	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 20 cm až -42 cm 598	m2	598,00	146,00	87 308,00
	Celkem za	5 Komunikace				972 460,00
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					

Položkový rozpočet

Stavba :	23036 Vělké Němčice - sběrný dvůr	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 03 zpevněné plochy	


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
33	n.c.	Kačírek - okapový chodník	m3	24,00	740,00	17 760,00
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				17 760,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
34	916561111R00	Osazení nájezdových obrubníků do lože z C 16/20 s opěrou včetně obrubníku 100/15/15 Viz. TZ	m	43,00	310,00	13 330,00
35	917762111RT2	Osazení chodn. obrub. bet. s opěrou, lože z C16/20 XF 1 včetně obrubníku 25 - 6 100/10/25 Viz. TZ	m	270,00	275,00	74 250,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				87 580,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
36	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	1 892,26	24,00	45 414,17
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				45 414,17
Díl: 711		Izolace proti vodě				
37	711481020R00	Izolační systém - nopová folie vodorovně	m2	85,00	142,00	12 070,00
38	n.c.	D+M hydroizolace	m2	42,00	105,00	4 410,00
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				16 480,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
39	n.c.	D+M pojezdové brány	ks	1,00	92 000,00	92 000,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				92 000,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 04	příjezdová komunikace		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
23036	Velké Němčice - sběrný dvůr		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Městys Velké Němčice			
Dodavatel	STAVOČ spol. s r.o. Horní Bojanovice		Zakázkové číslo	23036
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	1 073 512	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		1 073 512	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		1 073 512	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		1 073 512	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : Luděk Michna	Jméno :
Datum :		Datum : 30.12.2013	Datum : 30.12.2013
Podpis :		Podpis: 	Podpis: 
		STAVOČ spol. s r.o. 693 01 Horní Bojanovice 1 tel.: 519 414 285, fax: 519 414 431 IČ: 47802213, DIČ: CZ47802213	MĚSTYS 691 63 VELKÉ NĚMČICE IČ: 283 690, Tel.: 519 417 221
Základ pro DPH	21,0 %		1 073 512 Kč
DPH	21,0 %		225 438 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 298 950 Kč

Poznámka :

Stavba :	23036 Vělké Němčice - sběrný dvůr	Rozpočet :	1
Objekt :	SO 04 příjezdová komunikace		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	191 938	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	2 726	0	0	0	0
5 Komunikace	855 829	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	23 019	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 073 512	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	1 073 512	0
Oborová přírážka	0	0,0	1 073 512	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	1 073 512	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	1 073 512	0
Zařízení staveniště	0	0,0	1 073 512	0
Provoz investora	0	0,0	1 073 512	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	1 073 512	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	1 073 512	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet



Stavba :	23036 Vělké Němčice - sběrný dvůr	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 04 příjezdová komunikace	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m Viz. v.č. D.2.1.8	m3	165,90	32,00	5 308,80
2	131201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	611,90	15,00	9 178,50
3	131201111R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3 STROJNĚ Viz. v.č. D.2.1.8	m3	611,90	80,00	48 952,00
4	162207111R00	Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 50 m	m3	611,90	25,00	15 297,50
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m Viz. v.č. D.2.1.8	m3	611,90	120,00	73 428,00
6	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	1 223,80	10,00	12 238,00
7	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	611,90	45,00	27 535,50
	Celkem za	1 Zemní práce				191 938,30
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
8	215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	426,00	6,40	2 726,40
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				2 726,40
Díl: 5		Komunikace				
9	564851115R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm v.č.D.2.1.8.	m2	426,00	145,00	61 770,00
10	565151111R00	Podklad kamen. obal. asfaltem ACP 16, tl.7 cm Viz v.č.D.2.1.8.	m2	426,00	245,00	104 370,00
11	569831111R00	Zpevnění krajnic šterkodrti tloušťky 10 cm	m2	265,20	65,00	17 238,00
12	573211111R00	Postřík živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 Viz v.č.D.2.1.8.	m2	852,00	12,00	10 224,00
13	577131111R00	Beton asfaltový ACO 11+ ohrusný do 3 m, tl.4 cm Viz v.č.D.2.1.8.	m2	426,00	213,00	90 738,00
14	564112130b	Podklad z betonového recyklátu fr. 0-16 po zhutnění tl. 15 cm Viz. v.č. D.2.1.8	m2	2,25	90,00	202,50
15	564112130b	Podklad z betonového recyklátu fr. 0-16 po zhutnění tl. 71 cm Viz. v.č. D.2.1.8	m2	426,00	370,00	157 620,00
16	n.c.	Betonové sedlo C16/20 XF1 Viz. v.č. D.2.1.8	m3	12,00	1 520,00	18 240,00
17	n.c.	Betonový propustek C 20/25 XF1Viz. v.č. D.2.1.8	m3	4,95	5 900,00	29 205,00
18	n.c.	Svahování, odhumusování a zatravnění krajnic	m2	265,20	5,50	1 458,60
19	n.c.	D+M betonových trub DN 1000 Viz. v.č. D.2.1.8	m	15,00	4 650,00	69 750,00
20	n.c.	D+M Revizní šachta DN 1500 Viz. v.č. D.2.1.8	ks	2,00	28 000,00	56 000,00
21	n.c.	D+M podkladního betonového pražce	m3	3,00	1 600,00	4 800,00
22	n.c.	Směs stmelená cementem tl. 150 mm Viz v.č.D.2.1.8.	m2	426,00	230,00	97 980,00
23	n.c.	Dopravní značení	soub	1,00	12 000,00	12 000,00
24	n.c.	D+M nájezdové obruby	m	20,50	310,00	6 355,00
25	n.c.	D+M Geotextilie PET Viz v.č.D.2.4.2.	m2	426,00	30,00	12 780,00
26	n.c.	Zásyp hrubým kamenivem Viz. v.č. D.2.1.8	m3	78,00	750,00	58 500,00
27	n.c.	D+M silniční betonové obruby ABO 100 Viz. v.č. D.2	m	163,50	285,00	46 597,50
	Celkem za	5 Komunikace				855 828,60
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
28	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	959,11	24,00	23 018,53
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				23 018,53

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
	SO 05-Vodovodní a kanalizační přípojka-Přípojka d		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
23035	Velké Němčice - sběrný dvůr		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Městys Velké Němčice			
Dodavatel	STAVOČ spol. s r.o. Horní Bojanovice		Zakázkové číslo	23035
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	464 011	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	3 300	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	467 311	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	467 311	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	467 311	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno : Luděk Michna		Jméno :
Datum :		Datum : 30.12.2013		Datum : 30.12.2013
Podpis :		Podpis: 		Podpis: 
				
Základ pro DPH		21,0 %	467 311 Kč	
DPH		21,0 %	98 135 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				565 447 Kč

Poznámka :

Stavba :	23035 Velké Němčice - sběrný dvůr	Rozpočet :
Objekt :	SO 05-Vodovodní a kanalizační přípojka-Přípojka de	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	142 920	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	8 690	0	0	0	0
45 Podkladní a vedlejší konstrukce	7 353	0	0	0	0
8 Trubní vedení	298 844	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	6 204	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	3 300	0	0	0
CELKEM OBJEKT	464 011	3 300	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	467 311	0
Oborová přírážka	0	0,0	467 311	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	467 311	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	467 311	0
Zařízení staveniště	0	0,0	467 311	0
Provoz investora	0	0,0	467 311	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	467 311	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	467 311	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	23035 Velké Němčice - sběrný dvůr	Rozpočet:
Objekt :	SO 05-Vodovodní a kanalizační přípojka-Přípojka de	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m Viz. v.č. D.2.3.2	m3	30,88	35,00	1 080,80
2	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	188,01	120,00	22 561,26
3	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	188,01	9,90	1 861,30
4	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 Viz. v.č. D.2.3.2	m3	71,81	320,00	22 977,92
5	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl. do 2m	m2	417,80	1,00	417,80
6	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	417,80	1,00	417,80
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	133,80	19,90	2 662,62
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	133,80	160,00	21 408,00
9	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	133,80	69,00	9 232,20
10	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	133,80	25,00	3 345,00
11	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním Viz. v.č. D.2.3.2	m3	126,14	64,00	8 072,85
12	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopisku frakce 0 - 22 mm	m3	62,67	780,00	48 882,68
	Celkem za	1 Zemní práce				142 920,23
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
13	420361223R00	Výztuz vod konstr-svar site kari	t	0,07	28 900,00	2 069,24
14	452311121R00	Desky podkladní z betonu B 10	m3	3,58	1 850,00	6 621,15
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				8 690,39
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				
15	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm	m3	10,36	710,00	7 352,76
	Celkem za	45 Podkladní a vedlejší konstrukce				7 352,76
Díl: 8		Trubní vedení				
16	831263195R00	Příplatek za zřízení kanal. přípojky DN 100 - 300	kus	1,00	519,00	519,00
17	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	140,00	16,00	2 240,00
18	894432112R00	Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm, Viz. v.č. D.2.3.2	kus	3,00	150,50	451,50
19	Z67	Napojení na stávající kanalizaci	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00
20	n.c.6	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 200 vč. dodávky trub PVC hrdlových 200x4,9x5000 a tvaro	m	98,72	300,00	29 616,00
21	899103111R00	D+M poklopu s rámem 12,5 t	kus	5,00	1 680,00	8 400,00
22	n.c.	Osazení plastové šachty revizní prům.315 mm,	kus	3,00	420,00	1 260,00
23	n.c.	Plastová šachta DN 425 dno+roura+red. těs. manž+	ks	3,00	2 300,00	6 900,00
24	n.c.	Plastová šachta DN 315 dno+roura+red. těs. manž+	ks	3,00	2 300,00	6 900,00
25	n.c.	Výustní objekt - obklad lomovým kamenem + kamenný	soub	1,00	15 000,00	15 000,00
26	n.c.	D+M Odvodnění včetně příslušenství Ronn Drain SV	m	5,60	1 200,00	6 720,00
27	n.c.	D+M Odvodnění včetně příslušenství Ronn Drain EN	m	25,00	1 200,00	30 000,00
28	n.c.	Pružné sedlo flex-seal	ks	1,00	1 250,00	1 250,00
29	n.c.	D+M ORL včetně šachet a napoj na terén orient	ks	1,00	89 000,00	89 000,00
30	n.c.5	D+M poklopu s rámem do 40 t	kus	1,00	3 600,00	3 600,00
31	n.c.5	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 150	m	40,55	160,00	6 487,52
32	n.c.6	D+M plastová nádrž 23 m3 včetně komínku, nerez uza	kompl	1,00	89 000,00	89 000,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				298 844,02
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
33	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	126,61	49,00	6 203,74
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				6 203,74
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
34	721242117R00	Lapač střešních splavenin litinový DN 150	kus	6,00	550,00	3 300,00
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				3 300,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
	SO 05-Vodovodní a kanalizační přípojka-Vodovodn		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
23035	Velké Němčice - sběrný dvůr		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Městys Velké Němčice			
Dodavatel	STAVOČ spol. s r.o. Horní Bojanovice		Zakázkové číslo	23035
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	62 182	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	62 182	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		62 182	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		62 182	Ostatní náklady celkem	0

Vyracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : Luděk Michna	Jméno :
Datum :		Datum : 30.12.2013	Datum : 30.12.2013
Podpis :		Podpis: 	Podpis: 
		STAVOČ spol. s r.o. 693 01 Horní Bojanovice 1 tel.: 519 414 285, fax: 519 414 431 IČ: 47602213, DIČ: CZ47602213	MĚSTYS 691 63 VELKÉ NĚMČICE IČ: 283 690, Tel.: 519 417 221
Základ pro DPH	21,0 %		62 182 Kč
DPH	21,0 %		13 058 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			75 241 Kč

Poznámka :

Stavba :	23035 Velké Němčice - sběrný dvůr	Rozpočet :
Objekt :	SO 05-Vodovodní a kanalizační přípojka-Vodovodní p	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	32 627	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	10	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	7 088	0	0	0	0
45 Podkladní a vedlejší konstrukce	201	0	0	0	0
8 Trubní vedení	18 821	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	24	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	3 133	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	280	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	62 182	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	62 182	0
Oborová přírážka	0	0,0	62 182	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	62 182	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	62 182	0
Zařízení staveniště	0	0,0	62 182	0
Provoz investora	0	0,0	62 182	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	62 182	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	62 182	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	23035 Velké Němčice - sběrný dvůr	Rozpočet:
Objekt :	SO 05-Vodovodní a kanalizační přípojka-Vodovodní	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 Viz v.č.D.2.2.1.3 Viz. v.č. D.2.1.2	m3	8,00	90,00	720,00
2	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 STROJNĚ Viz. v.č. D.2.1.2	m3	25,65	120,00	3 078,00
3	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	25,65	12,00	307,80
4	162207111R00	Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 50 m	m3	25,65	29,00	743,85
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m Viz v.č.D.2.2.1.2	m3	25,65	180,00	4 617,00
6	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	25,65	16,00	410,40
7	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 Viz v.č.D.2.2.1.2	m3	25,65	85,00	2 180,25
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	25,65	10,50	269,33
9	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopisku frakce 0 - 4 mm Viz v.č.D.2.	m3	29,77	500,00	14 883,75
10	175101109R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí Viz v.č.D.2.2.1.2	m3	29,70	181,50	5 390,55
11	n.c.	Poplatek za skládku zeminy -	m3	25,65	1,00	25,65
	Celkem za	1 Zemní práce				32 626,58
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
12	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	0,99	5,00	4,95
13	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	0,99	5,00	4,95
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				9,90
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
14	451573111R00	Lože pod potrubí ze šterkopisku do 63 mm	m3	9,45	750,00	7 087,50
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				7 087,50
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				
15	420361223R00	Vyztuz vod konstr-svar site kari	t	0,08	1,00	0,08
16	451541111R00	Lože pod šachtu ze šterkodrtě 0 - 63 mm	m3	0,27	1,00	0,27
17	452311121R00	Desky podkladní pod šachtu z betonu B 10 + obetonování	m3	0,41	1,00	0,41
18	n.c.	Betonové bloky proti posunutí	ks	8,00	25,00	200,00
	Celkem za	45 Podkladní a vedlejší konstrukce				200,76
Díl: 8		Trubní vedení				
19	8	D+M vodoměrné soupravy v šachtě Viz v.č.D.2.2.1.2	kpl	1,00	1,00	1,00
20	871171121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 32/5,4 mm Viz v.č.D.2.2.1.2 v. tvarovek	m	98,00	2,50	245,00
21	871251121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 100 mm Viz v.č.D.2.2.1.2vč. tvarovek	m	94,00	33,60	3 158,40
22	879172199R00	Příplatek za montáž vodovodních přípojek DN 32-80	kus	1,00	235,50	235,50
23	891231111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 65 Viz v.č.D.2.2.1.2	kus	1,00	397,00	397,00
24	891269111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 100 Viz v.č.D.2.2.1.2	kus	1,00	1,00	1,00
25	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí	m	94,50	11,40	1 077,30
26	892273111R00	Desinfekce vodovodního potrubí	m	94,50	22,00	2 079,00
27	892372111R00	Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 300	kus	6,00	1,00	6,00
28	899401111R00	Osazení poklopů litinových ventilových Viz v.č.D.2.2.1.2	kus	1,00	269,00	269,00
29	28613520	Trubka PE 100 (90/8,2)	m	94,00	92,00	8 648,00
30	28613521	Trubka PE 100 (90/8,2)	m	98,00	25,00	2 450,00
31	9	Zemní souprava teleskopická šoupátková Viz	ks	1,00	250,00	250,00
32	n.c.	D+M Vodoměrná šachta 1200/900/1510 včetně	ks	1,00	1,00	1,00
33	42228120	šoupátko 2500 DN 6/4" pro dom.přípojky -voda	kus	1,00	1,00	1,00
34	42273320	pas navrtávací DN 100 - 1" závitový	kus	1,00	1,00	1,00
35	42291402	Poklop litinový Y 4510 - ventilový	kus	1,00	1,00	1,00

Položkový rozpočet

Stavba :	23035 Velké Němčice - sběrný dvůr	Rozpočet:
Objekt :	SO 05-Vodovodní a kanalizační přípojka-Vodovodní	


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	8 Trubní vedení				18 821,20
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
36	919735112R00	Rezáni stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	12,00	1,00	12,00
37	n.c.	Zapravení komunikace včetně odvozu a likvidace sut	m2	12,00	1,00	12,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				24,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
38	02	D+M orientační tabulka	ks	1,00	50,00	50,00
39	210021063	D+M výstražné folie	m	94,50	5,00	472,50
40	n.c.	Sestava pro vyvedení signalizačního vodiče	soub	1,00	50,00	50,00
41	n.c.	Geodetické zaměření vodovodních rozvodů	soub	1,00	2 500,00	2 500,00
42	n.c.	D+M signální vodič Cy 4 mm2	m	4,00	10,00	40,00
43	n.c.	D+M manžety chráničky	ks	2,00	10,00	20,00
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				3 132,50
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
44	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	18,64	15,00	279,54
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				279,54

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
	SO 05-Vodovodní a kanalizační přípojka-Přípojka s		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
23035	Velké Němčice - sběrný dvůr		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Městys Velké Němčice			
Dodavatel	STAVOČ spol. s r.o. Horní Bojanovice		Zakázkové číslo	23035
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	19 608	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	19 608	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		19 608	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		19 608	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : Luděk Michna	Jméno :
Datum :		Datum : 30.12.2013	Datum : 30.12.2013
Podpis :		Podpis: 	Podpis: 
		STAVOČ spol. s r.o. 693 01 Horní Bojanovice 1 tel.: 519 414 285, fax: 519 414 431 IČ: 45002213, DIČ: CZ45002213	MĚSTYS 691 63 VELKÉ NĚMČICE IČ: 283 690, Tel.: 519 417 221
Základ pro DPH	21,0 %		19 608 Kč
DPH	21,0 %		4 118 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			23 726 Kč

Poznámka :

Stavba : 23035 Velké Němčice - sběrný dvůr
 Objekt : SO 05-Vodovodní a kanalizační přípojka-Přípojka sp

Rozpočet :

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	4 906	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	1	0	0	0	0
45 Podkladní a vedlejší konstrukce	554	0	0	0	0
8 Trubní vedení	13 204	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	943	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	19 608	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	19 608	0
Oborová přírážka	0	0,0	19 608	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	19 608	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	19 608	0
Zařízení staveniště	0	0,0	19 608	0
Provoz investora	0	0,0	19 608	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	19 608	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	19 608	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	23035 Velké Němčice - sběrný dvůr	Rozpočet:
Objekt :	SO 05-Vodovodní a kanalizační přípojka-Přípojka sp	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1	Zemní práce					
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m Viz. v.č. D.2.2.2	m3	1,08	46,40	50,11
2	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 Viz. v.č. D.2.2.2	m3	2,40	223,00	535,20
3	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	2,40	10,50	25,20
4	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 Viz. v.č. D.2.2.2	m3	8,00	320,00	2 560,00
5	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m Viz. v.č. D.2.2.2	m3	1,32	66,60	87,91
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1,32	248,00	327,36
7	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	1,32	149,50	197,34
8	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	1,32	101,00	133,32
9	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním Viz. v.č. D.2.2.2	m3	1,32	64,00	84,48
10	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm Viz. v.č. D.2.2.2	m3	1,08	838,00	905,04
Celkem za 1 Zemní práce						4 905,96
Díl: 4	Vodorovné konstrukce					
11	420361223R00	Vyztuz vod konstr-svar site kari	t	0,01	1,00	0,01
12	452311121R00	Desky podkladní z betonu B 10	m3	0,60	1,00	0,60
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce						0,61
Díl: 45	Podkladní a vedlejší konstrukce					
13	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	0,64	866,00	554,24
Celkem za 45 Podkladní a vedlejší konstrukce						554,24
Díl: 8	Trubní vedení					
14	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	4,00	16,00	64,00
15	n.c.6	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 150 vč. dodávky trub PVC hrdlových 150x4,9x5000 a tvaro	m	4,00	160,00	640,00
16	n.c.	D+M plastová jímka 2,5m3 včetně poklopu Viz. v.č.	ks	1,00	12 500,00	12 500,00
Celkem za 8 Trubní vedení						13 204,00
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
17	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	1,21	779,00	942,78
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						942,78

Elektromontáže - položkový rozpočet					
poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč] DPH
1	210010012	trubka tuhá el.inst.z PVC typ DN 20 bílá	31,27	22,00 m	687,94 21%
2	210010014	trubka tuhá el.inst.z PVC typ DN40 průměr 40mm venkovní	59,50	10,00 m	595,00 21%
3	210010301	krab.přístrojová propojovací vodor./svisle bez zapojení/d73x66mm+vtřání otvoru	44,75	20,00 ks	895,00 21%
4	210010301	krab.přístrojová propojovací vodor./svisle bez zapojení/d73x66mm+vtřání otvoru	23,10	10,00 ks	231,00 21%
5	210010303	krab.přístrojová d68mm univerzální s víčkem bez svorek	25,10	10,00 ks	251,00 21%
6	210010351	krabice plastová nástěnná , IP5x; max. 100 x 100 mm.;bez zapojení	61,40	5,00 ks	307,00 21%
7	210010502	bezšroubová svorka 3 x 2,5mm ²	15,23	135,00 ks	2 056,05 21%
8	210100001	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm ²	10,34	55,00 ks	568,70 21%
9	210100002	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 6mm ²	14,00	88,00 ks	1 232,00 21%
10	210100003	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 16mm ²	25,95	22,00 ks	570,90 21%
11	210110026	spín. zap.3-pólový 16A /400V AC sporákový	352,00	1,00 ks	352,00 21%
12	210110029	strojek spínače 10A/230V řazení 1;5;6;7;6+6 ;1/0;1/0+1/0;6+1/0	93,30	11,00 ks	1 026,30 21%
13	2101100411	spín.zápust.vč.zap. - řazení1/0, 5,6,7,6+6; 10A,IP44;zapuštěný pod omítku	183,50	7,00 ks	1 284,50 21%
14	210110061	časový spínač pod tlačítko /spínač SMR-T	342,00	1,00 ks	342,00 21%
15	210110203	prostorový termostat nástěnný programovatelný	5597,00	1,00 ks	5 597,00 21%
16	210110302	1 --5 RÁMEČEK spínače	31,40	11,00 ks	345,40 21%
17	2101103022	kryt - klapka spínače jednoduchá,dvojité	22,00	11,00 ks	242,00 21%
18	2101110220	zás.dvojité 16A/230V AC-natočené dutinky;zapuštěná;dětský zámek	64,00	10,00 ks	640,00 21%
19	210120021	pojistka PNA 000 do 160A	39,00	3,00 ks	117,00 21%
20	210120101	pojistk. vložka E14/E27/ E33/MAX 63A vč. doteku	12,70	3,00 ks	38,10 21%
21	210120121	pojistková skříň do zdi/na sloup max. 6 x 160A	938,00	1,00 ks	938,00 21%
22	210120401	jistič bez krytu 1-POLOVÝ do 63A	605,00	1,00 ks	605,00 21%
23	210120451	jistič 3-pólový do 125A	214,00	1,00 ks	214,00 21%
24	210190002	montáž rozváděče do 50kg	500,00	1,00 ks	500,00 21%
25	210190003	mont..rozvodnic do 100kg	500,00	1,00 ks	500,00 21%

26	210190056	typová zásuvková skříň 2x230V/16A; 1 x 400V/32A AC,30mA chránič,IP44	2805,00	13,00 ks	36 465,00	21%
27	210190072	ELEKTROMĚROVÁ ROZVODNICE RE .PŘÍMÉ MĚŘENÍ max.3x80A dle výkresové dokumentace	3516,00	1,00 ks	3 516,00	21%
28	2101901522	montáž přímotopného konvektoru 230V/max.2500W,elektronick ý termostat	200,00	9,00 ks	1 800,00	21%
29	210201023	2xT8 /58W svít.zářiv.stropní průmyslové,IP65; EVG;Al reflektor	974,00	21,00 ks	20 454,00	21%
30	2102010542	svít.zářiv. nástěnné 2 x T5 35W; IP20, LOS optický systém	934,00	3,00 ks	2 802,00	21%
31	210201084	svít.zářivové/kruhová zářivka .vč.zdroje,IP44 ; 22 W; Tc 2700K	640,00	5,00 ks	3 200,00	21%
32	210202023	průmyslové výbojkové svítidlo/reflektor 150- vč.zdroje,halogenid.výbojka	1155,00	3,00 ks	3 465,00	21%
33	2102040021	3-st.stožár sadový ocelový - žárový zinek s výložníkem pro reflektor 7,0m	4200,00	3,00 ks	12 600,00	21%
34	210204201	elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh/1x4A- kompletní;max.5x16mm2	755,00	3,00 ks	2 265,00	21%
35	210205305	poplastování sadového FeZn stožáru - spodní část-šedá- po montážní dvířka- oboustranné	450,00	4,80 m	2 160,00	21%
36	210220022	uzem. v zemi FeZn d10 mm(0,62kg/m) vč.svorek;propoj. ;antikor.ochran.	67,00	190,00 m	12 730,00	21%
37	2102201012	svodové vodiče drát AlMgSi d8 mm vč.podpěr vedení(či svorek)po 1m	22,00	155,00 m	3 410,00	21%
38	210220201	jímec /zemníci /zaváděcí/ tyč do 3m délky vč.upevnění,FeZn d18mm	500,00	8,00 ks	4 000,00	21%
39	210220301	svorka okapová SO nerez	19,00	8,00 ks	152,00	21%
40	210220303	svorka hromosvodová zkušební SZ - měřicí svorka+označení svodu	74,00	8,00 ks	592,00	21%
41	210220304	svorka hromosvodová připojovací SP k ocelovým konstrukcím nerez	24,00	3,00 ks	72,00	21%
42	210220305	svorka hromosvodová universální SU, spojovací SS NEREZ	46,00	50,00 ks	2 300,00	21%
43	2102203058	svorka hromosvodová SJ1 k jímací tyči FeZn d18mm	66,00	8,00 ks	528,00	21%
44	210220322	EPS ELEKTRO EKVIPOT.SVORKOVNICE S KRYTEM	500,00	1,00 ks	500,00	21%

45	210260161	zapojení 4-žil.kab.v jist.domov.skríních do 16mm2	320,00	1,00 ks	320,00	21%
46	210260171	ukončení nos.lana kab. lanovou svorkou	95,00	4,00 ks	380,00	21%
47	210800648	H07V-K = CYA 16 mm2 zelenožlutý (PU) nebo CYY	51,00	6,00 m	306,00	21%
48	210802159	CMSM 3 G 1.5mm2 (PU)	22,00	10,00 m	220,00	21%
49	210810042	CYKY - O 2x2.5 mm2 750V (PU)	24,00	8,00 m	192,00	21%
50	210810045	CYKY - O 3x1.5 mm2 750V (PU)	20,50	61,00 m	1 250,50	21%
51	210810045	CYKY- J 3x1.5 mm2 750V (PU)	20,00	335,00 m	6 700,00	21%
52	210810046	CYKY- J 3x2.5 mm2 750V (PU)	28,00	96,00 m	2 688,00	21%
53	210810047	CYKY- J 3x4 mm2 750V (PU)	36,00	65,00 m	2 340,00	21%
54	210810048	CYKY-J 5x6 mm2 750V (PU)	70,00	35,00 m	2 450,00	21%
55	210810054	CYKY- J 4x16 mm2 750V (PU)	133,00	112,00 m	14 896,00	21%
56	210810055	CYKY- J 5x1.5 mm2 750V (PU)	26,00	28,00 m	728,00	21%
57	210810057	CYKY- J 5x4 mm2 750V (PU)	50,00	127,00 m	6 350,00	21%
58	21110032	LED svítidlo nástěnné - reflektor max.50W/3000K, IP65,venkovní vana	1225,00	4,00 ks	4 900,00	21%
59	215111311	bezpečnostní tlačítko- rudý hřib 1/1;požární -TOTAL STOP za ,sklem	450,00	1,00 ks	450,00	21%
60	ZEDNÍCI3	průraz stěny do 1,2m ; průměr do 5cm	120,00	1,00 ks	120,00	21%
61	ZEDNÍCI3	průraz stěny do 1,2m ; průměr do 5cm	130,00	3,00 ks	390,00	21%
62	vent d150	ventilátor stěnový s klapkou,d150mm/230V AC + žaluzie venkovní	1600,00	1,00 ks	1 600,00	21%

Celkem za ceník:

179 427,39

Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%

Zemní práce

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
1	460010024	vytyč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru	10,00	2,00 km	20,00	21%
2	460100004	pouzdrový zákl.pro stožár VO 650x650x1500mm vč.betonu	850,00	3,00 ks	2 550,00	21%
3	460200163	kabel.rýha 35cm/šíř. 80cm/hl. zem.tř.3	80,00	60,00 m	4 800,00	21%
4	460200303	kabel.rýha 50cm/šíř. 120cm/hl. zem.tř.3	45,00	106,00 m	4 770,00	21%
5	460420001	kabel.lože z pros.zem.v rýze 50cm tl 22cm	45,00	106,00 m	4 770,00	21%
6	4604200211	kabel.lože z kop.pisku rýha 35cm tl 22cm	35,00	60,00 m	2 100,00	21%
7	460420501	křížovátka se silovým kabelem	250,00	1,00 ks	250,00	21%
8	460490012	fólie výstražná z PVC šířky 33cm	10,00	166,00 m	1 660,00	21%

9 460510021	kabel.prostup z PVC roury světln.do 11 cm/dvojitá korugovaná	28,00	210,00 m	5 880,00	21%
10 460560163	ruč.zához.kab.rýhy 35cm šíř.80cm hl.zem.tř.3	35,00	60,00 m	2 100,00	21%
11 460560303	ruč.zához.kab.rýhy 50cm šíř.120cm hl.zem.tř.3	35,00	106,00 m	3 710,00	21%
Celkem za ceník:				32 610,00	
Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%					
Materiály					
poř.č. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
1 000002	KV CYKY-J 3 x 2,5 (C) CIVKA 500m	25,00	96,00 M	2 400,00	21%
2 01126	výložník ocel. pozinkovaný d60 / pro reflektor	25,00	3,00 ks	75,00	21%
3 017018	KV CYKY-J 3 x 1,5 (C) CIVKA 500m	21,00	335,00 M	7 035,00	21%
4 05020	lanová svorka	35,00	16,00 ks	560,00	21%
5 10.024.118	Trubice 58W/840 5200lm	48,00	42,00 KS	2 016,00	21%
6 10.024.569	Trubice 35W/830 T5 3650lm	70,00	6,00 KS	420,00	21%
7 10.026.919	Trubka pevná DN.40 320N bílá	25,00	10,00 M	250,00	21%
8 10.028.883	Skříň zásuvková IP44. chránič 30mA, 2x230V;1x32A/400V/5- pol,40A	45,00	13,00 KS	585,00	21%
9 10.040.967	Mřížka PER 160 zpětná k ventilátoru d 150mm	90,00	1,00 KS	90,00	21%
10 10.042.053	Ventilátor s klapkou d150mm/250m3/hod,stěnový IP44	25,00	1,00 KS	25,00	21%
11 10.042.732	Folie nad kabelem 33 rudá - blesk 100m/bal	10,00	166,00 M	1 660,00	21%
12 10.044.057	Sádra balená á 30 kg	15,00	30,00 KG	450,00	21%
13 10.045.482	Stožár sadový bezpaticový 7m ;3-st. 114/76/60mm žár.zinek	3000,00	3,00 KS	9 000,00	21%
14 10.046.611	Svorka SZc Zn	35,00	8,00 KS	280,00	21%
15 10.048.186	CYKY 3O1,5 (3Ax1,5)	21,00	61,00 M	1 281,00	21%
16 10.048.561	CMSM 3G1,5 (3Cx1,5)	31,00	10,00 M	310,00	21%
17 10.056.264	Svorka ST N s páskem nerez	21,00	25,00 KS	525,00	21%
18 10.057.005	Rámeček 1 přístr. 3901E- A00941 C	25,00	1,00 KS	25,00	21%
19 10.057.006	Rámeček 2 - přístr.; 3901E- A00942 C	35,00	3,00 KS	105,00	21%
20 10.059.231	Termostat digitální programovatelný týdenní ; prostorový, zap.kontakt beznap.	700,00	1,00 KS	700,00	21%
21 10.069.937	Relé časové pod spínač supermultifunkční	450,00	1,00 KS	450,00	21%
22 10.070.410	Tělo 1 3559-A01345	32,00	6,00 KS	192,00	21%
23 10.070.412	Tělo 5 3559-A05345	42,00	1,00 KS	42,00	21%
24 10.070.413	Tělo 6 3559-A06345	35,00	4,00 KS	140,00	21%
25 10.070.434	Rámeček 3901E-A00110 21	15,00	9,00 KS	135,00	21%
26 10.070.468	Ovladač 3558E-A00651 21	29,00	10,00 KS	290,00	21%

27	10.070.469	Rámeček 3901E-A00120 21	6,00	2,00	KS	12,00	21%
28	10.070.538	Ovladač 3558E-A00652 21	45,00	1,00	KS	45,00	21%
29	10.074.642	Trubka DN 40 rudá, do země, dvojité korugovaná chránička ohebná	14,00	210,00	M	2 940,00	21%
30	10.076.887	Svorka bezšroubová 3 x 0,5-2,5mm	5,50	135,00	KS	742,50	21%
31	10.077.000	Trubka pevná DN20 320N bílá	21,00	22,00	M	462,00	21%
32	10.077.237	stožárová výzbroj 5 x 4mm2	45,00	3,00	KS	135,00	21%
33	10.079.363	Krabice d68 s víčkem instalační	19,00	10,00	KS	190,00	21%
34	10.079.662	Dvojzásuvka natočená dutinka ; slonová kost 5513E-C02357 21	35,00	10,00	KS	350,00	21%
35	10.081.775	Pojistka nožová 50A PNA000 GG	49,00	3,00	KS	147,00	21%
36	10.152.128	Krabice d68 univerzální	30,00	10,00	KS	300,00	21%
37	10.184.566	Sví. asymetrické 150W metalhal. IP66 , výbojkové-reflektor	900,00	3,00	KS	2 700,00	21%
38	10.577.458	Drát uzem. FeZn pozink. pr.10	29,00	117,80	KG	3 416,20	21%
39	10.608.291	Drát uzem. AL pr.8 AlMgSi měkký	35,00	20,93	KG	732,55	21%
40	10.657.912	Svorka SJ 1b FeZn	15,00	8,00	KS	120,00	21%
41	10.699.323	Skříň ER212/NKP7P-C v pilíři	990,00	1,00	KS	990,00	21%
42	10.803.447	Panel 500W přímotopný ET 05 elektronický termostat	1450,00	3,00	KS	4 350,00	21%
43	10.803.449	Panel 1000W přímotopný ET 10 elektronický termostat	1600,00	2,00	KS	3 200,00	21%
44	10.803.450	Panel 1250W přímotopný ET 12 elektronický termostat	1990,00	3,00	KS	5 970,00	21%
45	10.803.453	Panel 2000W přímotopný ET 20 elektronický termostat	2300,00	1,00	KS	2 300,00	21%
46	117020	KV CYKY-J 5 x 1,5 (C) CIVKA 500m	25,00	28,00	M	700,00	21%
47	143163	hlavní ochranná SVORKOVNICE EPS 1 S KRYTEM	39,00	1,00	KS	39,00	21%
48	16010470	podpěra PV 12 na svah	55,00	20,00	ks	1 100,00	21%
49	16010940	zaváděcí tyč TZ 2,0 d 18/10 délka 2m FeZn	320,00	8,00	ks	2 560,00	21%
50	16011305	štítek označení číslice	25,00	16,00	ks	400,00	21%
51	16011340	štítek označení -uzemnění	25,00	8,00	ks	200,00	21%
52	17062	KV CYKY-J 5 x 6 (C)	19,00	35,00	M	665,00	21%
53	17063	KV CYKY-J 5 x 4 (C)	31,00	127,00	M	3 937,00	21%
54	17077	KV CYKY-O 2 x 2,5 (D)	16,00	8,00	M	128,00	21%
55	17139	KV H07V-K 16 Žluto/zelená (CYA)	29,00	6,00	M	174,00	21%
56	17203	KV CYKY-J 4 x 16 (B)	35,00	112,00	M	3 920,00	21%
57	20885	PŘÍCHYTKA DN40 KB ŠEDÁ	15,00	10,00	KS	150,00	21%
58	27003	H PODPERA PV1a-25 DO ZDI	12,00	10,00	KS	120,00	21%

59 2701	H PODPERA PV15a NA KROV	15,00	20,00	KS	300,00	21%
60 2729	H PODPERA PV23 VEDENI	13,00	80,00	KS	1 040,00	21%
61 32164	svítidlo nástěnné zářivkové LOS 2 x T5 /35W,ALDP,IP20	450,00	3,00	ks	1 350,00	21%
62 34988196	3558E-A05940 21 SPÍN.Č.5, IP44, , SL.KOST/LED.BÍLÁ	120,00	1,00	KS	120,00	21%
63 34989097	H SVORKA SP N NEREZ PRIPOJOVACI	41,00	3,00	KS	123,00	21%
64 34990818	KV CYKY-O 3 x 4 (A)	22,00	65,00	M	1 430,00	21%
65 34993646	PŘÍCHYTKA DN20 PRO TR PLAST BÍLÁ	5,50	22,00	KS	121,00	21%
66 34997829	SKŘÍŇ NOUZ.VYP.TLAČ.120X120X5 0, IP55,1/1, 230V,sklo	320,00	1,00	KS	320,00	21%
67 35240	pojistková vložka E14/ 4A	320,00	3,00	ks	960,00	21%
68 40040005	jistič PL7-B2/1	120,00	1,00	ks	120,00	21%
69 4015	KRABICE d 68, PŘÍSTR., ROZVODNÁ, 73X66	21,00	20,00	KS	420,00	21%
70 40782	svítidlo záf.22W/G10q;.kruhové d360x90mm,IP44;vč.zdroje Tc = 2700K	250,00	5,00	ks	1 250,00	21%
71 40990704	H SVORKA UNIVERZÁLNÍ SU N NEREZ	9,90	12,00	KS	118,80	21%
72 40992699	H SVORKA OKAPOVÁ SOC N NEREZ	19,00	8,00	KS	152,00	21%
73 40995769	SKŘÍŇ SP100/PSP3P PŘÍPOJK 3X160A (1 SADA PN00) NA SLOUP	800,00	1,00	KS	800,00	21%
74 41040040	jistič PL7-B32/3	250,00	1,00	ks	250,00	21%
75 541001	S 3425A-0344 C SPORÁKOVÁ KOMB.3PÓL.,, SLON.KOST	25,00	1,00	KS	25,00	21%
76 577810	KRABICE PVC, VÍČKO,ŠEDÁ, IP54, 105X105X40	21,00	5,00	KS	105,00	21%
77 61025544	svítidlo LED vana venkovní reflektor 50W,3000K,IP65	750,00	4,00	ks	3 000,00	21%
78 68230050	výbojka 150W HQI-TS 150W/NDL RX7s-24 halogenid	990,00	3,00	ks	2 970,00	21%
79 68444	3558E-A06940 21 SPÍN.Č.6, IP44, SL.KOST/LED.BÍLÁ	250,00	6,00	KS	1 500,00	21%
80 74997528	H SVORKA SS N NEREZ SPOJOVACI	22,00	38,00	KS	836,00	21%
81 80985920	průmyslové zář. svítidlo s elektronickým předřadníkem 2x58W; IP65;Al reflektor,značkový	750,00	21,00	KS	15 750,00	21%
82 90001	kopaný písek	350,00	11,66	m3	4 081,00	21%
83 90001	kopaný písek	350,00	4,62	m3	1 617,00	21%
Celkem za materiály:					110 995,05	
Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%						
Dodávky zařízení (specifikace)						
poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH

1 31988	Rozváděč RH dle výkresové dokumentace 32A/6kA	990,00	1,00 ks	990,00	21%
2 32786	Rozváděč RS dle dokumentace 25A/6kA	990,00	1,00 ks	990,00	21%
3 E.ON Brno	poplatek za 3x1A- navýšení proudu	100,00	32,00 A	3 200,00	21%
Celkem za dodávky:				5 180,00	
Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%					
Práce v HZS					
poř.č. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
1 21500160	skutečné provedení elektroinstalace-dodavatelská dokumentace	250,00	10,00 hod.	2 500,00	21%
2 regulace	zapojení prvků regulace a ovládání	400,00	2,00 hod.	800,00	21%
3 rev.vých.1	Revize elektro výchozí	250,00	12,00 hod.	3 000,00	21%
Celkem za práci v HZS:				6 300,00	
Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%					

Rekapitulace		
Kap. popis položky	Základ DPH	Základ 21%
A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
1 Elektromontáže (MONTÁŽ)		
2 šroubový materiál, sádra, hmoždinky, vrtání otvorů		
3 Elektromontáže (MAT.NOSNÝ)		
4 Zemní práce (MONTÁŽ)		
5 Zemní práce (MAT.NOSNÝ)		
CELKEM URN	334 512,00	
B. HZS		
6 Hodinová zúčtovací sazba		
CELKEM HZS		
C. DODÁVKA ZAŘÍZENÍ		
7 Dodávka zařízení (specifikace)		
CELKEM DODÁVKA		
D. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
8 zařízení staveniště		1,00
CELKEM VRN		
REKAPITULACE CELKEM	334 513,00 Kč	
CELKEM - náklady bez DPH [Kč]:		
Upravené náklady (*):		334 513,00 Kč
hodnoty DPH:		70 248,00 Kč
náklady včetně DPH:		404 761,00 Kč
(*) byly upraveny z důvodu zaokrouhlení celkových nákladů bez DPH na jednotky		

Silen

MĚSTYS


691 63 VELKÉ NĚMČICE
IČ: 283 690, Tel.: 519 417 221

f. d. a

STAVOČ spol. s r.o.

693 01 Horní Bolešovice 1
tel.: 519 414 288, fax: 519 414 431
IČ: 47802213, DIČ: CZ47802213

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : Související náklady	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Velké Němčice - sběrný dvůr	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : Městys Velké Němčice	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu : Milan Veselý, Slovácká 3223/83, 690 02, Břeclav	Zhotovitel : STAVOČ spol. s r.o. Horní Bojanovice 1	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem	0	
Z Montáž celkem	0	
R HSV celkem	57 500	
N PSV celkem	0	
ZRN celkem	57 500	
HZS	0	
RN II.a III.hlavy	57 500	Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS	57 500	VRN celkem 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Ing. Jiří Jung Datum : září 2013	Jméno : Luděk Michna Datum : 30.12.2013 Podpis:  STAVOČ spol. s r.o. 690 01 Horní Bojanovice 1 tel.: 519 414 285, fax: 519 414 431 e-mail: stavoc@stavoc.cz	Jméno : Datum : 30.12.2013 Podpis:  MĚSTYS 691 63 VELKÉ NĚMČICE IČ: 283 690, Tel: 519 417 221
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	57 500,00 Kč
DPH	21 % činí :	12 075,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		69 575,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	Velké Němčice - sběrný dvůr
Objekt :	Související náklady

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
SN Související náklady	57 500	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	57 500	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Velké Němčice - sběrný dvůr
Objekt :	Související náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	SN	Související náklady				
1	SN-0001	Vytyčení stávajících inženýrských sítí	soubor	1,00	500,00	500,00
2	SN-0002	Omezující přechodné dopravní značení po dobu výstavby	soubor	1,00	2 000,00	2 000,00
3	SN-0003	Vytyčení stavby dle realizační dokumentace	soubor	1,00	4 000,00	4 000,00
4	SN-0004	Projektová dokumentace skutečného provedení zpracovaná odbor. projektantem dle geodet. dok.	kus	4,00	4 000,00	16 000,00
5	SN-0005	Vypracování geodetické dokumentace skutečného provedení stavby v tištěné i digitální podobě	kus	4,00	5 000,00	20 000,00
6	SN-0006	Vypracování geometrického plánu stavby	kus	5,00	2 500,00	12 500,00
7	SN-0007	Likvidace všech odpadů vzniklých při realizaci stavby v souladu s platnými předpisy	soubor	1,00	2 500,00	2 500,00
Celkem za		SN Související náklady				57 500,00