




POHLED JIHOVÝCHODNÍ 1:100



POHLED JIHOZÁPADNÍ 1:100

PLASTICKÉ PROFILACE
V CELEM ČELNÍM VSTUPU

SPECIFIKACE VENKOVNÍCH POVRCHŮ

- NOVÝ PŘEDVĚŠENÝ ODVĚTRÁVANÝ SOKLOVÝ OBKLAD, VČETNĚ VRCHNÍCH KRYCÍCH DESEK, VŠE Z TRÍSKOCEMENTOVÝCH DESEK, SE ŠTĚRKOVOU OMÍTKOU V IMITACI PÍSKOVCE, VE SPARÁCH MEZI JEDNOTLIVÝMI DESKAMI SE SÍTKAMI PROTI HMYZU, ROVNĚŽ OMÍTKA NA SCHODIŠŤOVÝCH ZÍDKÁCH BOČNÍHO VSTUPU Z FARNÍ ULICE
- PROBARVENÁ MINERÁLNÍ HLADKÁ OMÍTKA (ZRNO DO 1 MM) V PLOCHÁCH A NA ARCHITEKTONICKÝCH PRVCÍCH JEDNOTLIVÝCH FASÁD, BARVA SVĚTLÉ BÉLOŠEDÁ
- PROBARVENÁ MINERÁLNÍ OMÍTKA (ZRNO DO 1 MM) S PROFILACÍ DO SVISLÝCH DRÁŽEK V JIHOVÝCHODNÍ, SEVEROZÁPADNÍ A SEVEROVÝCHODNÍ FASÁDĚ, A DO POVRCHU DEŽENÚ "REFLAX" V JIHOZÁPADNÍ FASÁDĚ, BARVA SVĚTLÉ OKROVĚ HNĚDÁ
- STÁVAJÍCÍ OPRAVOVANÝ A NOVĚ DOPLŇOVANÝ KÁMEN (BOŽANOVSKÝ PÍSKOVEC), VČETNĚ JEHO NAPUŠTĚNÍ HYDROFOBIZUJÍCÍ IMPREGNACÍ
- KLEMPÍŘSKÉ PRVKY ŘEŠENÉ V KOMBINACI MĚDĚNEHO PLECHU A POPLASTOVANÉHO PLECHU V ODSTINU IMITUJÍCÍM ZPATINOVANOU MĚD, VE STEJNÉM ODSTINU ŘEŠENY ŘEŠENY NÁTĚRY ZÁMEČNICKÝCH FASÁDNÍCH PRVKŮ
- VIDITELNÉ DŘEVĚNÉ PRVKY, KOMPLETNĚ IMPREGNOVÁNY A OPAŘENY SILNOVRSTVOU LAZUROU (ODSTIN DLE STÁVAJÍCÍCH VIKÝŘŮ)
- POKRYTÍ DVOU NADOKENNÍCH ŘÍMS V JIHOZÁPADNÍ FASÁDĚ (OD NÁMĚSTI) KERAMICKOU STŘEŠNÍ KRYTINOU – TAŠKA DRÁŽKOVÁ FRANCOUZSKÁ, BARVA TMAVĚ HNĚDOČERVENÁ, POVRCH GLAZOVANÝ (VE SHODĚ S ŘEŠENÍM STŘECHY)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ
POŘÍČÍ, OKRES NÁCHOD

NÁMĚSTÍ 320, 549 32 VELKÉ POŘÍČÍ

OPRAVA FASÁD NA BUDOVĚ
ZŠ č.p. 320 VELKÉ POŘÍČÍ

Ing. JIŘÍ URBAN, Dobrošov 66, 547 01 NÁCHOD

ČKAIT 0601554, IČ 45915156

Leden 2015

D.1-1-1-6a

KOLOROVANÉ POHLEDY JIHOVÝCHODNÍ A JIHOZÁPADNÍ 1:100