




ŘEZ AA'



JZ - POHLED



SZ - POHLED



LEGENDA MATERIÁLŮ

- | | | | |
|--|--------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|
| | STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ SMÍŠENÉ ZDIVO | | NOSNÉ ZDIVO
HELUZ 25 AKU/30 AKU NA M10 |
| | NOSNÉ ZDIVO
HELUZ 30 NA M10, DOZDÍVKY | | PŘÍČKY HELUZ 11,5 AKU NA M10 |
| | ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE | | BETONOVÉ KONSTRUKCE |
| | HYDROIZOLACE / PAROZÁBRANA /
POJISTNÁ IZOLACE | | SDK PŘEDSTĚNY |
| | TEPELNÁ IZOLACE EPS, OBECNĚ | | TEPELNÁ IZOLACE PIR |
| | TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VLNA,
KOLMÉ VLÁKNO | | |

LEGENDA POVRCHŮ

- | | | | |
|--|----------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|
| | P01 FASÁDA – DETAILY PLNÁ CIHLA
BARVA CIHLOVÁ | | P02 FASÁDA – OMÍTKA, BARVA SVĚTLÉ
BÉŽOVÁ, ŠAMBRÁNY BILÁ |
| | P03 FASÁDA – OMÍTKA
BARVA HNĚDÁ | | P04 STŘEŠNÍ KRYTINA PÁLENÁ TAŠKA
BARVA ČERVENÁ |
| | P05 VÝPLNĚ OTVORŮ – DŘEVĚNÉ
BARVA TMAVĚ HNĚDÁ | | P06 VÝPLNĚ OTVORŮ – OCELOVÉ |
| | P07 DŘEVĚNÉ PRVKY KROVU | | |
| | P02N FASÁDA – FASÁDNÍ OMÍTKA, BARVA
DLE STÁVAJÍCÍ | | P08A VÝPLNĚ OTVORŮ, DŘEVĚNÝ RÁM
BARVA SVĚTLÝ DUB |
| | P08B STŘEŠNÍ OKNA, VNITŘNÍ DŘEVO S
ČIRÝM LAKEM, VNĚJŠÍ TMAVĚ ŠEDÁ | | P09 FASÁDA – SOKLOVÁ OMÍTKA
BARVA, TMAVŠÍ ŠEDOHNĚDÁ |
| | P10 STŘEŠNÍ KRYTINA OPLECHOVÁNÍ | | P11 VENKOVNÍ PODOMÍTKOVÉ ROLETY
SCREENOVÉ, BARVA ŠEDÁ |

POZNÁMKY:
1 – V MÍSTĚ STŘETU STARŠÍ A NOVEJŠÍ ČÁSTI STŘECHY ROZEBRAT KRYTINU A VLOŽIT OPLECHOVÁNÍ
TAK, ABY SE ZAMEZILO ZATĚKÁNÍ DO STŘEŠNÍHO PROSTORU
2 – ZATEPLENÍ FASÁDY REKONSTRUOVANÉ ČÁSTI OBJEKTU BUDE PROVEDENO OD ÚROVNĚ 0,5 m
NAD ZEMÍ, SOKL JE NUTNÉ NECHAT NEZATEPLENÝ Z DŮVODU ODVĚTRÁNÍ ZEMNÍ VLHKOSTI
3 – PROSTOR ZA PODOMÍTKOVÝM KASTLÍKEM PRO VENKOVNÍ SCREENOVÉ ROLETY VYPLNIT 50 mm
FENOLICKÉ PĚNY

VŠEOBECNÁ POZNÁMKA:

PROJEKT JE ZPRACOVÁN VÝHRADNĚ PRO ÚČEL VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ. PROJEKT PŘEDPOKLÁDÁ, ŽE
PROVÁDĚCÍ FIRMA ZAJISTÍ REALIZAČNÍ DOKUMENTACI A SAMOTNÁ REALIZACE BUDE PROVÁDĚNA
AUTORIZOVANOU FIRMOU, BUDE SE ŘÍDIT PLATNÝMI PŘEDPISY ČSN A TECHNICKÝMI PŘEDPISY VÝROBCŮ
JEDNOTLIVÝCH MATERIÁLŮ.
- V TĚTO DOKUMENTACI BYLY ZVOLENÉ DOPORUČENÉ REFERENČNÍ MATERIÁLY, VÝROBKY A SYSTÉMY, KTERÉ
VYKAZUJÍ POŽADOVANÉ TECHNICKÉ PARAMETRY, MOHOU BÝT NAHRAZENY JINÝMI ZA PŘEDPOKLADU ZACHOVÁNÍ
POŽADOVANÝCH TECHNICKÝCH PARAMETRŮ DOPORUČENÝCH REFERENČNÍCH STANDARDŮ. VEŠKERÉ ZMĚNY
ZVOLENÝCH STANDARDŮ MUSÍ BÝT VŽDY KONZULTOVÁNY A ODSOUHLASENÝ ARCHITEKTEM A INVESTOREM.
- VEŠKERÉ POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ ODPOVÍDAT ČESKÝM NORMÁM, TECHNOLOGICKÝM, BEZPEČNOSTNÍM,
HYGIENICKÝM A POŽÁRNÍM PŘEDPISŮM A MUSÍ MÍT CERTIFIKÁT V ČR
- NA STAVBĚ MUSÍ BÝT VŽDY DODRŽOVÁNY VŠECHNY PRACOVNÍ, TECHNOLOGICKÉ A TECHNICKÉ POSTUPY A
DOPORUČENÍ VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH SYSTÉMŮ DLE ČSN A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ
- PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ JE NUTNO DODRŽOVAT BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ DLE PLATNÝCH ZÁKONŮ,
VYHLÁŠEK A PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ.
- VEŠKERÉ STAVEBNÍ PRÁCE MUSÍ PROBÍHAT V KOORDINACI SE VŠEMI SOUVISEJÍCÍMI PROJEKTY STAVEBNÍCH
OBJEKTŮ A S JEDNOTLIVÝMI PROFESEMI.
- POŽÁRNÍ POŽADAVKY NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE A PRVKY VIZ. DOKUMENTACE POŽÁRNÍ OCHRANY.
- POŽADAVKY NA NOSNÉ KONSTRUKCE A PRVKY VIZ. STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ČÁST.
- PŘED BETONÁŽÍ JE NUTNÉ VLOŽIT DO ZÁKLADOVÉ SPÁRY ZEMNÍČÍ PÁSEK DLE PD ELEKTROINSTALACE.
- PROSTUPY NUTNO KOORDINOVAT SE SKUTEČNÝMI TRASAMI A V SOULADU S POŽADAVKY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ
- VŠECHNY ROZMĚRY A KÓTY NUTNO OVĚRIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU A PROVEDENÍ
- ROZMĚRY SVISLÝCH KONSTRUKCÍ JSOU ZAKRESLENY A KÓTOVÁNY BEZ TLOUŠTĚK OMÍTEK
- OKNA VE ZDIVU KÓTOVÁNA STAVEBNÍMI ROZMĚRY OTVORU
- SKLADBY PODLAH, STŘECH, PŘÍČEK, ATD. VIZ SKLADBY KONSTRUKCÍ
- VZOR, BARVA, VÝROBCE A TYP POVRCHOVÝCH ÚPRAV (DLAŽBY, OBKLADY) BUDE PŘED ZAHÁJENÍM REALIZACE
VYBRÁN A ODSOUHLASEN INVESTOREM
- JAKÉKOLIV ZJIŠTĚNÉ NESROVNALOSTI V JEDNOTLIVÝCH ČÁSTECH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE NUTNÉ
OKAMŽITĚ KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM

NÁZEV

STAVEBNÍ ÚPRAVY CHARVÁTOVA STATKU V ZÁPECH

MÍSTO

obec Zápy , k.ú. Zápy (609226),
p.č. 246, 247

STUPEŇ PD

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

PROJEKT Č.

3916

DATUM

01 / 2018

INVESTOR

Městys Zápy

č.p. 71,
250 01 Zápy

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

HIP

ING. ZUZANA POTOCKÁ

PROJEKTANT ČÁSTI PD

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

ING. JAN ZELINKA

VYPRACOVAL

ING. ZUZANA POTOCKÁ

KONTROLOVAL

ING. JAN ZELINKA

ČÁST Č./ NÁZEV

D.I.I ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VÝKRES Č./ NÁZEV

D.I.I.b 28 SO03 - POHLEDY A ŘEZ - NÁVRH

FORMÁT

2 x A4

MĚŘÍTKO

1 : 100

REVIZE

R_01

PARÉ Č.