




SV - POHLED




SZ - POHLED



JZ - POHLED



JV - POHLED



| LEGENDA POVRCHŮ | |
|-----------------|---|
| P01 | FASÁDA – HISTORIZUJÍCÍ FASÁDNÍ OPRAVA Z PLNĚ CIHLY BARVA ŠEDÁ A OHLOVÁ BARVA ČERVENÁ |
| P03 | STŘEŠNÍ KRYTINA PÁLENÁ TAŠKA BARVA ČERVENÁ |
| P05 | VÝPLNĚ OTVORŮ – PLASTOVÉ BARVA BILÁ |
| P07 | OCELOVÉ SCHODIŠTĚ ŽÁROVÝ POZINK |
| P09A | VÝPLNĚ OTVORŮ, DŘEVĚNÝ RAM BARVA SLONOVÁ KOST (BILÁ) |
| P10 | OCELOVÉ ZÁBRADLÍ ŽÁROVÝ POZINK |
| P02 | FASÁDA – KAMENNÝ OBKLAD SOKLU BARVA OKROVÁ |
| P04 | FASÁDNÍ OMÍTKA – BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ, ŠAMBRÁNY TMAVŠÍ ŠEDÁ |
| P06 | VÝPLNĚ OTVORŮ – DŘEVĚNÉ |
| P08 | VÝPLŇ ZÁBRADLÍ – TAHOKOV ŽÁROVÝ POZINK |
| P09B | STŘEŠNÍ OKNA, VNITŘNÍ POVRCH BILÝ RAM, VENKOVNÍ POVRCH ANTRACIT |
| P11 | SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ BARVA ČIRA |

VŠEOBECNÁ POZNÁMKA:

PROJEKT JE ZPRACOVÁN VÝHRADNĚ PRO ÚČEL VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ. PROJEKT PŘEDPOKLÁDÁ, ŽE PROVÁDĚCÍ FIRMA ZAJISTÍ REALIZAČNÍ DOKUMENTACI A SAMOTNÁ REALIZACE BUDE PROVÁDĚNA AUTORIZOVANOU FIRMOU, BUDE SE ŘÍDIT PLATNÝMI PŘEDPISY ČSN A TECHNICKÝMI PŘEDPISY VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH MATERIÁLŮ.

- V TĚTO DOKUMENTACI BYLY ZVOLENÉ Doporučené referenční materiály, výrobky a systémy, které vykazují požadované technické parametry, mohou být nahrazeny jinými za předpokladu zachování požadovaných technických parametrů doporučených referenčních standardů. Všecké změny zvolených standardů musí být vždy konzultovány a odsouhlaseny architektem a investorem.

- Všecké použité materiály musí odpovídat českým normám, technologickým, bezpečnostním, hygienickým a požárním předpisům a musí mít certifikát v ČR.

- NA STAVBĚ MUSÍ BÝT VŽDY DODRŽOVÁNY VŠECHNY PRACOVNÍ, TECHNOLOGICKÉ A TECHNICKÉ POSTUPY A DOPORUČENÍ VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH SYSTÉMŮ DLE ČSN A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ

- PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ JE NUTNO DODRŽOVAT BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ DLE PLATNÝCH ZÁKONŮ, VYHLÁŠEK A PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ.

-VŠEKERÉ STAVEBNÍ PRÁCE MUSÍ PROBÍHAT V KOORDINACI SE VŠEMI SOUVISEJÍCÍMI PROJEKTY STAVEBNÍCH OBJEKTŮ A S JEDNOTLIVÝMI PROFESEMI.

- POŽÁRNÍ POŽADAVKY NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE A PRVKY VIZ. DOKUMENTACE POŽÁRNÍ OCHRANY.

- POŽADAVKY NA NOSNÉ KONSTRUKCE A PRVKY VIZ. STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ČÁST.

- PŘED BETONÁŽÍ JE NUTNÉ VLOŽIT DO ZÁKLADOVÉ SPÁRY ZEMNÍČÍ PÁSEK DLE PD ELEKTROINSTALACE.

- PROSTUPY NUTNO KOORDINOVAT SE SKUTEČNÝMI TRASAMI A V SOULADU S POŽADAVKY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ

- VŠECHNY ROZMĚRY A KOTY NUTNO OVĚRIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU A PROVEDENÍ

- ROZMĚRY SVISLÝCH KONSTRUKCÍ JSOU ZAKRESLENY A KÓTOVÁNY BEZ TLOUŠTĚK OMÍTEK

- OKNA VE ZDIVU KÓTOVÁNA STAVEBNÍMI ROZMĚRY OTVORU

- SKLADBY PODLAH, STŘECH, PŘÍČEK, ATD. VIZ SKLADBY KONSTRUKCÍ

- VZOR, BARVA, VÝROBCE A TYP POVRCHOVÝCH ÚPRAV (DLAŽBY, OBKLADY) BUDE PŘED ZAHÁJENÍM REALIZACE VYBRÁN A ODSOULHASEN INVESTOREM

- JAKÉKOLIV ZJIŠTĚNÉ NESROVNALOSTI V JEDNOTLIVÝCH ČÁSTECH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE NUTNÉ OKAMŽITĚ KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM

| | |
|--|--|
| NÁZEV | |
| STAVEBNÍ ÚPRAVY CHARVÁTOVA STATKU V ZÁPECH | |
| MÍSTO | obec Zápý , k.ú. Zápý (609226), p.č. 246, 247 |
| STUPEŇ PD | |
| DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ | |
| PROJEKT Č. | 3916 |
| DATUM | 01 / 2018 |
| INVESTOR | Městys Zápý |
| č.p. 71, 250 01 Zápý | |

| | |
|-----------------------|---|
| GENÉRALNÍ PROJEKTANT | ARCH ZONE ARCHITECTS |
| HIP | ARCHZONE architects, s.r.o. U Průhonu 5 170 00, Praha 7 Holešovice www.archzone.cz |
| PROJEKTANT ČÁSTI PD | ARCH ZONE ARCHITECTS |
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT | ARCHZONE architects, s.r.o. U Průhonu 5 170 00, Praha 7 Holešovice www.archzone.cz |
| ING. ZUZANA POTOCKÁ | |
| VYPRACOVAL | |
| ING. ZUZANA POTOCKÁ | |
| KONTROLOVAL | |
| ING. JAN ZELINKA | |

| | |
|------------------|---------------------------------------|
| ČÁST Č./ NÁZEV | D.I.I ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ |
| VÝKRES Č./ NÁZEV | D.I.I.b II SO02 - POHLEDY - NÁVRH |
| FORMÁT | 3 x A4 |
| MĚŘÍTKO | 1 : 100 |
| REVIZE | R_01 |
| PARĚ Č. | |