

Závazné obchodní podmínky zadavatele

SMLOUVA O DÍLO č. 15038/SOD

uzavřena podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

Obec Baška

se sídlem: Baška 420, PSČ 739 01

osoba oprávněna právně jednat za obec:

Irena Babicová, starostka, tel: 558 445 215, e-mail: i.babicova@baska.cz

IČ: 00296511

DIČ: CZ00296511

kontaktní osoba ve věcech technických:

Pavla Škutová, tel: 558 445 216, e-mail: p.skutova@baska.cz

dále jen objednatel

a

NOSTA, s.r.o.

se sídlem Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín

Osoba oprávněna jednat: Ing. arch. Zdeněk Klos, jednatel

IČ: 47671416

DIČ: CZ47671416

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 5248

Č. účtu: 889364/0300

Tel: 556 767 111, E-mail: nosta@nosta.cz

kontaktní osoba ve věcech technických:

Zbyněk Šmeidler, tel: 602 726 563, email: smeidler@nosta.cz

dále jen zhotovitel

objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tuto Smlouvu o dílo k veřejné zakázce na stavební práce „**Regenerace veřejných ploch s výstavbou přístupových chodníků**“ následujícího znění a obsahu (dále jen „smlouva“).

Článek 1

Úvodní ustanovení

Tuto smlouvu smluvní strany uzavírají s vědomím následujících skutečností:

- a) Objednatel má záměr realizovat stavební práce s názvem „**Regenerace veřejných ploch s výstavbou přístupových chodníků**“ skládající se ze 3 částí: regenerace veřejných ploch, chodník a dešťová kanalizace. Za tímto účelem provedl výběr zhotovitele ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“).



- b) Zhotovitel předložil v tomto řízení nabídku, která byla Objednatelem vybrána jako nejvhodnější, a proto smluvní strany sjednaly následující:

Článek 2

Předmět a rozsah plnění

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele realizovat pro objednatele stavební práce pod názvem „**Regenerace veřejných ploch s výstavbou přístupových chodníků**“. Pozemky jsou v majetku zadavatele a soukromého vlastníka.

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo specifikované v této smlouvě a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.
2. Předmětem této smlouvy je provedení stavebních prací s názvem „**Regenerace veřejných ploch s výstavbou přístupových chodníků**“. Jedná se o stavební práce spočívající ve stavbě chodníku, opěrných zídek, dešťové kanalizace včetně nasvětlení přechodu a regenerace veřejných ploch u hřbitova a MŠ v Kunčičkách u Bašky na pozemcích p.č. 1, 2, 3, 5/1, 193, 780, 1288, 1293 vše k.ú. Kunčičky u Bašky.
3. **Součástí této zakázky je také následná péče nově realizované výsadby dle rozsahu uvedeného v projektové dokumentaci Regenerace veřejných ploch u hřbitova a MŠ v Kunčičkách u Bašky.**
4. Předmět díla je specifikován v projektové dokumentaci zpracované Hutním Projektem Frýdek-Místek, se sídlem 28. října 1495, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 45193584 a projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Alenou Vavříkovou, Hodoňovice 147, 739 01 Baška a také položkovými rozpočty, které jsou nedílnou součástí této smlouvy a podmínkami vyplývajících ze zadávací dokumentace. V případě legislativních změn, které by se týkaly předmětu díla a nebyly obsaženy v položkovém rozpočtu, je zhotovitel povinen objednatele na tuto skutečnost upozornit a navrhnout jiné technické provedení díla, při kterém bude dosaženo stejného (obdobného) výsledku s tím, že nebude snížena dohodnutá kvalita a funkčnost díla.
5. Zhotovitel prohlašuje, že s výše uvedenými dokumenty vymezujícími dílo, jakož i s místem a podmínkami, ve kterých má být dílo realizováno v plném rozsahu seznámil, že vše s odbornou péčí zvážil a že jsou mu tedy známy technické, kvalitativní, kvantitativní i jiné podmínky k realizaci díla a dílo je za těchto okolností realizovatelné a není tudíž ani v dílčích aspektech plněním nemožným.
6. Místem plnění jsou pozemky objednatele p.č. 1, 2, 3, 193, 780, 1288, 1293 vše k.ú. Kunčičky u Bašky a soukromého vlastníka p.č. 5/1 k.ú. Kunčičky u Bašky.
7. Zhotovitel v rámci řádného plnění smlouvy provede také následující práce a činnosti:
 - a) zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
 - b) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - d) ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - e) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
 - f) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o

- odpadech, včetně archivace potvrzení o ekologickém způsobu likvidace odpadů,
- g) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), v případě dotčení zeleně bude provedeno osetí travním semenem a první pokosení travnatých ploch,
 - h) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - i) provedení přejímky stavby,
 - j) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,
 - k) vyhotovení nebo zabezpečení veškeré průvodní technické dokumentace, zkušebních protokolů, revizních zpráv, atestů a dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, jakož i prohlášení o shodě a seznamu doporučených náhradních dílů, předepsaných ochranných a bezpečnostních pomůcek, to vše ve dvou vyhotoveních,
 - l) zdržet se v rámci provádění stavby spalování jakýkoliv materiálů,
 - m) v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod., zabezpečení a splnění podmínek stanovených správcem inženýrských sítí.
8. Součástí díla jsou všechny práce a dodávky specifikované v položkovém rozpočtu, které jsou nezbytné pro realizaci a dokončení stavebních prací. Součástí díla jsou všechny práce uvedené v ceníku RTS u jednotlivých položek rozpočtu.
9. Zhotovitel je povinen provést předmět díla v souladu s právními předpisy, s rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění stavebních děl a ustanoveními této smlouvy o dílo.
10. Řádným provedením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.). Použité materiály musí být v souladu s právními předpisy a musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
11. Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla musí být osobou pověřenou pro jednání ve věcech technických za objednatele a dozorem investora předem písemně odsouhlaseny. V případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, bude toto navýšení řešeno uzavřením dodatku k této smlouvě.
12. Předmětem díla jsou zároveň práce a dodávky, které objednatel podrobně nespecifikoval v zadávací dokumentaci a v položkových rozpočtech, ale které potřebné k řádnému provedení díla, a o kterých zhotovitel věděl, anebo dle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla nezbytné.
13. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna potřebná oprávnění nezbytná k provedení a dodání díla a že k jeho provedení disponuje všemi potřebnými materiálními, finančními i lidskými zdroji.

14. Ukončením stavby se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení a podepsání zápisu o předání a převzetí stavby a odstranění všech případných vad a nedodělků zjištěných při převjímcce.
15. Součástí plnění dle této smlouvy jsou také další práce touto smlouvou výslovně nezahrnuté, o nichž však zhotovitel věděl nebo mohl předpokládat na základě svých odborných znalostí, že jejich provedení je nutné pro řádné splnění předmětu této smlouvy.

Článek 3

Doba, místo a další podmínky plnění

1. Zhotovitel je povinen zahájit přípravu provedení díla ihned po podpisu této smlouvy.
- 1.1. Stavební práce v úseku od zastávky Stonavský po mateřskou školu nebudou zahájeny před datem 1. 7. 2015 z důvodu realizace přeložky telekomunikačního vedení.
- 1.2. V úseku od nemovitosti Kunčičky u Bašky č.p. 2 po Kunčičky u Bašky č.p. 130 je nutné stavební práce koordinovat s plánovanou rekonstrukcí vodovodu spol. SmVak Ostrava a.s.. V případě zdržení stavebních prací z důvodu rekonstrukce vodovodu se termín ukončení prací posunuje o dobu, kterou došlo ke zdržení s ohledem na realizaci prací za vhodných klimatických podmínek
- 1.3. Další koordinace je nutná v areálu MŠ, kde proběhne v měsíci červenec 2015 realizace přípojky splaškové kanalizace a rekonstrukce vnitřní instalace odpadní kanalizace a dále bude prováděna výměna oken a stavební úpravy spočívající v úpravě sociálního zařízení.
1. **Ukončení, předání a převzetí všech částí díla bez vad a nedodělků proběhne v termínu od 01. 11. 2015 do 30. 11. 2015, kdy do 30. 05. 2016 proběhne pochůzka za účelem kontroly ujmoutí výsadby.**
2. **Následná péče:**
 - **nově realizované trávnickové plochy bude zahájena dnem 1.1.2016 a ukončená 31.12.2016**
 - **nově realizované výsadby stromů a záhonů zahájena dnem 1.1.2016 a ukončená 31.12. 2018**
3. Místem plnění jsou pozemky p.č. 1, 2, 3, 5/1, 193,780, 1288, 1293 vše k.ú. Kunčičky u Bašky, dílo převezme Irena Babicová, starostka, případně (v její nepřítomnosti) RNDr. Martin Čajánek, Ph.D., místostarosta.
4. Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla, zejména stavebním zákonem a prováděcími předpisy, českými technickými normami.
5. Do deseti dnů od podpisu smlouvy bude předložen harmonogram stavebních prací.

Článek 4

Cena a platební podmínky:

1. Cena za plnění dle čl. 2 odst. 2 a 3 této smlouvy je sjednána stranami v souladu s ust. § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění na základě cenové nabídky zhotovitele jako cena závazná, nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady a zisk zhotovitele nutný k realizaci služeb a to ve výši:



1.1 Cena za SO 100 Chodník a opěrné zídky včetně nasvětlení přechodu

Cena bez DPH	2 896.784,42 Kč
DPH (21 %)	608.324,73 Kč
Cena včetně DPH	3 505.109,15 Kč

1.2 Cena za SO 300 Dešťová kanalizace

Cena bez DPH	2 594.517,79 Kč
DPH (21 %)	544.848,74 Kč
Cena včetně DPH	3 139.366,53 Kč

1.3 Cena za Vedlejší a ostatní náklady

Cena bez DPH	91.000,00 Kč
DPH (21%)	19.110,00 Kč
Cena včetně DPH	110.110,00 Kč

1.4. Cena za Regeneraci veřejných ploch před hřbitovem

Cena bez DPH	182.181,27 Kč
DPH (21 %)	38.258,07 Kč
Cena včetně DPH	220.439,00 Kč

1.5. Cena za Regeneraci veřejných ploch u MŠ – sadové úpravy

Cena bez DPH	303.775,78 Kč
DPH (21 %)	63.792,91 Kč
Cena včetně DPH	367.568,69 Kč

1.6. Cena za Regeneraci veřejných ploch u MŠ – stavební práce

Cena bez DPH	139.540,91 Kč
DPH (21 %)	29.303,59 Kč
Cena včetně DPH	168.844,50 Kč

1.7. Cena díla celkem

Cena bez DPH	6 207.800,17 Kč
DPH (21 %)	1 303.638,04 Kč
Cena včetně DPH	7 511.438,21 Kč

2. Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty v zákonné výši. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.
3. Objednatel, který zdanitelné plnění přijímá, vystupuje u daného plnění jako osoba povinná k dani a u plnění bude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle §92e zákona č. 235/2004 Sb., zákon o dani z přidané hodnoty, v platném znění. DPH na výstupu bude u tohoto plnění odvedeno objednatelem.



4. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.
5. Zhotovitel je oprávněn fakturovat měsíčně a součástí faktury musí být vzájemně odsouhlasený zjišťovací protokol včetně soupisu provedených prací.
6. Zhotovitel se zavazuje uhradit všechny dodávky a práce ve sjednané výši svým subdodavatelům. V případě, že se objednatel nestane vlastníkem jakékoliv části díla z důvodu nezaplacení subdodávky ze strany zhotovitele, je zhotovitel povinen úhradu za tuto část díla objednateli neprodleně vrátit.
7. Zhotovitel tímto prohlašuje (a objednateli zaručuje), že před svou nabídkou ceny za dílo tak, jak je tato smluvna v této smlouvě, provedl pečlivě ocenění, kalkulace množství, jednotek anebo prvků dle výkazu výměr, zahrnutých do dodávky díla. V cenách výkonů jsou zahrnuty veškeré hlavní, vedlejší a jiné náklady, které jsou nutné k jejich odborně technickému provedení.
8. Sjednaná cena tak zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s úplným a bezvadným dokončením díla, jako např. zařízení staveniště, telefonů, výpomocí, pravidelné denní odklizení odpadu, dočasné dopravní značení, uvedení do původního stavu, nátěrů, dopravy na staveniště, svislé dopravy, skladování, vytvoření prostupů, náklady na předkládání vzorků, zkoušky a měření, ekologická likvidace odpadů a jiné práce a dodávky nutné k řádnému provedení díla. Na základě toho smluvní strany sjednaly, že zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů případných chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr.
9. Zhotovitel není oprávněn provádět jakékoliv vícepráce nebo dodatečné práce a poté požadovat navýšení ceny bez předchozího písemného odsouhlasení objednatele.
10. Cena za plnění dle čl. 4. odst. 1 této smlouvy bude hrazena na základě vystavené faktury zhotovitelem. Cenu díla se objednatel zavazuje zaplatit ve lhůtě do 30 dnů od doručení faktury včetně přílohy.
11. Faktura zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat platným právním předpisům ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zejm. zákonu o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a zákonu o účetnictví a text: „**Regenerace veřejných ploch s výstavbou přístupových chodníků**“ v případě schválení dotace bude text doplněn dle požadavků poskytovatele dotace.
12. Kromě těchto náležitostí stanovených právními předpisy je účtující strana povinna ve faktuře vyznačit tyto údaje:
 - číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
 - předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy),
 - označení banky a čísla účtu, na který musí být zaplaceno,
 - jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - k faktuře bude doložen zápis o předání a převzetí díla
13. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje některou náležitost stanovenou v tomto článku smlouvy; ve vrácené faktuře je povinen vyznačit důvod vrácení. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení (předání) opravené. Povinnost splnit peněžitý závazek dle této smlouvy té které strany je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu té které strany.



14. Objednatel nepřipouští překročení nabídkové ceny, vyjma změn a doplňků, požadovaných objednatelem nad rámec původních požadavků, uvedených v zadávací dokumentaci, které budou zadány v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění.
15. Doručení faktury se provede oproti podpisu zmocněné osoby nebo doručenkou prostřednictvím pošty.

Článek 5

Spolupůsobení zhotovitele a objednatele

1. Zhotovitel se zavazuje v průběhu prací konzultovat navržené řešení s objednatelem se zástupcem objednatele ve věcech technických.
2. Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování předmětu této smlouvy poskytne zhotoviteli v nezbytném rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v účasti na konzultacích, předání nově vzniklých skutečností, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba nutně vznikne v průběhu plnění této smlouvy.

Článek 6

Vady plnění

1. Odpovědnost zhotovitele za vady díla uvedeného v čl. 2 této smlouvy trvá po dobu 60 měsíců. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, tj. v souladu se zákonem 183/2006 Sb., stavební zákon a zákony souvisejícími, dále v souladu s ČSN, EN, ON a TP jimiž se definuje požadovaná kvalita a způsob její kontroly. Zhotovitel odpovídá za vady předmětu díla podle příslušných ustanovení občanského zákoníku, zejména § 2615 až 2619 obč. zák. v jeho platném znění. Vyjde-li vada, kterou předmět díla měl v době převzetí najevo až po předání objednateli a zhotovitel na ni objednatele neupozornil, má právo na bezplatnou opravu či doplnění díla.
2. Zhotovitel se před a při provádění stavebních prací podrobně, s odbornou péčí obeznámil s místními podmínkami a poměry a faktickým i právním stavem v místě provádění stavby. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a řádnost, úplnost a správnost provedených stavebních prací jak vlastními pracovníky, tak i za kvalitu prací prováděných jeho subdodavateli.
3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení písemného upozornění objednatele zahájit práce na odstranění zjištěné vady stavebních prací tj., musí zahájit bezplatně opravu těch částí díla, kde byla vada zjištěna.
4. Nezahájí-li zhotovitel odstranění vady ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
5. O odstranění vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
6. V případě výskytu vady na díle bude objednatel vady reklamovat bezodkladně po jejich zjištění na níže uvedené adrese:
 - a) do datové schránky: 662qi28
 - b) na e-mail: nosta@nosta.cz
 - c) na telefonním čísle: 556 767 111

V případě uplatnění vad způsobem uvedeným pod bodem c), musí být hlášení vady potvrzeno písemně, tzn. způsobem dle bodu a) nebo b).

7. Oprávněná osoba objednatele může bez přítomnosti zástupce zhotovitele provádět běžné zásahy do dodaného díla v souladu s jeho účelem a příslušnými technickými podmínkami, s nimiž byl objednatel seznámen v předávacím řízení (protokolárním předáním a převzetím celého díla).

Článek 7

Smluvní sankce

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním předmětu díla v termínu dle smlouvy má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý den prodlení s předáním předmětu díla. Tímto ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok objednatele na případnou náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením zhotovitele. Smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit do 14 dnů od doručení jejího vyúčtování provedeného objednatelem a objednatel je oprávněn ji započítat vůči daňovému dokladu – faktuře zhotovitele.
2. V případě, kdy předmět plnění veřejné zakázky nebo jeho část nebude mít při předání a převzetí díla vlastnosti požadované zadáním, tato část díla nemůže být uhrazena a je stanovena smluvní pokuta ve výši 5 % z ceny veřejné zakázky. Zhotovitel také uhradí veškeré případné škody, které zadavateli vzniknou a to včetně případné pokuty za správní delikt ve výši stanovené v souladu s § 120 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pokud bude zaviněn nesprávnými údaji či postupem zhotovitele.
3. V případě prodlení zhotovitele s nástupem k odstranění vad dle termínu stanoveném ve smlouvě dle článku 6. odst. 3, se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý den prodlení; Smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit do 14 dnů od doručení jejího vyúčtování provedeného objednatelem.
4. Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla na základě faktury dle smlouvy má právo zhotovitel požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení s placením dlužné částky. Úrok z prodlení objednatel uhradí do 14 dnů od doručení jejího vyúčtování provedeného zhotovitelem.

Článek 8

Další podmínky provádění díla

1. Pokud je činností zhotovitele způsobená škoda objednateli nebo třetím osobám konáním nebo opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, finančně ji uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
2. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a řádnost a úplnost provedených stavebních prací jak vlastními pracovníky, tak i za kvalitu prací prováděných jeho subdodavateli.
3. V průběhu stavebních prací budou dodržena všechna opatření uvedena v projektové dokumentaci, včetně příslušných norem, předpisy platné v době provádění díla, zejména stavební zákon a prováděcí předpisy, české technické normy.
4. Zhotovitel je povinen vyzvat zástupce objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost zástupce objednatele práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na svůj náklad odkrýt.
5. Zhotovitel bude konat na stavbě jednou týdně kontrolní den, na který bude vždy pozván zástupce

Článek 9

Předání a převzetí díla

1. Zhotovení díla je ukončeno předáním a převzetím díla ve smyslu příslušných norem na protokolu o předání a převzetí, odstraněním všech vad a nedodělků a uvedením terénu do původního stavu, předáním stavebního deníku, dokladů o předepsaných zkouškách a revizích.
2. Řádně zhotovený předmět díla zhotovitel předá objednateli v termínu dle článku III. této smlouvy a objednatel předmět díla protokolárně písemným záznamem převezme i s ojedinělými drobnými závadami a nedodělků nebránícími bezpečnému užívání. Předmět díla bude předáván a přejímán jako celek v termínu dle článku III.
3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejméně 5 dnů předem, kdy bude předmět díla připraven k předání a převzetí. Na základě návrhu zhotovitele jsou pak smluvní strany povinny dohodnout časový pracovní harmonogram tak, aby zajišťoval plynulé, souhrnné a hospodárné předání a převzetí a možnost přizvání příslušných organizací.
4. Splněním díla se rozumí úplné dokončení, tj. provedení všech stavebních a jiných prací, předpokládaných cenovou nabídkou, uzavřenou smlouvou o dílo ve znění případných změn a doplňků, včetně písemně dohodnutých víceprací, vyklizení staveniště a předání dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, odstranění všech případných vad a nedodělků.
5. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit a předat: technické listy, atesty, doklady o shodě použitého materiálu a výrobků a dále pak ostatní doklady, osvědčující jakost a spolehlivost provedení stavby, které si objednatel vyžádá.
6. O předání a převzetí díla sepíší strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k odstranění případných vad a nedodělků, popřípadě dohodu o slevě z ceny díla nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady. Po podepsání zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Za vady, které se projeví po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky za jakost.
7. V případě, že objednatel řádně dokončený předmět smlouvy - dílo nepřevzme, uvede v zápise oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíší smluvní strany dodatek k zápisu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že stavební dílo nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá. Zápis o předání a převzetí díla je pak sestaven vzájemným podepsáním dodatku zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
8. Pokud se strany nedohodnou ani v opakovaném řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti nepřevzetí díla ve lhůtě pěti dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, vzniklý spor bude předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.

Článek 10

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen o pracích, které provádí, vést stavební deník v souladu s ustanovením § 157 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to ode dne převzetí staveniště. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.

2. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od rozpočtu a položkového rozpisu stavby, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy.
3. Denní záznamy se do deníku zapisují čitelně a podepisují zodpovědným stavbyvedoucím zhotovitele, a to zásadně ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.
4. Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku technický dozor objednatele, zodpovědný projektant stavby, dále orgány státního stavebního dohledu, popřípadě jiné příslušné orgány státní správy a k tomu zmocnění zástupci objednatele a subdodavatelů.
5. Jestliže stavbyvedoucí zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo jím pověřeného zástupce, popřípadě se záznamem učiněným zodpovědným projektantem stavby, je povinen připojit k záznamu do tří pracovních dnů své stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem záznamu objednatele nebo projektanta stavby, souhlasí.
6. Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla - po odstranění všech vad a nedodělků na díle.
7. Jakékoliv zápisy ve stavebním deníku nemohou měnit ustanovení této smlouvy.

Článek 11 **Závěrečná ustanovení**

1. Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou, v souladu s pokyny objednatele a při vynaložení veškeré potřebné odborné péče, zavazuje jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, mj. umožnit kontrolním orgánům přístup i k těm částem nabídek, smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti), a to za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy např. zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole – kontrolní řád.
2. Změny nebo doplnění smlouvy lze učinit výlučně písemně formou dodatků potvrzených oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
3. Smluvní strany řeší spory z této smlouvy vyplývající především vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě, předají strany spor věcně příslušnému soudu.
4. Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv.
5. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
6. Pokud by se kterékoliv z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv ohledu neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost nebo právní bezvadnost ostatních ustanovení smlouvy.



Jakákoliv vada této smlouvy, která by měla původ v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně zhojena dohodou účastníků přijetím ustanovení nového a platného, které musí respektovat ujednání a zájem smluvních stran.

7. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění minimálně 3 000 tis. Kč bez DPH. Doklad o existenci pojištění je povinen předložit objednateli nejpozději při podpisu smlouvy. Nepředložení dokladu o pojištění bude považováno za neposkytnutí součinnosti dodavatele a bude důvodem k nepodepsání smlouvy.
8. Zhotovitel se vzdává práva domáhat se zrušení závazku z této smlouvy podle § 2000 odst. 2 občanského zákoníku.
9. Smlouva vzniká a nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
10. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
11. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tato smlouva byla sepsána dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
12. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
13. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy připojují osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran, po jejím důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.
14. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je příloha č. 1 Krycí list nabídky a příloha č. 2 položkový rozpočet.
15. Tato smlouva o dílo je uzavřena na základě rozhodnutí Rady obce Baška ze dne 11. 6. 2015, číslo usnesení 2/19/2015.

Za objednatele:

V Bašce dne 18. 6. 2015



Irena Babicová
starostka obce



Za zhotovitele:

V BAŠCE, dne 18. 6. 2015



NOSTA, S.R.O. • STAVEBNÍ SPOLEČNOST
SVATOPLUKA ČECHA 2069/13 • 741 11 NOVÝ Jičín
IČ: 47671416 • DIČ: CZ47671416


Ing. arch. Zdeněk Klos
jednatel společnosti

Přílohy:

1. krycí list nabídky
2. položkový rozpočet



Krycí list nabídky

1. Veřejná zakázka			
Název	Regenerace veřejných ploch s výstavbou přístupových chodníků		
2. Základní identifikační údaje			
2.1. Zadavatel			
Název:	Obec Baška		
Sídlo:	Baška 420, 739 01 Baška		
Zastoupen:	Irenou Babicovou, starostkou		
IČ:	00296511		
DIČ:	CZ00296511		
Kontaktní osoba:	Pavla Škutová		
Tel./fax:	731 115 978		
E-mail:	p.skutova@baska.cz		
2.2. Uchazeč			
Název:	NOSTA, s.r.o.		
Sídlo/místo podnikání:	Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín		
Zastoupen:	Ing. arch. Zdeňkem Klosem, jednatelem společnosti		
Tel./fax:	556 767 111 / 556 767 300		
E-mail:	nosta@nosta.cz		
IČ:	47671416		
DIČ:	CZ47671416		
Spisová značka v obchodním rejstříku:	C 5248 vedená u KS v Ostravě		
Kontaktní osoba:	Ing. Vladislav Matuszek		
Tel./fax:	556 767 139 / 556 767 300		
E-mail:	nosta@nosta.cz		
3. Cenová nabídka			
	Cena celkem bez DPH:	Samostatně DPH:	Cena celkem včetně DPH:
SO 100 Chodník a opěrné zídky vč. nasvětlení přechodu	2 896 784,42 Kč	608 324,73 Kč	3 505 109,15 Kč
SO 300 Dešťová kanalizace	2 594 517,79 Kč	544 848,74 Kč	3 139 366,53 Kč
Vedlejší a ostatní náklady	91 000,00 Kč	19 110,00 Kč	110 110,00 Kč
Regenerace veřejných ploch před hřbitovem	182 181,27 Kč	38 258,07 Kč	220 439,34 Kč
Regenerace veřejných ploch u MŠ - sadové úpravy	303 775,78 Kč	63 792,91 Kč	367 568,69 Kč
Regenerace veřejných ploch u MŠ - stavební práce	139 540,91 Kč	29 303,59 Kč	168 844,50 Kč
Celkem	6 207 800,17 Kč	1 303 638,04 Kč	7 511 438,21 Kč
4. Osoba oprávněna jednat za uchazeče			
Podpis oprávněné osoby (statutárního zástupce)	  NOSTA, S.R.O. • ŠTAVEBNÍ SPOLEČNOST SVATOPLUKA ČECHA 2088/13 • 741 01 NOVÝ JIČÍN IČ: 47671416 • DIČ: CZ47671416		
Titul, jméno, příjmení	Ing. arch. Zdeněk Klos		
Funkce	jednatel společnosti		
Datum	10.6.2015		

NOSTA, s.r.o., Nový Jičín – Svatopluka Čecha 2088/13

REKAPITULACE CENY

Akce : **Regenerace veřejných ploch**

Zadavatel : Obec Baška

Cena celkem bez DPH	6 207 800,17 Kč
21% DPH ze základu	1 303 638,04 Kč
CELKEM včetně DPH	7 511 438,21 Kč

Poznámky:

- 1) Cena byla stanovena kalkulací na základě zadávací dokumentace v rozsahu předloženého výkazu výměr.

V Novém Jičíně 10. 06. 2015
Zpracoval: Ing. Milan Švajda

 ①
NOSTA, S.R.O. • STAVEBNÍ SPOLEČNOST
SVATOPLUKA ČECHA 2088/13 • 741 11 NOVÝ JIČÍN
IČ: 47671416 • DIČ: CZ47671416


Ing. arch. Zdeněk Klos
jednatel společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	Nosta, s.r.o.
Ulice a č.p.	Svatopluka Čecha 2088/13
Místo	Nový Jičín
PSC	74101
IČO	47671416
DIČ	CZ47671416
Kontaktní osoba	Ing. Klosová
telefon, fax	556767111
e-mail	nosta@nosta.cz

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : 10173-003-000
CHODNÍK OD ZASTAVKY STONAVSKY PO HOSTINEC U MLYNA

Zadavatel :

IČO :

DIČ :

Projektant : HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.
28. října 1495
73801 Frýdek-Místek-Místek

IČO : 45193584
DIČ : CZ45193584

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		2,00	
SO 100 CHODNÍK	822.3.1	2,00	2 896 784,42
SO 300 DEŠŤOVÁ KANALIZACE	827.1.1	1,00	2 594 517,79
Ostatní a vedlejší náklady		1,00	
VaON Vedlejší a ostatní náklady		1,00	91 000,00
Celkem za stavbu			5 582 302,21

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
1	Zemní práce	1 479 918,08
	Základy a zvláštní zakládání	250 912,32
3	Svislé a kompletní konstrukce	90 839,04
4	Vodorovné konstrukce	95 455,33
5	Komunikace	902 112,95
62	Úpravy povrchů vnější	58 431,59
63	Podlahy a podlahové konstrukce	63 122,18
8	Trubní vedení	1 220 661,39
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	10 450,00
91	Doplňující práce na komunikaci	561 638,80
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	200,00
94	Lešení a stavební výtahy	3 003,10
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	7 056,00

96	Bourání konstrukcí	178 639,91
97	Prorážení otvorů	2 184,60
99	Staveništní přesun hmot	183 015,81
767	Konstrukce zámečnické	215 738,61
E1.01	ELEKTROMATERIÁL	76 879,00
E1.02	ZEMNÍ PRÁCE podle ceníku Zemních a pomocných stavebních prací při elektromontážích 46-M	12 332,10
E1.03	HZS	8 932,00
M23	Montáže potrubí	3 920,00
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	65 859,40
VN	Vedlejší náklady	38 500,00
ON	Ostatní náklady	52 500,00
Cena celkem		5 582 302,21

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	10173-003-000	CHODNIK OD ZASTAVKY STONAVSKÝ PO HOSTINEC U MLÝNA
O:	VaON	Vedlejší a ostatní náklady
R:	VaON	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	VN	Vedlejší náklady						
1	005111021R	Vytýčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00		RTS
2	00512 R	Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.	Soubor	1,00000	20 500,00	20 500,00		Vlastní
3	005121 R	Geodetické práce, vytýčení stavby, dozor geotechnika	Soubor	1,00000	14 000,00	14 000,00		RTS
4	005124010R	Zařízení staveniště Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště, včetně provizorního oplocení staveniště plotovými standardními dílci s uzamykatelnými bránami. Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS
Díl:	ON	Ostatní náklady						
5	004110 R	Přípravné a průzkumné služby či práce, průzkum z hlediska ochrany chráněných druhů živočichů	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
6	004111 R	Náklady dodavatele vyplývající z povinností dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením stavebních prací. Tato skupina zahrnuje zejména náklady na přípravné činnosti. Přípravné a průzkumné služby či práce, kopané sondy, atd.	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
7	005211020R	Náklady dodavatele vyplývající z povinností dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením stavebních prací. Tato skupina zahrnuje zejména náklady na přípravné činnosti. Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		RTS
8	005211030R	Náklady na přezkoumání podkladů objednatel o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí. Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00		RTS
9	005241010R	Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS
10	005241020R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. Geodetické zaměření skutečného provedení Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS

Stavba :	10173-003-00 CHODNÍK OD ZASTÁVKY STONAVSKÝ PO HOSTINEC U MLÝNA	JKSO : 800.122
Objekt :	SO 100 CHODNÍK	

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO 100**
CHODNÍK

Třídění stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01	CHodník a opěrné zidky	2 798 641,32
02	Nasvětlení přechodu	98 143,10
	Celkem objekt SO 100	2 896 784,42

Rekapitulace soupisu 01 CHodník a opěrné zidky

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	406 005,21
2	Základy a zvláštní zakládání	235 039,58
3	Svislé a kompletní konstrukce	90 839,04
4	Vodorovné konstrukce	43 187,20
5	Komunikace	884 450,97
62	Úpravy povrchů vnější	58 431,59
8	Trubní vedení	133 605,91
91	Doplňující práce na komunikaci	558 186,67
94	Lešení a stavební výtahy	3 003,10
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	7 056,00
96	Bourání konstrukcí	66 041,20
99	Staveništní přesun hmot	66 945,15
767	Konstrukce zámečnické	210 684,56
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	35 165,14
	Celkem soupis 01	2 798 641,32

Rekapitulace soupisu 02 Nasvětlení přechodu

Stavební díl		Cena (Kč)
E1.01	ELEKTROMATERIÁL	76 879,00
E1.02	ZEMNÍ PRÁCE podle ceníku Zemních a pomocných stavebních prací při elektromontážích 46-M	12 332,10
E1.03	HZS	8 932,00
	Celkem soupis 02	98 143,10

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10173-003-000	CHODNÍK OD ZASTAVKY STONAVSKY PO HOSTINEC U MLYNA
O:	SO 100	CHODNÍK
R:	01	Chodník a opěrné zdky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				406 005,21		
	112 10 Kácení stromů	s odřezáním kmene a odvětvím, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
	112 10-1 listnatých	... o průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	8,00000	280,00	2 240,00	800-1	RTS
	112 10 Kácení stromů	v.č.: A.2 a A.3 situace; B.1 v.č. 01 TZ, 02 a 03 řezy : 8		8,00000				
	112 10 Kácení stromů	s odřezáním kmene a odvětvím, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
	112 10-1 listnatých	... o průměru kmene přes 700 do 900 mm	kus	2,00000	1 800,00	3 600,00	800-1	RTS
	112 10-1 Pokácení stromů	v.č.: A.2 a A.3 situace; B.1 v.č. 01 TZ, 02 a 03 řezy : 2		2,00000				
	112 10-1 Pokácení stromů	Pokácení stromů s rozřezáním a odstraněním větví a kmene do vzdálenosti 20 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek						
	112 10-1 Pokácení stromů	Kácení stromů jehličnatých průměru 30 cm, svah 1:5	kus	1,00000	120,00	120,00	823-1	RTS
	112 10-1 Pokácení stromů	v.č.: A.2 a A.3 situace; B.1 v.č. 01 TZ, 02 a 03 řezy : 1		1,00000				
	112 11 Spálení větví stromů	Spálení větví stromů o průměru kmene přes 10 cm na hromadách						
	112 11 Spálení větví stromů	Spálení větví všech druhů stromů	kus	11,00000	60,00	660,00	823-2	RTS
	112 11 Spálení větví stromů	včetně likvidací ohniště,						
	112 11 Spálení větví stromů	v.č.: A.2 a A.3 situace; B.1 v.č. 01 TZ, 02 a 03 řezy, popř. štěpkování : 8+1+2		11,00000				
	112 20-11 Odstranění pařezů pod úrovní terénu	s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
	112 20-11 vykopáním	... o průměru přes 100 do 300 mm	kus	9,00000	220,00	1 980,00	800-1	RTS
	112 20-11 vykopáním	v.č.: A.2 a A.3 situace; B.1 v.č. 01 TZ, 02 a 03 řezy : 8+1		9,00000				
	112 20-11 Odstranění pařezů pod úrovní terénu	s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
	112 20-11 vykopáním	... o průměru přes 700 do 900 mm	kus	2,00000	450,00	900,00	800-1	RTS
	112 20-11 vykopáním	v.č.: A.2 a A.3 situace; B.1 v.č. 01 TZ, 02 a 03 řezy : 2		2,00000				
	113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů	s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
	113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů	... z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	48,00000	30,00	1 440,00	822-1	RTS
	113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů	v.č.: A.2 a A.3 situace; B.1 v.č. 01 TZ, 02 a 03 řezy...chodník u hospody : 35,0		35,00000				
	113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů	pod přístřeškem BUS : 8,0		8,00000				
	113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů	chodníček na parcelku 183/1 : 5,0		5,00000				
	113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů	s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
	113 10-62 vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár	... v ploše jednotlivé do 200 m2, z drobných kostek nebo odseků, kladených do lože z kameniva	m2	22,00000	15,90	349,80	822-1	RTS
	113 10-62 vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár	těženého, škvary nebo strusky						
	113 10-62 vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár	v.č.: A.2 a A.3 situace; B.1 v.č. 01 TZ, 02 a 03 řezy : 22		22,00000				
	113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů	s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
	113 10-62 vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár	... v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva	m2	37,00000	44,70	1 653,90	822-1	RTS
	113 10-62 vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár	v.č.: A.2 a A.3 situace; B.1 v.č. 01 TZ, 02 a 03 řezy, sjezd na parcelu 183/1 : 32,0		32,00000				
	113 10-62 vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár	chodníček na parc. 216 : 5,0		5,00000				
	113 10-7 Odstranění podkladů nebo kytů	... v ploše jednotlivé do 200 m2, živiných, o tloušťce vrstvy do 50 mm	m2	14,00000	78,80	1 103,20	822-1	RTS
	113 10-7 Odstranění podkladů nebo kytů	v.č.: A.2 a A.3 situace; B.1 v.č. 01 TZ, 02 a 03 řezy... Před hospodou : 14		14,00000				
	113 10-7 Odstranění podkladů nebo kytů	... v ploše jednotlivé přes 200 m2, živiných, o tloušťce vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	245,00000	35,00	8 575,00	822-1	RTS
	113 10-7 Odstranění podkladů nebo kytů	v.č.: A.2 a A.3 situace; B.1 v.č. 01 TZ, 02 a 03 řezy... Před ZS : 245		245,00000				
	113 10-7 Odstranění podkladů nebo kytů	... v ploše jednotlivé do 50 m2, z betonu prostého, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	85,00000	264,00	22 440,00	822-1	RTS
	113 10-7 Odstranění podkladů nebo kytů	v.č.: A.2 a A.3 situace; B.1 v.č. 01 TZ, 02 a 03 řezy, před hospodou : 36		36,00000				
	113 10-7 Odstranění podkladů nebo kytů	před č.p. 56 : 9		9,00000				
	113 10-7 Odstranění podkladů nebo kytů	před garáží č.p. 56 : 20		20,00000				
	113 10-7 Odstranění podkladů nebo kytů	chodníčky na p.č. 34 a 36 : 5		5,00000				
	113 10-7 Odstranění podkladů nebo kytů	sjezd na p.č. 220 : 15		15,00000				
	113 20 Vytrhání obrub	s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek						
	113 20 Vytrhání obrub	...chodníkových ležatých	m	16,00000	65,00	1 040,00	822-1	RTS
	113 20 Vytrhání obrub	v.č.: A.2 a A.3 situace; B.1 v.č. 01 TZ, 02 a 03 řezy : 15		16,00000				
	121 10-11 Sejmuti ornice	nebo lesní půdy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením,						
	121 10-11 Sejmuti ornice	...s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	106,00000	56,40	5 978,40	800-1	RTS
	121 10-11 Sejmuti ornice	v.č.: A.2 a A.3 situace; B.1 v.č. 01 TZ, 02 a 03 řezy : 1060*0,1		106,00000				
	130 90 Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách	s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek,						
	130 90 Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách	... z betonu, železobetonu nebo z přecpátého, pneumatickým kladivem	m3	1,50000	7 016,40	10 524,60	800-1	RTS
	130 90 Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách	v.č.: A.2 a A.3 situace; B.1 v.č. 01 TZ, 02 a 03 řezy, základové patky přístřešku BUS : 1,50		1,50000				
	131 10 Hloubení nezapažených jam a zářezů	kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopu a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,						
	131 10 Hloubení nezapažených jam a zářezů	... do 50 m3, v hlině 3, hloubení strojně	m3	22,00000	219,00	4 818,00	800-1	RTS

17	131201119R00	v.č. A.2 a A.3 situace; B.1 v.č. 01 TZ, 02 a 03 řezy. Vpustí: 1,0*1,0*1,0*22 ...příplatek za lepidlo, v hornině 3, v.č. A.2 a A.3 situace; B.1 v.č. 01 TZ, 02 a 03 řezy. 50% : 22*0,5	m3	22,00000 11,00000 11,00000	19,80	217,80	800-1	RTS
	132 10 Hloubení rýh šířky do 60 cm zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.							
18	132201110R00	...do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojné v.č. A.2 a A.3 situace; B.1 v.č. 01 TZ, 02 a 03 řezy. Přípojky: 0,5*0,5*35,0 Palisáda: 0,6*0,6*14,0	m3	13,79000 8,75000 5,04000	358,40	4 942,34	800-1	RTS
19	132201119R00	...příplatek za lepidlo, v hornině 3, v.č. A.2 a A.3 situace; B.1 v.č. 01 TZ, 02 a 03 řezy. 50% : 13,79*0,5	m3	6,89500 6,89500	102,20	704,67	800-1	RTS
	132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopisti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.							
20	132201211R00	...do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojné v.č. B.1 06 (TZ), 07, Opěrná stěna 1: hl. x š x dl. v.č. sešikmení : 0,56*1,1*22,5 v.č. B.1 06 (TZ), 08, Opěrná stěna 2: hl. x š x dl. v.č. sešikmení : 0,39*1,1*22,6 v.č. B.1 06 (TZ), 09, Opěrná stěna 3: hl. x š x dl. v.č. sešikmení : 0,562*1,1*19,5 v.č. B.1 06 (TZ), 10, Opěrná stěna 4: hl. x š x dl. v.č. sešikmení : 0,778*1,1*39,2 ...příplatek za lepidlo, v hornině 3, v.č. B.1 06, 07-10, 50% : 69,15766*0,5	m3	69,15766 13,86000 9,69540 12,05490 33,54736 34,57883 34,57883	230,30	15 927,01	800-1	RTS
	133 Hloubení šachet zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopisti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek.							
22	133201101R00	...do 100 m3 v.č. A.2 a A.3 situace; B.1 v.č. 01 TZ, 02 a 03 řezy...pro sloupky výškové úpravy bran : 0,3*0,3*0,9*8	m3	0,64800 0,64800	758,00	491,18	800-1	RTS
	133 Hloubení šachet zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopisti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek.							
23	133201109R00	...za lepidlo horniny v.č. A.2 a A.3 situace; B.1 v.č. 01 TZ, 02 a 03 řezy. 50% : 0,648*0,5	m3	0,32400 0,32400	107,30	34,77	800-1	RTS
	139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením							
24	139501102R00	...v hornině 3 v.č. A.2 a A.3 situace; B.1 v.č. 01 TZ, 02 a 03 řezy. Chráničky : 0,5*0,5*105,0	m3	26,25000 26,25000	540,00	14 175,00	800-1	RTS
	162 10 Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,							
25	162701105R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m v.č. A.2 a A.3 situace; B.1 v.č. 01 TZ, 02 a 03 řezy. hornina jámy+rýhy-zp. zásep : 22+13,79+26,25-21 šachty : 0,648 rýhy pro opěrky : 69,15766 Mezisoučet ornice : 63	m3	173,84566 41,04000 0,64800 69,15766 110,84566 63,00000	100,90	17 541,03	800-1	RTS
	162 40 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů s naložením, složením a dopravou,							
26	162301411R00	...kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 5 000 m v.č. A.2 a A.3 situace; B.1 v.č. 01 TZ, 02 a 03 řezy. : 8	kus	8,00000 8,00000	24,00	192,00	800-1	RTS
27	162301414R00	...kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm, na vzdálenost do 5 000 m v.č. A.2 a A.3 situace; B.1 v.č. 01 TZ, 02 a 03 řezy. : 2	kus	2,00000 2,00000	300,00	600,00	800-1	RTS
28	162301415R00	...kmenů stromů jehličnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 5 000 m v.č. A.2 a A.3 situace; B.1 v.č. 01 TZ, 02 a 03 řezy. : 1	kus	1,00000 1,00000	30,00	30,00	800-1	RTS
29	162301421R00	...pařezů, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 5 000 m v.č. A.2 a A.3 situace; B.1 v.č. 01 TZ, 02 a 03 řezy. : 8+1	kus	9,00000 9,00000	95,00	855,00	800-1	RTS
30	162301424R00	...pařezů, průměru kmene přes 700 do 900 mm, na vzdálenost do 5 000 m v.č. A.2 a A.3 situace; B.1 v.č. 01 TZ, 02 a 03 řezy. : 2	kus	2,00000 2,00000	500,00	1 000,00	800-1	RTS
	162 40-9 příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 000 m přes 5 000 m							
31	162301911R00	...kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm v.č. A.2 a A.3 situace; B.1 v.č. 01 TZ, 02 a 03 řezy. : 8	kus	8,00000 8,00000	12,00	96,00	800-1	RTS
	162 40 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů s naložením, složením a dopravou,							
32	162301914R00	...kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm v.č. A.2 a A.3 situace; B.1 v.č. 01 TZ, 02 a 03 řezy. : 2	kus	2,00000 2,00000	180,00	360,00	800-1	RTS
	162 40 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů s naložením, složením a dopravou,							
33	162301915R00	...kmenů stromů jehličnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm v.č. A.2 a A.3 situace; B.1 v.č. 01 TZ, 02 a 03 řezy. : 1	kus	1,00000 1,00000	12,00	12,00	800-1	RTS
	162 40 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů s naložením, složením a dopravou,							
34	162301921R00	...pařezů, průměru kmene přes 100 do 300 mm v.č. A.2 a A.3 situace; B.1 v.č. 01 TZ, 02 a 03 řezy. : 8+1	kus	9,00000 9,00000	15,00	135,00	800-1	RTS
	162 40 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů s naložením, složením a dopravou,							
35	162301924R00	...pařezů, průměru kmene přes 700 do 900 mm v.č. A.2 a A.3 situace; B.1 v.č. 01 TZ, 02 a 03 řezy. : 2	kus	2,00000 2,00000	60,00	120,00	800-1	RTS
	167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku 167 10-1 nakládání výkopku							
36	167101101R00	...do 100 m3, z horniny 1 až 4 v.č. A.2 a A.3 situace; B.1 v.č. 01 TZ, 02 a 03 řezy. naložení a odvoz ornice na skládku : (1060-430)*0,1	m3	63,00000 63,00000	103,50	6 520,50	800-1	RTS

171 10 Uložení sypaniny do násypů ztuhnutých s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, 171 10-1 s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou ztuhnutí v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard									
37	171101104R00	...přes 100 do 102 % PS v.č. A.2 a A.3 situace; B.1 v.č. 01 TZ, 02 a 03 řezů. Násypové těleso chodníku : 250	m3	250,00000	48,50	12 125,00	800-1	RTS	
171 20 Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhuť. nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,									
38	171201201R00	...na skládku v.č. A.2 a A.3 situace; B.1 v.č. 01 TZ, 02 a 03 řezů. ornice : 63,0 výkopek : 110,84566	m3	173,84566 63,00000 110,84566	11,30	1 954,46	800-1	RTS	
174 10-11 Zásyp sypaninou se ztuhnutím z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,									
39	174101101R00	...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách Položka obsahuje strojní přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu. v.č. A.2 a A.3 situace; B.1 v.č. 01 TZ, 02 a 03 řezů. Vpust' výkop - těleso x 22 vpusti : - 1,0+3,14*0,25*0,25*22	m3	3,31750	53,00	175,83	800-1	RTS	
175 10-11 Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru ztuhnutí,									
40	175101101R00	...bez prohození sypaniny v.č. A.2 a A.3 situace; B.1 v.č. 01 TZ, 02 a 03 řezů. pod přípojky : 0,5*0,36*35,0 pod chráničky : 0,5*0,31*105 v.č.04, 05-09, pro drenáž : 0,3*0,35*101,8	m3	33,26400 6,30000 16,27500 10,58900	127,40	4 237,83	800-1	RTS	
180 40-11 Založení trávníku Založení trávníku na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením									
41	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině v.č. A.2 a A.3 situace; B.1 v.č. 01 TZ, 02 a 03 řezů : 430	m2	430,00000	20,00	8 600,00	823-1	RTS	
181 10 Úprava pláňe v zářezích vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5,									
42	181101102R00	...v hornině 1 až 4, se ztuhnutím Položky jsou shodné i pro úpravu pláňe v násypch. v.č. A.2 a A.3 situace; B.1 v.č. 01 TZ, 02 a 03 řezů : 1046	m2	1 046,00000	20,00	20 920,00	800-1	RTS	
181 30 Rozprostření a urovnání ornice v rovině s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,									
43	181301101R00	...v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm v.č. A.2 a A.3 situace; B.1 v.č. 01 TZ, 02 a 03 řezů : 430	m2	430,00000	25,20	10 836,00	800-1	RTS	
182 00-11 Plošná úprava terénu Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4									
44	182001121R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině v.č. A.2 a A.3 situace; B.1 v.č. 01 TZ, 02 a 03 řezů : 430	m2	430,00000	18,80	8 084,00	823-1	RTS	
184 80-71 Ochrana stromu bedněním Ochrana stromu bedněním před poškozením stavebním provozem									
45	184807111R00	Ochrana stromu bedněním - zřízení Včetně řeziva. v.č. A.2 a A.3 situace; B.1 v.č. 01 TZ, 02 a 03 řezů. Výška 2m : 32*2,0	m2	64,00000	164,30	10 515,20	823-1	RTS	
46	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odst'avení Včetně řeziva. v.č. A.2 a A.3 situace; B.1 v.č. 01 TZ, 02 a 03 řezů : 32*0*2,0	m2	64,00000	43,00	2 752,00	823-1	RTS	
185 80-31 Ošetření trávníku Ošetření trávníku bez ohledu na způsob založení, tj. pokosení se shrabáním, naložením shrabků na dopravní prostředek s odvozením a se složením									
47	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině v.č. A.2 a A.3 situace; B.1 v.č. 01 TZ, 02 a 03 řezů : 430	m2	430,00000	3,00	1 290,00	823-1	RTS	
199 Poplatky za skládku									
48	199000001R00	...ornice v.č. A.2 a A.3 situace; B.1 v.č. 01 TZ, 02 a 03 řezů : 63	m3	63,00000	50,00	3 150,00	800-1	RTS	
49	199000002R00	...horniny 1- 4 v.č. A.2 a A.3 situace; B.1 v.č. 01 TZ, 02 a 03 řezů : 110,84566	m3	110,84566	192,00	21 282,37	800-1	RTS	
50	174101100	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím, zpětný zásyp Položka obsahuje strojní přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu. v.č. A.2 a A.3 situace; B.1 v.č. 01 TZ, 02 a 03 řezů : 21,0	m3	21,00000	53,50	1 113,00		Vlastní	
51	919903010RTX	Statická zátěžová zkouška, kompletní provedení v.č. A.2 a A.3 situace; B.1 v.č. 01 TZ, 02 a 03 řezů : 8	kpl	21,00000 8,00000 8,00000	2 500,00	20 000,00		Vlastní	
52	00572410R	směs travní parková, pro mírnou zátěž v.č. A.2 a A.3 situace; B.1 v.č. 01 TZ, 02 a 03 řezů : 430*0,03	kg	12,90000	110,00	1 419,00	SPCM	RTS	
53	12261500R	struska kusová frakce 63,0 až 125,0 mm v.č. A.2 a A.3 situace; B.1 v.č. 01 TZ, 02 a 03 řezů. násypové těleso chodníku : 250*1,89	T	12,90000 472,50000 472,50000	273,00	128 992,50	SPCM	RTS	
54	58344169R	šterkodrt' frakce 0,0 až 32,0 mm; třída A v.č. A.2 a A.3 situace; B.1 v.č. 01 TZ, 02 a 03 řezů : (3,3175+33,264)*1,89	T	69,13904 69,13904	241,00	16 662,51	SPCM	RTS	
Díl: 2						Základy a zvláštní zakládání			
212 ...2 Lože pro travivody						235 039,58			
55	212572111R00	Lože travivodu ze šterkopisku tříděného Včetně vyčištění dna rýh, urovnání lože a prohození výkopku. v.č.B.1 06, 07-10, op.stěny : 0,3*0,1*101,8	m3	3,05400	589,00	1 798,81	800-2	RTS	
215 90 Ztuhnutí podloží z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných dc 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti (td) do 0,8									
56	215901101R00	...z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných dc 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti (td) do 0,8 v.č.B.1 06, 07-10, op.stěny : 1,1*101,8	m2	111,98000	18,60	2 082,83	800-1	RTS	
271 5 Polštář ztuhnuté pod základy									
57	271571111R00	Polštář základu ze šterkopisku tříděného v.č.B.1 06, 07-10, op.stěny : 1,1*0,125*101,8	m3	13,99750	598,40	8 376,10	800-2	RTS	
274 27-21 Zdivo základové z bednic tvárníc s výplní betonem, bez výztuže,									
58	274272120RT3	...tloušťky 200 mm, výplň betonem C 16/20 v.č. B.1 06 (TZ), 07, Opěrná stěna 1: výplň tvárníc betonem C 16/20 : (1,05+0,65)/2*22,0 v.č. B.1 06 (TZ), 08, Opěrná stěna 2: : (0,85+0,49)/2*22,1 v.č. B.1 06 (TZ), 09, Opěrná stěna 3: : (0,9+0,8)/2*19,0 v.č. B.1 06 (TZ), 10, Opěrná stěna 4: : (1,104+1,031)/2*38,7	m2	90,96925 18,70000 14,80700 16,15000 41,31225	674,10	61 322,37	801-1	RTS	

80	596215040R00	v.č. A.2 a A.3 situace; B.1 v.č. 01 TZ, 02 a 03 řez. lažba 60mm, přírodní+červená, reliéf+červená, kontrastní pás : 1045*20+38+5 ...tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm v.č. A.2 a A.3 situace; B.1 v.č. 01 TZ, 02 a 03 řez. : 270*50	m2	1 108,00000 320,00000 320,00000	144,20	46 144,00	822-1	RTS
599 14 Vyplnění spár mezi silničními panely jakékoliv tloušťky a vyčištění spár								
81	599141111R00	... živčnou záhlvkou v.č. A.2 a A.3 situace, B.1 v.č. 01 TZ, 02 a 03 řez.včetně dodání záhlvky : 690	m	690,00000 690,00000	82,10	56 649,00	822-1	RTS
82	597091140	Odvodňovací liniový žlábek z polymerbetonu vč.čelních stěn, vpusť a kompozitního roštu pro zatížení, B 125, včetně montáže a podbetonování vpusť v.č. A.2 a A.3 situace; B.1 v.č. 01 TZ, 02 a 03 řez. 05 odv.žlábký;B 125, dodávka včetně montáže a podbetonování vpusť : 20*26	m	46,00000 46,00000	3 254,40	149 702,40		Vlastní
83	59245264R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	272,70000	324,60	88 518,42	SPCM	RTS
84	592452650R	v.č. A.2 a A.3 situace; B.1 v.č. 01 TZ, 02 a 03 řez. červená - sjezdy : 270*1,01 dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník, dlaždice pro nevidomé; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	272,70000 50,50000	282,40	14 261,20	SPCM	RTS
85	59245267R	v.č. A.2 a A.3 situace; B.1 v.č. 01 TZ, 02 a 03 řez. přírodní - sjezdy : 50*1,01 dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená, l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	50,50000 38,38000	312,50	11 993,75	SPCM	RTS
86	59245308R	v.č. A.2 a A.3 situace; B.1 v.č. 01 TZ, 02 a 03 řez. : 38*1,01 dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník, šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	38,38000 1 075,65000	103,90	111 760,04	SPCM	RTS
87	592453093R	v.č. A.2 a A.3 situace; B.1 v.č. 01 TZ, 02 a 03 řez. přírodní : (1045*20)*1,01 dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; dlaždice bez fazety; písková, červená, hnědá, karamel, antracit; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm v.č. A.2 a A.3 situace; B.1 v.č. 01 TZ, 02 a 03 řez. červená, zámková : 5,0*1,01	m2	1 075,65000 5,05000 5,05000	175,10	884,26	SPCM	RTS
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				58 431,59		
88	622432112R00	622 43 Omítky vnější stěn z umělého kamene v přírodní barvě drti ...dekorativní střednězrné, akrylátové v.č.05, 06-09 strana zdi od chodníku : 0,15*101,8 viz. zdvo : 90,96925	m2	106,23925 15,27000 90,96925	385,00	40 902,11	801-1	RTS
89	622421130	Armovaná stěrková vrstva pod mozaikovou omítkou tl.5 mm v.č.05, 06-09 : 106,23925	m2	106,23925 106,23925	165,00	17 529,48		Vlastní
Díl: 8		Trubní vedení				133 605,91		
90	871218113R00	871 Kladení drenážního potrubí z plastických hmot Kladení dren. potrubí do rýhy, flex. PVC, do 65 mm v.č.B.1 06, 07-10, opěrky 1až4+20m pro napojení na potrubí (drenáž je DN 50mm) : 22,0+22,1+19,0+38,7+20	m	121,80000 121,80000	13,50	1 644,30	831-1	RTS
91	871313121R00	871 3 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, ...DN 150 mm v.č. A.2 a A.3 situace; B.1 v.č. 01 TZ, 02 a 03 řez. : 35,0	m	35,00000 35,00000	76,60	2 681,00	827-1	RTS
92	895941111R00	895 94 Zřízení vpusť kanalizační včetně zřízení lože ze štěrkopísku, 895 94-1 uliční z betonových dílců ...typ UV - 50 normální v.č. A.2 a A.3 situace; B.1 v.č. 01 TZ, 02 a 03 řez. : 22	kus	22,00000 22,00000	987,50	21 725,00	827-1	RTS
93	899211112R00	899 21 Osazení mříží Osazení litinových mříží s rámem na šachtách lunelové stoky Osazení mříží litinových s rámem do 100 kg v.č. A.2 a A.3 situace; B.1 v.č. 01 TZ, 02 a 03 řez. : 22	kus	22,00000 22,00000	296,30	6 518,60	825-4	RTS
94	871312110	Mříž kan. potr DN 100 ve výkopu, Chránička v.č. A.2 a A.3 situace; B.1 v.č. 01 TZ, 02 a 03 řez. Chránička : 13	m	13,00000 13,00000	30,00	390,00		Vlastní
95	899331110	Výšková úprava vstupu - zvýšení poklopu, zvednutí o 40cm v.č. A.2 a A.3 situace; B.1 v.č. 01 TZ, 02 a 03 řez. zvednutí o 40cm : 13	kus	13,00000 13,00000	1 000,00	13 000,00		Vlastní
96	286112211R	Trubka plastová drenážní PVC-U; ohebná, perforovaná po celém obvodu; DN 50,0 mm v.č.B.1 06, 07-10 : 121,8*1,01	m	123,01800 123,01800	10,50	1 291,69	SPCM	RTS
97	28611260.AR	Trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,70 mm; l = 1000,0 mm v.č. A.2 a A.3 situace; B.1 v.č. 01 TZ, 02 a 03 řez. : 35,0*1,093	kus	38,25500 38,25500	142,10	5 436,04	SPCM	RTS
98	28611337	Redukce potrubí DN 50 na DN 150 k odbočce k napojení drenáže do dešťové kanalizace, dodávka+mont. v.č. B.1 06 (TZ), 07, Opěrná stěna 1 : 2 v.č. B.1 06 (TZ), 08, Opěrná stěna 2 : 2 v.č. B.1 06 (TZ), 09, Opěrná stěna 3 : 2 v.č. B.1 06 (TZ), 10, Opěrná stěna 4 : 2	kus	8,00000 2,00000 2,00000 2,00000 2,00000	114,40	915,20		Vlastní
99	3457114727R1	Trubka chránička pùlená, DN 110 Elektroinstalační trubky Trubkový systém KOPOFLEX a KOPODUR má širokou škálu použití. Je vhodný především pro mechanickou ochranu všech druhů energetických a telekomunikačních vedení. Ochranné trubky mohou být též použity jako záložní ochranné trubky pro pozdější využití. Pomocí distančních rozpěrek lze realizovat uložení ve více vrstvách. Pro svou vysokou odolnost proti agresivním látkám má trubkový systém svoje opodstatnění i v chemickém průmyslu. KOPODUR Vnitřní i vnější plášť trubky je vyráběn z HDPE. Trubka se dodává na paletách ve formě tyče se standardní délkou 6 m. Jiné délky lze dodat po dohodě se zákazníkem. Má vyšší odolnost vůči stlačení a používá se přednostně pro vícenásobné vedení s použitím distančních rozpěrek. Technické specifikace Konstrukce dvojité stěny - uvnitř hladká trubka a zevně trubka korugovaná, propůjčuje trubce značnou dynamickou i statickou zatíženost. Vnitřní a vnější stěna trubky se formují v jedné výrobní operaci. Úspory materiálu dané řešením na bázi dvojité stěny umožňuje snadnou manipulaci při překládce a při ukládání. Trubkový systém splňuje pevnost v tlaku >450 N a umožňuje práci v teplotním rozsahu -45 °C až +60 °C při zachování tvaru trubky. Stupeň krytí: IP 67 - při použití těsnících kroužků. Trubky se dodávají standardně v červené barvě, jiné barvy jsou možné na přání zákazníka. Na jednom konci trubky je nasunuta spojka, která umožňuje napojení trubek. Takovýto spoj je utěsněn proti vniknutí prachu a písku. Nasunutím dvou profilovaných těsnění na spojované trubky je možné zabránit zaplavení vodou. Účelné navržené příslušenství s koleny (oblouky) 45° a 90°, uzavírací zátka a sadou	m	14,20900 14,20900	242,00	3 439,58		Vlastní

HP4-7-50132

129	953981101R00	953 98 Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva ...do betonu, hloubky 80 mm, M 8, ampule pro chemickou kotvu v.č. B.1 06 (TZ), 07, Opěrná stěna 1: Z/1 : 40 v.č. B.1 06 (TZ), 08, Opěrná stěna 2: Z/2 : 44 v.č. B.1 06 (TZ), 09, Opěrná stěna 3: Z/3 : 56 v.č. B.1 06 (TZ), 10, Opěrná stěna 4: Z/4.1 : 56 v.č. B.1 06 (TZ), 10, Opěrná stěna 4: Z/4.2 : 56	kus	252,00000 40,00000 44,00000 56,00000 56,00000 56,00000	28,00	7 056,00	801-4	RTS	
Díl:	96	Bourání konstrukcí					66 041,20		
130	951044111R00	951 04 Bourání základů z betonu nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech, ...z betonu prostého v.č. A.2 a A.3 situace; B.1 v.č. 01 TZ, 02 a 03 fezy. Čela propustu, šířka 0,25, celk. délka 18m : 1,5*0,25*18,0	m3	6,75000 6,75000	1 688,00	11 394,00	801-3	RTS	
131	966006132R00	966 00-61 Odstranění značek pro staničení nebo dopravních značek s uložením hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním 966 00-612 dopravních nebo orientačních ...s betonovými patkami v.č. A.2 a A.3 situace; B.1 v.č. 01 TZ, 02 a 03 fezy, pro přemístění : 2	kus	2,00000 2,00000	320,00	640,00	822-1	RTS	
132	966006211R00	966 00-62 Odstranění svislých dopr. značek včetně demontáže s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ...ze sloupů nebo konzolí v.č. A.2 a A.3 situace; B.1 v.č. 01 TZ, 02 a 03 fezy. 2x zn B29 + 2x2 dod. tabulky, 2x zn B29 + 2x2 dod. tabulky 2x zn B29 + 2x2 dod. tabulky, : 6	kus	6,00000 6,00000	37,00	222,00	822-1	RTS	
133	966006215R00	...sloupků z AL patek v.č. A.2 a A.3 situace; B.1 v.č. 01 TZ, 02 a 03 fezy. šroubovaných k sloupkům, zákaz stání B29 : 2	kus	2,00000 2,00000	15,00	30,00	822-1	RTS	
134	966008111R00	966 00-8 Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ...z trub DN do 300 mm v.č. A.2 a A.3 situace; B.1 v.č. 01 TZ, 02 a 03 fezy. Demolice bet. potrubí propustů : 76	m	76,00000 76,00000	615,20	46 755,20	822-1	RTS	
135	966006130	Odstranění sloupků s bet. patkami, včetně odvozu na skládku 10km, odstranění koše a ozn.zastávky v.č. A.2 a A.3 situace; B.1 v.č. 01 TZ, 02 a 03 fezy. odstranění označnicku zastávky : 1 odstranění koše, : 1	kus	2,00000 1,00000 1,00000	2 500,00	5 000,00		Vlastní	
136	966006134	Odstranění a zpětné osazení schránky na dopisy, (s bet.patkou) v.č. A.2 a A.3 situace; B.1 v.č. 01 TZ, 02 a 03 fezy. : 1	kus	1,00000 1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní	
137	966890000	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH v.č. A.2 a A.3 situace; B.1 v.č. 01 TZ, 02 a 03 fezy. : 1	kus	1,00000 1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní	
Díl:	99	Staveništní přesun hmot					66 945,15		
138	998223011R00	998 22-3 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažběný vodorovně do 200 m ...jakékoliv délky objektu	l	1 044,38608	64,10	66 945,15	822-1	RTS	
Díl:	767	Konstrukce zámečnické					210 684,56		
139	767134802R00	767 13-8 Demontáž stěn a příček z plechu 767 13-82 oplechování stěn ...plechy šroubovanými v.č. A.2 a A.3 situace; B.1 v.č. 01 TZ, 02 a 03 fezy. d x š x v, přístř. zastávky BUS : (2,2*2+3,5)*2,2	m2	17,38000 17,38000	100,80	1 751,90	800-767	RTS	
140	767392802R00	767 39-8 Demontáž krytin sítích z plechů ...šroubovaných v.č. A.2 a A.3 situace; B.1 v.č. 01 TZ, 02 a 03 fezy. d x š x v přístř. zastávky BUS : 2,2*3,5	m2	7,70000 7,70000	141,20	1 087,24	800-767	RTS	
141	767911120R00	767 91 Montáž oplocení 767 91-1 z pletiva ...strojového, o výšce do 1,6 m v.č. B.1 06 (TZ), 07, Opěrná stěna 1: výška plotu 1m : 22,0 v.č. B.1 06 (TZ), 08, Opěrná stěna 2: výška plotu 1m : 22,1	m	44,10000 22,00000 22,10000	132,00	5 821,20	800-767	RTS	
142	767920210R00	767 92 Montáž vrat a vratek k oplocení ...osazovaných na sloupky ocelové, o ploše jednotlivě do 2 m2 v.č. B.1 06 (TZ), 08, branka v piloté opěrky č.2 : 1	kus	1,00000 1,00000	650,00	650,00	800-767	RTS	
143	767920250R00	...osazovaných na sloupky ocelové, o ploše jednotlivě přes 8 do 10 m2 v.č. A.2 a A.3 situace; B.1 v.č. 01 TZ, 02 a 03 fezy. : 4	kus	4,00000 4,00000	1 500,00	6 000,00	800-767	RTS	
144	767920840R00	767 92-8 Demontáž vrat a vratek k oplocení ...o ploše jednotlivě přes 6 do 10 m2 v.č. A.2 a A.3 situace; B.1 v.č. 01 TZ, 02 a 03 fezy. : 4	kus	4,00000 4,00000	200,00	800,00	800-767	RTS	
145	767995102R00	767 99 Montáž ostatních atypických kovov. doplňků staveb ...atypických konstrukcí o hmotnosti přes 5 do 10 kg v.č. B.1 06 (TZ), 07, Opěrná stěna 1: Z/1 : 52,9 v.č. B.1 06 (TZ), 08, Opěrná stěna 2: Z/2 : 58,3 v.č. B.1 06 (TZ), 09, Opěrná stěna 3: Z/3 : 137,9 v.č. B.1 06 (TZ), 10, Opěrná stěna 4: Z/4.1 : 142,4 v.č. B.1 06 (TZ), 10, Opěrná stěna 4: Z/4.2 : 137,0	kg	528,50000 52,90000 58,30000 137,90000 142,40000 137,00000	50,00	26 425,00	800-767	RTS	
146	767996801R00	767 99-8 Demontáž ostatních doplňků staveb 767 99-81 atypických konstrukcí ...o hmotnosti přes 20 do 50 kg v.č. A.2 a A.3 situace; B.1 v.č. 01 TZ, 02 a 03 fezy. demontáž OK přístřešku autobusové zastávky, bez likvidace (dle pokynu investora) : 26*10,6	kg	275,60000 275,60000	22,80	6 283,68	800-767	RTS	
147	767119991	Nový přístřešek zastávky z ocel.tenkostěnných profilů, boční stěna s bezpečnostního skla, střecha polykarbonátová, oblouková typ dle investora smontovaný kompletní, včetně zabudování	kus	1,00000	71 500,00	71 500,00		Vlastní	
148	767119992	v.č. A.2 a A.3 situace; B.1 v.č. 01 TZ, 02 a 03 fezy. střecha polykarbonátová, oblouková typ dle investora smontovaný kompletní, včetně zabudování : 1 Otočení rozvodné skříně na sloup	kus	1,00000 1,00000	550,00	550,00		Vlastní	
149	767900040RA0	Demontáž oplocení z pletiva včetně sloupků, výška 1,5m Svisle přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovně vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.	m	43,00000	60,00	2 580,00		Vlastní	
150	767962829	v.č. A.2 a A.3 situace; B.1 v.č. 01 TZ, 02 a 03 fezy. : 43 Demontáž sloupků vrat včetně základů, pro výškovou úpravu vrat v.č. A.2 a A.3 situace; B.1 v.č. 01 TZ, 02 a 03 fezy. původní sloupk vrat, včetně jejich likvidace : 8	ks	43,00000 8,00000 8,00000	500,00	4 000,00		Vlastní	

151	13331721	Plotové sloupky s kotvícími deskami, zábradlí, pozink, Z/1-4 hmotnost 3,77 kg/m	T	0,52850	122 873,30	64 938,54		Vlastní
		profilová ocel neúštěchtilá válcovaná za tepla ČSN 420135, ČSN 425541						
		TYČ ROVN. L. VÁL. ZA TEPLA ČSN 42 5541, ČSN 42 0135, zn. 11 375.0 - ROVNANÁ						
152	31327500R	v.č. B.1 06, 07-08, Z/1-4 : 0,5285 pletivo drátěné 4-hranné; výška 1,00 m; velikost ok 60 mm; d drátu 2,20 mm; povrch, úprava plast na pozink, drátu; barva zelená	m	0,52850 43,90000		66,00	2 897,40	SPCM RTS
		v.č. B.1 06 (TZ), 07, Opěrná stěna 1: : 21,9		21,90000				
153	31478152R	v.č. B.1 06 (TZ), 08, Opěrná stěna 2: : 22,0 drát napínací pr. 2,40 mm; povrch, úprava PVC; balení 100m	m	22,00000 46,00000		5,50	253,00	SPCM RTS
		v.č. B.1 06 (TZ), 07, Opěrná stěna 1: : 23		23,00000				
154	31479012R	v.č. B.1 06 (TZ), 08, Opěrná stěna 2: : 23 stojek napínací poplastovaný, vel.2, používá se k vypnutí napínacího drátu u 4-hranných	kus	23,00000 4,00000		16,50	66,00	SPCM RTS
		v.č. B.1 06 (TZ), 07 a 08 : 4		4,00000				
155	55342608	Branka ocelová h = 1000 mm š = 960 mm, 2 sloupky, v plotě opěrky č.2, čtyřhranné poplastované pletivo, FAB, včetně kování, klik a zámku	kus	1,00000	9 350,00		9 350,00	Vlastní
		v.č. B.1 08, v plotě opěrky č.2, čtyřhranné poplastované pletivo, FAB, včetně kování, klik a zámku :		1,00000				
156	55346463R	sloupek plotový v.č. A.2 a A.3 situace; B.1 v.č. 01 TZ, 02 a 03 řezy nové sloupky pro výškovou úpravu bran : 8	kus	8,00000 8,00000	440,00		3 520,00	SPCM RTS
		998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce 50 m vodorovné						
157	998767201R00	...v objektech výšky do 6 m	%	1 579,00000	1,40		2 210,60	800-767 RTS
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					35 165,14	
158	979086112R00	979 08 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním	t	167,37336	72,10		12 067,62	832-1 RTS
159	979081111R00	979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ...do 1 km	t	167,37336	66,90		11 197,28	801-3 RTS
160	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	1 506,36024	2,90		4 368,44	801-3 RTS
		979 08-4 Poplatek za skládku						
161	979990001R00	...stavební suti	t	167,37336	45,00		7 531,80	801-3 RTS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10173-003-000	CHODNÍK OD ZASTAVKY STONAVSKÝ PO HOSTINEC U MLYNA
O:	SO 100	CHODNÍK
R:	02	Nasvětlení přechodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	E1.01	ELEKTROMATERIÁL				76 879,00		
	210 20 Svítidla a osvětlovací zařízení	V této skupině jsou uvedena svítidla běžně vyráběná, která běžně dodávají montážní a stavební organizace. Položky zahrnují montáž kompletního svítidla schopného provozu, sestaveného ze svítidel dodávaných výrobcí nebo z různých kombinačních prvků v neměnném provedení, vybavené při namontování standardními zdroji záření (žárovky, zářivkové trubice, výbojky a podobně) a zapalovacími součástmi. Veškerá svítidla jsou jako nosný materiál předmětem dodávky montážních a stavebních organizací a v položkách je zakalkulována montáž upevňovací konstrukce, případná oprava poškozeného náteru, úplná montáž svítidla, tj. vyznačení umístění svítidla, jeho rozložení, zapojení vodičů, složení svítidla v celek, vybavení zdroji záření a vyzkoušení. V položkách nevybušných svítidel je zakalkulována i úplná montáž ucpávek. Montáž svítidel se předpokládá na konzolkách, které představují montáž upevňovací konstrukce. Spojení nástěmou nebo hmoždinkou se oceňuje podle Pravidel. Montáž nosné konstrukce není v položkách svítidel zakalkulována a v případě potřeby je nutno ji rozpočítovat zvlášť příslušnou položkou skupiny 02. Jde například o podhledy, převěsy, závěsná lana nebo dráty apod. V položkách svítidel nejsou rovněž zakalkulovány jakékoliv úpravy vlastního svítidla a jeho součástí, například zhotovování, prodlužování nebo zkracování závěsů, přizpůsobování otvorů aj. U svítidel s pohyblivým přívodem je zakalkulována montáž přívodu v délce dodávané výrobcem svítidla. Má-li být svítidlo dodáno s přívodem delším, nutno požadovanou větší délku zvlášť rozpočítovat položkami skupin 08 a 10. Ve skupině jsou dále zařazeny: - položky pro oceňování předřazených přístrojů, které zahrnují montáž předřazených přístrojů, vyznačení jejich umístění, popřípadě demontáž a montáž krytů, upevnění na nosnou konstrukci, zapojení vodičů a vyzkoušení. O upevnění na nosnou konstrukci platí totéž, co u svítidel. U předřazených přístrojů zapuštěných ve zdi nejsou v ceně zakalkulovány zednické práce; - položky osvětlovacích stožárů obsahují montáž stožárů, jejich rozvoz po trase, postavení, vyrovnaní a definitivní zajištění v základu, který však není v ceně zahrnut; - stožárové výložníky zahrnují montážní úkony obdobné jako u stožárů; - položky pro montáž osvětlovacích stožárů, patič a výložníků neobsahují provedení 1 x základního a 2 x krycího náteru. Tyto nátery se rozpočítují samostatně podle sborníku M 25 bez ohledu, zda jsou montážní práce provedeny na provozním souboru (hlava II) nebo na stavebním objektu (hlava III); - položky elektrovýzbroje stožárů, v nichž jsou započteny montáže stožárové rozvodnice, montáže kabelu mezi rozvodnicí a vlastním svítidlem včetně jeho ukončení a zapojení v rozvodnici. U stožárů typu Z je v položce zakalkulováno i zapojení dotykové spojky. V položkách elektrovýzbroje však nejsou zakalkulovány koncovky (ukončení) přírodních kabelů; - světelné dopravní značky a světelné sloupky obsahují jejich kompletní montáž včetně zapojení. Provedení dopravních značek navazuje na vyhlášku č. 100/98 Sb. UPOZORNĚNÍ: Skupina 20 nemá v položkách zakalkulovány náklady na montážní mechanismy, které se oceňují samostatně vzhledem k různorodosti použitých mechanismů.						
1	210204011R00	Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m	kus	2,00000	792,00	1 584,00	M21	RTS
2	31672201 AR	Montáž stožárů, jejich rozvoz po trase, postavení, vyrovnaní a definitivní zajištění v základu. Stožár sloupovitý H=7,2 m, L=8,4 m, horní D=89 mm, žárový zinek, termoplastická úprava povrchu	kus	2,00000	13 530,00	27 060,00		Vlastní
	210 20 Svítidla a osvětlovací zařízení	V této skupině jsou uvedena svítidla běžně vyráběná, která běžně dodávají montážní a stavební organizace. Položky zahrnují montáž kompletního svítidla schopného provozu, sestaveného ze svítidel dodávaných výrobcí nebo z různých kombinačních prvků v neměnném provedení, vybavené při namontování standardními zdroji záření (žárovky, zářivkové trubice, výbojky a podobně) a zapalovacími součástmi. Veškerá svítidla jsou jako nosný materiál předmětem dodávky montážních a stavebních organizací a v položkách je zakalkulována montáž upevňovací konstrukce, případná oprava poškozeného náteru, úplná montáž svítidla, tj. vyznačení umístění svítidla, jeho rozložení, zapojení vodičů, složení svítidla v celek, vybavení zdroji záření a vyzkoušení. V položkách nevybušných svítidel je zakalkulována i úplná montáž ucpávek. Montáž svítidel se předpokládá na konzolkách, které představují montáž upevňovací konstrukce. Spojení nástěmou nebo hmoždinkou se oceňuje podle Pravidel. Montáž nosné konstrukce není v položkách svítidel zakalkulována a v případě potřeby je nutno ji rozpočítovat zvlášť příslušnou položkou skupiny 02. Jde například o podhledy, převěsy, závěsná lana nebo dráty apod. V položkách svítidel nejsou rovněž zakalkulovány jakékoliv úpravy vlastního svítidla a jeho součástí, například zhotovování, prodlužování nebo zkracování závěsů, přizpůsobování otvorů aj. U svítidel s pohyblivým přívodem je zakalkulována montáž přívodu v délce dodávané výrobcem svítidla. Má-li být svítidlo dodáno s přívodem delším, nutno požadovanou větší délku zvlášť rozpočítovat položkami skupin 08 a 10. Ve skupině jsou dále zařazeny: - položky pro oceňování předřazených přístrojů, které zahrnují montáž předřazených přístrojů, vyznačení jejich umístění, popřípadě demontáž a montáž krytů, upevnění na nosnou konstrukci, zapojení vodičů a vyzkoušení. O upevnění na nosnou konstrukci platí totéž, co u svítidel. U předřazených přístrojů zapuštěných ve zdi nejsou v ceně zakalkulovány zednické práce; - položky osvětlovacích stožárů obsahují montáž stožárů, jejich rozvoz po trase, postavení, vyrovnaní a definitivní zajištění v základu, který však není v ceně zahrnut; - stožárové výložníky zahrnují montážní úkony obdobné jako u stožárů; - položky pro montáž osvětlovacích stožárů, patič a výložníků neobsahují provedení 1 x základního a 2 x krycího náteru. Tyto nátery se rozpočítují samostatně podle sborníku M 25 bez ohledu, zda jsou montážní práce provedeny na provozním souboru (hlava II) nebo na stavebním objektu (hlava III); - položky elektrovýzbroje stožárů, v nichž jsou započteny montáže stožárové rozvodnice, montáže kabelu mezi rozvodnicí a vlastním svítidlem včetně jeho ukončení a zapojení v rozvodnici. U stožárů typu Z je v položce zakalkulováno i zapojení dotykové spojky. V položkách elektrovýzbroje však nejsou zakalkulovány koncovky (ukončení) přírodních kabelů; - světelné dopravní značky a světelné sloupky obsahují jejich kompletní montáž včetně zapojení. Provedení dopravních značek navazuje na vyhlášku č. 100/98 Sb. UPOZORNĚNÍ: Skupina 20 nemá v položkách zakalkulovány náklady na montážní mechanismy, které se oceňují samostatně vzhledem k různorodosti použitých mechanismů.						
3	210204103R00	Výložník ocelový 1ramenný do 35 kg	kus	2,00000	423,50	847,00	M21	RTS
4	31677759R	Montáž výložníku, jejich rozvoz po trase, postavení, vyrovnaní a definitivní zajištění v poloze.						
5	210202033R00	Výložník jednoramenný délka 1 m, žárový zinek, alyp	kus	2,00000	2 860,00	5 720,00		Vlastní
6	34641255R	Svítidlo výbojkové na výložník	kus	2,00000	495,00	990,00		Vlastní
		Svítidlo venkovní 1x150W, halogenidová výbojka, pro osvětlení přechodů pro chodce, cena včetně výbojky	kus	2,00000	4 620,00	9 240,00		Vlastní
		Krytí optické části: Sealsafe® IP 66 (podle ČSN EN 60598)						
		Krytí elektrické části: IP 44 (podle ČSN EN 60598)						
		Aerodynamický odpor CxS: 0,10m2 (podle ČSN EN 60598)						
		Odolnost proti nárazu (PC kryt). IK 08 (podle EN 50102)						
		Elektrická lřída: I.						
		Hmotnost (bez předřadníku): 4,7 kg						
		Reflektor: 1651, pravostranná optika						
		Typ výbojky: CDM-T 150W						
		Náhradní teplota chromatičnosti: 4200 K						
	210 81 Kabely silové							
7	210810005R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený	m	10,00000	16,50	165,00	M21	RTS
8	34111032R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	10,00000	15,40	154,00	SPCM	RTS
9	210260041R00	Al kabel závěsný AES 2x16 mm2	m	40,00000	22,00	880,00		Vlastní
10	34113819R	Kabel silový s Al jádrem 1-AES 2x16 mm2	m	40,00000	16,50	660,00		Vlastní
11	35450057R	Izolační koncovka pro vedení AES	kus	4,00000	71,50	286,00		Vlastní

12	210040099R00	Konzola sloupová jednoduchá	kus	4,00000	528,00	2 112,00		Vlastní
13	35450050R	Hák pro montáž pomocí pásků, včetně nerez pásky a spony, pro uchycení kotevní svorky	kus	4,00000	60,50	242,00		Vlastní
14	35450051R	Kotevní svorka ke kotvení dvoužilových izolovaných vodičů AES	kus	4,00000	143,00	572,00		Vlastní
15	35450052R	Distanční spona pro uchycení kabelů venkovního vedení na sloup	kus	6,00000	39,60	237,60		Vlastní
210 04 Venkovní vedení nn								
16	210040551R00	Šablony a proudové spoje šroubovou svorkou, průřez do 50 mm ² , včetně naslíhání, zformování, potření ochranným tukem a zasvorkování	kus	11,00000	33,00	363,00	M21	RTS
17	35450053R	Pojistkový spodek s propichovací svorkou pro ochranu vedení veřejného osvětlení, včetně pojistkové patrony	kus	2,00000	715,00	1 430,00		Vlastní
18	35450054R	Propichovací svorka AlFe-AES	kus	2,00000	99,00	198,00		Vlastní
19	35450055R	Propichovací svorka AES-CYKY	kus	4,00000	74,80	299,20		Vlastní
20	35450056R	Propichovací svorka AES-FeZn	kus	2,00000	60,50	121,00		Vlastní
21	210122012R00	Omezovač přepětí	kus	1,00000	1 672,00	1 672,00		Vlastní
22	35450056R	Omezovač přepětí 0,44/10 se svorkou	kus	1,00000	3 960,00	3 960,00		Vlastní
210 8 Vodiče, šňůry a kabely měděné								
23	210800626R00	Vodič nn a vn CYA 6 mm ² uložený volně	m	3,00000	22,00	66,00	M21	RTS
24	34142157R	vodič CYA (H07V-K); silový, propojovací jednožilový; jádro Cu lanované holé; počet žil 1; jmen. průřez jádra 6,00 mm ² ; vnější průměr max 6,4 mm; izolace PVC; tl. izolace 0,8 mm; odolný proti šíření plamene	m	3,00000	16,50	49,50	SPCM	RTS
210 22 Vedení uzemňovací								
V této sborníkové skupině jsou uvedeny položky pro montáž uzemňovacího vedení na povrchu a v zemi, uzemňovací vedení v hlubinných dolech, dále pro hromosvodové vedení, jímání tyče, svorky různých druhů, zemnicí desky a trubkové zemnice a příslušné doplňující položky.								
Kromě toho jsou ve skupině zařazeny sborníkové položky montáže Cu lanka a svorek pro oceňování ochranného pospojování v prádelnách, koupelnách apod.								
Ve všech položkách této skupiny je obecně zakalkulována úplná montáž.								
K jednotlivým sborníkovým podskupinám platí dále tato zvláštní ustanovení:								
V položkách pro uzemňovací vedení na povrchu, v zemi a pro mřížovou síť v rozvodnách je zakalkulována jejich montáž včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu. V položkách vedení v zemi není zakalkulován výkop a zához. Označovací náčrty se rozpočítují samostatnými položkami.								
Montáž pro svodové vodiče včetně podpěr jsou určeny pro oceňování prací na nových objektech. Při rekonstrukcích, kdy se nové svodové vodiče upevňují do stávajících podpěr se pro ocenění používají sborníkové položky svodových vodičů bez podpěr. V obou případech je však nutno zvlášť rozpočítovat svorky a ostatní příslušenství hromosvodového systému podle skutečné potřeby.								
Položkami pro Cu lanko pro ochranné pospojování lze oceňovat (rozpočítovat) i v případě, že pospojování je provedeno vodičem Y o stejném průřezu. Pokud je pro ochranné pospojování jiný vodič, popřípadě pásek, oceňuje (rozpočítuje) se příslušnou sborníkovou položkou. Ukončení se vždy rozpočítuje položkami skupiny 10.								
UPOZORNĚNÍ:								
Položky skupiny 22 lze použít i pro údržbu a opravy, pokud ve skupině 29 nejsou pro takové práce položky jmenovitě stanoveny.								
25	210220002R00	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm	m	10,00000	22,00	220,00	M21	RTS
včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.								
26	210220022R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm	m	10,00000	38,50	385,00	M21	RTS
včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.								
27	35441003R	Drát FeZn D10 mm	kg	7,00000	38,50	269,50		Vlastní
210 22 Vedení uzemňovací								
V této sborníkové skupině jsou uvedeny položky pro montáž uzemňovacího vedení na povrchu a v zemi, uzemňovací vedení v hlubinných dolech, dále pro hromosvodové vedení, jímání tyče, svorky různých druhů, zemnicí desky a trubkové zemnice a příslušné doplňující položky.								
Kromě toho jsou ve skupině zařazeny sborníkové položky montáže Cu lanka a svorek pro oceňování ochranného pospojování v prádelnách, koupelnách apod.								
Ve všech položkách této skupiny je obecně zakalkulována úplná montáž.								
K jednotlivým sborníkovým podskupinám platí dále tato zvláštní ustanovení:								
V položkách pro uzemňovací vedení na povrchu, v zemi a pro mřížovou síť v rozvodnách je zakalkulována jejich montáž včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu. V položkách vedení v zemi není zakalkulován výkop a zához. Označovací náčrty se rozpočítují samostatnými položkami.								
Montáž pro svodové vodiče včetně podpěr jsou určeny pro oceňování prací na nových objektech. Při rekonstrukcích, kdy se nové svodové vodiče upevňují do stávajících podpěr se pro ocenění používají sborníkové položky svodových vodičů bez podpěr. V obou případech je však nutno zvlášť rozpočítovat svorky a ostatní příslušenství hromosvodového systému podle skutečné potřeby.								
Položkami pro Cu lanko pro ochranné pospojování lze oceňovat (rozpočítovat) i v případě, že pospojování je provedeno vodičem Y o stejném průřezu. Pokud je pro ochranné pospojování jiný vodič, popřípadě pásek, oceňuje (rozpočítuje) se příslušnou sborníkovou položkou. Ukončení se vždy rozpočítuje položkami skupiny 10.								
UPOZORNĚNÍ:								
Položky skupiny 22 lze použít i pro údržbu a opravy, pokud ve skupině 29 nejsou pro takové práce položky jmenovitě stanoveny.								
28	210220001R00	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn do 120 mm ²	m	10,00000	22,00	220,00	M21	RTS
29	2102200021R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm ²	m	40,00000	22,00	880,00		RTS
včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.								
30	354 42001T	Pásek FeZn 30x4 mm	kg	40,00000	38,50	1 540,00		Vlastní
210 22 Vedení uzemňovací								
V této sborníkové skupině jsou uvedeny položky pro montáž uzemňovacího vedení na povrchu a v zemi, uzemňovací vedení v hlubinných dolech, dále pro hromosvodové vedení, jímání tyče, svorky různých druhů, zemnicí desky a trubkové zemnice a příslušné doplňující položky.								
Kromě toho jsou ve skupině zařazeny sborníkové položky montáže Cu lanka a svorek pro oceňování ochranného pospojování v prádelnách, koupelnách apod.								
Ve všech položkách této skupiny je obecně zakalkulována úplná montáž.								
K jednotlivým sborníkovým podskupinám platí dále tato zvláštní ustanovení:								
V položkách pro uzemňovací vedení na povrchu, v zemi a pro mřížovou síť v rozvodnách je zakalkulována jejich montáž včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu. V položkách vedení v zemi není zakalkulován výkop a zához. Označovací náčrty se rozpočítují samostatnými položkami.								
Montáž pro svodové vodiče včetně podpěr jsou určeny pro oceňování prací na nových objektech. Při rekonstrukcích, kdy se nové svodové vodiče upevňují do stávajících podpěr se pro ocenění používají sborníkové položky svodových vodičů bez podpěr. V obou případech je však nutno zvlášť rozpočítovat svorky a ostatní příslušenství hromosvodového systému podle skutečné potřeby.								
Položkami pro Cu lanko pro ochranné pospojování lze oceňovat (rozpočítovat) i v případě, že pospojování je provedeno vodičem Y o stejném průřezu. Pokud je pro ochranné pospojování jiný vodič, popřípadě pásek, oceňuje (rozpočítuje) se příslušnou sborníkovou položkou. Ukončení se vždy rozpočítuje položkami skupiny 10.								
UPOZORNĚNÍ:								
Položky skupiny 22 lze použít i pro údržbu a opravy, pokud ve skupině 29 nejsou pro takové práce položky jmenovitě stanoveny.								
31	210220302R00	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/	kus	35,00000	16,50	577,50	M21	RTS
32	35441996R	Svorka SR 3a	kus	24,00000	22,00	528,00	SPCM	RTS
33	35441895R	Svorka připojovací SP kovových částí d 6-12 mm	kus	2,00000	16,50	33,00	SPCM	RTS
34	35441865R	Svorka SJ 2 k zemnicí tyči	kus	9,00000	42,90	386,10	SPCM	RTS
210 22 Vedení uzemňovací								
V této sborníkové skupině jsou uvedeny položky pro montáž uzemňovacího vedení na povrchu a v zemi, uzemňovací vedení v hlubinných dolech, dále pro hromosvodové vedení, jímání tyče, svorky různých druhů, zemnicí desky a trubkové zemnice a příslušné doplňující položky.								
Kromě toho jsou ve skupině zařazeny sborníkové položky montáže Cu lanka a svorek pro oceňování ochranného pospojování v prádelnách, koupelnách apod.								
Ve všech položkách této skupiny je obecně zakalkulována úplná montáž.								
K jednotlivým sborníkovým podskupinám platí dále tato zvláštní ustanovení:								

V položkách pro uzemňovací vedení na povrchu, v zemi a pro mřížovou síť v rozvodnách je zakalkulována jejich montáž včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu. V položkách vedení v zemi není zakalkulován výkop a zához. Označovací nátery se rozpočítují samostatnými položkami. Montáže pro svodové vodiče včetně podpěr jsou určeny pro oceňování prací na nových objektech. Při rekonstrukcích, kdy se nové svodové vodiče upevňují do stávajících podpěr se pro ocenění používají sborníkové položky svodových vodičů bez podpěr. V obou případech je však nutno zvlášť rozpočítovat svorky a ostatní příslušenství hromosvodového systému podle skutečné potřeby. Položkami pro Cu lanko pro ochranné pospojování lze oceňovat (rozpočítat) i v případě, že pospojování je provedeno vodičem Y o stejném průřezu. Pokud je pro ochranné pospojování jiný vodič, popřípadě pásek, oceňuje (rozpočítuje) se příslušnou sborníkovou položkou. Ukončení se vždy rozpočítuje položkami skupiny 10. UPOZORNĚNÍ: Položky skupiny 22 lze použít i pro údržbu a opravy, pokud ve skupině 29 nejsou pro takové práce položky jmenovitě stanoveny.									
35	210220361R00	Zemnič tyčový, zaražení a připojení, do 2 m	kus	9,00000	165,00	1 485,00	M21	RTS	
36	354 411540T	Hloubkový zemnič FeZn, D 25mm, L1500 mm	ks	9,00000	286,00	2 574,00		Vlastní	
37	199 06001	PPV (1% z montáže M21)	%	1,00000	693,00	693,00		Vlastní	
38	810 00001	Přirážka za podružný materiál M21 (3% z položek materiálu)	%	3,00000	706,20	2 118,60		Vlastní	
39	812 00001	Náklady na průřez kabelů (5% z položek kabelů)	%	5,00000	1 212,20	6 061,00		Vlastní	
Díl:	E1.02	ZEMNÍ PRÁCE podle ceníku Zemních a pomocných stavebních prací při elektromontážích 46-M				12 332,10			
460 05-07 Jáma pro stožáry veřejného osvětlení objemu do 2m3 Jáma pro stožáry veřejného osvětlení do 2 m3 včetně odstranění mozaiky nebo rozrušení živého povrchu, zakrytí jámy deskou a zajištěním proti posunutí.									
40	460050703RT1	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3, ruční výkop jámy	m3	4,00000	501,60	2 006,40	M46	RTS	
460 08-00 Betonový základ Základ z prostého betonu včetně dopravy směsí k místu uložení a betonáž.									
41	460080001RT1	Betonový základ do zeminy bez bednění, uložení betonu do výkopu	m3	1,00000	1 870,00	1 870,00	M46	RTS	
460 20-01 Hloubení kabelové rýhy šířky 35 cm Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3, ruční výkop rýhy									
42	460200163RT2	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3, ruční výkop rýhy	m	30,00000	213,40	6 402,00	M45	RTS	
43	59221635R	Trouba betonová přímá DN500/1000 mm	kus	2,00000	275,00	550,00		Vlastní	
460 51-00 Kabelový prostup Úplné zřízení a osazení kabelového prostupu s položením, utěsněním a vyspárováním trub, rour nebo tvárnic. Urovnání dna rýhy bez provedení zemních prací.									
44	460510021RT2	Kabelový prostup z plast.trub, DN do 10,5 cm	m	6,00000	14,30	85,80	M46	RTS	
45	34571146T	Chránička plastová dvouplášťová HDPE/LDPE, vysoce pevnostní, průměr 50/41mm, včetně zatahovacího drátu a spojek	m	6,00000	19,80	118,80		Vlastní	
460 56 Ruční zához kabelové rýhy bez páchování Ruční zához nezapážené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3 m nebo se shozením z vozidel. Bez páchování zeminy.									
46	460560163RT1	Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3, ruční zához rýhy	m	29,00000	35,20	1 020,80	M46	RTS	
460 62-001 Provizorní úprava terénu v přírodní zemině Úprava terénu, odkopání terénních nerovností až do hloubky 10 cm, zásyp materiálem získaným odkopávkou. Upěchování zasypávaných nerovností ručním pýchem tak, aby nerovnosti terénu nebyly větší jak 2 cm od vodorovné hladiny.									
47	460620013RT1	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3, ruční vyrovnaní a zhutnění	m2	11,00000	25,30	278,30	M46	RTS	
Díl:	E1.03	HZS				8 932,00			
48	900000001TTT	Hodinové zučtovací sazby (napojení na stávající vedení, montáž nadzemního izolovaného vedení na stožáry veřejného osvětlení)	h	32,00000	231,00	7 392,00		Vlastní	
49	905000001TTT	Výchozí revize	h	4,00000	385,00	1 540,00		Vlastní	

Stavba :	10173-003-00 CHODNÍK OD ZASTÁVKY STONAVSKÝ PO HOSTINEC U MLÝNA	
Objekt :	SO 300 DEŠŤOVÁ KANALIZACE	JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO 300**
DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01	DEŠŤOVÁ KANALIZACE	
	Celkem objekt SO 300	2 594 517,79
		2 594 517,79

Rekapitulace soupisu 01 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	
2	Základy a zvláštní zakládání	1 073 912,87
4	Vodorovné konstrukce	15 872,74
5	Komunikace	52 268,13
63	Podlahy a podlahové konstrukce	17 661,98
8	Trubní vedení	63 122,18
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	1 087 055,48
91	Doplňující práce na komunikaci	10 450,00
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	3 452,13
96	Bourání konstrukcí	200,00
97	Prorážení otvorů	112 598,71
99	Staveništní přesun hmot	2 184,60
767	Konstrukce zámečnické	116 070,66
M23	Montáže potrubí	5 054,05
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	3 920,00
	Celkem soupis 01	30 694,26
		2 594 517,79

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10173-003-000	CHODNÍK OD ZASTAVKY STONAVSKÝ PO HOSTINEC U MLYNA
O:	SO 300	DEŠTOVA KANALIZACE
R:	01	DEŠTOVA KANALIZACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				1 073 912,87		
	113 10-6	Rozebrání dlažeb, panelů						
		s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
	113 10-62	vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár						
1	113106221R00	... v ploše jednotlivě do 200 m ² , z drobných kostek nebo odseků, kladených do lože z kameniva těženého, škváry nebo strusky v.č. A.2 a A.3 situace; B.2 v.č. 01 TZ : 26,0	m ²	26,00000	15,90	413,40	822-1	RTS
	113 10-6	Rozebrání dlažeb, panelů						
		s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
	113 10-62	vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár						
2	113106241R00	... v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože a se spárami zatíženými živici nebo cementovou maltou B.2 v.č. 01 TZ a 11, startovací jáma : 4,1*3,5	m ²	14,35000	35,80	513,73	822-1	RTS
	115 10-12	Čerpání vody						
		na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, odpadní potrubí v délce do 20 m,						
3	115101201R00	... s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min B.2 v.č. 01 TZ a 11; počet jednotek bude vyčíslen dle skutečnosti : 96	h	96,00000	57,00	5 472,00	800-1	RTS
	115 10-13	Pohotovost záložní čerpací soupravy						
		na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadní žláby a lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žláby, 115 10-131 na dopravní výšku do 10 m						
4	115101301R00	... s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min B.2 v.č. 01 TZ a 11, počet jednotek bude vyčíslen dle skutečnosti : 4	den	4,00000	41,80	167,20	800-1	RTS
	131 20	Hloubení zapažených jam a zářezů						
		s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopisti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,						
5	131201201R00	... do 100 m ³ , v hornině 3, hloubení ručně a strojně B.2 v.č. 01 TZ a 11, startovací jáma : 3,5*4,1*1,5 Kontrolní jáma : 2,0*1,5*2,35	m ³	28,57500	347,20	9 921,24	800-1	RTS
6	131201209R00	... příplatek za lepidlo, v hornině 3, B.2 v.č. 01 TZ a 11, 50% : 28,575*0,5	m ³	14,28750	24,70	352,90	800-1	RTS
	132 10	Hloubení rýh šířky do 60 cm						
		zapažených i nezapažených s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek,						
7	132201110R00	... do 50 m ³ , v hornině 3, hloubení strojně B.2 v.č. 01 TZ, 05 a 11 : 0,25*0,2*144,58	m ³	7,22900	358,40	2 590,87	800-1	RTS
8	132201119R00	... příplatek za lepidlo, v hornině 3, B.2 v.č. 01 TZ, 05 a 11, 50% : 7,229*0,5	m ³	3,61450	102,20	369,40	800-1	RTS
	132 20	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm						
		zapažených i nezapažených, s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopisti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek,						
9	132201212R00	... do 1000 m ³ , v hornině 3, hloubení strojně B.2 v.č. 01 TZ a 04, pro potrubí DN 800 kóta viz. výkopu, kóta pův.terénu : 1,4*0,35*109,8 B.2 v.č. 01 TZ a 05, pro potrubí DN 300 viz. výkopu, kóta pův.terénu : 0,9*1,75*492,44 B.2 v.č. 01 TZ a 05, rozšíření rýhy pro 7ks prefa šachet : 0,4*1,5*1,75*7 - rušní výkop, cca 10% (v místě křížení či souběhu sítí, popř. při dočišťování aj) : -60 ... příplatek za lepidlo, v hornině 3, B.2 v.č. 01 TZ a 04, pro potrubí, 50% : 776,745*0,5	m ³	776,74500 53,80200 775,59300 7,35000 -60,00000 388,37250	148,40	115 268,96	800-1	RTS
10	132201219R00	... příplatek za lepidlo, v hornině 3, B.2 v.č. 01 TZ a 04, pro potrubí, 50% : 776,745*0,5	m ³	388,37250	14,70	5 709,08	800-1	RTS
	139 6	Ruční výkop jam, rýh a šachet						
		s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením						
11	139601102R00	... v hornině 3 B.2 v.č. 01 TZ a 04, 05 viz. pol. hloubení rýh : 60	m ³	60,00000	540,00	32 400,00	800-1	RTS
	151 10	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh						
		pro podzemní vedení pro všechny šířky rýh,						
12	151101101R00	... příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m B.2 v.č. 01 TZ a 11, startovací jáma : (3,5*4,1)*2*1,5 B.2 v.č. 01 TZ a 05, pro potrubí DN 300 : 1,75*2*492,44	m ²	1 746,34000	44,60	77 886,76	800-1	RTS
13	151101102R00	... příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m B.2 v.č. 01 TZ a 11, kontrolní jáma : (2,0*1,5)*2*2,35	m ²	1 723,54000	122,10	2 008,55	800-1	RTS
	151 11	Odstranění pažení a rozeptění rýh						
		pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,						
14	151101111R00	... příložně, hloubky do 2 m B.2 v.č. 01 TZ, viz. pažení : 1746,34	m ²	1 746,34000	7,60	13 272,18	800-1	RTS
15	151101112R00	... příložně, hloubky do 4 m B.2 v.č. 01 TZ viz. pažení : 16,45	m ²	1 746,34000	56,80	934,36	800-1	RTS
	161 10-11	Svislé přemístění výkopku						
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,						
16	161101101R00	... z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m Plati pro hloubky výkopu od 1 do 2,5 m. Při hloubce do 1 m se svislé přemístění neoceňuje.	m ³	454,17650	46,80	21 255,46	800-1	RTS
		Tabulka pro určení podílu svislého přemístění výkopku. Číselná hodnota uvedená v tabulce udává procento z celkového objemu výkopávky, pro něž se oceňuje svislé přemístění výkopku.						
	a)	hloubení jam						
		objemu do 100 m ³ 100 %						
		objemu do 1000 m ³ 8 %						
		objemu do 10000 m ³ 3 %						
		objemu nad 10000 m ³ 2 %						
	b)	hloubení rýh š. do 60 cm						

HP4-7-50132

33	631315611R00	631 31-5 tl. přes 120 do 240 mm ...z betonu C 16/20 Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. B.2 v.č. 01 TZ a 05, lože pro kameninové potrubí DN 300 : 1,1*0,15*144,58	m3	23,85570	2 646,00	63 122,18	801-1	RTS
Díl:	8	Trubní vedení		23,85570		1 087 055,48		
34	831372121R00	831 Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky pro kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, 831 1 montáž- bez specifikace ...DN 300 mm B.2 v.č. 01 TZ, 05 a 09, : 144,58*1,015	m	146,74870	368,20	54 032,87	827-1	RTS
35	837371221R00	837 26-1 Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky na potrubí z trub kameninových pro kanalizaci v otevřeném výkopu, 837 26-11 odbočných ...DN 300 mm B.2 v.č. 01 TZ a 09, : 8	kus	8,00000	444,30	3 554,40	827-1	RTS
36	871371111R00	871 Montáž potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu, ... z tlakových trubek z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem, vnějšího průměru 315 mm B.2 v.č. 01 TZ a 08, vlahovaná chránička : 347,66	m	347,86000	224,00	77 920,64	827-1	RTS
37	871318111R00	871 Kladení drenážního potrubí z plastických hmot Kladení drenážního potrubí z plastických hmot B.2 v.č. 01 TZ a 09, : 144,58	m	144,58000	15,00	2 166,70	831-1	RTS
38	871521115R00	871 52 Montáž plastového potrubí ve výkopu spojovaného svařováním na tupo ...DN 600 mm B.2 v.č. 01 TZ a 13, : 109,8	m	109,80000	438,00	48 092,40	827-1	RTS
39	892581111R00	892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí vodou nebo vzduchem, 892 51 zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou ...do DN 300 mm B.2 v.č. 01 TZ a 13, : 492,44	m	492,44000	21,70	10 685,95	827-1	RTS
40	892671111R00	892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí vodou nebo vzduchem, 892 51 zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou ...do DN 800 mm B.2 v.č. 01 TZ a 13, : 109,8	m	109,80000	31,00	3 403,60	827-1	RTS
41	894401211R00	894 40 Osazení betonových dílců pro šachty 894 40-1 skruži rovných ...o rozměrech 290/1000/90 mm B.2 v.č. 01 TZ a 13, prstenec : 14	kus	14,00000	538,50	7 539,00	827-1	RTS
42	894411311R00	894 41 Osazení železobetonových dílců pro šachty 894 41-1 skruži rovných ...o rozměrech 800/1190/90 mm B.2 v.č. 01 TZ a 13, šachtová skruž : 9	kus	9,00000	592,00	5 328,00	827-1	RTS
43	894412411R00	894 41-2 skruži přechodových ...o rozměrech 1000/800/1200/100 mm B.2 v.č. 01 TZ a 13, : 7	kus	7,00000	616,20	4 313,40	827-1	RTS
44	894414111R00	894 41 Osazení železobetonových dílců pro šachty 894 41-3 skruži základových ...o rozměrech 1000/1000/100 mm B.2 v.č. 01 TZ a 13, : 7	kus	7,00000	721,80	5 052,60	827-1	RTS
45	894431112R00	894 43 Osazení plastových šachet ...z dílců 600 mm B.2 v.č. 01 TZ a 12, plast. šachta : 18	kus	18,00000	750,00	13 500,00	827-1	RTS
46	899102111R00	899 10 Osazení poklopů litinových a ocelových ...o hmotnost jednotlivě přes 50 do 100 kg B.2 v.č. 01 TZ a 12, plast. šachta, poklop bez odvětrání : 12	kus	12,00000	587,30	7 047,60	827-1	RTS
47	899104111R00	899 1041111R00 ...o hmotnost jednotlivě přes 150 kg B.2 v.č. 01 TZ a 13, : 7	kus	13,00000	727,70	9 460,10	827-1	RTS
48	831501111	B.2 v.č. 01 TZ a 12, plast. šachta, poklop bez odvětrání : 6 Nasunutí potrubní do chráničky DN 400 a utěsnění včetně manžet B.2 v.č. 01 TZ a 11, : 1	ks	6,00000	1 100,00	1 100,00		Vlastní
49	870200031	Výřez v trubě DN 800 vč. sedla pro napojení přípojek DN 150, Dodávka, montáž, kompletní provedení. B.2 v.č. 01 TZ a 10, Dodávka, montáž, vč. redukci kompletní provedení : 12	kus	12,00000	1 100,00	13 200,00		Vlastní
50	28611225.AR	trubka plastová drenážní PVC, ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 160,0 mm B.2 v.č. 01 TZ a 09, : 144,58*1,01	m	146,02580	57,20	8 352,68	SPCM	RTS
51	28611272.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká; s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 315,0 mm; s = 9,20 mm; l = 5000,0 mm B.2 v.č. 01 TZ a 08, : 347,86/5*1,092	kus	146,02580	914,40	69 469,36	SPCM	RTS
52	28613337R	trubka plastová kanalizační PE-HD; žebrovaná; Sn 8 kN/m2; D = 800,0 mm; l = 6000,0 mm B.2 v.č. 01 TZ a 08, : 109,8/6*1,015	kus	18,57450	16 065,80	298 414,20	SPCM	RTS
53	286971041R	spojka/nátrubek PP; "in situ"; di = 160,0 mm B.2 v.č. 01 TZ a 12, plast. šachta prům. 600 : 1	kus	1,00000	301,10	301,10	SPCM	RTS
54	28697115R	дно šachetní přímý tok; PE; T1; DN = 356,0 mm; l = 1 070 mm; š = 465 mm; h = 707 mm, DN žlabu 315 mm B.2 v.č. 01 TZ a 12, plast. šachta prům. 600 : 17	kus	17,00000	4 975,70	84 586,90	SPCM	RTS
55	28697119	дно šachetové pro KG 315/300 mm 60°, plast. šachta B.2 v.č. 01 TZ a 12, plast. šachta prům. 600, se zabudovanými přechodkami : 1	kus	1,00000	4 988,80	4 988,80		Vlastní
56	28697153R	trubka plastová kanalizační PP; korugovaná; Sn 4 kN/m2; D = 670,0 mm; l = 1000,0 mm B.2 v.č. 01 TZ a 12, plast. šachta prům. 600 : 1	kus	1,00000	1 549,70	1 549,70	SPCM	RTS
57	28697154R	trubka plastová kanalizační PP; korugovaná; Sn 4 kN/m2; D = 670,0 mm; l = 2000,0 mm B.2 v.č. 01 TZ a 12, plast. šachta prům. 600 : 17	kus	17,00000	3 099,30	52 688,10	SPCM	RTS
58	28697160R	kroužek těsnící pryž, pro teleskop a bet. prstenec; DN = 600,0 mm B.2 v.č. 01 TZ a 12, plast. šachta, poklop bez odvětrání : 6	kus	6,00000	2 618,00	15 708,00	SPCM	RTS
59	28697164	Adaptér teleskopický 600, D400, plast. šachta B.2 v.č. 01 TZ a 12, plast. šachta, poklop bez odvětrání, adaptér D400 : 6	kus	6,00000	2 079,00	12 474,00		Vlastní
60	28697166R	adaptér teleskopický; plast; rozměr 820 mm; h = 462 mm; únosnost A 15, B 125, D 400, C 250 kN; příslušenství těsnění	kus	12,00000	2 079,00	24 948,00	SPCM	RTS

61	55241711R	B.2 v.č. 01 TZ a 12, plast. šachta, poklop bez odvětrání, Adaptér A15-C250 : 12 poklop kanalizační DN šachty 1 000 mm; litinový; D výrobku 600 mm; únosnost B 125 kN	kus	12,00000						
62	55241713R	B.2 v.č. 01 TZ a 12, plast. šachta, poklop bez odvětrání : 12 poklop kanalizační DN šachty 1 000 mm; litinový; D výrobku 600 mm; únosnost D 400 kN	kus	12,00000	2 169,50	26 034,00	SPCM	RTS		
63	55243331	v.č. D01 a D10B.2 v.č. 01 TZ a 12, plast. šachta, poklop bez odvětrání : 6 Poklop kruhový d600mm, lř. D400 bez odvětrání, s betonovou výplní	kus	6,00000	2 169,50	13 017,00	SPCM	RTS		
64	59224009	B.2 v.č. 01 TZ a 13 : 7 Šachtový konus 1000x525x675, zákrytová deska	kus	7,00000	2 145,00	15 015,00		Vlastní		
65	59224011R	B.2 v.č. 01 TZ a 13 : 7*1,01 prsteneček betonový; DN = 625,0 mm; h = 60,0 mm; s = 100,00 mm; beton C 35/45	kus	7,07000	1 069,00	7 699,23		Vlastní		
66	59224012R	B.2 v.č. 01 TZ a 13 : 2*1,01 prsteneček betonový; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 100,00 mm; beton C 35/45	kus	2,02000	150,60	304,21	SPCM	RTS		
67	59224013R	B.2 v.č. 01 TZ a 13 : 9*1,01 prsteneček betonový; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 100,00 mm; beton C 35/45	kus	9,09000	169,50	1 540,76	SPCM	RTS		
68	592240530B	B.2 v.č. 01 TZ a 13 : 3*1,01 Dno šachty 1000x785 DN 300 BB s kynetou	kus	3,03000	169,80	575,09	SPCM	RTS		
69	5922405391R	B.2 v.č. 01 TZ a 13 : 7*1,01 skruž železobetonová DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; ocelové	kus	7,07000	4 510,00	31 885,70		Vlastní		
70	5922405392R	s PE povlakem; Pu 80 kN/m; beton C 35/45 B.2 v.č. 01 TZ a 13, se zabudovanými stupadly : 6*1,01	kus	6,06000	647,10	3 921,43	SPCM	RTS		
71	59224064	skruž železobetonová DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; ocelové	kus	3,03000	825,00	2 499,75	SPCM	RTS		
72	59224373.AR	s PE povlakem; Pu 80 kN/m; beton C 35/45 B.2 v.č. 01 TZ a 13, se zabudovanými stupadly : 3*1,01 Prsteneček křtu šachty 600, plast. šachta	kus	6,00000	1 232,00	7 392,00		Vlastní		
73	59710599.AR	B.2 v.č. 01 TZ a 12, plast. šachta prům. 600 : 6 profil lešnický elastomer; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm	kus	16,00000	143,00	2 288,00	SPCM	RTS		
74	59711549R	B.2 v.č. 01 TZ a 12 : 16 Trouba kamenin-glazov.se spoj C dl 2500, DN 300 mm	m	144,58000	828,00	119 712,24		Vlastní		
		B.2 v.č. 01 TZ a 09; 160, FN 48kN/m : 144,58 odbočka kameninová hrdlová 45 0 °; DN 300,0 mm; DN2 150 mm; spoj C/F; 160, FN 48 kN/m	kus	8,12000	1 883,10	15 290,77	SPCM	RTS		
Díl: 89		B.2 v.č. 01 TZ a 09 : 8,0*1,015 Ostatní konstrukce na trubním vedení		8,12000		10 450,00				
75	894812614	Redukovaná odbočka pro napojení bet.potrubi DN 500 na kanál DN 800, dodávka+montáž, Vyrobeno na míru vč. spojky a vyrovnávacích kroužků, kompletní provedení	ks	1,00000	4 400,00	4 400,00		Vlastní		
76	894812615	B.2 v.č. 01 TZ a 10, Vyrobeno na míru vč. spojky a vyrovnávacích kroužků, kompletní provedení : 1 Napojení do stáv propustku z beton.trub DN 1000 - obetonování mezikruží betonem C25/30 XC2, Včetně bednění, kompletní provedení	ks	1,00000	6 050,00	6 050,00		Vlastní		
Díl: 91		B.2 v.č. 01 TZ a 04, Včetně bednění, kompletní provedení : 1 Doplňující práce na komunikaci		1,00000		3 452,13				
77	919511110	Čelo propustku z lomového kamene, kamenná rovnadla do beton.lože Včetně: - podkladní vrstvu tl. 100 mm z drceného kamene, - montáže potrubí na betonové práce nebo silniční panely vč. dodávky podkladních prefabrikátů, - bednění a obetonování potrubí	m3	1,04928	3 290,00	3 452,13		Vlastní		
Díl: 93		B.2 v.č. 01 TZ a 07 : (2,0*2,0-0,4*0,4*3,14)*0,3 Dokončovací práce inženýrských staveb		1,04928		200,00				
78	930101111	Zaslepení konců drenážního potrubí B.2 v.č. 01 TZ a 13, zaslepení pro nefunkční drenáže : 2	ks	2,00000	100,00	200,00		Vlastní		
Díl: 96		Bourání konstrukcí		2,00000		112 598,71				
79	961055111R00	961 05 Bourání základů železobetonových nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech, ...železobetonových v.č. A.2 a A.3 situace; B.2 v.č. 01 TZ; základová zídka u kanálu : 1,0*0,5*26	m3	13,00000	2 990,20	38 872,60	801-3	RTS		
80	962055422R00	962 Bourání mostníků ze dřeva tvrdého z hranolů v.č. A.2 a A.3 situace; B.2 v.č. 01 TZ; ocelová lávka hranoly 10x3cm, délka 2,3m, 20ks : 0,1*0,03*3,0*20	m3	0,18000	995,40	179,17	821-1	RTS		
81	962022491R00	962 02 Bourání zdiva nadzákladového kamenného nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 962 02-1 kamenného ...na maltu cementovou B.2 v.č. 01 TZ a koordin.situace 02, zídka mezi lomovými body L1 a L3 : 18,0*2*0,75*0,3	m3	8,10000	672,60	5 448,06	801-3	RTS		
82	962052211R00	962 05-2 Bourání zdiva železobetonového nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), ...nadzákladového v.č. A.2 a A.3 situace; B.2 v.č. 01 TZ; 4ks betonové lávky tl. 0,2m, : (13,0+18,0+15,0+10,0)*0,2	m3	11,20000	2 215,40	24 812,48	801-3	RTS		
83	966008113R00	966 00-8 Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládce na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ...z trub DN přes 500 do 800 mm v.č. A.2 a A.3 situace; B.2 v.č. 01 TZ, základová zídka u kanálu. Demolice bet. potrubí propustů DN 800 : 27	m	27,00000	1 603,20	43 286,40	822-1	RTS		
Díl: 97		Prorážení otvorů		27,00000		2 184,60				
84	976071111R00	976 07 Vybourání kovových doplňkových konstrukcí 976 07-1 madel a zábradlí ...v jakémkoliv zdivu v.č. A.2 a A.3 situace; B.2 v.č. 01 TZ : 22	m	22,00000	99,30	2 184,60	801-3	RTS		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot		22,00000		116 070,66				
85	998276101R00	998 27-61 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů ...v otevřeném výkopu na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty	t	1 748,05213	66,40	116 070,66	827-1	RTS		
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				5 054,05				
767	99-8	Demontáž ostatních doplňků staveb								
767	99-81	atypických konstrukcí								

86	767996802R00	...o hmotnosti přes 50 do 100 kg v.č.: A.2 a A.3 situace; B.2 v.č. 01 TZ; ocelová lávka 2,3*3,0m profil I16, dl.3m, 5ks : 17,9*3,0*5	kg	268,50000	18,50	4 967,25	800-767	RTS
		998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk, konstrukce 50 m vodorovně		268,50000				
87	998767201R00	...v objektech výšky do 6 m	%	62,00000	1,40	66,80	800-767	RTS
Díl:	M23	Montáže potrubí				3 920,00		
88	230194011R00	Utěsnění chráničky manžetou DN 400 B.2 v.č. 01 TZ a 04 : (13,0*18,0*15,0*10,0)*0,2	kus	11,20000	350,00	3 920,00	M23	RTS
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot		11,20000		30 694,26		
		979 08 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložení a hrubým urovnáním						
89	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	146,09360	72,10	10 533,35	832-1	RTS
		979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku						
90	979081111R00	...do 1 km	t	146,09360	66,90	9 773,66	801-3	RTS
91	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	1 314,84240	2,90	3 813,04	801-3	RTS
		979 08-4 Poplatek za skládku						
92	979990001R00	...stavební suti	t	146,09360	45,00	6 574,21	801-3	RTS

Název položky		Mj	Počet	mj	Cena	mj	Celkem Kč	Hm jedn	Hm celk
REGENERACE VEŘEJNÝCH PLOCH PŘED HRBITOVEM A MATERSKOU ŠKOLOU V KUNČICKÁCH U BAŠKY									
Prostor před hřbitovem									
Kácení, odstranění dřevin									
Výsadba stromů, keřů, trvalek							22 327,00		
Založení trávníku							107 944,98		
Následná péče 3 roky - stromy, záhony							20 127,26		
Následná péče 1 rok - trávníkové plochy							28 154,40		
Celkem vegetační úpravy							3 627,63		
D P H 21%							182 181,27		
Celkem včetně DPH							38 258,07		
Kácení, odstranění dřevin							220 439,34		
1 - Zemní práce									
Celkem ZRN									
823-1							22 327,00		
11121-2211 Odstranění nevhodných dřevin průměru kmenů do 100 mm výšky do 1 m s odstraněním pateru do 100 m2 v rovině nebo na svahu do 1,5							22 327,00		
11121-2351 Odstranění nevhodných dřevin průměru kmenů do 100 mm výšky přes 1 m s odstraněním pateru do 100 m2 v rovině nebo na svahu do 1,5									
11215-1352 Pokácení stromu postupně se spouštěním části kmenů a koruny o průměru na fezní ploše pateru do 300 mm							m2 10 20,00 200,00		
11215-1353 Pokácení stromu postupně se spouštěním části kmenů a koruny o průměru na fezní ploše pateru do 400 mm							m2 4 120,00 480,00		
11215-1355 Pokácení stromu postupně se spouštěním části kmenů a koruny o průměru na fezní ploše pateru do 600 mm							ks 3 950,00 2 850,00		
11225-1221 Odstranění pateru odříznutím nebo odvíráním hloubky do 500 mm v rovině nebo na svahu do 1,5							ks 2 1 600,00 3 200,00		
12291-1121 Odstranění vyřezávané dřevní hmoty hloubky do 500 mm v rovině nebo na svahu do 1,5							ks 3 2 000,00 6 000,00		
11125-1111 Dírcení ořezávacích větví strojně (štěpkování) o průměru větví do 100 mm - předpoklad							m2 2,8 900,00 2 520,00		
800-1							m2 2,8 300,00 840,00		
16220-1455 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pateru s naložením, složením a dopravou do 3000 m větví stromů listnatých, průměru kmenů do 300 mm							m2 1,5 650,00 975,00		
16220-1456 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pateru s naložením, složením a dopravou do 3000 m větví stromů listnatých, průměru kmenů do 500 mm							ks 3 24,00 72,00		
16220-1457 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pateru s naložením, složením a dopravou do 3000 m větví stromů listnatých, průměru kmenů do 700 mm							ks 2 95,00 190,00		
16220-1465 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pateru s naložením, složením a dopravou do 3000 m kmenů stromů listnatých, průměru kmenů do 300 mm							ks 3 250,00 750,00		
16220-1466 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pateru s naložením, složením a dopravou do 3000 m kmenů stromů listnatých, průměru kmenů do 500 mm							ks 3 250,00 750,00		
16220-1467 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pateru s naložením, složením a dopravou do 3000 m kmenů stromů listnatých, průměru kmenů do 700 mm							ks 2 500,00 1 000,00		
16230-1501 Vodorovné přemístění smyčkových klovin do průměru kmenů 100 mm na vzdálenost do 5000 m							ks 3 600,00 1 800,00		
Celkem							m2 14 50,00 700,00		
Výsadba stromů, keřů, trvalek							22 327,00		
1 - Zemní práce									
Specifikace									
9 - Přesun hmot							35 776,24		
Celkem ZRN							70 739,05		
823-1							1 429,68		
18311-1214 Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 s výměnou půdy z 50 % v rovině nebo na svahu do 1,5, objemu do 0,02 m3							ks 67 10,00 670,00		
18310-1213 Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 s výměnou půdy na 50 % v rovině nebo na svahu do 1,5, objemu do 0,05 m3							ks 301 12,00 3 612,00		
18310-1214 Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 s výměnou půdy na 50 % v rovině nebo na svahu do 1,5, objemu do 0,125 m3							ks 20 35,00 700,00		
18310-1221 Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 s výměnou půdy na 100 % v rovině nebo na svahu do 1,5, objemu do 0,125 m3							ks 7 350,00 2 450,00		
18310-1314 Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 s výměnou půdy na 100 % v rovině nebo na svahu do 1,5, objemu do 0,4 m3							ks 0 0,00 0,00		
18320-5111 Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1,5 v zemině tř. 1 až 2							ks 18 75,00 1 350,00		
18321-1312 Výsadba květin do připravené půdy se zalitím trvalek							m2 144 10,00 1 440,00		
18321-1321 Výsadba květin do připravené půdy se zalitím trvalek							ks 0 0,00 0,00		
18321-1322 Výsadba květin do připravené půdy se zalitím trvalek o průměru květináčů do 80 mm							ks 0 0,00 0,00		
18340-3131 Obdělání půdy rytím hl. do 200 mm v zemině tř. 1 až 2 v rovině nebo na svahu do 1,5							ks 67 10,00 670,00		
18410-2111 Výsadba dřevin s balením do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1,5, při průměru balu do 200 mm							m2 144 10,00 1 440,00		
18410-2112 Výsadba dřevin s balením do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1,5, při průměru balu do 300 mm							ks 301 15,00 4 515,00		
18410-2113 Výsadba dřevin s balením do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1,5, při průměru balu do 400 mm							ks 0 0,00 0,00		
18410-2115 Výsadba dřevin s balením do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1,5, při průměru balu do 600 mm							ks 38 70,00 2 660,00		
18420-2116 Výsadba dřevin s balením do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1,5, při průměru balu do 800 mm							ks 4 300,00 1 200,00		
18421-5133 Ukolčení dřeviny třemi kůly, délky do 3 m							ks 3 350,00 1 050,00		
18421-5412 Zhotovení závažové misky v soliterních dřevin v rovině nebo na svahu do 1,5, o průměru misky do 1 m							ks 7 180,00 1 260,00		
18420-1121 Zhotovení obalu kmenů a spodních částí větví stromů z juty v jedné vrstvě v rovině nebo na svahu do 1,5							ks 1 30,00 30,00		
18480-2111 Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1,5 postřikem na široko							m2 4 50,00 200,00		
18491-1311 Položení mulčovací textilie v rovině							m2 144 2,00 288,00		
18491-1421 Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tř. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1,5							m2 129 20,00 2 580,00		
18580-2114 Hrazení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1,5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám							m2 144 25,00 3 600,00		
800-1							t 0,009 17 000,00 150,24		
16270-1105 Vodor. přem. výkopku nebo sypaniny po suchu na obv. dopr. prosředku, bez nalož. výkopku, avšak se sloz. bez rozhrnutí z h. tř. 1 až 4 na vzdál. do 10000 m							m2 25,70 180,00 4 626,00		
16710-1101 Nakládání, skládání a překládání neulehčeného výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4							m3 25,70 50,00 1 285,00		
Celkem							35 776,24		
Specifikace									
Rostlinný materiál celkem									
Zlratné 3% (x 1,03)							44 829,00		1,809
Kůra drcená (prům. vrstva 10 cm)							48 173,87		1,863
Zlratné 3% (x 1,03)									
Hnojivo tabletové (6 tab. / strom, 2 tab. / keř, 1 tab. / trvalka)							m2 14,4 750,00 10 800,00		
Zlratné 3% (x 1,03)							11 124,00		
Kůly třízbované 3 m							ks 858 0,65 557,70	0,000	0,009
Zlratné 1% (x 1,01)							574,43		0,009
Úvazky a spojovací materiál (stromy dle TZ)							ks 21 75,00 1 575,00	0,006	0,126
Rákosová rohož či juta na alejové stromy s kmenem (stromy dle TZ)							1 590,75		0,127
Mulčovací plachetka							ks 7 45,00 315,00	0,0005	0,004
Rašelina							m2 4 50,00 200,00	0,0005	0,002
Substrát - výměna do jamek (dle TZ stromy)							m2 129 14,00 1 806,00	0,001	0,129
Celkem specifikace							m2 4,8 850,00 4 080,00		
823-1							m2 6,5 750,00 4 875,00		
98023-1311 Přesun hmot pro sadyrovické a krajinné úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m							70 739,05		2,134
Založení trávníku									
1 - Zemní práce									
Specifikace									
9 - Přesun hmot							11 505,68		
Celkem ZRN							8 615,99		
823-1							5,60		
18111-1311 Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice, souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu do +/- 100 mm v rovině nebo na svahu do 1,5							20 127,26		
18230-3111 Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách hloubky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1,5									
18145-1131 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výševem včetně utahení parkového v rovině nebo na svahu do 1,5							m2 133 6,00 798,00		
18340-2131 Rozrušení půdy na hloubku do 150 mm souvislé plochy přes 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1,5							m2 133 10,00 1 330,00		
18340-3111 Obdělání půdy nakopáním hl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1,5 50%							m2 133 5,00 665,00		
18340-3111 Obdělání půdy kultivátorem v rovině nebo na svahu do 1,5							m2 70 6,00 420,00		
18340-3153 Obdělání půdy hráběm v rovině nebo na svahu do 1,5							m2 133 1,00 133,00		
18340-3161 Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1,5							m2 133 2,00 266,00		
							m2 133 0,40 53,20		

18480-2111	Chemické odplevezení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivé ploš 20 m ² v řov nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m ²	133	2,00	266,00			
18580-2113	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko	t	0,004	4 000,00	16,48			
800-1								
16270-1105	Vodot. přem. výkopku nebo sypaniny po suchu na obv. dopr. prostředku, bez náloz. výkopku, avšak se slož. bez rozhrnutí z h. II. 1 až 4 na vzdál. do 10000 m	m ²	17,00	180,00	3 050,00			
16710-1101	Nakládání, skládání a překládání neuhližito výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m ³ , z hernin II. 1 až 4	m ²	17,00	50,00	850,00			
17120-1101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m ²	10	30,00	300,00			
18130-1103	Rozprostření a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m ² , II. třísky do 200 mm	m ²	51	20,00	1 020,00			
18220-1101	Svahování násypu v jakémkoliv hornině	m ²	51	30,00	1 530,00			
	Celkem				11 505,68			
	Specifikace							
	Totalní herbicid (bílha)							
	Ztrátě 3% (x 1,03)		0,11	450,00	49,50	0,001	0,000	
	Ornice (nákup pro rozprostření)				50,59			0,000
	Trávníkový substrát v II. 5 cm	m ²	10	350,00	3 500,00			
	Travní semeno (0,03 kg/m ²)	m ²	7	650,00	4 550,00			
	Ztrátě 3% (x 1,03)	kg	4	110,00	440,00	0,001	0,004	
	Vícesložkové hnojivo s Mg a stopovými prvky (0,03 kg/m ²)				453,20			0,004
	Ztrátě 3% (x 1,03)	q	0,04	1 500,00	60,00	0,1	0,004	
	Celkem specifikace				61,80			0,004
823-1	Přesun hmot				8 615,99			0,008
99823-1311	Přesun hmot pro sadovnícké a krajinné úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m	t	0,008	670,00	5,60			
	TŘÍLETÁ NÁSLEDNÁ PÉČE							
	Stromy							
	Kefe				7 264,14			
	Celkem dokončovací péče				20 890,26			
	Stromy				28 154,40			
	1- Zemní práce							
	Specifikace				7 248,00			
	9- Přesun hmot				15,45			
	Celkem ZRN				0,69			
823-1					7 264,14			
18480-1121	Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5 1x ročně, celkem 3x	ks	21	45,00	945,00			
18580-2114	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám	t	0,001	17 000,00	17,00			
18585-1121	Dovoz vody pro závlaku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m ²	7	180,00	1 260,00			
18585-1129	Připalek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m 2x	m ²	14	10,00	140,00			
18485-2312	Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný aloeové stromy, výšky do 6 m 2x	ks	14	180,00	2 520,00			
18491-1111	Znovuzavázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu 2x	ks	14	20,00	280,00			
18580-4213	Vypěstí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin solitérních 2x ročně, celkem 6x	m ²	42	18,00	756,00			
18580-4311	Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m ² předpoklad 10 x 100 l / 1 ks	m ²	7	190,00	1 330,00			
	Celkem				7 248,00			
	Specifikace							
	Vícesložkové hnojivo NPK (0,03 kg/strom)							
	Ztrátě 3% (x 1,03)	q	0,01	1 500,00	15,00	0,100	0,001	
	Celkem specifikace				15,45			0,001
823-1	Přesun hmot				15,45			0,001
99823-1311	Přesun hmot pro sadovnícké a krajinné úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m	t	0,001	670,00	0,69			

SOUPIS ROSTLINNÉHO MATERIÁLU								
Zkratka	Latinský - český název	velikost	spón	kusy celkem	cena	celkem	hmotnost	celkem
Stromy								
BPA	Betula pendula 'Aurea' - bříza bělokorá zlatá	o.k. 14-16 cm	sol.	1	5 000,00	5 000,00	0,080	0,080
PRA	Prunus sargentii 'Rancho' - višň Sargentova	o.k. 14-16 cm	sol.	2	3 300,00	6 600,00	0,080	0,160
POM	Picea omorika - smrk omorika	v. 200-250 cm	sol.	3	1 800,00	5 400,00	0,080	0,240
TPL	Tilia platyphyllos - lipa velkolistá	o.k. 16-18 cm	sol.	1	1 900,00	1 900,00	0,080	0,080
Keře								
COT	Cotoneaster dammeri - skalník Dammerův	v. 20-30 cm	4 ks/m2	40	32,00	1 280,00	0,002	0,080
CDS	Cotoneaster dammeri 'Skogholm' - skalník Dammerův	v. 30-40 cm	3 ks/m2	30	32,00	960,00	0,002	0,060
EFE	Euonymus fortunei 'Emerald 'n Gold' - brslén Fortuneův	v. 20-30 cm	4 ks/m2	48	32,00	1 536,00	0,002	0,096
FOM	Forsythia x intermedia 'Maluch' - zlatice prostřední	v. 30-40 cm	3 ks/m2	12	32,00	384,00	0,002	0,024
HYD	Hydrangea arborescens - hortenzie stromčekovitá	v. 40-60 cm	1 ks/m2	2	180,00	360,00	0,004	0,008
HYP	Hypericum calycinum - třezalka kalíškatá	v. 30-40 cm	3 ks/m2	24	32,00	768,00	0,002	0,048
RHH	Rhododendron x hybridum - pěnišník, rododendron	v. 40-60 cm	1 ks/1,5m2	13	380,00	4 940,00	0,012	0,156
RHM	Rhododendron mollis - azalka měkká	v. 40-60 cm	1 ks/1,5m2	5	320,00	1 600,00	0,012	0,060
SJG	Spiraea japonica 'Golden Princess' - tavolník japonský	v. 20-30 cm	5 ks/m2	30	32,00	960,00	0,002	0,060
SJA	Spiraea japonica 'Little Princess' - tavolník japonský	v. 20-30 cm	5 ks/m2	70	32,00	2 240,00	0,002	0,140
TAX	Taxus baccata - tis červený	v. 60-80 cm	1 ks/1,5m2	20	395,00	7 900,00	0,018	0,360
VIN	Vinca minor - barvínek menší	v. 10-20 cm	7 ks/m2	45	25,00	1 125,00	0,002	0,090
Trvalky								
GED	Geranium dalmaticum - kakost dalmatský		5 ks/m2	40	28,00	1 120,00	0,001	0,040
LYS	Lysimachia punctata - vrbina tečkovaná		5 ks/m2	12	28,00	336,00	0,001	0,012
GER	Geranium x cantabrigiense 'Cambridge' - kakost		5 ks/m2	15	28,00	420,00	0,001	0,015
Celkem						44 829,00		1,809

Název položky		Mj	Počet m	Cena m	Celkem Kč	Hm jedn	Hm celk
REGENERACE VEŘEJNÝCH PLOCH PŘED HRBITOVEM A MATERSKOU ŠKOLOU V KUNČICKÁCH U BAŠKY							
Prostor před mateřskou školou - sadové úpravy							
Odstranění a ošetření dřevin, příprava terénu							
Výsadba stromů, keřů, trvalek					26 080,00		
Založení trávníku					107 889,11		
Oprava trávníku					10 055,86		
Ostatní					7 727,70		
Následná péče 3 roky - stromy, záhony					116 350,00		
Následná péče 1 rok - trávníkové plochy					32 447,82		
Celkem vegetační úpravy					3 245,29		
D P H 21%					303 775,78		
Celkem včetně DPH					63 792,91		
					367 588,70		
Odstranění a ošetření dřevin							
1 - Zemní práce							
Specifikace					15 810,00		
Celkem ZRN					10 250,00		
					26 060,00		
823-1							
11121-2211 Odstranění nevhodných dřevin průměru kmenů do 100 mm výšky do 1 m s odstraněním paletu do 100 m2 v rovině nebo na svahu do 1,5					140,00		
11121-2351 Odstranění nevhodných dřevin průměru kmenů do 100 mm výšky přes 1 m s odstraněním paletu do 100 m2 v rovině nebo na svahu do 1,5					1 800,00		
11125-1111 Dřevní ořezávací stroje (štěpkovače) o průměru větví do 100 mm					130,00		
Odstranění jmelí - plošná					1 700,00		
Odstranění jmelí - práce					1 800,00		
Ošetření megalie					800,00		
800-1							
16230-1501 Vodorovné přemístění smyčkových kmenů do průměru kmenů 100 mm na vzdálenost do 5000 m					1 160,00		
16270-1105 Vodor. přem. výkopku nebo sypání po suchu na obj. dopr. prostředků, bez nalož. výkopku, avšak se slož. bez rozhrnutí z h. tř. 1 až 4 na vzdál. do 10000 m					3 420,00		
16710-1101 Nakládání, skládání a překládání neuhlazeného výkopku nebo sypání nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					950,00		
17120-1101 Uložení sypání do náspý nezhutněných					570,00		
18130-1103 Rozprostření a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1,5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					1 900,00		
18220-1101 Svahování náspý v jakémkoliv hornině					1 500,00		
Celkem					15 810,00		
Specifikace							
Ornice (vzvo od vstupu)					3 500,00		
Humózní substrát (podle zisky za pomníkem)					6 750,00		
Celkem specifikace					10 250,00		
Výsadba stromů, keřů, trvalek							
1 - Zemní práce					38 598,57		
Specifikace					68 073,54		
9 - Přesun hmot					1 227,00		
Celkem ZRN					107 889,11		
823-1							
18311-1214 Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 s výměnou půdy z 50 % v rovině nebo na svahu do 1,5, objemu do 0,02 m3					350,00		
18310-1213 Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 s výměnou půdy z 50 % v rovině nebo na svahu do 1,5, objemu do 0,05 m3					3 576,00		
18310-1214 Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 s výměnou půdy z 50 % v rovině nebo na svahu do 1,5, objemu do 0,125 m3					875,00		
18310-1221 Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 s výměnou půdy z 50 % v rovině nebo na svahu do 1,5, objemu do 0,125 m3					1 400,00		
18310-1315 Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 s výměnou půdy na 100 % v rovině nebo na svahu do 1,5, objemu do 0,4 m3					900,00		
18320-5111 Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1,5 v zemině tř. 1 až 2					1 950,00		
18321-1322 Výsadba květin do připravené půdy se zalitím květin hrnkových o průměru květináče do 120 mm					350,00		
18340-3131 Obdělání půdy rytím hl. do 200 mm v zemině tř. 1 až 2 v rovině nebo na svahu do 1,5					1 950,00		
18410-2111 Výsadba dřevin s baletem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1,5, při průměru baletu do 200 mm					4 470,00		
18410-2112 Výsadba dřevin s baletem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1,5, při průměru baletu do 300 mm					250,00		
18410-2113 Výsadba dřevin s baletem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1,5, při průměru baletu do 400 mm					2 240,00		
18410-2115 Výsadba dřevin s baletem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1,5, při průměru baletu do 600 mm					600,00		
18420-5111 Uložení dřevin jedním kulem, délky do 2 m					700,00		
18421-5133 Uložení dřevin třemi kulem, délky do 3 m					120,00		
18421-5412 Zhotovení závažové misky u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1,5, o průměru misky do 1 m					720,00		
18450-1121 Zhotovení obalu kmenů a spodních částí větví stromů z jutů v jedné vrstvě v rovině nebo na svahu do 1,5					60,00		
18480-2111 Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rov. nebo na svahu do 1,5 postřikem na široko					100,00		
18491-1311 Položení mulčovací textilie v rov.					390,00		
18491-1421 Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1,5					3 600,00		
18580-2114 Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1,5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám					4 875,00		
800-1					122,57		
16270-1105 Vodor. přem. výkopku nebo sypání po suchu na obj. dopr. prostředků, bez nalož. výkopku, avšak se slož. bez rozhrnutí z h. tř. 1 až 4 na vzdál. do 10000 m					5 940,00		
16710-1101 Nakládání, skládání a překládání neuhlazeného výkopku nebo sypání nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					1 650,00		
18130-1103 Rozprostření a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1,5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					1 400,00		
Celkem					38 598,57		
Specifikace							
Rostlinný materiál celkem							
Zitravné 3% (x 1,03)					38 928,00		1,510
Kůra dřevná (prům. vrstva 10 cm)					38 035,84		1,555
Zitravné 3% (x 1,03)					14 625,00		
Hnojivo tabletové (8 tab./strom, 2 tab./keř 1 tab./trvalka)					15 063,75		
Zitravné 3% (x 1,03)					455,00	0,000	0,007
Kůly frézované 2 m					468,65		0,007
Zitravné 1% (x 1,01)					130,00	0,005	0,012
Kůly frézované 3 m					131,30		0,012
Zitravné 1% (x 1,01)					900,00	0,005	0,072
Úvazky a spojovací materiál (stromy dle TZ)					900,00		0,073
Rákosová rohož či juta na dřevové stromy s kmenem (stromy dle TZ)					270,00	0,0005	0,003
Mulčovací plachetka					100,00	0,0005	0,001
Rašelina					2 520,00	0,001	0,180
Substrát - výměna do jamek (dle TZ stromy)					3 625,00		
Celkem specifikace					6 750,00		
823-1					68 073,54		1,831
99823-1311 Přesun hmot pro sadovnícké a krajinné úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m					1227,00		
Založení trávníku							
1 - Zemní práce					5 642,83		
Specifikace					4 408,00		
9 - Přesun hmot					5,03		
Celkem ZRN					10 055,86		
823-1							
18111-1311 Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovňováním povrchu bez doplnění ornice souvisle plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu do +100 mm v rovině nebo na svahu do 1,5					720,00		
18230-3111 Doplnění zeminy nebo substrátu na trávnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1,5					720,00		
18141-1131 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utlačení parkového v rovině nebo na svahu do 1,5					1 200,00		
18340-2131 Rozrušení půdy na hloubku do 150 mm souvisle plochy přes 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1,5					600,00		

18340-3111	Obdělání půdy nakopáním hl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 30%	m2	60	6,00	360,00			
18340-3114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	120	1,00	120,00			
18340-3153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	120	2,00	240,00			
18340-3161	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	120	0,40	48,00			
18480-2111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivé přes 20 m2 v rov. nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	120	2,00	240,00			
18580-2113	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko	t	0,004	4 000,00	14,83			
800-1								
16270-1105	Vedut. přem. výkopku nebo sypaniny po suchu na obr. dopr. prostředků, bez nalož. výkopku, avšak se slož. bez rozhrnu z h. tř. 1 až 4 na vzdal. do 10000 m	m2	6	180,00	1 080,00			
16710-1101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání množstvím přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	6	50,00	300,00			
	Celkem				5 642,83			
	Specifikace							
	Totální herbicid (81ha)							
	Ztrátě 3% (x 1,03)							
	Trávníkový substrát v tř. 5 cm							
	Travní semeno (0,03 kg/m2)	m2	6	650,00	3 900,00			
	Ztrátě 3% (x 1,03)							
	Víceúčelové hnojivo s Mg a stopovými prvky (0,03 kg/m2)	kg	3,6	110,00	396,00	0,001	0,004	
	Ztrátě 3% (x 1,03)				407,88			0,004
	Celkem specifikace				54,00	0,1	0,004	
823-1	Přesun hmot				55,62			0,004
99823-1311	Přesun hmot pro sadovnícké a krajinné úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m				4 408,00			0,008
	Oprava trávníku							
	1- Zemní práce							
	Specifikace							
	9- Přesun hmot				4 627,00			
	Celkem ZRN				3 098,26			
823-1					2,43			
18230-3111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 (prům. 1 cm na celé ploše)	m2	215	6,00	1 290,00			
18141-1131	Založení trávníku na půdě předem připr. plochy do 1000 m2 výsevem včetně utlučení parkového v rovině (10 % plochy)	m2	43	10,00	430,00			
18581-1211	Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2	m2	430	2,50	1 075,00			
18480-2611	Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	430	2,00	860,00			
18580-2113	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko	t	0,013	4 000,00	52,00			
800-1								
16270-1105	Vedut. přem. výkopku nebo sypaniny po suchu na obr. dopr. prostředků, bez nalož. výkopku, avšak se slož. bez rozhrnu z h. tř. 1 až 4 na vzdal. do 10000 m	m2	4,00	180,00	720,00			
16710-1101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání množstvím do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	4,00	50,00	200,00			
	Celkem				4 627,00			
	Specifikace							
	Selektivní herbicid (11ha) - Lontrel							
	Ztrátě 3% (x 1,03)							
	Selektivní herbicid (11ha) - Starane							
	Ztrátě 3% (x 1,03)							
	Trávníkový substrát (na polovinu plochy - v průměru 2 cm))							
	Travní semeno (0,01 kg/m2)	m2	4	650,00	2 600,00			
	Ztrátě 3% (x 1,03)							
	Víceúčelové hnojivo s Mg a stopovými prvky (0,03 kg/m2)	kg	2,15	110,00	236,50	0,001	0,002	
	Ztrátě 3% (x 1,03)				243,60			0,002
	Celkem specifikace				19,35	0,1	0,001	
823-1	Přesun hmot				19,93			0,001
99823-1311	Přesun hmot pro sadovnícké a krajinné úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m				3 098,26			0,004
	Oprava trávníku							
	1- Zemní práce							
	Specifikace							
	9- Přesun hmot				4 627,00			
	Celkem ZRN				3 098,26			
823-1					2,43			

Ostatní									
1 - Zemní práce									
Specifikace									
Celkem ZRN									
Montáž lavičky parkové									
Specifikace									
Spodní stavby									
Dovoz lavček									
Celkem									
Specifikace									
Lavážka oboustranná s opěradlem, délka 2,5 m, např. Typ VERA LV535									
Celkem specifikace									
Tříletá následná péče									
Stromy									
Keře									
Celkem dokončovací péče									
Stromy									
1 - Zemní práce									
Specifikace									
9 - Přesun hmot									
Celkem ZRN									
823-1									
18480-1121 Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovné nebo na svahu do 1,5 1x ročně, celkem 3x									
18580-2114 Hnojení půdy nebo trávníku v rovné nebo na svahu do 1,5 umělým hnojivem s rozdělením k jednořádkovým rostlinám 2x									
18585-1121 Dovoz vody pro závlahu rostlin na vzdálenost do 1000 m									
18585-1129 Připlatek k ceně za každý další i započatých 1000 m 2x									
18485-2312 Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný alejové stromy, výšky do 6 m 2x									
18491-1111 Znovuzavázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu 2x									
18580-4213 Vypěstí v rovné nebo na svahu do 1,5 dřevin solitérních 2x ročně, celkem 6x									
18580-4311 Záhr. rostl. vodou plochy záhonu jednotlivé do 20 m2 předpoklad 10 x 100/1/1 ks									
Celkem									
Specifikace									
Víceúčelové hnojivo NPK (0,03 kg/strom)									
Zrnaté 3% (x 1,03)									
Celkem specifikace									
823-1 Přesun hmot									
99823-1311 Přesun hmot pro sadovnícké a krajinné úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m									
Keře									
1 - Zemní práce									
Specifikace									
9 - Přesun hmot									
Celkem ZRN									
823-1									
18580-2114 Hnojení půdy nebo trávníku v rovné nebo na svahu do 1,5 umělým hnojivem s rozdělením k jednořádkovým rostlinám 2x									
18480-1131 Ošetření vysazených dřevin ve skupinách v rovné nebo na svahu do 1,5 1x ročně, celkem 3x									
18580-4214 Vypěstí v rovné nebo na svahu do 1,5 dřevin ve skupinách 2x ročně, celkem 6x									
18585-1121 Dovoz vody pro závlahu rostlin na vzdálenost do 1000 m									
18585-1129 Připlatek k ceně za každý další i započatých 1000 m 2x									
18580-4312 Záhr. rostl. vodou plochy záhonu jednotlivé přes 20 m2 předpoklad 5 x 20/1/1 m2									
Celkem									
Specifikace									
Víceúčelové hnojivo NPK, rehoska pro vřesovité (0,03 kg/strom)									
Zrnaté 3% (x 1,03)									
Celkem specifikace									
823-1 Přesun hmot									
99823-1311 Přesun hmot pro sadovnícké a krajinné úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m									
JEDNOLETÁ NÁSLEDNÁ PÉČE									
Trávník - péče po realizaci 1 rok									
1 - Zemní práce									
Specifikace									
9 - Přesun hmot									
Celkem ZRN									
823-1									
18480-2611 Chemické odplevelení po založení kultury v rovné nebo na svahu do 1,5 postřikem na široko 2x									
18580-2113 Hnojení půdy nebo trávníku v rovné nebo na svahu do 1,5 umělým hnojivem na široko 1x									
18580-3111 Ošetření trávníku jednorázově v rovné nebo na svahu do 1,5									
11115-1221 Pokosení trávníku při souvislé ploše do 10000 m2 pačkově vo v rovné nebo na svahu do 1,5 předpoklad 5x									
18580-4215 Vypěstí v rovné nebo na svahu do 1,5 trávníku po výsevu									
Celkem									
Specifikace									
Selektivní herbicid (1l/ha) - Lontrol									
Zrnaté 3% (x 1,03)									
Selektivní herbicid (1l/ha) - Starane									
Zrnaté 3% (x 1,03)									
Dusíkaté hnojivo - např. Ledek amonný s vápencem (0,025 kg/m2)									
Zrnaté 3% (x 1,03)									
Celkem specifikace									
823-1 Přesun hmot									
99823-1311 Přesun hmot pro sadovnícké a krajinné úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m									

SOUPIS ROSTLINNÉHO MATERIÁLU								
Zkratka	Latinský - český název	velikost	span	kusy celkem	cena	celkem	hmotnost	celkem
Stromy								
LIR	Liriodendron tulipifera - Liliovník tulipánokvětý	o.k. 14-16 cm	sol.	1	3 600,00	3 600,00	0,080	0,080
POM	Picea omorika - smrk omorika	v. 200-250 cm	sol.	1	1 800,00	1 800,00	0,080	0,080
PSI	Pinus silvestris - borovice lesní	v. 200-250 cm	sol.	1	1 800,00	1 800,00	0,080	0,080
PKI	Prunus semulata 'Kiku-shidare-sakura' - třešeň sakura	o.k. 14-16 cm	sol.	1	3 600,00	3 600,00	0,080	0,080
Keře								
BUX	Buxus sempervirens - zimostřez vždyzelený	v. 20-30 cm	0,3 m v l.	40	60,00	2 400,00	0,002	0,080
COA	Comus alba 'Sibirica' - svida bílá	v. 40-60 cm	1 ks/m2	10	34,00	340,00	0,002	0,020
CST	Comus stolonifera 'Flaviramea' - svida vyběžkatá	v. 40-60 cm	1 ks/m2	6	34,00	204,00	0,002	0,012
CDS	Cotoneaster dammeri 'Skogholm' - skalník Dammerův	v. 30-40 cm	3 ks/m2	30	32,00	960,00	0,002	0,060
DEG	Deutzia gracilis - trojpek něžný	v. 30-40 cm	1 ks/m2	4	45,00	180,00	0,002	0,008
EFE	Euonymus fortunei 'Emerald 'n Gold' - brslen Fortuneův	v. 20-30 cm	4 ks/m2	10	32,00	320,00	0,002	0,020
FOM	Forsythia x intermedia 'Maluch' - zlatice prostřední	v. 30-40 cm	3 ks/m2	39	32,00	1 248,00	0,002	0,078
HIB	Hibiscus syriacus - ibišek syráský	v. 40-60 cm	1 ks/m2	3	120,00	360,00	0,004	0,012
HYD	Hydrangea arborescens - hortenzie stroměčkovitá	v. 40-60 cm	1 ks/m2	5	180,00	900,00	0,002	0,010
KOL	Kolkwitzia amabilis - kolkvicie vznešená	v. 40-60 cm	sol.	1	48,00	48,00	0,002	0,002
PRT	Prunus triloba - mandloň trojlaločná	roub km. 1m	sol.	1	320,00	320,00	0,004	0,004
RHH	Rhododendron x hybridum - pěnišník, rododendron	v. 40-60 cm	1 ks/1,5m2	12	380,00	4 560,00	0,012	0,144
RIB	Ribes alpinum - meruzalka alpská	v. 30-40 cm	1 ks/m2	9	32,00	288,00	0,002	0,018
ROS	Rosa 'Summerwind' - růže pokryvná	v. 30-40 cm	4 ks/m2	24	50,00	1 200,00	0,002	0,048
SBU	Spiraea bumalda - tavolník Bumaldův	v. 30-40 cm	2 ks/m2	30	32,00	960,00	0,002	0,060
SBW	Spiraea bumalda 'Anthony Waterer' - tavolník Bumaldův	v. 30-40 cm	2,5 ks/m2	37	32,00	1 184,00	0,002	0,074
SVH	Spiraea x vanhouttei - tavolník x van Houtteův	v. 40-60 cm	1 ks/m2	35	32,00	1 120,00	0,002	0,070
SYR	Syringa vulgaris (roubovaný - fialový) - šeřík obecný	v. 100-150	sol.	1	150,00	150,00	0,004	0,004
TAX	Taxus baccata - tis červený	v. 60-80 cm	1 ks/1,5m2	20	395,00	7 900,00	0,018	0,360
VIN	Vincetoxicum - barvinek menší	v. 10-20 cm	7 ks/m2	10	25,00	250,00	0,002	0,020
WEI	Weigela x hybrida - vajgétie	v. 40-60 cm	1 ks/m2	8	32,00	256,00	0,002	0,016
Trvalky								
LAV	Lavandula angustifolia - levandule lékařská		5 ks/m2	30	28,00	840,00	0,002	0,060
RUD	Rudbeckia fulgida 'Goldsturm' - třapatka lesklá		5 ks/m2	5	28,00	140,00	0,002	0,010
Celkem						36 928,00		1,510

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2

Stavba: Regenerace veřejných ploch před hřbitovem a MŠ v Kunčičkách u Bašky

KSO:

Místo: Kunčičky u Bašky

CC-CZ:

Datum: 27.5.2015

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Nosta, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín

IČ:

47671416

DIČ:

CZ47671416

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

139 540,91

DPH základní
snížená

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
139 540,91
0,00

Výše daně
29 303,59
0,00

Cena s DPH

v

CZK

168 844,50

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2

Stavba: Regenerace veřejných ploch před hřbitovem a MŠ v Kunčičkách u Bašky

Místo: Kunčičky u Bašky

Datum: 27.05.2015

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Nosta, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		139 540,91	168 844,50	
2	Regenerace veřejných ploch před hřbitovem a MŠ v Kunčičkách u Bašky	139 540,91	168 844,50	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Regenerace veřejných ploch před hřbitovem a MŠ v Kunčičkách u Bašky

KŠO:

Místo: Kunčičky u Bašky

Zadavatel:

Uchazeč:

Nosta, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27.05.2015

IČ:

DIČ:

IČ: 47671416

DIČ: CZ47671416

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

139 540,91

DPH základní
snižená

Základ daně

139 540,91

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

29 303,59

0,00

Cena s DPH

v CZK

168 844,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace veřejných ploch před hřbitovem a MŠ v Kunčičkách u Bašky

Místo:

Kunčičky u Bašky

Datum: 27.05.2015

Zadavatel:

Uchazeč:

Nosta, s.r.o., Švatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

139 540,91

HSV - Práce a dodávky HSV

138 540,91

1 - Zemní práce

7 430,80

4 - Vodorovné konstrukce

6 844,50

5 - Komunikace pozemní

63 409,73

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

29 375,56

997 - Přesun sutě

26 008,77

998 - Přesun hmot

5 471,55

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

1 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace veřejných ploch před hřbitovem a MŠ v Kunčičkách u Bašky

Místo:

Kunčičky u Bašky

Datum: 27.05.2015

Zadavatel:

Uchazeč:

Nosta, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

139 540,91

D HSV

Práce a dodávky HSV

138 540,91

D 1

Zemní práce

7 430,80

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	155,000	23,80	3 689,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Rozebrání dlažeb a dílů komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kamenných dlaždic, desek nebo tvarovek					
2	K	113202111	Vytřetí obrub krajníků obrubníků stojatých	m	72,000	33,40	2 404,80	CS ÚRS 2015 01
PP			Vytřetí obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
3	K	181111111	Úprava terénu - po vybourané podezdívce	m2	70,000	19,10	1 337,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Plošná úprava terénu v zemní tř. 1 až 4 s urovňáním povrchu bez doplnění armce souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes +/- 50 do +/- 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					

D 4

Vodorovné konstrukce

6 844,50

4	K	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze šterkopisků tl. do 100 mm	m2	169,000	40,50	6 844,50	CS ÚRS 2015 01
PP			Podklad nebo lože pod dlažbu (přidlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze šterkopisků					
VV			155+14		169,000			

D 5

Komunikace pozemní

63 409,73

5	K	564861111	Podklad ze šterkopisků ŠD tl. 200 mm	m2	169,000	106,00	17 914,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Podklad ze šterkopisků ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 200 mm					
VV			155+14		169,000			
6	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl. 60 mm skupiny A pl. do 300 m2	m2	169,000	139,00	23 491,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochu přes 100 do 300 m2					
7	M	592451100	dlažba skladebná HOLLAND HBB 20x10x6 cm přírodní	m2	185,900	114,30	21 248,37	CS ÚRS 2015 01
PP			dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba skladebná HOLLAND s fazetou, 1 m2=50 kusů HBB 20 x 10 x 6 přírodní					
VV			169*1,1 Přepočtené koeficientem množství		185,900			
8	M	592451180	dlažba zámková PROMENÁDA slepecká 20x10x6 cm šedá	m2	2,200	343,80	756,36	CS ÚRS 2015 01
PP			dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba zámková PROMENÁDA SLEPECKÁ 1 m2=50 kusů 20 x 10 x 6 šedá					
VV			2*1,1 Přepočtené koeficientem množství		2,200			

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

29 375,56

9	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	102,000	140,00	14 280,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Osazení chodníkového obrubníku betonového se zhuštěním lože, s vyplněním a zatčením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého teče značky					
10	M	592122110	obrubník betonový zahradní Granitoid ABO 100/5/25 II šedý 100 x 5 x 25 cm	kus	112,200	63,80	7 158,36	CS ÚRS 2015 01
VV			obrubník betonový a železobetonový obrubník zahradní Granitoid ABO 100/5/25 II šedá 100 x 5 x 25					
11	K	966071711	102*1,1 Přepočtené koeficientem množství		112,200			
PP			Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	30,000	164,00	4 920,00	CS ÚRS 2015 01
12	K	966071822	Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných	m	104,000	26,80	2 787,20	CS ÚRS 2015 01
PP			Rozebrání drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m včetně podezdívky					
VV			Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m					
13	K	966073810	50+54		104,000			
PP			Rozebrání vrat a vratek k oplocení plochy do 2 m2	kus	2,000	115,00	230,00	CS ÚRS 2015 01
			Rozebrání vrat a vratek k oplocení plochy, jednotlivé do 2 m2					

D 997

Přesun sutě

26 008,77

14	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	74,637	66,80	4 985,75	CS ÚRS 2015 01
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
15	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	522,459	2,91	1 520,36	CS ÚRS 2015 01
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
VV			77 km skládka Frýdek					
16	K	997221111	74,637*7		522,459			
PP			Vodorovná doprava sutí ze syphých materiálů nošením do 50 m	t	74,637	125,00	9 329,63	CS ÚRS 2015 01
17	K	997221611	Vodorovná doprava sutí nošením s naložením a se složením ze syphých materiálů, na vzdálenost do 50 m	t	74,637	91,30	6 814,36	CS ÚRS 2015 01
PP			Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu					
18	K	997221615	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkové)	t	74,637	45,00	3 358,67	CS ÚRS 2015 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) betonového					

D 998

Přesun hmot

5 471,55

19	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím dlaždením	t	56,936	96,10	5 471,55	CS ÚRS 2015 01
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím dlaždením dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

1 000,00

D VRN3

Zařízení staveniště

1 000,00

20	K	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště související (přípravné) práce					