



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a Investiční fondy
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 9. 6. 2017 a dodatku č. 1 ze dne 14. 6. 2017 uzavřený podle § 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění mezi smluvními stranami

I.

Smluvní strany

1. Obec Baška

Adresa: Baška 420, 739 01 Baška
Zastoupena: **Irena Babicová** – starostka obce
IČ: 00296511
DIČ: CZ00296511
Telefon: +420 558 445 210
E-mail: podatelna@baska.cz
kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Michal Chovanec
+420 725 360 400
ID datové schránky: g5vbzq5
dále jen „objednatel“

2. BYSTRON Group a.s.

Místo podnikání/Sídlo: Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava – Přívoz
Zastoupen: Michalem Bystroněm, členem představenstva
kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Roman Moldrzyk, +420 777 813 850
kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Luděk Kašpar, +420 739 521 355
IČ: 278 00 466
DIČ: CZ27800466
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 107-1615600277/0100
zapsán v OR: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 3238
Telefon: +420 596 135 305
ID datové schránky: z5dc98r
dále jen „zhotovitel“

Tímto dodatkem č. 2 dochází ke změně smlouvy o dílo ze dne 9. 6. 2017 a jejího dodatku č. 1 ze dne 14. 6. 2017 na dílo „**Rekonstrukce a zateplení budovy Hodoňovice č.p. 100 – II**“ a to v následujících člancích a odstavcích (bodech) řešených tímto dodatkem č. 2. Články a odstavce (body) neřešené tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti dle smlouvy o dílo ze dne 9. 6. 2017 a dodatku č. 1 ze dne 14. 6. 2017.

Smluvní strany dohodly na těchto projednaných bodech dodatku č. 2:

1. Dílo se v souladu s čl. III. odst. 3 smlouvy o dílo rozšiřuje o nezbytné dodatečné práce a činnosti, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a vyplynuly z nepředvídatelných změn oproti zadání.
2. Dílo se v souladu s čl. III. odst. 4 smlouvy o dílo rozšiřuje o další oboustranně odsouhlasené neoddělitelné přímo související činnosti, jejichž potřeba vznikla na základě okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.
3. Tyto práce a činnosti a jsou uvedeny v přílohách tohoto dodatku. Přílohy byly vytvořeny na základě zápisů ve stavebním deníku a kontrolních dnů a projednaných a schválených změnových listů.

Tento dodatek č. 2 dále mění následující články a odstavce smlouvy o dílo a dodatku č. 1:

V.

Cena díla

1. Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě dále stanoveno jinak.

Původní cena dle SOD:

Cena díla bez DPH	5 956 880,35 Kč
DPH 21 % celkem	1 250 944,873 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	7 207 825,223 Kč

Cena dodatečných prací:

Cena dodatečných prací bez DPH	1 433 916,- Kč
DPH 21 % celkem	301 122,36 Kč

Cena neprováděných prací:

Cena neprováděných prací bez DPH	753 647,- Kč
DPH 21 % celkem	158 265,87 Kč

Cena díla dle dodatku č. 2:

Cena díla bez DPH	6 637 149,35 Kč
DPH 21 % celkem	1 393 801,363 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	8 030 950,713 Kč

VI.

Termín plnění

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech včetně jeho protokolárního předání objednateli.

Termín provádění díla:

- zahájení prací – na základě výzvy po předání staveniště zhotoviteli
zahájení prací - na základě výzvy po předání staveniště zhotoviteli
- nejzazší termín dokončení a předání celého díla 16. 10. 2017.

XXII.
Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ho podepíše jako druhá.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
2. O uzavření tohoto dodatku č. 2 rozhodl objednatel usnesením rady obce č. 2/82/2017 ze dne 01.09.2017.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou přílohy:

Příloha č. 1 - Rekapitulace dodatečných a neprováděných prací a vlivu na termín plnění

Příloha č. 2 - Soupis dodatečných a neprováděných prací s výkazem výměr

Příloha č. 3 - Změnové listy č. 01 – 16

Příloha č. 4 – Harmonogram stavby s dílčími milníky

Za objednatele:

V Bašce dne 03.09.2017


Irena Babicová
starostka obce



Za zhotovitele:

V Ostravě dne 03.09.2017


Michal Bystroň
člen představenstva

Plná moc

Já, níže podepsaná:

BYSTRON Group a.s.

se sídlem Chopinova 576/1, Ostrava, Přívoz, 702 00

IČ: 27800466

jednající členem představenstva Michalem Bystroněm
zapsána v OR vedeném KS Ostrava, v oddíle B, č.vl.3238

zmocňuji tímto:

Ing. Roman Moldrzyk

Bydliště: Husitská 2074, Rychvald

R.Č.:750128/5077

aby mne zastupoval a všechny právní úkony činil při obchodní činnosti zmocnitele v rámci předmětu podnikání zmocnitele a činností souvisejících, tj. zejména k veškerým jednáním s obchodními partnery včetně uzavírání smluv o dílo a smluv kupních a všech jednáních s realizací těchto smluv souvisejících, k veškerým jednáním souvisejícím s účastí zmocnitele ve výběrových řízeních a souvisejících s účastí zmocnitele na veřejných zakázkách, to vše i tehdy, když je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci.

Tato plná moc se nevztahuje k právním úkonům, kterým dochází k zeizování a zatěžování nemovitostí, smluv o půjčce a o úvěru, vystavování a akceptaci směn a přebírání ručitelských závazků.

V Ostravě dne 10. 12. 2012

Bystron
GROUP

BYSTRON Group a.s.
Chopinova 576/1
Ostrava-Přívoz
Tel.: +420 596 135 305
GSM: +420 777 813 873
IČ: 27800466
DIČ: CZ27800466

BYSTRON Group a.s.

Zmocnění v plném rozsahu přijímám

000007


Ověřovací doložka pro vidimaci
Podle ověřovací knihy pošty: Ostrava 48

Poř.č: 70048-0047-0756

Tato úplná kopie, obsahující 1 stran souhlasí doslovně
s předloženou listinou, z níž byla pořízena a tato listina je
prvopis, obsahující 1 stran.

Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, neobsahuje
viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního
významu této listiny.

Ostrava 48 dne 29.11.2016
Ludvíková Barbora


Podpis, Úřední razítko

Ověřovací doložka pro vidimaci
Podle ověřovací knihy pošty: Ostrava 48

Poř.č: 70048-0049-0073

Tato úplná kopie, obsahující 2 stran souhlasí doslovně
s předloženou listinou, z níž byla pořízena a tato listina je
již ověřená vidimovaná listina, obsahující 2 stran.

Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, neobsahuje
viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního
významu této listiny.

Ostrava 48 dne 19.01.2017
Ludvíková Barbora


Podpis, Úřední razítko

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%	VCP bez DPH	MNP bez DPH	Vliv na termín díla (dny)	Skutečné prodloužení díla (dny)
001	Vícepráce 21.8.2017	0								
001	Sociální zařízení	0	17 871	3 753	21 624	3	17 871	0	5	3
002	Dešťové lapáče a vodoměrná šachta	0	-1 218	-256	-1 474	0	5 775	-6 993	1	1
003	Přebetonování a přebroušení prahů u vnitřních dveří	0	2 838	596	3 434	0	2 838	0	5	2
004	Vybourání niky	0	4 851	1 019	5 870	1	4 851	0	1	0
005	Betonový potěr pod parapety	0	9 698	2 036	11 734	1	9 698	0	1	0
006	Řešení nerovnosti fasádního zdiva	0	-201 277	-42 268	-243 545	-30	55 033	-256 310	7	5
007	Vyrovnání omítek	0	221 508	46 517	268 025	33	221 508	0	14	10
008	Plentování drážek	0	11 072	2 325	13 397	2	11 072	0	1	0
009	Hliníkové dveře	0	21 640	4 544	26 184	3	21 640	0	1	0
010	Demontáž azbestocementových šablon	0	69 170	14 525	83 695	10	104 554	-35 384	5	3
011	Osazení překladů	0	3 347	703	4 050	0	3 347	0	1	0
012	Změna rozsahu keramické dlažby	0	-2 580	-542	-3 122	0	29 428	-32 008	1	0
013	Statické zajištění stropu v knihovně a doplnění nášlapných vrstev podlahy	0	52 521	11 030	63 551	8	61 790	-9 269	1	0
014	Ostění oken a dveří	0	60 973	12 805	73 778	9	60 973	0	4	3
015	Doplnění klempířských prvků a záměna střešní krytiny	0	298 952	62 780	361 732	44	706 323	-407 371	14	12
016	Nosná konstrukce podlahy 3. NP	0	110 903	23 289	134 192	16	117 215	-6 312	5	3
Celkem za stavbu		0	680 269	142 856	823 125	127	1 433 916	-753 647	67	42

Položkový rozpočet

S:	626	HODOŇOVICE
O:	001	Vícepráce 21.8.2017
R:	001	Sociální zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				17 227,18
1	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách 1. NP : 16,4*0,03*0,5 2. NP : 16,4*0,03*0,5	m3	0,49200 0,24600 0,24600	2 574,60	1 266,70
2	632411230RT1	Potěr Cemix, strojní zpracování, tl. 30 mm, samonivel. anhydritová stěrka 25 Cemix 090 j 1. NP : 16,4 2.NP : 16,4	m2	32,80000 16,40000 16,40000	429,50	14 087,60
3	632411904R00	Penetrace savých podkladů Cemix 0,25 l/m2	m2	32,80000	57,10	1 872,88
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				643,59
4	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	2,92543	220,00	643,59

Položkový rozpočet

S:	626	HODOŇOVICE
O:	001	Vícepráce 21.8.2017
R:	002	Dešťové lapače a vodoměrná šachta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	8	Trubní vedení				-6 992,90
1	893151111R00	Montáž šachty vodoměrné a revizní plastové kruhové	kus	-1,00000	890,60	-890,60
		Včetně zřízení podkladního betonu v tl. 10 cm vyztuženého sítí 8/100/100.				
2	28697273R	šachta vodovodní tvar kruhový, s průchodkami; materiál PP; k obsypání; d = 950 mm; h = 1 850,0 mm; p	kus	-1,00000	6 102,30	-6 102,30
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				5 775,00
3	721242111RT1	Lapač střešních splavenin PP HL660 D 110 mm, kolmý odtok	kus	7,00000	825,00	5 775,00

Položkový rozpočet

S:	626	HODOŇOVICE
O:	001	Vícepráce 21.8.2017
R:	003	Přebetonování a přebroušení prahů u vnitřních dveří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				1 361,89
1	632411135R00	Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 35 mm 1.NP : 1*0,3 + 1,2*0,5 + 1,05*0,45 + 1*0,15 2.NP : 1*0,45 + 1*0,5 + 1*0,45	m2	2,92250 1,52250 1,40000	466,00	1 361,89
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				50,43
2	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,22921	220,00	50,43
Díl:	777	Podlahy ze syntetických hmot				1 426,12
3	777116041R00	Podlahy lité epoxidové Epostyl 521-01 tl. 3 mm včetně penetračního nátěru s tvrdidlem. 1.NP : 1*0,3 + 1,2*0,5 + 1,05*0,45 + 1*0,15 2.NP : 0,45*1	m2	1,97250 1,52250 0,45000	723,00	1 426,12

Položkový rozpočet

S:	626	HODOŇOVICE
O:	001	Vícepráce 21.8.2017
R:	004	Vybourání niky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				4 200,00
1	311271177RT4	Zdivo z tvárnic Ytong hladkých tl. 30 cm, tvárnice P 2 - 400, 599 x 249 x 300 mm	m2	4,00000	1 050,00	4 200,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				250,00
2	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC 0,2*2	m3	0,40000 0,40000	625,00	250,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				288,65
4	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	0,72000	150,30	108,22
5	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,72000	250,60	180,43
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				112,00
6	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,50907	220,00	112,00

Položkový rozpočet

S:	626	HODOŇOVICE
O:	001	Vícepráce 21.8.2017
R:	005	Betonový potěr pod parapety

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				9 274,50
1	632411150R00	Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 50 mm 0,5*(1,7*13+1,6*2)	m2	12,65000 12,65000	458,00	5 793,70
2	632411150R00	Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 50 mm 2 vrstvy : 2*0,5*(0,5*8+0,9*4)	m2	7,60000 7,60000	458,00	3 480,80
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				423,23
3	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	1,92375	220,00	423,23

Položkový rozpočet

S:	626	HODOŇOVICE
O:	001	Vícepráce 21.8.2017
R:	006	Řešení nerovností fasádního zdiva

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				2 752,80
1	005	Rozdíl ceny hmoždinek 3117323617R Hmoždinka taliřová FDD-Plus 50x235-R (21,6*744) 3117323619R Hmoždinka taliřová FDD-Plus 50x275-R (25,3*744)	kus	744,00000	3,70	2 752,80
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				-206 482,25
2	622421121RT2	Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená, s použitím suché maltové směsi	m2	20,16000	234,50	4 727,52
3	63150947R-R	Rozšíření KZS, vyrovnání stěn tl. 20 mm srovnání nerovností fasády minerální vatou : 205	m2	205,00000 205,00000	220,00	45 100,00
4	63151547R	deska izolační fasádní; minerální vlákno; orientace vláken rovnoběžná; tl. 160,0 mm; součinitel tepe duplicitní výměra z rozpočtu : -468,952 1.PP vrata : -(1,8*1,9) světlík : -2,1	m2	-474,47200 -468,95200 -3,42000 -2,10000	540,20	-256 309,77
Díl:	97	Prorážení otvorů				1 237,82
5	978015391R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.5-7 do 100 % 40% : 50,4*0,4	m2	20,16000 20,16000	61,40	1 237,82
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				463,00
6	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	1,75378	264,00	463,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				752,27
7	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	1,85472	155,00	287,48
8	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,85472	250,60	464,79

Položkový rozpočet

S:	626	HODOŇOVICE
O:	001	Vícepráce 21.8.2017
R:	007	Vyrovnání omítek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				58 534,40
1	347013121R00	Předstěna SDK, tl. 55mm, 1x ocel. kce C, 1x RB 12,5mm Včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.	m2	108,80000	538,00	58 534,40
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				31 314,00
2	416013124R00	Podhled SDK, 2x zav.dř.konstr. 1x RFI tl. 12,5 mm s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,	m2	51,00000	614,00	31 314,00
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				97 722,26
3	611421221R00	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - hladkých Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa 1.NP : 14,36+21,1+7+60,61 2.NP : 6,7+6,75+4,69+14,88+45,82+57,41	m2	239,32000	77,70	18 595,16
4	602011144RT3	Štuk na stěnách vnitřních Cemix 113, ručně, tloušťka vrstvy 4 mm 618,34*0,7	m2	432,83400	141,00	61 029,59
5	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit	m2	95,00000	190,50	18 097,50
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				4 408,48
6	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	20,03853	220,00	4 408,48
Díl:	784	Malby				29 529,08
7	784111101R00	Penetrace podkladu nátěrem V1307 1 x - strop	m2	239,32000	20,70	4 953,92
8	784111401R00	Penetrace podkladu nátěrem Teluria, malíř.latex 1x - stěny	m2	618,34000	14,70	9 089,60
9	784111701R00	Penetrace podkladu nátěrem Remal sádrokarton 1x - SDK	m2	39,62000	13,60	538,83
10	784423271R00	Malba váp.2x, 1bar+strop, pačok 2x, místn. do 3,8m 246,15+29,62	m2	275,77000	54,20	14 946,73

Položkový rozpočet

S:	626	HODOŇOVICE
O:	001	Vícepráce 21.8.2017
R:	008	Plentování drážek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				10 306,80
1	346244371R00	Zazdivka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 14 cm 0,14*90	m2	12,60000 12,60000	818,00	10 306,80
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				765,60
2	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	3,48000	220,00	765,60

Položkový rozpočet

S:	626	HODOŇOVICE
O:	001	Vícepráce 21.8.2017
R:	009	Hliníkové dveře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				21 639,71
1	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m 0,03*2,09920	t	0,06298 0,06298	775,00	48,81
2	61196004R	stěna hliníková vstupní; s nadsvětlíkem a dveřmi Uw=1,2W/m2K; dle specifikací (1,72*3,76) - (1,68*2,6)	m2	2,09920 2,09920	10 285,30	21 590,90

Položkový rozpočet

S:	626	HODOŇOVICE
O:	001	Vícepráce 21.8.2017
R:	010	Demontáž azbestocementových šablon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	97	Prorážení otvorů				6 216,00
1	180300000100R	Pracovní plošina 0,227 tuny 12,5 m Genie Z-34/22 plošina kloubová bateriová nemobilní	Sh	24,00000	259,00	6 216,00
Díl:	712	Živičné krytiny				5 576,62
2	712300832R00	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 2vrstvé 326,11839	m2	326,11839 326,11839	17,10	5 576,62
Díl:	762	Konstrukce tesařské				34 191,32
3	762088113R00	Zakrývání provizorní plachtou 12x15m,vč.odstranění Zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou.	kus	4,00000	8 547,83	34 191,32
Díl:	765	Krytiny tvrdé				2 119,76
4	765361810R00	Demontáž šindelové krytiny, do suti -326,11839	m2	-326,11839 -326,11839	108,50	-35 383,85
5	765321810R00	Demontáž azbestocement.čtverců na bednění, do suti 326,11839	m2	326,11839 326,11839	115,00	37 503,61
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				21 066,49
6	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot 3,26	t	3,26000 3,26000	256,00	834,56
7	979013312R00	Svislá doprava vybouraných hmot na výšku do 3,5 m	t	4,56566	660,00	3 013,34
8	979013319R00	Příplatek k přesunu hmot za dalších 3,5 m výšky	t	4,56566	93,80	428,26
9	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku. bez poplatku za skládku 3,26+4,56566	t	7,82566 7,82566	172,00	1 346,01
10	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 3,26+4,56566	t	7,82566 7,82566	15,10	118,17
11	979990121R00	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy	t	3,26000	1 200,00	3 912,00
12	979990201R00	Poplatek za skládku suti -azbestocementové výrobky	t	4,56566	2 500,00	11 414,15

Položkový rozpočet

S:	626	HODOŇOVICE
O:	001	Vícepráce 21.8.2017
R:	011	Osazení překladů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				1 543,20
1	317121102R00	Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm	kus	3,00000	152,30	456,90
2	59321921R	TRESK BP 15 prefabrikovaný překlad 1490x150x190 mm	kus	3,00000	362,10	1 086,30
Díl:	97	Prorážení otvorů				1 734,00
3	973031324R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)	kus	12,00000	144,50	1 734,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				70,01
4	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,31824	220,00	70,01

Položkový rozpočet

S:	626	HODOŇOVICE
O:	001	Vícepráce 21.8.2017
R:	012	Změna rozsahu keramické dlažby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	711	Izolace proti vodě				-32 007,75
1	711212002RT6	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, Aquafin 1K(fa Schömburg)proti vlhkosti a tlak.vodě dvouvrstvá	m2	-75,00000	224,00	-16 800,00
2	711212002RT6	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, Aquafin 1K(fa Schömburg)proti vlhkosti a tlak.vodě dvouvrstvá	m2	-67,50000	225,30	-15 207,75
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				27 918,32
3	771212112R00	Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 200x200 mm	m2	36,10000	280,00	10 108,00
4	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem vč. dodávky a montáže silikonu	m	81,40000	38,30	3 117,62
5	59764202R	dlažba keramická š = 200 mm; l = 200 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér, Nordic	m2	39,71000	370,00	14 692,70
Díl:	781	Obklady keramické				1 510,00
6	781491001RT1	Montáž lišt k obkladům, rohových, koutových i dilatačních	m	25,00000	43,20	1 080,00
7	59760102.AR	Lišta rohová plastová na obklad ukončovací 8 mm	m	25,00000	17,20	430,00

Položkový rozpočet

S:	626	HODOŇOVICE
O:	001	Vícepráce 21.8.2017
R:	013	Statické zajištění stropu v knihovně a doplnění nášlapných vrstev podlahy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				67,87
1	131301110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 50 m3, 0,8*0,4*0,6	m3	0,19200 0,19200	353,50	67,87
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				469,44
2	275313621R00	Beton základových patek prostý C 20/25	m3	0,19200	2 445,00	469,44
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				4 158,07
3	631591115R00	Násyp pod podlahy z keramzitu m.č. 1.05 : 19,84*0,084	m3	1,66656 1,66656	2 495,00	4 158,07
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				6 636,00
4	975043121R00	Jednořad.podchycení stropů do 3,5 m,do 1000 kg/m	m	14,00000	474,00	6 636,00
Díl:	762	Konstrukce tesařské				9 681,92
5	762512245R00	Položení podlah pod PVC šroubováním 19,84*2	m2	39,68000 39,68000	100,00	3 968,00
6	60726014.AR	Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 18 mm 19,84*2	m2	39,68000 39,68000	144,00	5 713,92
Díl:	775	Podlahy vlysové a parketové				-6 018,82
7	775521800R00	Demontáž podlah vlysových včetně lišt 1.NP : 19,84	m2	19,84000 19,84000	67,80	1 345,15
8	775591900R00	Oprava podlah, broušení vlysů, parket trojnásobné 1.NP : -59,7975	m2	-59,79750 -59,79750	155,00	-9 268,61
9	762522811R00	demontáž podlahových roštů 1 NP : 19,84	m2	19,84000 19,84000	96,00	1 904,64
Díl:	776	Podlahy povlakové				36 235,20
10	776521100RU2	Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž včetně dodávky podlahoviny, tl. 2,0 mm, podl 1.NP : 60,61 2.NP : 14,88	m2	75,49000 60,61000 14,88000	480,00	36 235,20
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				1 290,59
13	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	1,98400	150,50	298,59
14	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	1,98400	500,00	992,00

Položkový rozpočet

S:	626	HODOŇOVICE
O:	001	Vícepráce 21.8.2017
R:	014	Ostění oken a dveří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				9 122,40
1	349231811RT2	Přizdívka ostění YTONG,, s použitím suché maltové směsi	m2	8,40000	1 086,00	9 122,40
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				18 900,00
2	612425921R00	Omítka vápenná vnitřního ostění -hrubá 20-40 mm	m2	42,00000	450,00	18 900,00
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				32 950,80
3	622311332RT7	Zatepl.systém Baumit, fasáda, EPS F plus tl.100 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	37,00000	582,00	21 534,00
4	622421492R00	Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou	m	142,00000	80,40	11 416,80

Položkový rozpočet

S:	626	HODOŇOVICE
O:	001	Vícepráce 21.8.2017
R:	015	Doplnění klempířských prvků a záměna střešní krytiny - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	97	Prorážení otvorů				1 929,00
	1	979990161R00 Poplatek za skládku suti - dřevo	t	1,41000	500,00	705,00
	2	979990163R00 Poplatek za skládku suti - plast+sklo	t	1,02000	1 200,00	1 224,00
Díl:	764	Konstrukce klempířské				382 940,42
	3 r1	Lemování střešního okna z poplastovaného hliníkového plechu	kus	5,00000	1 883,00	9 415,00
	4 r2	Lemování komína z hliníkového poplastovaného plechu	kus	2,00000	1 753,00	3 506,00
	5 r3	Žlab podokapní půlkulatý z poplastovaného hliníkového plechu r.š. 333 mm včetně dilatace a spojovacích prostředků	m	71,20000	617,00	43 930,40
	6 r4	Kotlík závěsný z poplastovaného hliníkového plechu, půlkulatý, 330/120 mm	kus	6,00000	449,50	2 697,00
	7 r5	Šítové lemování střešy z poplastovaného hliníkového plechu, s lištou	m	7,70000	518,00	3 988,80
	8 r6	Oplechování okapní hrany z poplastovaného hliníkového plechu	m	71,20000	1 038,00	73 905,60
	9 r7	Oplech zdi z poplastovaného hliníkového plechu, r.š. 670, lepením spojovacích prostředků a těsnící hmoly včetně dodávky plechových tabulí a svitků	m	2,50000	1 149,00	2 872,50
	10 r8	Švod z poplastovaného hliníkového plechu, kruhový, D 120 mm včetně objímek a spojovacího materiálu	m	60,00000	632,00	37 920,00
	11 r9	Demontáž oplechování střešního vikýře z poplastovaného hliníkového plechu, do 45°	m2	2,40000	85,30	204,72
	12 r10	Demontáž odpadních trub kruhových z poplastovaného hliníkového plechu, D 150 mm	m	71,20000	32,50	2 314,00
	13 r11	Dodávka a montáž okapní masky u žlabu z poplastovaného hliníkového plechu r.š. 450mm	m	71,20000	369,00	26 272,80
	14 r12	Lemování zdi u vikýře r.š. 300mm	m	7,71000	450,00	3 469,50
	15 r13	Oplechování hřebene sedlové střešy pro poplastovanou hliníkovou krytinu	m	11,85000	405,80	4 806,36
		11 85		11,85000		
	16 r14	Oplechování nároží pro poplastovanou hliníkovou krytinu, s lištou	m	49,88000	825,30	41 165,96
		49 88		49,88000		
	17 r15	Úžlabí pro poplastovanou hliníkovou krytinu, ležalá drážka, nad 10°	m	18,88000	564,00	10 648,32
		18 88		18,88000		
	18 r16	Demontáž podokapních žlabů půlkruhových, z plechu pozinkovaného	m	80,02000	62,56	3 754,85
	19 r17	Protect SNO Sněhová zábrana desková 2070 mm, ocel pozink	kus	71,20000	1 574,00	112 068,80
Díl:	765	Krytiny tvrdé				303 571,96
	20 r18	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m	t	47,23414	1 030,00	48 651,16
		0 144*326+0,00018*326+0,00071*326		47,23414		
	21 r19	Tabule z poplastovaného hliníkového plechu tl.: 1,0 x 1000 x 2000	kus	240,00000	1 062,17	254 920,80
		240		240,00000		
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				17 882,00
	22 r20	Montáž střešních oken rozměr 55/78 cm	kus	5,00000	1 222,00	6 110,00
	23 r21	Montáž zateplovací sady pro střešní okna	kus	5,00000	268,00	1 340,00
	24 r22	Montáž střešního výlezu rozměr 46/61 cm	kus	1,00000	627,00	627,00
	25 r23	Montáž dvířek protipožárních 60x60	kus	1,00000	1 560,00	1 560,00
	26 r24	Vikýř střešní Lindab SVI-CL 60x60 cm, Elite	kus	1,00000	3 745,00	3 745,00
	27 r25	Dodávka - protipožární dvířka 600x600 mm, EI45EW60	kus	1,00000	4 500,00	4 500,00

Položkový rozpočet

S:	626	HODOŇOVICE
O:	001	Vícepráce 21.8.2017
R:	015	Doplnění klempířských prvků a záměna střešní krytiny - MP

P.č. Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	764	Konstrukce klempířské				-59 091,15
1	764292613RT1	Oplechování hřebene TiZn RHEINZINK, úhlová drážka, plech prePATINA walzblank -11,85	m	-11,85000	421,40	-4 993,59
2	764292621RT1	Oplechování nároží TiZn RHEINZINK, s lištou, plech prePATINA walzblank -49,88	m	-49,88000	895,30	-44 657,56
3	764292634RT1	Úžlabí TiZn RHEINZINK, rš.500, ležatá drážka, nad 10°, plech prePATINA walzblank -18,88	m	-18,88000	500,00	-9 440,00
Díl:	765	Krytiny tvrdé				-348 280,00
4	191131001R	Tabule Rheinzink tl.1,0 x 1000 x 2000	kus	-240,00000	1 253,60	-300 864,00
23	765331894R00	Doplňky pro zastřešení krytinou betonovou, drážkovanou, okno střešní výstupní 70x100cm Dodávka a montáž střešního okna, laťování včetně spojovacích prostředků.	kus	-5,00000	9 483,20	-47 416,00

Položkový rozpočet

S:	626	HODOŇOVICE
O:	001	Vícepráce 21.8.2017
R:	016	Nosná konstrukce podlahy 3.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	27	Základy				117,36
1	275313621R00	Beton základových patek prostý C 20/25 2*0,4*0,4*0,15	m3	0,04800 0,04800	2 445,00	117,36
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				442,00
2	310235241R00	Zazdívka otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 30 cm	kus	5,00000	88,40	442,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				1 911,00
3	973031336R00	Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,16 m2, hl. 45 cm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)	kus	7,00000	273,00	1 911,00
Díl:	762	Konstrukce tesařské				67 364,67
4	762714120R00	M.vázan.konstr.hraněných do 224 cm2 ocel. spojkami 6,65*16+5*7+3*12+2,5*7	m	194,90000 194,90000	199,50	38 882,55
5	762714110RT3	M.vázan.konstr.hraněných spojovaných ocelovými spojkami, z fošen, 6/16 cm, včetně dodávky řeziva, fošny 6/16 cm	m	-344,92800	18,30	-6 312,18
6	001	Statické zajištění trámů střechy položka je kalkulována dle statického návrhu, obsahuje podepření a zajištění vazného trámu, podepření stropní konstrukce pomocí stojek a roznášecích prahů v místech vazného trámu, demontáž části vazného trámu, podklínování a zajištění vazného trámu ve spoji s nosníkem UPE 270.	kpl	1,00000	14 500,00	14 500,00
7	60511100R	Řezivo SM středové tl. 33-100 jakost I 0,26*0,05*6,65*16+0,22*0,05*5*7+0,22*0,05*3*12+0,22*0,05*2,5*7	m3	2,35670 2,35670	7 060,00	16 638,30
8	170156469805R	Jeřáb stavební MB 1030 8T 28,7M	Sh	4,00000	914,00	3 656,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				41 068,15
9	767995105R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg U270 : (6,73*2+3,73)*35,2	kg	605,08800 605,08800	36,80	22 267,24
10	13485330R	Tyč průřezu UPE 270 hrubé, jakost oceli S235, 11375 0,843*1,05	t	0,88515 0,88515	17 110,00	15 144,92
11	170156469805R	Jeřáb stavební MB 1030 8T 28,7M	Sh	4,00000	914,00	3 656,00

ZMĚNOVÝ LIST

Projekt: „Rekonstrukce a zateplení budovy Hodoňovice č.p. 100 - II“

Zhotovitel:
Bystroň Group a.s.
Chopinova 576/1
702 00 Ostrava - Přívoz

Změnový list číslo:

001

Datum vydání

21.8.2017

Číslo smlouvy : SOD ze dne
 9.6.2017 a dodatku č.1 ze dne 14.6.2017

Objednatel:
Obec Baška
Baška 420
739 01 Baška

Technický dozor stavby:
Ing. Michal Chovanec

Název části stavby dotčené změnou
 (včetně čísla SO):

001 Sociální zařízení

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (zadávací) dokumentace:

Montáž dlaždic na stávající plochu po odbourání dlažby.

Nové řešení:

Stávající podlahy je nutné vyrovnat před montáží nových dlaždic pro zajištění rovinnosti nové podlahy. Podlahy budou dobetonovány a nivelovány vč. penetrace.

Zdůvodnění změny:

Po demontování příček sociálních zázemí, byly zjištěny velké nerovnosti a výškové rozdíly podlah v 1. a 2.NP. Také po demontáži stávající dlažby byl podklad nesourodý a je nutné podlahu vyrovnat.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

- a) zadávací dokumentace: Ne
- b) realizační (dílenská dokumentace zhotovitele): Ne
- c) výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: Ano

Předpokládaný vliv na termín : Ano, 5 pracovních dní
kvalitu : Ne
cena díla : Ano

náklady na změnu	Vícepráce		Méněpráce	
	bez DPH	vč DPH	bez DPH	vč DPH
stavební náklady	17871	21624	0	0
projekční náklady	0	0	0	0
Celkem ZL č. 001 bez DPH	17871			
Celkem ZL č. 001 včetně DPH	21624			

ZMĚNOVÝ LIST

Projekt: „Rekonstrukce a zateplení budovy Hodoňovice č.p. 100 - II“

Změnu navrhuje: Bystroň Group a.s.

Datum: 21.8.2017

Podpis: 

Souhlas zhotovitele:

Datum: 30.8.2017

Podpis: 

Souhlas projektanta:

Datum: 30.8.2017

Podpis: 

Souhlas TDS:

Datum: 30.8.2017

Podpis: 

Souhlas objednatele:

Datum: 30.8.2017

Podpis: 

Přílohy změnového listu:

- položkový rozpočet
- zakres v PD 1.NP a 2.NP
- fotodokumentace

Poznámka:

ZMĚNOVÝ LIST

Projekt: „Rekonstrukce a zateplení budovy Hodoňovice č.p. 100 - II“

Zhotovitel:
Bystroň Group a.s.
Chopinova 576/1
702 00 Ostrava - Přívoz

Změnový list číslo:

002

Datum vydání **21.8.2017**

Číslo smlouvy : SOD ze dne
9.6.2017 a dodatku č.1 ze dne 14.6.2017

Objednatel:
Obec Baška
Baška 420
739 01 Baška

Technický dozor stavby:
Ing. Michal Chovanec

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

002 Dešťové lapače a vodoměrná šachta

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (zadávací) dokumentace:

Při odkopání stávajícího soklu a stávajících bet. lapačů bylo zjištěna jejich nepoužitelnost.
Nová vodoměrná šachta nebude dodávkou. Bude ponechán stávající vodoměr.

Nové řešení:

Osazení nových lapačů nečistot – VCP
Vodoměrná šachta nebude osazena - MNP

Zdůvodnění změny:

Po demontáži okapových svodů byl zjištěn nevyhovující stav stávajících lapačů nečistot.
Budou osazeny nové střešní lapače nečistot.
Vodoměrná šachta nebyla zakreslena v PD.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

- a) zadávací dokumentace: Ne
- b) realizační (dílenská dokumentace zhotovitele): Ne
- c) výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: Ano

Předpokládaný vliv na termín : Ano, 1 pracovní den
kvalitu : Ne
cena díla : Ano

	Vícepráce		Méněpráce	
	bez DPH	vč DPH	bez DPH	vč DPH
náklady na změnu				
stavební náklady	5775	6988	-6993	-8461
projekční náklady	0	0	0	0

ZMĚNOVÝ LIST

Projekt: „Rekonstrukce a zateplení budovy Hodoňovice č.p. 100 - II“

Celkem ZL č. 002 bez DPH	-1218
Celkem ZL č. 002 včetně DPH	-1474

Změnu navrhuje: Bystroň Group a.s.

Datum: 21.8.2017

Podpis: 

Souhlas zhotovitele:

Datum: 30.8.2017

Podpis: 


Souhlas projektanta:

Datum: 30.8.2017

Podpis: 

Souhlas TDS:

Datum: 30.8.2017

Podpis: 

Souhlas objednatele:

Datum: 30.8.2017

Podpis: 

Přílohy změnového listu:

- položkový rozpočet
- zakres v situaci

Poznámka:

ZMĚNOVÝ LIST

Projekt: „Rekonstrukce a zateplení budovy Hodoňovice č.p. 100 - II“

Zhotovitel:
Bystroň Group a.s.
Chopinova 576/1
702 00 Ostrava - Přívoz

Změnový list číslo:

003

Datum vydání

21.8.2017

Číslo smlouvy : SOD ze dne
 9.6.2017 a dodatku č.1 ze dne 14.6.2017

Objednatel:
Obec Baška
Baška 420
739 01 Baška

Technický dozor stavby:
Ing. Michal Chovanec

Název části stavby dotčené změnou
 (včetně čísla SO):

003 Přebetonování a přebroušení prahů u vnitřních dveří

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (zadávací) dokumentace:

Projekt nepředpokládal výškové rozdíly mezi jednotlivými místnostmi. Projektově bylo osazení zárubní vč. podbetonování prahu, nikoliv celého stavebního otvoru.

Nové řešení:

Plochy mezi dveřními otvory budou zapraveny, přebroušeny a přelity epoxidovou stěrkou vč. penetrace.

Zdůvodnění změny:

Po vybourání a osazení nových vnitřních dveří dle PD byly zjištěny výškové rozdíly stávající podlahy mezi jednotlivými místnostmi. Z důvodu zajištění bezpečnosti a bezbariérového pohybu osob budou plochy mezi dveřními otvory zapraveny, přebroušeny a přelity epoxidovou stěrkou.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

- a) zadávací dokumentace: Ne
- b) realizační (dílenská dokumentace zhotovitele): Ne
- c) výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: Ano

Předpokládaný vliv na termín : Ano, 5 pracovních dní

kvalitu : Ne

cena díla : Ne

	Vícepráce		Méněpráce	
	bez DPH	vč DPH	bez DPH	vč DPH
náklady na změnu				
stavební náklady	2838	3434	0	0
projekční náklady	0	0	0	0
Celkem ZL č. 003 bez DPH	2838			
Celkem ZL č. 003 včetně DPH	3434			

ZMĚNOVÝ LIST

Projekt: „Rekonstrukce a zateplení budovy Hodoňovice č.p. 100 - II“

Změnu navrhuje: Bystroň Group a.s.

Datum: 21.8.2017

Podpis:



Souhlas zhotovitele:

Datum:

30.8.2017

Podpis:



Souhlas projektanta:

Datum:

30.8.2017

Podpis:



Souhlas TDS:

Datum:

30.8.2017

Podpis:



Souhlas objednatele:

Datum:

30.8.2017

Podpis:



Přílohy změnového listu:

- položkový rozpočet
- zakres v PD 1.NP a 2.NP
- fotodokumentace

Poznámka:

ZMĚNOVÝ LIST

Projekt: „Rekonstrukce a zateplení budovy Hodoňovice č.p. 100 - II“

Zhotovitel:
Bystroň Group a.s.
Chopinova 576/1
702 00 Ostrava - Přívoz

Změnový list číslo:

004

Datum vydání

21.8.2017

Číslo smlouvy : SOD ze dne
9.6.2017 a dodatku č.1 ze dne 14.6.2017

Objednatel:
Obec Baška
Baška 420
739 01 Baška

Technický dozor stavby:
Ing. Michal Chovanec

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

004 Vybourání niky

Popis změny, technického řešení:
Původní řešení dle smluvní (zadávací) dokumentace:
Projektově bylo řešeno opačné dozdní nik.

Nové řešení:
Stávající příčky, v nice 1.NP – Knihovny, budou vybourány a nahrazeny novou vyzděnou příčkou zalícovanou s chodbou.

Zdůvodnění změny:
Změna řeší odstranění nefunkčního provedení nik pro budoucí knihovnu.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:
a) zadávací dokumentace: Ne
b) realizační (dílenská dokumentace zhotovitele): Ne
c) výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: Ano

Předpokládaný vliv na termín : Ano, 1 pracovní den
kvalitu : Ne
cena díla : Ano

	Vícepráce		Méněpráce	
	bez DPH	vč DPH	bez DPH	vč DPH
náklady na změnu				
stavební náklady	4851	5870	0	0
projekční náklady	0	0	0	0
Celkem ZL č. 004 bez DPH	4851			
Celkem ZL č. 004 včetně DPH	5870			

ZMĚNOVÝ LIST

Projekt: „Rekonstrukce a zateplení budovy Hodoňovice č.p. 100 - II“

Změnu navrhuje: Bystroň Group a.s.

Datum: 21.8.2017

Podpis: 


Souhlas zhotovitele:

Datum: 30.8.2017

Podpis: 

Souhlas projektanta:

Datum: 30.8.2017

Podpis: 

Souhlas TDS:

Datum: 30.8.2017

Podpis: 

Souhlas objednatele:

Datum: 30.8.2017

Podpis: 

Přílohy změnového listu:

- položkový rozpočet
- zakres v PD 1.NP
- fotodokumentace

Poznámka:

ZMĚNOVÝ LIST

Projekt: „Rekonstrukce a zateplení budovy Hodoňovice č.p. 100 - II“

Zhotovitel:
Bystroň Group a.s.
Chopinova 576/1
702 00 Ostrava - Přívoz

Změnový list číslo:

005

Datum vydání **21.8.2017**

Číslo smlouvy : SOD ze dne
9.6.2017 a dodatku č.1 ze dne 14.6.2017

Objednatel:
Obec Baška
Baška 420
739 01 Baška

Technický dozor stavby:
Ing. Michal Chovanec

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

005 Betonový potěr pod parapety

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (zadávací) dokumentace:

Projekt nepředpokládal stávající stav pod vnitřními parapety, které byly obnaženy až při demontáži.

Nové řešení:

Okenní otvory budou podbetonovány a srovnány do stejné výšky.

Zdůvodnění změny:

Po vybourání a osazení nových oken byly zjištěny výškové rozdíly jednotlivých okenních otvorů a nesoudržné zdivo po vybourání parapetů. Stávající podbetonování parapetů bylo popraskané a nedrželo na podkladu.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

- a) zadávací dokumentace: Ne
- b) realizační (dílenská dokumentace zhotovitele): Ne
- c) výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: Ano

Předpokládaný vliv na termín : Ano, 1 pracovní den
kvalitu : Ne
cena díla : Ano

	Vícepráce		Méněpráce	
	bez DPH	vč DPH	bez DPH	vč DPH
náklady na změnu				
stavební náklady	9698	11734	0	0
projekční náklady	0	0	0	0
Celkem ZL č. 005 bez DPH	9698			

ZMĚNOVÝ LIST

Projekt: „Rekonstrukce a zateplení budovy Hodoňovice č.p. 100 - II“

Celkem ZL č. 005 včetně DPH

11734

Změnu navrhuje: Bystroň Group a.s.

Datum: 21.8.2017

Podpis:



Souhlas zhotovitele:

Datum:

30.8.2017

Podpis:



Souhlas projektanta:

Datum:

30.8.2017

Podpis:



Souhlas TDS:

Datum:

30.8.2017

Podpis:



Souhlas objednatele:

Datum:

30.8.2017

Podpis:



Přílohy změnového listu:

- položkový rozpočet
- zakres v PD 1.NP a 2.NP
- fotodokumentace

Poznámka:

ZMĚNOVÝ LIST

Projekt: „Rekonstrukce a zateplení budovy Hodoňovice č.p. 100 - II“

Zhotovitel:
Bystroň Group a.s.
Chopinova 576/1
702 00 Ostrava - Přívoz

Změnový list číslo: **006**

Datum vydán: **21.8.2017**

Číslo smlouvy : SOD ze dne
 9.6.2017 a dodatku č. 1 ze dne 14.6.2017

Objednatel:
Obec Baška
Baška 420
739 01 Baška

Technický dozor stavby:
Ing. Michal Chovanec

Název části stavby dotčené změnou
 (včetně čísla SO):

006 Řešení nerovnosti fasádního zdiva

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (zadávací) dokumentace:

Vyrovnání fasády– VCP. Při plošném měření rovinatosti stávající fasády byly zjištěny velké rozdíly a v soklové části nesoudržná omítka.

Duplicitní výměra v rozpočtu materiálu KZS – MNP

Nové řešení:

Nová fasáda bude v místě naměřených prohlubní rozšířena na větší tloušťku nově realizovaným kontaktním zateplovacím systémem. V těchto místech budou kotevní hmoždinky prodlouženy. V soklové části bude nesoudržná omítka otlučena a vyrovnána maltou.

Zdůvodnění změny:

Vzhledem k zaměření stávající fasády byly zjištěny velké nerovnosti (zalomení a prohlubně) ve stávající brizolitové omítce. Tyto nerovnosti jsou nad rámec technologických možností srovnání novou fasádou. Tyto rozdíly byly zaměřeny a naznačeny na stávající fasádě.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

- a) zadávací dokumentace: Ne
- b) realizační (dílenská dokumentace zhotovitele): Ne
- c) výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: Ano

Předpokládaný vliv na termín : Ano, 7 pracovních dní při realizování jednotlivých částí fasády
kvalitu : Ne
cena díla : Ano

	Vícepráce		Méněpráce	
	bez DPH	vč DPH	bez DPH	vč DPH
náklady na změnu				
stavební náklady	55033	66590	-256310	-310135
projekční náklady	0	0	0	0
Celkem ZL č. 001 bez DPH		-201277		
Celkem ZL č. 001 včetně DPH		-243545		

ZMĚNOVÝ LIST

Projekt: „Rekonstrukce a zateplení budovy Hodoňovice č.p. 100 - II“

Změnu navrhuje: Bystroň Group a.s.

Datum: 21.8.2017

Podpis: 

Souhlas zhotovitele:

Datum: 30.8.2017

Podpis: 

Souhlas projektanta:

Datum: 30.8.2017

Podpis: 

Souhlas TDS:

Datum: 30.8.2017

Podpis: 

Souhlas objednatele:

Datum: 30.8.2017

Podpis: 

Přílohy změnového listu:

- položkový rozpočet
- zakres v pohledech
- fotodokumentace
- nabídky

Poznámka:

ZMĚNOVÝ LIST

Projekt: „Rekonstrukce a zateplení budovy Hodoňovice č.p. 100 - II“

Zhotovitel:
Bystroň Group a.s.
Chopinova 576/1
702 00 Ostrava - Přívoz

Změnový list číslo:

007

Datum vydání

21.8.2017

Číslo smlouvy : SOD ze dne
9.6.2017 a dodatku č.1 ze dne 14.6.2017

Objednatel:
Obec Baška
Baška 420
739 01 Baška

Technický dozor stavby:
Ing. Michal Chovanec

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

007 Vyrovnání omítek

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (zadávací) dokumentace:

- 1) Opravy omítek stěn pod okny – nad rámec předpokladu PD - VCP
- 2) Vnitřní štukové omítky byly dle PD v rozsahu 30% ze stávající plochy
- 3) SDK podhled v PD neobsažen.
- 4) SDK předstěna v sociálních zařízeních

Nové řešení:

- 1) Omítky stěn pod okny budou vyrovnány a přeperlinkovány zejména důvodu zachování celistvosti.
- 2) Celoplošná realizace stěn štukovými omítkami, které budou kopírovat stávající podklad. Tyto omítky budou vč. penetrace a maleb.
- 3) SDK podhled na schodišti a v místnosti knihovny.
- 4) Předstěny budou provedeny na ocel. profilech a zaplášťeny SDK.

Zdůvodnění změny:

- 1) Při demontování stávajících rozvodů UT a otopných těles, byly zjištěny velké nerovnosti a rozpraskání jádrové omítky stěn pod okny, budou tyto části vyrovnány a přeperlinkovány z důvodu zachování celistvosti.
- 2) V průběhu škrábání maleb byla zjištěna nesoudržnost omítek. Oprava vnitřních omítek byly dle PD v rozsahu 30% ze stávající plochy. Po oškrábání stávající malby a zapravení nových vnitřních rozvodů, následném shlednutí skutečného stavu starých rozpraskaných a nesoudržných omítek bylo rozhodnuto o celoplošné realizaci stěn štukovými omítkami, které budou kopírovat stávající podklad. Tyto omítky budou vč. penetrace a maleb.
- 3) SDK podhled na schodišti a v knihovně na žádost objednatele z hlediska levnější varianty oproti novým omítkám, které by nebyly technicky realizovatelné v tl. 50mm.
- 4) SDK předstěny budou realizovány z důvodu velkých nerovností stávajících zdí a vybourání ZTI s následnou montáží.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

- a) zadávací dokumentace: Ne
- b) realizační (dílenská dokumentace zhotovitele): Ne
- c) výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: Ano

Předpokládaný vliv na termín : Ano, 14 pracovních dní s dodržením TP (Ad1)-3dny, Ad2)-7dní, Ad3)-3dny, Ad4)1den
kvalitu : Ne
cena díla : Ne

ZMĚNOVÝ LIST

Projekt: „Rekonstrukce a zateplení budovy Hodoňovice č.p. 100 - II“

náklady na změnu	Vícepráce		Méněpráce	
	bez DPH	vč DPH	bez DPH	vč DPH
stavební náklady	221508	268025	0	0
projekční náklady	0	0	0	0
Celkem ZL č. 007 bez DPH	221508			
Celkem ZL č. 007 včetně DPH	268025			

Změnu navrhuje: Bystroň Group a.s.

Datum: 21.8.2017

Podpis:



Souhlas zhotovitele:

Datum:

30.8.2017

Podpis:



Souhlas projektanta:

Datum:

30.8.2017

Podpis:



Souhlas TDS:

Datum:

20.9.2017

Podpis:



Souhlas objednatele:

Datum:

31.8.2017

Podpis:



Přílohy změnového listu:

- položkový rozpočet
- Zákres v půdorysu 1.NP, 2.NP
- Fotodokumentace

Poznámka:

ZMĚNOVÝ LIST

Projekt: „Rekonstrukce a zateplení budovy Hodoňovice č.p. 100 - II“

Zhotovitel:
Bystroň Group a.s.
Chopinova 576/1
702 00 Ostrava - Přívoz

Změnový list číslo:

008

Datum vydání

21.8.2017

Číslo smlouvy : SOD ze dne
 9.6.2017 a dodatku č.1 ze dne 14.6.2017

Objednatel:
Obec Baška
Baška 420
739 01 Baška

Technický dozor stavby:
Ing. Michal Chovanec

Název části stavby dotčené změnou
 (včetně čísla SO):

008 Plentování drážek

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (zadávací) dokumentace:

Při sekání drážek zdivo vykazuje nadměrnou nesoudržnost, nutnost velkých dozdívek z důvodů stability zdiva.

Nové řešení:

Doplnění nosných stěn zazdění drážek z plných cihel po demontovaných vnitřních rozvodech ZTI.
 Doplnění nosných stěn zazdění drážek z plných cihel po nově instalovaných vnitřních rozvodech ZTI.

Zdůvodnění změny:

Tyto práce budou provedeny z důvodu zajištění statiky nosné stěny na chodbách a místnostech po vybouraných rozvodech ZTI.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

- a) zadávací dokumentace: Ne
- b) realizační (dílenská dokumentace zhotovitele): Ne
- c) výkresovou dokumentací ke změně zpracoval: Ano

Předpokládaný vliv na termín : Ano, 1 pracovní den
kvalitu : Ne
cena díla : Ano

	Vícepráce		Méněpráce	
	bez DPH	vč DPH	bez DPH	vč DPH
náklady na změnu				
stavební náklady	11072	13397	0	0
projekční náklady	0	0	0	0
Celkem ZL č. 008 bez DPH		11072		
Celkem ZL č. 008 včetně DPH		13397		

ZMĚNOVÝ LIST

Projekt: „Rekonstrukce a zateplení budovy Hodoňovice č.p. 100 - II“

Změnu navrhuje: Bystroň Group a.s.

Datum: 21.8.2017

Podpis:



Souhlas zhotovitele:

Datum:

30.8.2017

Podpis:



Souhlas projektanta:

Datum:

30.8.2017

Podpis:



Souhlas TDS:

Datum:

30.8.2017

Podpis:



Souhlas objednatele:

Datum:

30.8.2017

Podpis:



Přílohy změnového listu:

- položkový rozpočet
- situace a řezy
- fotodokumentace

Poznámka:

ZMĚNOVÝ LIST

Projekt: „Rekonstrukce a zateplení budovy Hodoňovice č.p. 100 - II“

Zhotovitel:
Bystroň Group a.s.
Chopinova 576/1
702 00 Ostrava - Přívoz

Změnový list číslo:

009

Datum vydání

21.8.2017

Číslo smlouvy : SOD ze dne
 9.6.2017 a dodatku č.1 ze dne 14.6.2017

Objednatel:
Obec Baška
Baška 420
739 01 Baška

Technický dozor stavby:
Ing. Michal Chovanec

Název části stavby dotčené změnou
 (včetně čísla SO):

009 Hliníkové dveře

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (zadávací) dokumentace:

Projektově nesouhlasila výška těchto vstupních dveří.

Nové řešení:

Nové dveře budou doplněny o nadsvětlík.

Zdůvodnění změny:

Nové dveře budou doplněny o nadsvětlík k zachování stávajícího otvoru

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

- a) zadávací dokumentace: Ne
- b) realizační (dílešská dokumentace zhotovitele): Ne
- c) výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: Ano

Předpokládaný vliv na termín : Ano, 1 pracovní den

kvalitu : Ne

cena díla :Ano

	Vícepráce		Méněpráce	
	bez DPH	vč DPH	bez DPH	vč DPH
náklady na změnu				
stavební náklady	21640	26184	0	0
projekční náklady	0	0	0	0
Celkem ZL č. 009 bez DPH	21640			
Celkem ZL č. 009 včetně DPH	26184			

ZMĚNOVÝ LIST

Projekt: „Rekonstrukce a zateplení budovy Hodoňovice č.p. 100 - II“

Změnu navrhuje: Bystroň Group a.s.

Datum: 21.8.2018

Podpis: 

Souhlas zhotovitele:

Datum: 30.8.2017

Podpis: 

Souhlas projektanta:

Datum: 30.8.2017

Podpis: 


Souhlas TDS:

Datum: 20.9.2017

Podpis: 

Souhlas objednatele:

Datum: 30.8.2017

Podpis: 

Přílohy změnového listu:

- položkový rozpočet
- Zákres v pohledu fasády, půdorysu 1.NP
- fotodokumentace

Poznámka:

ZMĚNOVÝ LIST

Projekt: „Rekonstrukce a zateplení budovy Hodoňovice č.p. 100 - II“

Zhotovitel:
Bystroň Group a.s.
Chopinova 576/1
702 00 Ostrava - Přívoz

Změnový list číslo:

010

Datum vydání

21.8.2017

Číslo smlouvy : SOD ze dne
 9.6.2017 a dodatku č.1 ze dne 14.6.2017

Objednatel:
Obec Baška
Baška 420
739 01 Baška

Technický dozor stavby:
Ing. Michal Chovanec

Název části stavby dotčené změnou
 (včetně čísla SO):

010 Demontáž azbestocementových šablon

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (zadávací) dokumentace:

Odstranění stávající šindelové krytiny.

Nové řešení:

Odstranění stávající krytiny z azbestocementových čtverců.

Zdůvodnění změny:

Při důkladném ohledání střešní krytiny, které byly provedeny po montáží vnějšího lešení, byl zjištěn rozpor mezi PD a skutečností, který byl potvrzen při samotné kontrole AD a TDS stavby. Krytina byla špatně posouzena. Záměna šindelové krytiny za stávající krytinu z azbestocementových čtverců.

Tyto práce byly položkově zaměněny zejména pro práci a skládku s nebezpečným odpadem.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

- a) zadávací dokumentace: Ne
- b) realizační (dílenská dokumentace zhotovitele): Ne
- c) výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: Ano

Předpokládaný vliv na termín : Ano, 5 pracovních dní

kvalitu : Ne

cena díla : Ano

	Vícepráce		Méněpráce	
	bez DPH	vč DPH	bez DPH	vč DPH
náklady na změnu				
stavební náklady	104554	126510	-35384	-42815
projekční náklady	0	0	0	0
Celkem ZL č. 010 bez DPH		69170		
Celkem ZL č. 010 včetně DPH		83695		

ZMĚNOVÝ LIST

Projekt: „Rekonstrukce a zateplení budovy Hodoňovice č.p. 100 - II“

Změnu navrhuje: Bystroň Group a.s.

Datum: 21.8.2017

Podpis: 

Souhlas zhotovitele:

Datum: 30.8.2017

Podpis: 

Souhlas projektanta:

Datum: 30.8.2017

Podpis: 

Souhlas TDS:

Datum: 30.8.2017

Podpis: 

Souhlas objednatele:

Datum: 30.8.2017

Podpis: 

Přílohy změnového listu:

- položkový rozpočet
- fotodokumentace

Poznámka:

ZMĚNOVÝ LIST

Projekt: „Rekonstrukce a zateplení budovy Hodoňovice č.p. 100 - II“

Zhotovitel:
Bystroň Group a.s.
Chopinova 576/1
702 00 Ostrava - Přívoz

Změnový list číslo:

011

Datum vydání

21.8.2017

Číslo smlouvy : SOD ze dne
 9.6.2017 a dodatku č.1 ze dne 14.6.2017

Objednatel:
Obec Baška
Baška 420
739 01 Baška

Technický dozor stavby:
Ing. Michal Chovanec

Název části stavby dotčené změnou
 (včetně čísla SO):

011 Osazení překladů

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (zadávací) dokumentace:

V rozpočtu uvedena nesprávná výměra pro větší tloušťku zdiva.

Nové řešení:

Vysekání kapes, osazení a montáž překladů.

Zdůvodnění změny:

Tyto práce musí být provedeny pro statické zajištění stěn po vybourání otvorů.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

- a) zadávací dokumentace: Ne
- b) realizační (dílenská dokumentace zhotovitele): Ne
- c) výkresovou dokumentací ke změně zpracoval: Ano

Předpokládaný vliv na termín : Ano, 1 pracovní den
kvalitu : Ne
cena díla : Ano

	Vícepráce		Méněpráce	
	bez DPH	vč DPH	bez DPH	vč DPH
náklady na změnu				
stavební náklady	3347	4050	0	0
projekční náklady	0	0	0	0
Celkem ZL č. 011 bez DPH		3347		
Celkem ZL č. 011 včetně DPH		4050		

ZMĚNOVÝ LIST

Projekt: „Rekonstrukce a zateplení budovy Hodoňovice č.p. 100 - II“

Změnu navrhuje: Bystroň Group a.s.

Datum: 21.8.2017

Podpis: 

Souhlas zhotovitele:

Datum: 30.8.2017

Podpis: 

Souhlas projektanta:

Datum: 30.8.2017

Podpis: 

Souhlas TDS:

Datum: 30.8.2017

Podpis: 

Souhlas objednatele:

Datum: 30.8.2017

Podpis: 

Přílohy změnového listu:

- položkový rozpočet
- zakres do půdorysu
- fotodokumentace

Poznámka:

ZMĚNOVÝ LIST

Projekt: „Rekonstrukce a zateplení budovy Hodoňovice č.p. 100 - II“

Zhotovitel:
Bystroň Group a.s.
Chopinova 576/1
702 00 Ostrava - Přívoz

Změnový list číslo:

012

Datum vydání **21.8.2017**

Číslo smlouvy : SOD ze dne
 9.6.2017 a dodatku č.1 ze dne 14.6.2017

Objednatel:
Obec Baška
Baška 420
739 01 Baška

Technický dozor stavby:
Ing. Michal Chovanec

Název části stavby dotčené změnou
 (včetně čísla SO):

012 Změna rozsahu keramické dlažby

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (zadávací) dokumentace:

- 1) V položkovém rozpočtu malá výměra - VCP
- 2) Hydroizolační povlak - MNP

Nové řešení:

- 1) Jedná se o doplnění keramické dlažby.
- 2) Hydroizolační povlak nebude proveden na stěnách, pouze ve sprchových koutech

Zdůvodnění změny:

V položkovém rozpočtu chybějící výměra -VCP
 Z důvodu výměry všech obkladových stěn, kde není vyžadován HI nátěr-MNP

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

- a) zadávací dokumentace: Ne
- b) realizační (dílenská dokumentace zhotovitele): Ne
- c) výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: Ano

Předpokládaný vliv na termín : Ano, 1 pracovní den
kvalitu : Ne
cena díla : Ano

	Vícepráce		Méněpráce	
	bez DPH	vč DPH	bez DPH	vč DPH
náklady na změnu				
stavební náklady	29428	35608	-32008	-38730
projekční náklady	0	0	0	0
Celkem ZL č. 012 bez DPH			-2580	
Celkem ZL č. 012 včetně DPH			-3122	

ZMĚNOVÝ LIST

Projekt: „Rekonstrukce a zateplení budovy Hodoňovice č.p. 100 - II“

Změnu navrhuje: Bystroň Group a.s.

Datum: 21.8.2017

Podpis: 

Souhlas zhotovitele:

Datum: 30.8.2017

Podpis: 

Souhlas projektanta:

Datum: 30.8.2017

Podpis: 

Souhlas TDS:

Datum: 30.8.2017

Podpis: 

Souhlas objednatele:

Datum: 30.8.2017

Podpis: 

Přílohy změnového listu:

- položkový rozpočet
- zakres v půdorysu

Poznámka:

ZMĚNOVÝ LIST

Projekt: „Rekonstrukce a zateplení budovy Hodoňovice č.p. 100 - II“

Zhotovitel:
Bystroň Group a.s.
Chopinova 576/1
702 00 Ostrava - Přívoz

Změnový list číslo:

013

Datum vydání

21.8.2017

Číslo smlouvy : SOD ze dne
 9.6.2017 a dodatku č.1 ze dne 14.6.2017

Objednatel:
Obec Baška
Baška 420
739 01 Baška

Technický dozor stavby:
Ing. Michal Chovanec

Název částí stavby dotčené změnou
 (včetně čísla SO):

013 Statické zajištění stropu v knihovně a doplnění vlysové podlahy

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (zadávací) dokumentace:

- 1) Statické podepření stropu – projektový předpoklad v kolmém podepření stropů
- 2) Vlysová podlaha – oprava stávající vlysové podlahy.

Nové řešení:

- 1) Podepření ocelového profilu v místnosti 1.05 – Knihovna.
- 2) Provedení nové vlysové podlahy.

Zdůvodnění změny:

1) Jedná se o doplnění statického provizorního podchycení ocelového profilu v místnosti 1.05 – Knihovna, které bylo nutné provést po vybourání stávající příčky pro zachování únosnosti tohoto stropu. Pro toto zajištění bylo také nutné vykopat a zabetonovat základ pro budoucí zajištění podepření, které bylo součástí objednávky objednatele.

2) Dále se jedná o záměnu opravy vlysové podlahy za podlahu novou z důvodu skutečného havarijního stavu této podlahy, která byla zjištěna po provedených sondách 1.NP

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

- a) zadávací dokumentace: Ne
- b) realizační (dílenská dokumentace zhotovitele): Ne
- c) výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: Ano

Předpokládaný vliv na termín : Ano, 1 pracovní den

kvalitu : Ne

cena díla : Ano

	Vícepráce		Méněpráce	
	bez DPH	vč DPH	bez DPH	vč DPH
náklady na změnu				
stavební náklady	61790	74766	-9269	-11215
projekční náklady	0	0	0	0
Celkem ZL č. 013 bez DPH	52521			
Celkem ZL č. 013 včetně DPH	63551			

ZMĚNOVÝ LIST

Projekt: „Rekonstrukce a zateplení budovy Hodoňovice č.p. 100 - II“

Změnu navrhuje: Bystroň Group a.s.

Datum: 21.8.2017

Podpis: 

Souhlas zhotovitele:

Datum: 30.8.2017

Podpis: 

Souhlas projektanta:

Datum: 30.8.2017

Podpis: 

Souhlas TDS:

Datum: 30.8.2017

Podpis: 

Souhlas objednatele:

Datum: 31.8.2017

Podpis: 

Přílohy změnového listu:

- položkový rozpočet
- zakres do půdorysu
- fotodokumentace

Poznámka:

ZMĚNOVÝ LIST

Projekt: „Rekonstrukce a zateplení budovy Hodoňovice č.p. 100 - II“

Zhotovitel:
Bystroň Group a.s.
Chopinova 576/1
702 00 Ostrava - Přívoz

Změnový list číslo: **014**

Datum vydání **21.8.2017**

Číslo smlouvy : SOD ze dne
9.6.2017 a dodatku č.1 ze dne 14.6.2017

Objednatel:
Obec Baška
Baška 420
739 01 Baška

Technický dozor stavby:
Ing. Michal Chovanec

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

014 Ostění oken a dveří

Popis změny, technického řešení:
Původní řešení dle smluvní (zadávací) dokumentace:
Srovnání špalet dle stávajícího stavu.

Nové řešení:
Doplnění a srovnání venkovních a vnějších ostění.

Zdůvodnění změny:
Jedná se o práce, které byly vyvolány sjednocením celistvosti okenních otvorů, které po zaměření byly rozdílných šířek a nesoudržnosti stávajícího zdiva při prorážení nových nebo úpravě stávajících dveřních otvorů.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:
a) zadávací dokumentace: Ne
b) realizační (dílenská dokumentace zhotovitele): Ne
c) výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: Ano

Předpokládaný vliv na termín : Ano, 4 pracovní dny
kvalitu : Ne
cena díla : Ano

	Vícepráce		Méněpráce	
	bez DPH	vč DPH	bez DPH	vč DPH
náklady na změnu				
stavební náklady	60973	73778	0	0
projekční náklady	0	0	0	0
Celkem ZL č. 014 bez DPH	60973			
Celkem ZL č. 014 včetně DPH	73778			

ZMĚNOVÝ LIST

Projekt: „Rekonstrukce a zateplení budovy Hodoňovice č.p. 100 - II“

Změnu navrhuje: Bystroň Group a.s.

Datum: 21.8.2017

Podpis:

AB

Souhlas zhotovitele:

Datum:

30.8.2017

Podpis:

AB

Souhlas projektanta:

Datum:

30.8.2017

Podpis:

AB

Souhlas TDS:

Datum:

30.8.2017

Podpis:

AB

Souhlas objednatele:

Datum:

30.8.2017

Podpis:

AB

Přílohy změnového listu:

- položkový rozpočet
- zakres v půdorysu
- fotodokumentace

Poznámka:

ZMĚNOVÝ LIST

Projekt: „Rekonstrukce a zateplení budovy Hodoňovice č.p. 100 - II“

Zhotovitel:
Bystroň Group a.s.
Chopinova 576/1
702 00 Ostrava - Přívoz

Změnový list číslo:

015

Datum vydání

21.8.2017

Číslo smlouvy : SOD ze dne
 9.6.2017 a dodatku č.1 ze dne 14.6.2017

Objednatel:
Obec Baška
Baška 420
739 01 Baška

Technický dozor stavby:
Ing. Michal Chovanec

Název části stavby dotčené změnou
 (včetně čísla SO):

015 Doplnění klempířských prvků a záměna střešní krytiny

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (zadávací) dokumentace:

PD řešila krytinu z titan-zinku a částečně klempířské prvky.

Nové řešení:

Změna řeší doplnění klempířských výrobků, záměnu střešní krytiny a osazení střešního výlezu s protipožárními dvířky.

Zdůvodnění změny:

Pro řádnou funkčnost střešního pláště bylo nutno doplnit klempířské prvky. Z důvodu snížení celkové zátěže střešní konstrukce, úspory finančních prostředků, barevnosti a zpracování detailů byla navržena technicky a kvalitativně srovnatelná střešní krytina.

Dále zde bude osazen střešní výlez spolu s protipožárními dvířky v podhledu, které jsou nezbytné pro stávající údržbu sirény a nově instalovaného vysílače.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

- a) zadávací dokumentace: Ne
- b) realizační (dílenská dokumentace zhotovitele): Ne
- c) výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: Ano

Předpokládaný vliv na termín : Ano, 14 pracovních dní nad rámec smluvního HMG

kvalitu : Ne

cena díla : Ano

	Vícepráce		Méněpráce	
	bez DPH	vč DPH	bez DPH	vč DPH
náklady na změnu				
stavební náklady	706323	854651	-407371	-492919
projekční náklady	0	0	0	0
Celkem ZL č. 015 bez DPH	298952			
Celkem ZL č. 015 včetně DPH	361732			

ZMĚNOVÝ LIST

Projekt: „Rekonstrukce a zateplení budovy Hodoňovice č.p. 100 - II“

Změnu navrhuje: Bystroň Group a.s.

Datum: 21.8.2017

Podpis: 


Souhlas zhotovitele:

Datum: 30.8.2017

Podpis: 

Souhlas projektanta:

Datum: 30.8.2017

Podpis: 

Souhlas TDS:

Datum: 30.8.2017

Podpis: 

Souhlas objednatele:

Datum: 30.8.2017

Podpis: 

Přílohy změnového listu:

- - položkový rozpočet
- zakres v půdorysu 3.NP

Poznámka:

ZMĚNOVÝ LIST

Projekt: „Rekonstrukce a zateplení budovy Hodoňovice č.p. 100 - II“

Zhotovitel:
Bystroň Group a.s.
Chopinova 576/1
702 00 Ostrava - Přívoz

Změnový list číslo:

016

Datum vydání

21.8.2017

Číslo smlouvy : SOD ze dne
 9.6.2017 a dodatku č.1 ze dne 14.6.2017

Objednatel:
Obec Baška
Baška 420
739 01 Baška

Technický dozor stavby:
Ing. Michal Chovanec

Název části stavby dotčené změnou
 (včetně čísla SO):

016 Nosná k-ce podlahy 3.NP

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (zadávací) dokumentace:

Provedení nové podlahy na stávající betonovou podlahu 3.NP bez statického posouzení

Nové řešení:

Po zpracování statického posouzení navrženy výztužné ocelové a dřevěné prvky.

Zdůvodnění změny:

Vzhledem ke stávající průhybu betonové podlahy osazené na stávajících dřevěných trámech stropu 2.NP, byly provedeny sondy v podlaze uložení těchto trámů, kde byl následně zpracován statický posudek a doplnění PD o výztužné ocelové a dřevěné prvky, pro zajištění staticky únosné podlahy.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

- a) zadávací dokumentace: Ne
- b) realizační (dílenská dokumentace zhotovitele): Ne
- c) výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: Ano

Předpokládaný vliv na termín : Ano, 5 pracovních dní
 kvalitu : Ne
 cena díla : Ano

	Vícepráce		Méněpráce	
	bez DPH	vč DPH	bez DPH	vč DPH
náklady na změnu				
stavební náklady	117215	141830	-6312	-7638
projekční náklady	0	0	0	0
Celkem ZL č. 016 bez DPH	110903			
Celkem ZL č. 016 včetně DPH	134192			

ZMĚNOVÝ LIST

Projekt: „Rekonstrukce a zateplení budovy Hodoňovice č.p. 100 - II“

Změnu navrhuje: Bystroň Group a.s.

Datum: 21.8.2017

Podpis: 

Souhlas zhotovitele:

Datum: 30.8.2017

Podpis: 

Souhlas projektanta:

Datum: 30.8.2017

Podpis: 

Souhlas TDS:

Datum: 30.8.2017

Podpis: 

Souhlas objednatele:

Datum: 30.8.2017

Podpis: 

Přílohy změnového listu:

- položkový rozpočet
- statický posudek
- výkresová dokumentace

Poznámka:

Rekonstrukce a zateplení budovy Hodoňovice č.p. 100

Předání staveniště 19.6.2017

HMG stavby k Dodatku č.2

	červen		červenec					srpen				září				říjen				
	19.6.	26.6.	3.7.	10.7.	17.7.	24.7.	31.7.	7.8.	14.8.	21.8.	28.8.	4.9.	11.9.	18.9.	25.9.	2.10.	9.10.	16.10.	23.10.	30.10.
bourací a přípravné práce																				
zednické práce 1.a2. NP											2.NP		1.NP							
SDK 1.a 2. NP										2.NP				1.NP						
elektroinstalace 1. a 2. NP						kabeláže rozvody					2.NP			1.NP			3.NP			
ZTI												kompl 2.NP	kompl 2.NP	kompl 1.NP		kompl 3.NP				
vnitřní omítky										2.NP			1.NP							
obklady a dlažby										2.NP			1.NP			3.NP				
UT												2.NP		1.NP			3.NP			
střecha a půdní vestavba																				
dlažby, obklady											2. NP			1.NP			3.NP			
výměna oken, parapety, špalety																				
dveře													2.NP	1.NP			3.NP			
malby, nátěry											2.NP			1.NP			3.NP			
podlahové krytiny												2.NP		1.NP			3.NP			
zateplení fasády																				
venkovní úpravy																				

HMG: od 19.6.2017 - 16.10.2017

Vypracoval : 21.8.2017

Ing. Luďěk Kašpar

1.NP, 2.NP

3.NP

střecha

zateplení fasády

venkovní úpravy

kompletace

do 30.9.2017

do 16.10.2017

do 16.10.2017

do 16.10.2017

do 16.10.2017

