

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 822 Biskupice - žlaby vjezdy

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

GALVA TRANS, s.r.o.

Na trávníku 414

79607

Držovice

IČO: 29195446

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			597 949,97
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			597 949,97

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	597 949,97 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK


Cena celkem bez DPH

597 949,97 CZK

v Prostějov
 **galvatrans s.r.o.**
 Na Trávníku 414 / 79607 Prostějov - Držovice
 Tel.: +420 582 302 090, Fax: +420 582 302 099
 IČ: 29195446, DIČ: CZ29195446
 www.galvatrans.cz

dne

6.10.2020



Za objednatele



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
05	vjezdy	0,00	581 052,16		581 052,16	97
01	čp 54	0,00	9 940,09		9 940,09	2
02	čp 50	0,00	21 654,10		21 654,10	4
03	čp 17+52	0,00	81 855,79		81 855,79	14
04	čp 15	0,00	20 504,41		20 504,41	3
05	čp 105	0,00	18 968,65		18 968,65	3
06	čp 18	0,00	29 858,61		29 858,61	5
07	mezi čp 47 a 48	0,00	13 379,89		13 379,89	2
08	čp 19	0,00	31 450,48		31 450,48	5
09	čp 20	0,00	24 805,96		24 805,96	4
10	čp 46 + 47	0,00	22 748,88		22 748,88	4
11	čp 21	0,00	26 087,69		26 087,69	4
12	čp 74	0,00	12 859,89		12 859,89	2
13	čp 75	0,00	10 173,56		10 173,56	2
14	čp 22	0,00	22 234,09		22 234,09	4
15	čp 44	0,00	14 945,80		14 945,80	2
16	čp 43	0,00	19 127,71		19 127,71	3
17	čp 42	0,00	27 164,59		27 164,59	5
18	čp 57	0,00	27 574,70		27 574,70	5
19	čp 37	0,00	23 810,96		23 810,96	4
20	čp 36	0,00	32 843,49		32 843,49	5
21	čp 35	0,00	25 531,55		25 531,55	4
22	čp 34	0,00	26 383,81		26 383,81	4
23	čp 33	0,00	37 147,46		37 147,46	6
06	žlaby	0,00	16 897,81		16 897,81	3
01	u čp 16	0,00	1 804,04		1 804,04	0
02	u čp 19	0,00	6 009,42		6 009,42	1
03	u čp 20	0,00	3 074,93		3 074,93	1
04	u čp 21	0,00	6 009,42		6 009,42	1
Celkem za stavbu		0,00	597 949,97	0,00	597 949,97	100

Položkový rozpočet

S:	2020_025	Biskupice - žlaby vjezdy
O:	05	vjezdy
R:	01	čp 54

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						2 433,96
1	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	4,22500	376,00	1 588,60
2	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	3,25000	50,00	162,50
3	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	0,92950	156,00	145,00
4	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	0,92950	21,00	19,52
5	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	0,23238	363,00	84,35
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	0,92950	124,00	115,26
7	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	7,43600	5,00	37,18
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	0,92950	10,00	9,30
9	181102302R00	Úprava pláně dálnic v zářezích se zhutněním	m2	4,22500	26,00	109,85
10	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) Uložení sypaniny poplatek za uložení	t	1,56156	104,00	162,40
Díl: 5 Komunikace						5 097,03
11	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	4,22500	124,00	523,90
12	5-001	dvojrádek z žulové kostky do betonu požadavek SUS	m	3,25000	550,00	1 787,50
13	565211111	Podklad ze šterku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 150 mm Podklad ze šterku částečně zpe	m2	4,22500	259,00	1 094,28
14	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2 Kladení dlažby zbetonový	m2	3,57500	218,00	779,35
15	592453170	dlažba 20x20x8 cm přírodní Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná BEST	m2	4,00000	228,00	912,00
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						1 832,50
16	916131213-R	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého Osazení s	m	3,25000	270,00	877,50
17	916231213-R	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého Osazení	m	2,60000	260,00	676,00
18	592174170	obrubník betonový chodníkový Standard 100x10x25 cm Obrubníky betonové a železobetonové chodníkové St	kus	3,00000	93,00	279,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí						97,50
19	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	3,25000	30,00	97,50
Díl: 997 Přesun sutě						426,00
20	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se slož	t	0,99300	52,00	51,64
21	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů Vodorovná doprava suti bez naložení	t	16,88100	10,00	168,81
22	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení stavebního odpadu	t	0,99300	207,00	205,55
Díl: 998 Přesun hmot						53,10
23	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždění	t	5,30996	10,00	53,10
Celkem						9 940,09

Položkový rozpočet

S:	2020_025	Biskupice - žlaby vjezdy
O:	05	vjezdy
R:	02	čp 50

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				3 976,76
1	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	7,35000	376,00	2 763,60
2	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	3,00000	50,00	150,00
3	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	0,73500	156,00	114,66
4	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	0,73500	21,00	15,44
5	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	0,18375	363,00	66,70
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	0,73500	124,00	91,14
7	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	5,88000	5,00	29,40
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	0,73500	10,00	7,35
9	181102302R00	Úprava pláně dálnic v zářezích se zhutněním	m2	7,35000	26,00	191,10
10	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pě	m2	7,35000	57,00	418,95
11	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) Uložení sypaniny poplatek za uložení	t	1,23480	104,00	128,42
Díl: 5		Komunikace				7 434,45
12	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	7,35000	124,00	911,40
13	5-001	dvojrádek z žulové kostky do betonu požadavek SUS	m	3,00000	550,00	1 650,00
14	565211111	Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 150 mm Podklad ze štěrku částečně zpe	m2	7,35000	259,00	1 903,65
15	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2 Kladení dlažby zbetonový	m2	6,30000	218,00	1 373,40
16	592453170	dlažba 20x20x8 cm přírodní Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná BEST	m2	7,00000	228,00	1 596,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				8 501,00
17	916131213-R	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého Osazení s	m	3,00000	270,00	810,00
18	916231213-R	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého Osazení	m	4,90000	260,00	1 274,00
19	592174170	obrubník betonový chodníkový Standard 100x10x25 cm Obrubníky betonové a železobetonové chodníkové St	kus	5,00000	93,00	465,00
20	592271X00R	D+M žlab odvodňovací do betonu, D150, A125 PZ rošt	m	3,00000	1 984,00	5 952,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				90,00
21	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	3,00000	30,00	90,00
Díl: 997		Přesun sutě				1 560,71
22	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se slož	t	3,63800	52,00	189,18
23	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů Vodorovná doprava suti bez naložení	t	61,84600	10,00	618,46
24	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení stavebního odpadu	t	3,63800	207,00	753,07
Díl: 998		Přesun hmot				91,18
25	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	9,11823	10,00	91,18
Celkem						21 654,10

Položkový rozpočet

S:	2020_025	Biskupice - žlaby vjezdy
O:	05	vjezdy
R:	03	čp 17+52

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						27 087,45
1	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	31,51000	376,00	11 847,76
2	113109310R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.10 cm	m2	31,51000	372,80	11 746,93
3	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	6,85000	50,00	342,50
4	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	3,78120	156,00	589,87
5	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	3,78120	21,00	79,41
6	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	0,94530	363,00	343,14
7	162701105R00	Vodorovně přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	3,78120	124,00	468,87
8	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	30,24960	5,00	151,25
9	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	3,78120	10,00	37,81
10	181102302R00	Úprava pláně dálnic v zářezích se zhutněním	m2	31,51000	26,00	819,26
11	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) Uložení sypaniny poplatek za uložení	t	6,35242	104,00	660,65
Díl: 5 Komunikace						29 022,36
12	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	31,51000	124,00	3 907,24
13	5-001	dvořádek z žulové kostky do betonu požadavek SUS	m	6,85000	550,00	3 767,50
14	565211111	Podklad ze šterku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 150 mm Podklad ze šterku částečně zpe	m2	31,51000	259,00	8 161,09
15	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2 Kladení dlažby zbetonový	m2	29,11250	218,00	6 346,53
16	592453170	dlažba 20x20x8 cm přírodní Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná BEST	m2	30,00000	228,00	6 840,00
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						18 761,90
17	916131213-R	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého Osazení s	m	6,85000	270,00	1 849,50
18	916231213-R	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého Osazení	m	9,20000	260,00	2 392,00
19	592174170	obrubník betonový chodníkový Standard 100x10x25 cm Obrubníky betonové a železobetonové chodníkové St	kus	10,00000	93,00	930,00
20	592271X00R	D+M žlab odvodňovací do betonu, D150, A125 PZ rošt	m	6,85000	1 984,00	13 590,40
Díl: 96 Bourání konstrukcí						205,50
21	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	6,85000	30,00	205,50
Díl: 997 Přesun sutě						6 420,84
22	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se slož	t	14,96700	52,00	778,28
23	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů Vodorovná doprava suti bez naložení	t	254,43900	10,00	2 544,39
24	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení stavebního odpadu	t	14,96700	207,00	3 098,17
Díl: 998 Přesun hmot						357,74
25	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	35,77393	10,00	357,74
Celkem						81 855,79

Položkový rozpočet

S:	2020_025	Biskupice - žlaby vjezdy
O:	05	vjezdy
R:	04	čp 15

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				4 457,02
1	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	5,68750	376,00	2 138,50
2	113109310R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.10 cm	m2	4,00000	372,80	1 491,20
3	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	3,25000	50,00	162,50
4	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	0,68250	156,00	106,47
5	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	0,68250	21,00	14,33
6	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	0,17063	363,00	61,94
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	0,68250	124,00	84,63
8	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	5,46000	5,00	27,30
9	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	0,68250	10,00	6,83
10	181102302R00	Úprava pláně dálnic v zářezích se zhutněním	m2	5,68750	26,00	147,88
11	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pě	m2	1,68750	57,00	96,19
12	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) Uložení sypaniny poplatek za uložení	t	1,14660	104,00	119,25
Díl: 5		Komunikace				6 097,71
13	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	5,68750	124,00	705,25
14	5-001	dvojřádek z žulové kostky do betonu požadavek SUS	m	3,25000	550,00	1 787,50
15	565211111	Podklad ze šterku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 150 mm Podklad ze šterku částečně zpe	m2	5,68750	259,00	1 473,06
16	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2 Kladení dlažby zbetonový	m2	4,55000	218,00	991,90
17	592453170	dlažba 20x20x8 cm přírodní Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná BEST	m2	5,00000	228,00	1 140,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				8 607,50
18	916131213-R	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého Osazení s	m	3,25000	270,00	877,50
19	916231213-R	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého Osazení	m	3,50000	260,00	910,00
20	592174170	obrubník betonový chodníkový Standard 100x10x25 cm Obrubníky betonové a železobetonové chodníkové St	kus	4,00000	93,00	372,00
21	592271X00R	D+M žlab odvodňovací do betonu, D150, A125 PZ rošt	m	3,25000	1 984,00	6 448,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				97,50
22	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	3,25000	30,00	97,50
Díl: 997		Přesun sutě				1 173,32
23	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se slož	t	2,73500	52,00	142,22
24	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů Vodorovná doprava suti bez naložení	t	46,49500	10,00	464,95
25	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení stavebního odpadu	t	2,73500	207,00	566,15
Díl: 998		Přesun hmot				71,36
26	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	7,13632	10,00	71,36
Celkem						20 504,41

Položkový rozpočet

S:	2020_025	Biskupice - žlaby vjezdy
O:	05	vjezdy
R:	05	čp 105

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						5 232,40
1	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	9,30000	376,00	3 496,80
2	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	4,65000	50,00	232,50
3	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	2,04600	156,00	319,18
4	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	2,04600	21,00	42,97
5	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	0,51150	363,00	185,67
6	162701105R00	Vodorovně přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	2,04600	124,00	253,70
7	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	16,36800	5,00	81,84
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	2,04600	10,00	20,46
9	181102302R00	Úprava pláně dálnic v záfezech se zhutněním	m2	9,30000	26,00	241,80
10	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) Uložení sypaniny poplatek za uložení	t	3,43728	104,00	357,48
Díl: 5 Komunikace						9 882,06
11	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	9,30000	124,00	1 153,20
12	5-001	dvořádek z žulové kostky do betonu požadavek SUS	m	4,65000	550,00	2 557,50
13	565211111	Podklad ze šterku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 150 mm Podklad ze šterku částečně zpe	m2	9,30000	259,00	2 408,70
14	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2 Kladení dlažby zbetonový	m2	8,37000	218,00	1 824,66
15	592453170	dlažba 20x20x8 cm přírodní Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná BEST	m2	8,50000	228,00	1 938,00
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						2 667,50
16	916131213-R	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého Osazení s	m	4,65000	270,00	1 255,50
17	916231213-R	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého Osazení	m	4,00000	260,00	1 040,00
18	592174170	obrubník betonový chodnikový Standard 100x10x25 cm Obrubníky betonové a železobetonové chodnikové St	kus	4,00000	93,00	372,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí						139,50
19	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	4,65000	30,00	139,50
Díl: 997 Přesun sutě						937,79
20	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se slož	t	2,18600	52,00	113,67
21	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů Vodorovná doprava suti bez naložení	t	37,16200	10,00	371,62
22	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení stavebního odpadu	t	2,18600	207,00	452,50
Díl: 998 Přesun hmot						109,40
23	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždění	t	10,94013	10,00	109,40
Celkem						18 968,65

Položkový rozpočet

S:	2020_025	Biskupice - žlaby vjezdy
O:	05	vjezdy
R:	06	čp 18

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				6 483,53
1	113109310R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.10 cm	m2	10,50000	372,80	3 914,40
2	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	4,20000	50,00	210,00
3	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	3,38400	156,00	527,90
4	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	3,38400	21,00	71,06
5	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	0,84600	363,00	307,10
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	3,38400	124,00	419,62
7	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	27,07200	5,00	135,36
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	3,38400	10,00	33,84
9	181102302R00	Úprava pláně dálnic v zářezích se zhutněním	m2	10,50000	26,00	273,00
10	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) Uložení sypaniny poplatek za uložení	t	5,68512	104,00	591,25
Díl: 5		Komunikace				10 808,04
11	564851111R00	Podklad ze štěrku do tloušťky 15 cm	m2	10,50000	124,00	1 302,00
12	5-001	dvojrádek z žulové kostky do betonu požadavek SUS	m	4,20000	550,00	2 310,00
13	565211111	Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 150 mm Podklad ze štěrku částečně zpe	m2	10,50000	259,00	2 719,50
14	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2 Kladení dlažby zbetonový	m2	9,03000	218,00	1 968,54
15	592453170	dlažba 20x20x8 cm přírodní Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná BEST	m2	11,00000	228,00	2 508,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				11 231,80
16	916131213-R	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého Osazení s	m	4,20000	270,00	1 134,00
17	916231213-R	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého Osazení	m	5,00000	260,00	1 300,00
18	592174170	obrubník betonový chodníkový Standard 100x10x25 cm Obrubníky betonové a železobetonové chodníkové St	kus	5,00000	93,00	465,00
19	592271X00R	D+M žlab odvodňovací do betonu, D150, A125 PZ rošt	m	4,20000	1 984,00	8 332,80
Díl: 96		Bourání konstrukcí				126,00
20	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	4,20000	30,00	126,00
Díl: 997		Přesun sutě				1 081,08
21	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se slož	t	2,52000	52,00	131,04
22	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů Vodorovná doprava suti bez naložení	t	42,84000	10,00	428,40
23	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení stavebního odpadu	t	2,52000	207,00	521,64
Díl: 998		Přesun hmot				128,16
24	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	12,81561	10,00	128,16
Celkem						29 858,61

Položkový rozpočet

S:	2020_025	Biskupice - žlaby vjezdy
O:	05	vjezdy
R:	07	mezi čp 47 a 48

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						3 537,03
1	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	6,30000	376,00	2 368,80
2	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	3,00000	50,00	150,00
3	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	1,38600	156,00	216,22
4	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	1,38600	21,00	29,11
5	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	0,34650	363,00	125,78
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1,38600	124,00	171,86
7	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	11,08800	5,00	55,44
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	1,38600	10,00	13,86
9	181102302R00	Úprava pláně dálnic v zářezích se zhutněním	m2	6,30000	26,00	163,80
10	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) Uložení sypaniny poplatek za uložení	t	2,32848	104,00	242,16
Díl: 5 Komunikace						6 673,50
11	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	6,30000	124,00	781,20
12	5-001	dvojřádek z žulové kostky do betonu požadavek SUS	m	3,00000	550,00	1 650,00
13	565211111	Podklad ze šterku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 150 mm Podklad ze šterku částečně zpe	m2	6,30000	259,00	1 631,70
14	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2 Kladení dlažby zbetonový	m2	5,70000	218,00	1 242,60
15	592453170	dlažba 20x20x8 cm přírodní Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná BEST	m2	6,00000	228,00	1 368,00
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						2 367,00
16	916131213-R	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého Osazení s	m	3,00000	270,00	810,00
17	916231213-R	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého Osazení	m	4,20000	260,00	1 092,00
18	592174170	obrubník betonový chodnikový Standard 100x10x25 cm Obrubníky betonové a železobetonové chodnikové St	kus	5,00000	93,00	465,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí						90,00
19	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	3,00000	30,00	90,00
Díl: 997 Přesun sutě						634,92
20	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se slož	t	1,48000	52,00	76,96
21	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů Vodorovná doprava suti bez naložení	t	25,16000	10,00	251,60
22	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení stavebního odpadu	t	1,48000	207,00	306,36
Díl: 998 Přesun hmot						77,44
23	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždění	t	7,74438	10,00	77,44
Celkem						13 379,89

Položkový rozpočet

S:	2020_025	Biskupice - žlaby vjezdy
O:	05	vjezdy
R:	08	čp 19

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				8 857,00
1	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	10,22000	376,00	3 842,72
2	113109310R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.10 cm	m2	10,22000	372,80	3 810,02
3	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	3,65000	50,00	182,50
4	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	1,22640	156,00	191,32
5	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	1,22640	21,00	25,75
6	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	0,30660	363,00	111,30
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1,22640	124,00	152,07
8	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	9,81120	5,00	49,06
9	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	1,22640	10,00	12,26
10	181102302R00	Úprava pláně dálnic v zářezech se zhutněním	m2	10,22000	26,00	265,72
11	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) Uložení sypaniny poplatek za uložení	t	2,06035	104,00	214,28
Díl: 5		Komunikace				10 037,23
12	564851111R00	Podklad ze štěrku do tloušťky po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	10,22000	124,00	1 267,28
13	5-001	dvojrádek z žulové kostky do betonu požadavek SUS	m	3,65000	550,00	2 007,50
14	565211111	Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 150 mm Podklad ze štěrku částečně zpe	m2	10,22000	259,00	2 646,98
15	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2 Kladení dlažby zbetonový	m2	8,94250	218,00	1 949,47
16	592453170	dlažba 20x20x8 cm přírodní Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná BEST	m2	9,50000	228,00	2 166,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				10 241,10
17	916131213-R	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého Osazení s	m	3,65000	270,00	985,50
18	916231213-R	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého Osazení	m	5,60000	260,00	1 456,00
19	592174170	obrubník betonový chodnikový Standard 100x10x25 cm Obrubníky betonové a železobetonové chodnikové St	kus	6,00000	93,00	558,00
20	592271X00R	D+M žlab odvodňovací do betonu, D150, A125 PZ rošt	m	3,65000	1 984,00	7 241,60
Díl: 96		Bourání konstrukcí				109,50
21	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	3,65000	30,00	109,50
Díl: 997		Přesun sutě				2 082,37
22	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se slož	t	4,85400	52,00	252,41
23	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů Vodorovná doprava suti bez naložení	t	82,51800	10,00	825,18
24	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení stavebního odpadu	t	4,85400	207,00	1 004,78
Díl: 998		Přesun hmot				123,28
25	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	12,32760	10,00	123,28
Celkem						31 450,48

Položkový rozpočet

S:	2020_025	Biskupice - žlaby vjezdy
O:	05	vjezdy
R:	09	čp 20

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						5 311,18
1	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	9,60000	376,00	3 609,60
2	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	3,00000	50,00	150,00
3	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	2,11200	156,00	329,47
4	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	2,11200	21,00	44,35
5	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	0,52800	363,00	191,66
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	2,11200	124,00	261,89
7	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	16,89600	5,00	84,48
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	2,11200	10,00	21,12
9	181102302R00	Úprava pláně dálnic v zářezích se zhutněním	m2	9,60000	26,00	249,60
10	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) Uložení sypaniny poplatek za uložení	t	3,54816	104,00	369,01
Díl: 5 Komunikace						9 242,70
11	564851111R00	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	9,60000	124,00	1 190,40
12	5-001	dvojrádek z žulové kostky do betonu požadavek SUS	m	3,00000	550,00	1 650,00
13	565211111	Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 150 mm Podklad ze štěrku částečně zpe	m2	9,60000	259,00	2 486,40
14	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2 Kladení dlažby zbetonový	m2	8,55000	218,00	1 863,90
15	592453170	dlažba 20x20x8 cm přírodní Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná BEST	m2	9,00000	228,00	2 052,00
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						9 077,00
16	916131213-R	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého Osazení s	m	3,00000	270,00	810,00
17	916231213-R	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého Osazení	m	6,40000	260,00	1 664,00
18	592174170	obrubník betonový chodníkový Standard 100x10x25 cm Obrubníky betonové a železobetonové chodníkové St	kus	7,00000	93,00	651,00
19	592271X00R	D+M žlab odvodňovací do betonu, D150, A125 PZ rošt	m	3,00000	1 984,00	5 952,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí						90,00
20	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	3,00000	30,00	90,00
Díl: 997 Přesun sutě						967,82
21	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se slož	t	2,25600	52,00	117,31
22	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů Vodorovná doprava sutí bez naložení	t	38,35200	10,00	383,52
23	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení stavebního odpadu	t	2,25600	207,00	466,99
Díl: 998 Přesun hmot						117,26
24	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždový	t	11,72568	10,00	117,26
Celkem						24 805,96

Položkový rozpočet

S:	2020_025	Biskupice - žlaby vjezdy
O:	05	vjezdy
R:	10	čp 46 + 47

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				6 094,89
1	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam,drcené tl.20 cm	m2	10,69500	376,00	4 021,32
2	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	6,90000	50,00	345,00
3	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	2,35290	156,00	367,05
4	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	2,35290	21,00	49,41
5	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	0,58823	363,00	213,53
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	2,35290	124,00	291,76
7	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	18,82320	5,00	94,12
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	2,35290	10,00	23,53
9	181102302R00	Úprava pláně dálnic v zářezích se zhutněním	m2	10,69500	26,00	278,07
10	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) Uložení sypaniny poplatek za uložení	t	3,95287	104,00	411,10
Díl: 5		Komunikace				12 201,86
11	564851111R00	Podklad ze štěrku do tl. 15 cm po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	10,69500	124,00	1 326,18
12	5-001	dvojitý žulový podklad do betonu požadavek SUS	m	6,90000	550,00	3 795,00
13	565211111	Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 150 mm Podklad ze štěrku částečně zpe	m2	10,69500	259,00	2 770,01
14	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2 Kladení dlažby zbetonový	m2	9,31500	218,00	2 030,67
15	592453170	dlažba 20x20x8 cm přírodní Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná BEST	m2	10,00000	228,00	2 280,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 041,00
16	916131213-R	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého Osazení s	m	6,90000	270,00	1 863,00
17	916231213-R	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého Osazení	m	3,10000	260,00	806,00
18	592174170	obrubník betonový chodníkový Standard 100x10x25 cm Obrubníky betonové a železobetonové chodníkové St	kus	4,00000	93,00	372,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				207,00
19	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	6,90000	30,00	207,00
Díl: 997		Přesun sutě				1 078,08
20	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se slož	t	2,51300	52,00	130,68
21	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů Vodorovná doprava suti bez naložení	t	42,72100	10,00	427,21
22	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení stavebního odpadu	t	2,51300	207,00	520,19
Díl: 998		Přesun hmot				126,05
23	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždění	t	12,60468	10,00	126,05
Celkem						22 748,88

Položkový rozpočet

S:	2020_025	Biskupice - žlaby vjezdy
O:	05	vjezdy
R:	11	čp 21

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						5 633,75
1	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	10,20000	376,00	3 835,20
2	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	3,00000	50,00	150,00
3	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	2,24400	156,00	350,06
4	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	2,24400	21,00	47,12
5	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	0,56100	363,00	203,64
6	162701105R00	Vodorovně přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	2,24400	124,00	278,26
7	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	17,95200	5,00	89,76
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	2,24400	10,00	22,44
9	181102302R00	Úprava pláně dálnic v zářezích se zhuťněním	m2	10,20000	26,00	265,20
10	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně) Uložení sypaniny poplatek za uložení	t	3,76992	104,00	392,07
Díl: 5 Komunikace						9 717,30
11	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 15 cm	m2	10,20000	124,00	1 264,80
12	5-001	dvojládky z žulové kostky do betonu požadavek SUS	m	3,00000	550,00	1 650,00
13	565211111	Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 150 mm Podklad ze štěrku částečně zpe	m2	10,20000	259,00	2 641,80
14	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2 Kladení dlažby zbetonový	m2	9,15000	218,00	1 994,70
15	592453170	dlažba 20x20x8 cm přírodní Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná BEST	m2	9,50000	228,00	2 166,00
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						9 493,00
16	916131213-R	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého Osazení s	m	3,00000	270,00	810,00
17	916231213-R	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého Osazení	m	6,80000	260,00	1 768,00
18	592174170	obrubník betonový chodníkový Standard 100x10x25 cm Obrubníky betonové a železobetonové chodníkové St	kus	7,00000	93,00	651,00
19	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm Obrubníky betonové a železobetonové obrub	kus	3,00000	104,00	312,00
20	592271X00R	D+M žlab odvodňovací do betonu, D150, A125 PZ rošt	m	3,00000	1 984,00	5 952,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí						90,00
21	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	3,00000	30,00	90,00
Díl: 997 Přesun sutě						1 028,31
22	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se slož	t	2,39700	52,00	124,64
23	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů Vodorovná doprava suti bez naložení	t	40,74900	10,00	407,49
24	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovně) Poplatek za uložení stavebního odpadu	t	2,39700	207,00	496,18
Díl: 998 Přesun hmot						125,33
25	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždový	t	12,53256	10,00	125,33
Celkem						26 087,69

Položkový rozpočet

S:	2020_025	Biskupice - žlaby vjezdy
O:	05	vjezdy
R:	12	čp 74

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				3 375,74
1	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	6,00000	376,00	2 256,00
2	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	3,00000	50,00	150,00
3	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	1,32000	156,00	205,92
4	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	1,32000	21,00	27,72
5	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	0,33000	363,00	119,79
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1,32000	124,00	163,68
7	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	10,56000	5,00	52,80
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	1,32000	10,00	13,20
9	181102302R00	Úprava pláně dálnic v zářezích se zhutněním	m2	6,00000	26,00	156,00
10	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) Uložení sypaniny poplatek za uložení	t	2,21760	104,00	230,63
Díl: 5		Komunikace				6 493,20
11	564851111R00	Podklad ze štěrku tl.15 cm po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	6,00000	124,00	744,00
12	5-001	dvojrádek z žulové kostky do betonu požadavek SUS	m	3,00000	550,00	1 650,00
13	565211111	Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 150 mm Podklad ze štěrku částečně zpe	m2	6,00000	259,00	1 554,00
14	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2 Kladení dlažby zbetonový	m2	5,40000	218,00	1 177,20
15	592453170	dlažba 20x20x8 cm přírodní Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná BEST	m2	6,00000	228,00	1 368,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 222,00
16	916131213-R	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého Osazení s	m	3,00000	270,00	810,00
17	916231213-R	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého Osazení	m	4,00000	260,00	1 040,00
18	592174170	obrubník betonový chodníkový Standard 100x10x25 cm Obrubníky betonové a železobetonové chodníkové St	kus	4,00000	93,00	372,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				90,00
19	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	3,00000	30,00	90,00
Díl: 997		Přesun sutě				604,89
20	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se slož	t	1,41000	52,00	73,32
21	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů Vodorovná doprava sutí bez naložení	t	23,97000	10,00	239,70
22	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení stavebního odpadu	t	1,41000	207,00	291,87
Díl: 998		Přesun hmot				74,06
23	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždový	t	7,40589	10,00	74,06
Celkem						12 859,89

Položkový rozpočet

S:	2020_025	Biskupice - žlaby vjezdy
O:	05	vjezdy
R:	13	čp 75

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						2 569,30
1	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	4,50000	376,00	1 692,00
2	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	3,00000	50,00	150,00
3	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	0,99000	156,00	154,44
4	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	0,99000	21,00	20,79
5	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	0,24750	363,00	89,84
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	0,99000	124,00	122,76
7	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	7,92000	5,00	39,60
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	0,99000	10,00	9,90
9	181102302R00	Úprava pláně dálnic v zářezích se zhutněním	m2	4,50000	26,00	117,00
10	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně) Uložení sypaniny poplatek za uložení	t	1,66320	104,00	172,97
Díl: 5 Komunikace						5 135,70
11	564851111R00	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	4,50000	124,00	558,00
12	5-001	dvojřádek z žulové kostky do betonu požadavek SUS	m	3,00000	550,00	1 650,00
13	565211111	Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 150 mm Podklad ze štěrku částečně zpe	m2	4,50000	259,00	1 165,50
14	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2 Kladení dlažby zbetonový	m2	3,90000	218,00	850,20
15	592453170	dlažba 20x20x8 cm přírodní Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná BEST	m2	4,00000	228,00	912,00
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						1 869,00
16	916131213-R	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého Osazení s	m	3,00000	270,00	810,00
17	916231213-R	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého Osazení	m	3,00000	260,00	780,00
18	592174170	obrubník betonový chodníkový Standard 100x10x25 cm Obrubníky betonové a železobetonové chodníkové St	kus	3,00000	93,00	279,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí						90,00
19	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	3,00000	30,00	90,00
Díl: 997 Přesun sutě						453,89
20	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se slož	t	1,05800	52,00	55,02
21	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů Vodorovná doprava suti bez naložení	t	17,98600	10,00	179,86
22	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovně) Poplatek za uložení stavebního odpadu	t	1,05800	207,00	219,01
Díl: 998 Přesun hmot						55,67
23	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždový	t	5,56742	10,00	55,67
Celkem						10 173,56

Položkový rozpočet

S:	2020_025	Biskupice - žlaby vjezdy
O:	05	vjezdy
R:	14	čp 22

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				4 504,75
1	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	8,10000	376,00	3 045,60
2	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	3,00000	50,00	150,00
3	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	1,78200	156,00	277,99
4	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	1,78200	21,00	37,42
5	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	0,44550	363,00	161,72
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1,78200	124,00	220,97
7	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	14,25600	5,00	71,28
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	1,78200	10,00	17,82
9	181102302R00	Úprava pláně dálnic v zářezích se zhutněním	m2	8,10000	26,00	210,60
10	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) Uložení sypaniny poplatek za uložení	t	2,99376	104,00	311,35
Díl: 5		Komunikace				7 999,20
11	564851111R00	Podklad ze štěrku tloušťky 15 cm	m2	8,10000	124,00	1 004,40
12	5-001	dvojrádek z žulové kostky do betonu požadavek SUS	m	3,00000	550,00	1 650,00
13	565211111	Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 150 mm Podklad ze štěrku částečně zpe	m2	8,10000	259,00	2 097,90
14	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2 Kladení dlažby zbetonový	m2	7,05000	218,00	1 536,90
15	592453170	dlažba 20x20x8 cm přírodní Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná BEST	m2	7,50000	228,00	1 710,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				8 724,00
16	916131213-R	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého Osazení s	m	3,00000	270,00	810,00
17	916231213-R	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého Osazení	m	5,40000	260,00	1 404,00
18	592174170	obrubník betonový chodnikový Standard 100x10x25 cm Obrubníky betonové a železobetonové chodnikové St	kus	6,00000	93,00	558,00
19	592271X00R	D+M žlab odvodňovací do betonu, D150, A125 PZ rošt	m	3,00000	1 984,00	5 952,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				90,00
20	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	3,00000	30,00	90,00
Díl: 997		Přesun sutě				816,39
21	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se slož	t	1,90300	52,00	98,96
22	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů Vodorovná doprava suti bez naložení	t	32,35100	10,00	323,51
23	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení stavebního odpadu	t	1,90300	207,00	393,92
Díl: 998		Přesun hmot				99,75
24	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	9,97521	10,00	99,75
Celkem						22 234,09

Položkový rozpočet

S:	2020_025	Biskupice - žlaby vjezdy
O:	05	vjezdy
R:	15	čp 44

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						2 246,73
1	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	3,90000	376,00	1 466,40
2	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	3,00000	50,00	150,00
3	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	0,85800	156,00	133,85
4	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	0,85800	21,00	18,02
5	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	0,21450	363,00	77,86
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	0,85800	124,00	106,39
7	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	6,86400	5,00	34,32
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	0,85800	10,00	8,58
9	181102302R00	Úprava pláně dálnic v zářezích se zhutněním	m2	3,90000	26,00	101,40
10	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) Uložení sypaniny poplatek za uložení	t	1,44144	104,00	149,91
Díl: 5 Komunikace						4 449,00
11	564851111R00	Podklad ze štěrku do tloušťky 15 cm	m2	3,90000	124,00	483,60
12	5-001	dvořádek z žulové kostky do betonu požadavek SUS	m	3,00000	550,00	1 650,00
13	565211111	Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 150 mm Podklad ze štěrku částečně zpe	m2	3,90000	259,00	1 010,10
14	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2 Kladení dlažby zbetonový	m2	2,85000	218,00	621,30
15	592453170	dlažba 20x20x8 cm přírodní Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná BEST	m2	3,00000	228,00	684,00
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						7 717,00
16	916131213-R	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého Osazení s	m	3,00000	270,00	810,00
17	916231213-R	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého Osazení	m	2,60000	260,00	676,00
18	592174170	obrubník betonový chodnikový Standard 100x10x25 cm Obrubníky betonové a železobetonové chodnikové St	kus	3,00000	93,00	279,00
19	592271X00R	D+M žlab odvodňovací do betonu, D150, A125 PZ rošt	m	3,00000	1 984,00	5 952,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí						90,00
20	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	3,00000	30,00	90,00
Díl: 997 Přesun sutě						392,96
21	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se slož	t	0,91600	52,00	47,63
22	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů Vodorovná doprava suti bez naložení	t	15,57200	10,00	155,72
23	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení stavebního odpadu	t	0,91600	207,00	189,61
Díl: 998 Přesun hmot						50,11
24	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždový	t	5,01081	10,00	50,11
Celkem						14 945,80

Položkový rozpočet

S:	2020_025	Biskupice - žlaby vjezdy
O:	05	vjezdy
R:	16	čp 43

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				2 166,09
1	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	3,75000	376,00	1 410,00
2	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	3,00000	50,00	150,00
3	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	0,82500	156,00	128,70
4	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	0,82500	21,00	17,33
5	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	0,20625	363,00	74,87
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	0,82500	124,00	102,30
7	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	6,60000	5,00	33,00
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	0,82500	10,00	8,25
9	181102302R00	Úprava pláně dálnic v zářezích se zhutněním	m2	3,75000	26,00	97,50
10	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) Uložení sypaniny poplatek za uložení	t	1,38600	104,00	144,14
Díl: 5		Komunikace				4 326,15
11	564851111R00	Podklad ze štěrkdrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	3,75000	124,00	465,00
12	5-001	dvojrádek z žulové kostky do betonu požadavek SUS	m	3,00000	550,00	1 650,00
13	565211111	Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 150 mm Podklad ze štěrku částečně zpe	m2	3,75000	259,00	971,25
14	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2 Kladení dlažby zbetonový	m2	2,55000	218,00	555,90
15	592453170	dlažba 20x20x8 cm přírodní Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná BEST	m2	3,00000	228,00	684,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				12 119,00
16	592271X00R	D+M žlab odvodňovací do betonu, D200, C250 PZ rošt	m	3,00000	3 460,00	10 380,00
17	916131213-R	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého Osazení s	m	3,00000	270,00	810,00
18	916231213-R	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého Osazení	m	2,50000	260,00	650,00
19	592174170	obrubník betonový chodníkový Standard 100x10x25 cm Obrubníky betonové a železobetonové chodníkové St	kus	3,00000	93,00	279,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				90,00
20	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	3,00000	30,00	90,00
Díl: 997		Přesun sutě				377,95
21	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se slož	t	0,88100	52,00	45,81
22	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů Vodorovná doprava suti bez naložení	t	14,97700	10,00	149,77
23	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení stavebního odpadu	t	0,88100	207,00	182,37
Díl: 998		Přesun hmot				48,52
24	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždění	t	4,85177	10,00	48,52
Celkem						19 127,71

Položkový rozpočet

S:	2020_025	Biskupice - žlaby vjezdy
O:	05	vjezdy
R:	17	čp 42

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				3 776,42
1	113109310R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.10 cm	m2	6,00000	372,80	2 236,80
2	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	4,00000	50,00	200,00
3	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	1,92000	156,00	299,52
4	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	1,92000	21,00	40,32
5	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	0,48000	363,00	174,24
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1,92000	124,00	238,08
7	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	15,36000	5,00	76,80
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	1,92000	10,00	19,20
9	181102302R00	Úprava pláně dálnic v zářezích se zhutněním	m2	6,00000	26,00	156,00
10	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) Uložení sypaniny poplatek za uložení	t	3,22560	104,00	335,46
Díl: 5		Komunikace				6 597,20
11	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	6,00000	124,00	744,00
12	5-001	dvojrádek z žulové kostky do betonu požadavek SUS	m	4,00000	550,00	2 200,00
13	565211111	Podklad ze šterku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 150 mm Podklad ze šterku částečně zpe	m2	6,00000	259,00	1 554,00
14	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2 Kladení dlažby zbetonový	m2	4,40000	218,00	959,20
15	592453170	dlažba 20x20x8 cm přírodní Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná BEST	m2	5,00000	228,00	1 140,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				15 979,00
16	592271X00R	D+M žlab odvodňovací do betonu, D200, C250 PZ rošt	m	4,00000	3 460,00	13 840,00
17	916131213-R	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého Osazení s	m	4,00000	270,00	1 080,00
18	916231213-R	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého Osazení	m	3,00000	260,00	780,00
19	592174170	obrubník betonový chodníkový Standard 100x10x25 cm Obrubníky betonové a železobetonové chodníkové St	kus	3,00000	93,00	279,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				120,00
20	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	4,00000	30,00	120,00
Díl: 997		Přesun sutě				617,76
21	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se slož	t	1,44000	52,00	74,88
22	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů Vodorovná doprava suti bez naložení	t	24,48000	10,00	244,80
23	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení stavebního odpadu	t	1,44000	207,00	298,08
Díl: 998		Přesun hmot				74,21
24	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	7,42067	10,00	74,21
Celkem						27 164,59

Položkový rozpočet

S:	2020_025	Biskupice - žlaby vjezdy
O:	05	vjezdy
R:	18	čp 57

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				4 471,70
1	113109310R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.10 cm	m2	7,20000	372,80	2 684,16
2	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	3,60000	50,00	180,00
3	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	2,30400	156,00	359,42
4	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	2,30400	21,00	48,38
5	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	0,57600	363,00	209,09
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	2,30400	124,00	285,70
7	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	18,43200	5,00	92,16
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	2,30400	10,00	23,04
9	181102302R00	Úprava pláně dálnic v zářezích se zhutněním	m2	7,20000	26,00	187,20
10	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) Uložení sypaniny poplatek za uložení	t	3,87072	104,00	402,55
Díl: 5		Komunikace				7 326,40
11	564851111R00	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	7,20000	124,00	892,80
12	5-001	dvořádek z žulové kostky do betonu požadavek SUS	m	3,60000	550,00	1 980,00
13	565211111	Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 150 mm Podklad ze štěrku částečně zpe	m2	7,20000	259,00	1 864,80
14	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2 Kladení dlažby zbetonový	m2	5,60000	218,00	1 220,80
15	592453170	dlažba 20x20x8 cm přírodní Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná BEST	m2	6,00000	228,00	1 368,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				14 840,00
16	592271X00R	D+M žlab odvodňovací do betonu, D200, C250 PZ rošt	m	3,60000	3 460,00	12 456,00
17	916131213-R	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého Osazení s	m	3,60000	270,00	972,00
18	916231213-R	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého Osazení	m	4,00000	260,00	1 040,00
19	592174170	obrubník betonový chodníkový Standard 100x10x25 cm Obrubníky betonové a železobetonové chodníkové St	kus	4,00000	93,00	372,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				108,00
20	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	3,60000	30,00	108,00
Díl: 997		Přesun sutě				741,32
21	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se slož	t	1,72800	52,00	89,86
22	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů Vodorovná doprava suti bez naložení	t	29,37600	10,00	293,76
23	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení stavebního odpadu	t	1,72800	207,00	357,70
Díl: 998		Přesun hmot				87,28
24	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	8,72788	10,00	87,28
Celkem						27 574,70

Položkový rozpočet

S:	2020_025	Biskupice - žlaby vjezdy
O:	05	vjezdy
R:	19	čp 37

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						4 891,09
1	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	8,80000	376,00	3 308,80
2	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	3,20000	50,00	160,00
3	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	1,93600	156,00	302,02
4	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	1,93600	21,00	40,66
5	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	0,48400	363,00	175,69
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1,93600	124,00	240,06
7	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	15,48800	5,00	77,44
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	1,93600	10,00	19,36
9	181102302R00	Úprava pláně dálnic v zářezích se zhutněním	m2	8,80000	26,00	228,80
10	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) Uložení sypaniny poplatek za uložení	t	3,25248	104,00	338,26
Díl: 5 Komunikace						8 628,64
11	564851111R00	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	8,80000	124,00	1 091,20
12	5-001	dvojrádek z žulové kostky do betonu požadavek SUS	m	3,20000	550,00	1 760,00
13	565211111	Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 150 mm Podklad ze štěrku částečně zpe	m2	8,80000	259,00	2 279,20
14	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2 Kladení dlažby zbetonový	m2	7,68000	218,00	1 674,24
15	592453170	dlažba 20x20x8 cm přírodní Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná BEST	m2	8,00000	228,00	1 824,00
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						9 200,80
16	916131213-R	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého Osazení s	m	3,20000	270,00	864,00
17	916231213-R	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého Osazení	m	5,50000	260,00	1 430,00
18	592174170	obrubník betonový chodníkový Standard 100x10x25 cm Obrubníky betonové a železobetonové chodníkové St	kus	6,00000	93,00	558,00
19	592271X00R	D+M žlab odvodňovací do betonu, D150, A125 PZ rošt	m	3,20000	1 984,00	6 348,80
Díl: 96 Bourání konstrukcí						96,00
20	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	3,20000	30,00	96,00
Díl: 997 Přesun sutě						887,18
21	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se slož	t	2,06800	52,00	107,54
22	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů Vodorovná doprava suti bez naložení	t	35,15600	10,00	351,56
23	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení stavebního odpadu	t	2,06800	207,00	428,08
Díl: 998 Přesun hmot						107,25
24	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždový	t	10,72520	10,00	107,25
Celkem						23 810,96

Položkový rozpočet

S:	2020_025	Biskupice - žlaby vjezdy
O:	05	vjezdy
R:	20	čp 36

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				7 822,75
1	113106211R00	Rozebrání dlažeb z velkých kostek v kam. těženém	m2	8,64000	49,40	426,82
2	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	12,32000	376,00	4 632,32
3	113109310R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.10 cm	m2	3,68000	372,80	1 371,90
4	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	3,20000	50,00	160,00
5	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	1,47840	156,00	230,63
6	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop, pro silnice v hor.3	m3	1,47840	21,00	31,05
7	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	0,36960	363,00	134,16
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1,47840	124,00	183,32
9	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	11,82720	5,00	59,14
10	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	1,47840	10,00	14,78
11	181102302R00	Úprava pláně dálnic v zářezech se zhutněním	m2	12,32000	26,00	320,32
12	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) Uložení sypaniny poplatek za uložení	t	2,48371	104,00	258,31
Díl: 5		Komunikace				11 760,80
13	564851111R00	Podklad ze štěrku do tl. po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	12,32000	124,00	1 527,68
14	5-001	dvojrádek z žulové kostky do betonu požadavek SUS	m	3,20000	550,00	1 760,00
15	565211111	Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 150 mm Podklad ze štěrku částečně zpe	m2	12,32000	259,00	3 190,88
16	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2 Kladení dlažby zbetonový	m2	11,68000	218,00	2 546,24
17	592453170	dlažba 20x20x8 cm přírodní Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná BEST	m2	12,00000	228,00	2 736,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				11 017,80
18	916131213-R	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého Osazení s	m	3,20000	270,00	864,00
19	916231213-R	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého Osazení	m	10,70000	260,00	2 782,00
20	592174170	obrubník betonový chodníkový Standard 100x10x25 cm Obrubníky betonové a železobetonové chodníkové St	kus	11,00000	93,00	1 023,00
21	592271X00R	D+M žlab odvodňovací do betonu, D150, A125 PZ rošt	m	3,20000	1 984,00	6 348,80
Díl: 96		Bourání konstrukcí				96,00
22	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	3,20000	30,00	96,00
Díl: 997		Přesun sutě				1 991,41
23	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se slož	t	4,64200	52,00	241,38
24	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů Vodorovná doprava sutí bez naložení	t	78,91400	10,00	789,14
25	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení stavebního odpadu	t	4,64200	207,00	960,89
Díl: 998		Přesun hmot				154,73
26	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždění	t	15,47333	10,00	154,73
Celkem						32 843,49

Položkový rozpočet

S:	2020_025	Biskupice - žlaby vjezdy
O:	05	vjezdy
R:	21	čp 35

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
						7 839,31
Díl: 1		Zemní práce				
1	113109310R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.10 cm	m2	12,90000	372,80	4 809,12
2	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	3,00000	50,00	150,00
3	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	4,12800	156,00	643,97
4	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	4,12800	21,00	86,69
5	130001101R00	Příplatek za ztižené hloubení v blízkosti vedení	m3	1,03200	363,00	374,62
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	4,12800	124,00	511,87
7	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	33,02400	5,00	165,12
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	4,12800	10,00	41,28
9	181102302R00	Úprava pláně dálnic v zářezích se zhutněním	m2	12,90000	26,00	335,40
10	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně) Uložení sypaniny poplatek za uložení	t	6,93504	104,00	721,24
						12 236,10
Díl: 5		Komunikace				
11	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	12,90000	124,00	1 599,60
12	5-001	dvojřádek z žulové kostky do betonu požadavek SUS	m	3,00000	550,00	1 650,00
13	565211111	Podklad ze šterku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 150 mm Podklad ze šterku částečně zpe	m2	12,90000	259,00	3 341,10
14	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2 Kladení dlažby zbetonový	m2	12,30000	218,00	2 681,40
15	592453170	dlažba 20x20x8 cm přírodní Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná BEST	m2	13,00000	228,00	2 964,00
						3 883,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
16	916131213-R	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého Osazení s	m	3,00000	270,00	810,00
17	916231213-R	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého Osazení	m	8,60000	260,00	2 236,00
18	592174170	obrubník betonový chodníkový Standard 100x10x25 cm Obrubníky betonové a železobetonové chodníkové St	kus	9,00000	93,00	837,00
						90,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
19	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	3,00000	30,00	90,00
						1 328,18
Díl: 997		Přesun sutě				
20	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se slož	t	3,09600	52,00	160,99
21	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů Vodorovná doprava suti bez naložení	t	52,63200	10,00	526,32
22	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovně) Poplatek za uložení stavebního odpadu	t	3,09600	207,00	640,87
						154,96
Díl: 998		Přesun hmot				
23	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	15,49623	10,00	154,96
						25 531,55
Celkem						

Položkový rozpočet

S:	2020_025	Biskupice - žlaby vjezdy
O:	05	vjezdy
R:	22	čp 34

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						6 000,85
1	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	10,92000	376,00	4 105,92
2	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	2,60000	50,00	130,00
3	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	2,40240	156,00	374,77
4	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	2,40240	21,00	50,45
5	130001101R00	Příplatek za ztlížení hloubení v blízkosti vedení	m3	0,60060	363,00	218,02
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	2,40240	124,00	297,90
7	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	19,21920	5,00	96,10
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	2,40240	10,00	24,02
9	181102302R00	Úprava pláně dálnic v zářezích se zhutněním	m2	10,92000	26,00	283,92
10	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) Uložení sypaniny poplatek za uložení	t	4,03603	104,00	419,75
Díl: 5 Komunikace						10 188,54
11	564851111R00	Podklad ze štěrku do tloušťky 15 cm	m2	10,92000	124,00	1 354,08
12	5-001	dvojrádek z žulové kostky do betonu požadavek SUS	m	2,60000	550,00	1 430,00
13	565211111	Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 150 mm Podklad ze štěrku částečně zpe	m2	10,92000	259,00	2 828,28
14	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2 Kladení dlažby zbetonový	m2	10,01000	218,00	2 182,18
15	592453170	dlažba 20x20x8 cm přírodní Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná BEST	m2	10,50000	228,00	2 394,00
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						8 881,40
16	916131213-R	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého Osazení s	m	2,60000	270,00	702,00
17	916231213-R	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého Osazení	m	8,40000	260,00	2 184,00
18	592174170	obrubník betonový chodníkový Standard 100x10x25 cm Obrubníky betonové a železobetonové chodníkové St	kus	9,00000	93,00	837,00
19	592271X00R	D+M žlab odvodňovací do betonu, D150, A125 PZ rošt	m	2,60000	1 984,00	5 158,40
Díl: 96 Bourání konstrukcí						78,00
20	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	2,60000	30,00	78,00
Díl: 997 Přesun sutě						1 100,81
21	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se slož	t	2,56600	52,00	133,43
22	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů Vodorovná doprava suti bez naložení	t	43,62200	10,00	436,22
23	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení stavebního odpadu	t	2,56600	207,00	531,16
Díl: 998 Přesun hmot						134,21
24	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	13,42083	10,00	134,21
Celkem						26 383,81

Položkový rozpočet

S:	2020_025	Biskupice - žlabý vjezdy
O:	05	vjezdy
R:	23	čp 33

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
						7 791,05
Díl: 1	Zemní práce					
1	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	12,90000	376,00	4 850,40
2	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	3,00000	50,00	150,00
3	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	2,79000	156,00	435,24
4	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	2,79000	21,00	58,59
5	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	0,69750	363,00	253,19
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	2,79000	124,00	345,96
7	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	22,32000	5,00	111,60
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	2,79000	10,00	27,90
9	181102302R00	Úprava pláňe dálnic v zářezích se zhutněním	m2	12,90000	26,00	335,40
10	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pě	m2	12,90000	57,00	735,30
11	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) Uložení sypaniny poplatek za uložení	t	4,68720	104,00	487,47
						12 236,10
Díl: 5	Komunikace					
12	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	12,90000	124,00	1 599,60
13	5-001	dvojrádek z žulové kostky do betonu požadavek SUS	m	3,00000	550,00	1 650,00
14	565211111	Podklad ze šterku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 150 mm Podklad ze šterku částečně zpe	m2	12,90000	259,00	3 341,10
15	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2 Kladení dlažby zbetonový	m2	12,30000	218,00	2 681,40
16	592453170	dlažba 20x20x8 cm přírodní Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná BEST	m2	13,00000	228,00	2 964,00
						10 245,00
Díl: 8	Trubní vedení					
17	895941111R00	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UV - 50 normální	kus	1,00000	1 916,00	1 916,00
18	899202111R00	Osazení mříží litinových s rámem do 100kg	kus	1,00000	844,00	844,00
19	592238500	dno betonové pro uliční vpust' s výtokovým otvorem TBV-Q 450/330/1a 45x33x5 cm Prefabrikáty pro uličn	kus	1,00000	519,00	519,00
20	592238540	skruž betonová pro uliční vpust's výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm Prefabrikáty pro	kus	1,00000	415,00	415,00
21	592238570	skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/295/5b, 45x30x5 cm Prefabrikáty pro uliční vpusti dí	kus	1,00000	415,00	415,00
22	592238620	skruž betonová pro uliční vpust' středová TBV-Q 450/295/6a 45x30x5 cm Prefabrikáty pro uliční vpusti	kus	1,00000	415,00	415,00
23	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm Prefabrikáty pro uliční v	kus	1,00000	415,00	415,00
24	592238730	mříž M3 C250 DIN 19583-11 500/500 mm Prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti	kus	1,00000	2 914,00	2 914,00
25	592238750-R	koš pozink. B1 DIN 4052, nízký, pro rám 500/500 Prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro ul	kus	1,00000	832,00	832,00
26	592238760	rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm Prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpu	kus	1,00000	1 560,00	1 560,00
						3 883,00
Díl: 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					

Položkový rozpočet

S:	2020_025	Biskupice - žlaby vjezdy
O:	05	vjezdy
R:	23	čp 33

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
27	916131213-R	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého Osazení s	m	3,00000	270,00	810,00
28	916231213-R	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého Osazení	m	8,60000	260,00	2 236,00
29	592174170	obrubník betonový chodnikový Standard 100x10x25 cm Obrubníky betonové a železobetonové chodnikové St	kus	9,00000	93,00	837,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí						90,00
30	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	3,00000	30,00	90,00
Díl: 997 Přesun sutě						2 739,59
31	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se slož	t	6,38600	52,00	332,07
32	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů Vodorovná doprava suti bez naložení	t	108,56200	10,00	1 085,62
33	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení stavebního odpadu	t	6,38600	207,00	1 321,90
Díl: 998 Přesun hmot						162,72
34	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	16,27249	10,00	162,72
Celkem						37 147,46

Položkový rozpočet

S:	2020_025	Biskupice - žlaby vjezdy
O:	06	žlaby
R:	01	u čp 16

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 91						1 804,04
		Doplňující práce na komunikaci				
1	916161111R00	Osazení obruby z kostek velkých, s boční opěrou bez dodávky kostky	m	7,00000	167,00	1 169,00
2	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	0,28000	2 268,00	635,04
Celkem						1 804,04

Položkový rozpočet

S:	2020_025	Biskupice - žlaby vjezdy
O:	06	žlaby
R:	02	u čp 19

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				3 078,62
1	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	5,85600	156,00	913,54
2	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	5,85600	21,00	122,98
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	5,85600	124,00	726,14
4	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	46,84800	5,00	234,24
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	5,85600	10,00	58,56
6	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) Uložení sypaniny poplatek za uložení	t	9,83808	104,00	1 023,16
Díl: 5		Komunikace				2 896,96
7	597661112R00	Rigol dlážděný do lože C-/7,5 tl.10cm kostky velké bez kostek - dodávka investora	m2	4,00000	624,24	2 496,96
8	597069111R00	Příplatek za každý další 1 cm tl. lože nad 10 cm	m2	20,00000	20,00	400,00
Díl: 998		Přesun hmot				33,84
9	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	3,38372	10,00	33,84
Celkem						6 009,42

Položkový rozpočet

S:	2020_025	Biskupice - žlaby vjezdy
O:	06	žlaby
R:	03	u čp 20

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
						3 074,93
Díl: 1		Zemní práce				
1	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	4,74000	124,00	587,76
2	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	37,92000	5,00	189,60
3	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	4,74000	10,00	47,40
4	938902105R00	Čištění příko.nezpev.š.nad 40cm,objem do 0,30 m3/m	m	15,80000	90,00	1 422,00
5	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) Uložení sypaniny poplatek za uložení	t	7,96320	104,00	828,17
Celkem						3 074,93

Položkový rozpočet

S:	2020_025	Biskupice - žlaby vjezdy
O:	06	žlaby
R:	04	u čp 21

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				3 078,62
1	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	5,85600	156,00	913,54
2	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	5,85600	21,00	122,98
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	5,85600	124,00	726,14
4	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	46,84800	5,00	234,24
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	5,85600	10,00	58,56
6	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) Uložení sypaniny poplatek za uložení	t	9,83808	104,00	1 023,16
Díl: 5		Komunikace				2 896,96
7	597661112R00	Rigol dlážděný do lože C-/7,5 tl.10cm kostky velké bez kostek - dodávka investora	m2	4,00000	624,24	2 496,96
8	597069111R00	Příplatek za každý další 1 cm tl. lože nad 10 cm	m2	20,00000	20,00	400,00
Díl: 998		Přesun hmot				33,84
9	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	3,38372	10,00	33,84
Celkem						6 009,42