DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 8.4.2016,

uzavřený ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném a účinném znění

na stavební akci:

Stavební úpravy mateřské školky v Blatnici

I. Smluvní strany

Objednatel:

název:	**Obec Blatnice**
sídlo:	Blatnice 132, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
IČ:	00375403
DIČ:	CZ00375403
Statutární zástupce:	Stanislav Husa, starosta obce

(dále jen **Objednatel**)

Zhotovitel

název:	**Iva Trnková**
sídlo:	Blatnice 140, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
IČ:	72425181
DIČ:	CZ7658274525
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	86-3579470207/0100

(dále jen **Zhotovitel**)

Obě smluvní strany se, na základě úplného vzájemného souhlasu o všech níže uvedených ustanoveních a s úmyslem být tímto dodatkem č. 1 smlouvy o dílo právně vázány dohodly v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů na tomto znění dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

II. Předmět díla

V souladu s článkem II.2. a II.6. a XII.1. uzavřené smlouvy o dílo sjednávají smluvní strany v průběhu provádění díla rozšíření rozsahu prováděných prací.
Při provádění díla bylo zjištěno, že je nutné pro řádné dokončení a provedení stavby provést další dodávky a práce projektovou dokumentací nepředpokládané a dodatečně objednatelem požadované.
Bližší podrobnosti rozsahu stavebních prací jsou uvedeny v položkovém rozpočtu T20161016 - 01- 161016, který tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

Zbývající ustanovení čl. 2 smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

III. Čas plnění

Z důvodu výše uvedených dodatečných stavebních prací a rozšíření předmětu díla se prodlužuje termín ukončení prací takto:

a.	Ukončení prací:	**30. 11. 2016**
b.	Ukončení díla, vč. vyklizení staveniště:	**30. 11. 2016**

Zbývající ustanovení čl. 3 smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

IV. Cena díla

V souladu s článkem II.6. uzavřené smlouvy o dílo se zvyšuje cena díla o výše uvedené stavební práce takto:

Popis	*cena bez DPH*
Původní cena díla dle smlouvy o dílo	*250 000,00 Kč*
Dodatečné stavební práce dle rozpočtu T20161016 - 01- 161016	508320,38 Kč
Nová cena díla dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo	**758 320,38 *Kč***

Zbývající ustanovení čl. 4 smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

XIV. Závěrečná ustanovení

XIV.1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše citované smlouvy o dílo.

XIV.2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení.

XIV.3. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku podpisem svých oprávněných zástupců. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že souhlasí s jeho obsahem bez výhrad, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

XIV.4. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Dodatku oběma smluvními stranami.

Zbývající ustanovení čl. 14 smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Zbývající články a ustanovení této smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změn.

Přílohou dodatku č. 1 smlouvy o dílo je položkový rozpočet.

V Blatnici, dne: 11. 11. 2016.
Za Objednatele

OBEC
BLATNICE
675 51 Jaroměřice n/Rok.
- 2 -

Stanislav Husa, starosta

V Blatnice, dne: 11. 11. 2016.
Za Zhotovitele

Iva TRNKOVÁ
- provádění staveb -
Blatnice 140
675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
IČ: 72425181 DIČ: CZ7658274525

Iva Trnková

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	T20161016	ZŠ a MŠ Blatnice - stavební úpravy
Objekt:	01	Stavební úpravy budovy školy a školky
Rozpočet:	161016	Stavební úpravy školy a školky v Blatnici

Objednatel:	Obec Blatnice 132 67551 Blatnice	IČO: 00375403 DIČ:
Zhotovitel:	Iva Trnková 140 67551 Blatnice	IČO: 72425181 DIČ: CZ7658274525
Vypracoval:		

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			52 513,07
PSV			435 917,31
MON			19 890,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**508 320,38**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**15** %	**0,00** CZK
Snížená DPH	**15** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**508 320,38** CZK
Základní DPH	**21** %	**106 747,00** CZK
Zaokrouhlení		**-0,38** CZK
Cena celkem s DPH		**615 067,00 CZK**

v BLATNICI dne 11.11.2016

Iva TRNKOVÁ
• provádění staveb •
F tnice 140
675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
IČ: 72425181, DIČ: CZ7658274525

Za zhotovitele

OBEC
BLATNICE
675 51 Jaroměřice n/Rok.

Za objednatele

kapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			922,06	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			8 278,12	2
5	Komunikace	HSV			1 833,27	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			9 320,17	2
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			4 961,29	1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			8 002,30	2
64	Výplně otvorů	HSV			2 054,40	0
[illegible]	Lešení a stavební výtahy	HSV			1 300,00	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			700,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			8 701,51	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 110,34	0
730	Ústřední vytápění	PSV			76 490,00	15
762	Konstrukce tesařské	PSV			28 264,24	6
764	Konstrukce klempířské	PSV			4 865,89	1
765	Krytiny tvrdé	PSV			26 380,00	5
766	Konstrukce truhlářské	PSV			1 560,00	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			19 800,00	4
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			183 720,00	36
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			1 014,42	0
776	Podlahy povlakové	PSV			44 935,00	9
781	Obklady keramické	PSV			1 703,76	0
784	Malby	PSV			14 870,00	3
799	Ostatní	PSV			32 314,00	6
M21	Elektromontáže	MON			19 890,00	4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			4 329,61	1
Cena celkem					508 320,38	100

Položkový rozpočet

S:	T20161016	ZŠ a MŠ Blatnice - stavební úpravy
O:	01	Stavební úpravy budovy školy a školky
R:	161016	Stavební úpravy školy a školky v Blatnici

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				922,06
1	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	0,45000	154,78	69,65
		chodník pro nové únikové schodiště T/8 : 1,5*1*0,3		0,45000		
2	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	0,48000	1 325,82	636,39
		základodvý pas pro nové únikové schodiště T/8 : 1,5*0,4*0,8		0,48000		
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	0,93000	90,70	84,35
		chodník pro nové únikové schodiště T/8 : 1,5*1*0,3		0,45000		
		základodvý pas pro nové únikové schodiště T/8 : 1,5*0,4*0,8		0,48000		
4	162501101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2500 m	m3	0,93000	126,22	117,38
		chodník pro nové únikové schodiště T/8 : 1,5*1*0,3		0,45000		
		základodvý pas pro nové únikové schodiště T/8 : 1,5*0,4*0,8		0,48000		
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	0,93000	15,37	14,29
		chodník pro nové únikové schodiště T/8 : 1,5*1*0,3		0,45000		
		základodvý pas pro nové únikové schodiště T/8 : 1,5*0,4*0,8		0,48000		
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				8 278,12
6	310237251R00	Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 40 cm	kus	8,00000	542,89	4 343,12
		umývárna a WC školy - drobné orpavy po rozvodech instalací : 6		6,00000		
		oprava po výměně kotle : 2		2,00000		
7	310238211R00	Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC	m3	1,00000	3 935,00	3 935,00
		drobné zazdívky a dozdívky zdiva po stavebních úpravách a instalacích : 1		1,00000		
Díl:	5	Komunikace				1 833,27
8	564851114R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 18 cm	m2	1,50000	185,19	277,79
		chodník pro nové únikové schodiště T/8 : 1,5*1		1,50000		
9	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	1,50000	198,06	297,09
		chodník pro nové únikové schodiště T/8 : 1,5*1		1,50000		
10	916561111RT2	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 50/5/20 cm	m	5,00000	185,37	926,85
		chodník pro nové únikové schodiště T/8 : (1,5+1)*2		5,00000		
11	59245020R	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní	m2	1,57500	210,50	331,54
		chodník pro nové únikové schodiště T/8 : 1,5*1*1,05		1,57500		
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				9 320,17
12	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	20,00000	34,60	692,00
		umývárna a WC školy : 20		20,00000		
13	612401391RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	7,00000	446,61	3 126,27
		opravy omítek po instalacích elektro, topení, : 5		5,00000		
		umývárna a WC školy : 2		2,00000		
14	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	11,00000	264,30	2 907,30
		oprava po instalacích : 2+2		4,00000		
		ostatní opravy vnitřních omítek po průrazech instalalcích atd. : 7		7,00000		
15	612423631R00	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 30 cm, štuková	m2	4,00000	648,65	2 594,60
		opravy omítek po instalacích elektro, topení, : 3+1		4,00000		

Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				4 961,29
16	622311353RT7	Ostění otvorových prvků, EPS F plus tl. 30 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	4,20000	1 181,26	4 961,29
		vnitřní podhled - vyrovnání po výměně oken : (0,6*0,5)*6 +(1,2*0,5)*4		4,20000		
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				8 002,30
17	631313621R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25	m3	0,36750	2 949,39	1 083,90
		vchod do školy- odbourání podesty : 1,5*2*0,1		0,30000		
		vchod do školy - schody : (1,5*0,3*0,05)*3		0,06750		
18	631311121R00	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, do tl. 8 cm	m3	0,24000	3 112,17	746,92
		doplnění podlah po rozvodech instalací : 8*0,3*0,1		0,24000		
19	632456231R00	Potěr píscem.stupňů hlazený oc.hladítkem, 30 mm	m2	4,35000	681,50	2 964,53
		vchod do školy- odbourání podesty : 1,5*2		3,00000		
		vchod do školy - schody : (1,5*0,3)*3		1,35000		
20	632921413R00	Dlažba z dlaždic betonových do MC 10, tl. 60 mm, včetně dlažby vymývané 50x50x5	m2	4,35000	737,23	3 206,95
		vchod do školy- odbourání podesty : 1,5*2		3,00000		
		vchod do školy - schody : (1,5*0,3)*3		1,35000		
Díl:	64	Výplně otvorů				2 054,40
21	648991111R00	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š. do 20cm	m	16,00000	128,40	2 054,40
		vnitřní parapety k novým oknům po výměně : 16		16,00000		
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				1 300,00
22	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	20,00000	65,00	1 300,00
		výměna oken a oprava umývárny s WC : 20		20,00000		
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				700,00
23	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	20,00000	35,00	700,00
		úklidové práce a závěrečné vyklizení stavby : 20		20,00000		
Díl:	96	Bourání konstrukcí				8 701,51
24	962081141R00	Bourání příček ze skleněných tvárnic tl. 15 cm	m2	0,62500	181,98	113,74
		vybourání prosklení nad vstupními dveřmi do školy : 1,25*0,5		0,62500		
25	965043431RT2	Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, pl. 4 m2, mazanina tl. 15 - 20 cm s potěrem	m3	0,73500	2 663,32	1 957,54
		vchod do školy- odbourání podesty : 1,5*2*0,2		0,60000		
		vchod do školy - schody : (1,5*0,3*0,1)*3		0,13500		
26	968062355R00	Vybourání dřevěných rámů oken s parapetní deskou	m2	19,17000	194,26	3 723,96
		výměna oken : (1,2*1,5)*5 +(0,6*1,2)*4 +(0,6*0,6)*5 +1,2*1,2 +1,2*1,5 +1,5*1,5		19,17000		
27	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní	m2	10,66130	183,50	1 956,35
		výměna vchodvých dveří : 1,45*2,85 +1,18*2,48 +1,52*2,37		10,66130		
28	974031154R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm	m	8,00000	118,74	949,92
		umývárna a WC školy - rozvody instalací : 8		8,00000		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				2 110,34
29	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	9,61431	219,50	2 110,34
Díl:	730	Ústřední vytápění				76 490,00
30	736000020RA0	Rekonstrukce topení s přemístěním a výměnou radiátorů	soubor	1,00000	76 490,00	76 490,00
		Rybníček Antonín - instalatérské práce, rekonstrukce topení -výměna radiátorů : 1		1,00000		
Díl:	762	Konstrukce tesařské				28 264,24
31	762332120RT3	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2, včetně dodávky řeziva, hranoly 14/14-16	m	49,00000	342,04	16 759,96
		zastřešní přístavby nad terasou a úpravy střechy :				
		nová pozednice 14/14 : 9		9,00000		
		doplnění krokví 14/16 : 10*4		40,00000		
32	762331921R00	Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2,	kus	10,00000	129,31	1 293,10
		zastřešní přístavby nad terasou a úpravy střechy - zkrácení krokví : 10		10,00000		
33	762342811R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 30 cm	m2	31,50000	17,75	559,13

		zastřešní přístavby nad terasou a úpravy střechy : 3,5*9		31,50000		
34	762841821R00	Demontáž podbíjení obkladů stropů z desek	m2	22,50000	46,71	1 050,98
		zastřešní přístavby nad terasou a úpravy střechy - původní podbití palubkou : 2,5*9		22,50000		
35	764351811R00	Demontáž žlabů., rovných, rš 330 mm, do 45°	m	9,00000	29,55	265,95
		zastřešní přístavby nad terasou a úpravy střechy : 9		9,00000		
36	765332810R00	Demontáž betonové krytiny, na sucho,	m2	31,50000	86,39	2 721,29
		zastřešní přístavby nad terasou a úpravy střechy : 3,5*9		31,50000		
37	766420010RAA	Obklad podhledu palubkami pero-drážka, palubky SM/JD, lakování	m2	6,00000	708,38	4 250,28
		zastřešní přístavby nad terasou a úpravy střechy - nové podbití palubkou : 6		6,00000		
38	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	226,50410	6,02	1 363,55
Díl:	764	Konstrukce klempířské				4 865,89
39	764410291R00	Montáž oplechování parapetů	m	15,30000	276,99	4 237,95
		výměna oken : 1,2*5 +0,6*4 +0,6*5 +1,2 +1,2 +1,5		15,30000		
40	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	17,70000	34,27	606,58
		vybourání oken - m.č.1.07 zazdění a 1.06 nové dveře : 1,2+1,2		2,40000		
		výměna oken : 1,2*5 +0,6*4 +0,6*5 +1,2 +1,2 +1,5		15,30000		
41	998764104R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 36 m	t	0,01423	1 500,84	21,36
Díl:	765	Krytiny tvrdé				26 380,00
42	76511 OA0	Pokrývačské práce a související klempířské úpravy	soubor	1,00000	26 380,00	26 380,00
		Chalupa Petr - pokrývačské a klempířské práce : 1		1,00000		
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				1 560,00
43	766	Obložení rohů dřevěnými lištami - dodávka a montáž	m	12,00000	130,00	1 560,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				19 800,00
44	767	Úprava vstupní branky ke škole	sada	1,00000	500,00	500,00
45	76720 OA0	Schodiště kovové se zábradlím	t	1,00000	19 300,00	19 300,00
		únikové schodiště u dveří T/8 : 1		1,00000		
Díl:	769	Otvorové prvky z plastu				183 720,00
46	76600001	Okno plastové - sestava oken 2000/1950mm, dodávka a montáž	kus	3,00000	9 258,00	27 774,00
47	76600002	Okno plastové - jednodílné 1190/1450mm, dodávka a montáž	kus	4,00000	4 181,00	16 724,00
48	76600003	Okno plastové - jednodílné 11570/1120mm, dodávka a montáž	kus	4,00000	2 859,00	11 436,00
49	76600004	Okno plastové - jednodílné 560/520mm, dodávka a montáž	kus	2,00000	2 050,00	4 100,00
50	76600005	Okno plastové - jednodílné 1170/1140mm, dodávka a montáž	kus	1,00000	3 734,00	3 734,00
51	76600006	Okno plastové - jednodílné 1190/1420mm, dodávka a montáž	kus	1,00000	4 135,00	4 135,00
52	76600007	Vchodové dveře 1450/2850mm, dodávka a montáž	kus	1,00000	28 709,00	28 709,00
53	76600008	Vchodové dveře 1180/2480mm, dodávka a montáž	kus	1,00000	20 157,00	20 157,00
54	76600009	Vchodové dveře 1520/2370mm, dodávka a montáž	kus	1,00000	28 302,00	28 302,00
55	76600010	Dvojdílné okno 1460/1420mm, dodávka a montáž	kus	2,00000	6 365,00	12 730,00
56	76600011	Jednodílné okno 550/810mm, dodávka a montáž	kus	3,00000	2 436,00	7 308,00
57	76600012	Jednodílné okno 1190/1420mm, dodávka a montáž	kus	1,00000	4 135,00	4 135,00
58	76600013	Síť proti hmyzu , dodávka a montáž	kus	1,00000	501,00	501,00
59	76600014	Mléčné folie na skla otvorových prvků - 11 kusů, dodávka a montáž	sada	1,00000	3 000,00	3 000,00
60	76600016	Parapety vnitřní 16 ks, dodávka a montáž	sada	1,00000	5 083,00	5 083,00
61	76600017	Parapety venkovní 20 ks, dodávka	sada	1,00000	5 892,00	5 892,00
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				1 014,42
62	771575107RT1	Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 20x20 cm, weber.for profiflex (lep),weber.color comfort (sp)	m2	1,00000	403,36	403,36

		umývárna a WC školy : 1		1,00000		
63	597623121R	Dlaždice 20x20 standart	m2	1,50000	370,00	555,00
		umývárna a WC školy : 1,5		1,50000		
64	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	9,58360	5,85	56,06
Díl:	776	Podlahy povlakové				44 935,00
65	776	Podlahářské práce - PVC a koberec	m2	1,00000	44 935,00	44 935,00
		Macek Richard - zátěžové PVC a zátěžový smyčkový koberec včetně soklíků a lišt : 1		1,00000		
Díl:	781	Obklady keramické				1 703,76
66	781415014RT1	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 20x10 cm, weber.for profiflex (lep),weber.color comfort (sp)	m2	2,00000	502,10	1 004,20
		umývárna a WC školy : 2		2,00000		
67	597813600R	Obkládačka 20x20 standart, Color One	m2	2,50000	258,50	646,25
		umývárna a WC školy : 2,5		2,50000		
68	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	16,50450	3,23	53,31
Díl:	784	Malby				14 870,00
69	784	Malby vnitřní	m2	1,00000	14 870,00	14 870,00
		Šabatka Pavel - výmalba školy a školky : 1		1,00000		
Díl:	799	Ostatní				32 314,00
70	728	Předokenní roleta a interiérové žaluzie	kus	1,00000	32 314,00	32 314,00
		Cech Jan - stínící prvky - 3x předokenní roleta 200x212 a 1. žaluzie 96,7*123 : 1		1,00000		
Díl:	M21	Elektromontáže				19 890,00
71	2110OA0	Elektromontážní práce a dodávky	KČ	1,00000	19 890,00	19 890,00
		Chrásta Hynek - elektroinstalace : 1		1,00000		
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				4 329,61
72	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	8,57231	175,47	1 504,18
73	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	85,72309	11,25	964,38
74	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	8,57231	37,10	318,03
75	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	8,57231	180,00	1 543,02