Ing. ILLÍK - RAIL s.r.o.
Kolofíkovo nábř. 1671/11A
747 05 OPAVA 5
IČO: 25359592, DIČ: CZ25359592
Tel.: 553 624 035, Fax: 553 681 [illegible]

# obchodní podmínky
# SMLOUVA O DÍLO

## č. 26/1612/014

Smluvní strany ve smyslu § 2586 a násl. Občanského zákoníku, zákon č. 89/2012 Sb. uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva").

## 1
## Smluvní strany

Objednatel:
Obec Bohušov
Se sídlem: Bohušov č.p. 15, 793 98 Bohušov
Zastoupen Jarmilou Schnaubeltovou, starostkou obce
IČO: 00295876
DIČ: CZ00295876
Telefon: 554 642 121, 554 642 155
Email: starosta@bohusov.eu
Bank. spojení: , č.ú.

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: Ing.ILLÍK-RAIL spol.s r.o.

sídlo: Kolofíkovo Nábřeží 1671/11A, 747 05 Opava 5
IČ: 253 59 592
DIČ: CZ25359592
zastoupený: Ing. Jan Illík, jednatel společnosti
zapsaný: v Obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl C , vložka 15070
telefon: 553 624 035
e-mail: info@rail-illik.cz
bank. spojení ČSOB a.s., pobočka Opava , č.ú.382033413/0300
(dále jen zhotovitel

## 2
## Předmět plnění

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele za podmínek dále v této smlouvě uvedených ujednané dílo a objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit v potřebném rozsahu k provedení díla a zaplatit za dílo ujednanou cenu dle platebních podmínek.

Předmětem plnění této smlouvy jsou stavební práce na stavbách:
**SO 1 Kulturní dům Bohušov – snížení energetické náročnosti**
**SO 2 Penzion pod Duby, Bohušov č.p. 115 - snížení energetické náročnosti**
**SO 3 Šatny Bohušov – snížení energetické náročnosti**
v rozsahu nabídkového odbytového rozpočtu podle platné projektové dokumentace vypracované Ing. Dobroslavem Jankem, Albrechtická 64, 793 97 Krnov ze září-října 2014.

2.2 Rozsah díla podle této smlouvy vymezují a předmětem plnění podle této smlouvy jsou práce specifikované v odbytovém rozpočtu stavebního objektu, který je nedílnou součástí této smlouvy, jako její příloha č. 1. Obsah položek v plném rozsahu odpovídá výzvě k podání nabídky a zadávací dokumentaci (textová část, projektové dokumentace, soupis stavebních prací s výkazem výměr), které zhotovitel převzal jako podklad pro zpracování nabídkové ceny.

2.3 V případě, že se v průběhu provádění díla ukáže potřeba provedení prací, které nejsou obsaženy v uvedeném odbytovém rozpočtu stavebního objektu, je zhotovitel povinen tyto práce provést a to na základě uzavřeného písemného dodatku k této smlouvě, jímž bude o tyto práce doplněn sjednaný předmět plnění a rozsah prováděného díla. Odmítne-li zhotovitel tyto práce provést je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

2.4 V případě, že v průběhu provádění díla nebude objednatel některé práce požadovat a takovýto požadavek nebude v rozporu s předepsanými technologickými postupy nebo s předpisy o bezpečnosti práce, zhotovitel takové práce provádět nebude. Zúžení rozsahu prováděného díla bude specifikováno v písemném dodatku k této smlouvě.

2.5 Dílo bude provedeno v obvyklé kvalitě tak, aby odpovídalo předané projektové dokumentaci, platným normám a technologickým předpisům platným pro použité materiály a prováděné práce. Veškeré použité materiály při provádění díla budou v jakosti A.

2.6 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
Zahájení prací: po vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace ze strany SFŽP, OPŽP na tento projekt, předpoklad duben 2015
Dokončení prací: 14.8.2015

## 3
## Cena díla a platební podmínky

3.1 Dohodnutá cena za provedení díla činí:

| | |
|---|---|
| Cena celkem bez DPH | 4 442 497,11 ,-Kč |
| DPH | 932 924,40 ,-Kč |
| **Cena celkem vč. DPH** | **5 375 422,00 ,-Kč** |

3.2 Cena je stanovena jako nejvýše přípustná při nezměněném rozsahu prováděných prací, které jsou specifikovány v zadávací dokumentaci.

3.3 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s podmínkami staveniště a projektovou dokumentací. Požadavek na úhradu víceprací pokud nutnost jejich provedení vyplývá z předané dokumentace nebo technologických postupů, nebude objednatelem akceptován.

3.4 Objednatel výslovně a závazně prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na zaplacení ujednané ceny.

3.5 Ujednaná cena byla stanovena dle odbytového rozpočtu uvedeného v části 2 této smlouvy, s tím, že takto stanovená cena díla odpovídá rozsahu díla vymezenému pracemi specifikovanými v tomto odbytovém rozpočtu.

3.6 Práce na případných změnách, zúžení nebo rozšíření předmětu plnění dle části II (vícepráce nebo méněpráce nad nebo pod rámec sjednaného rozsahu díla a předmětu plnění podle této smlouvy), které nejsou specifikovány v uvedeném odbytovém rozpočtu stavebního objektu, budou zhotovitelem účtovány dle URS 2014. Tyto změny musí být předem odsouhlaseny objednatelem a písemně zakotveny v příslušném dodatku k této smlouvě. Do doby uzavření takového dodatku není zhotovitel oprávněn vícepráce provádět, s výjimkou zabránění případného vzniku škody.

3.7 Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu díla následujícím způsobem:

a. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy

b. Úhrada ceny bude prováděna na základě vystavených daňových dokladů za každý kalendářní měsíc až do výše 90-ti % smluvní ceny díla. Zbývající část prostředků až do výše smluvní ceny vč. DPH bude uhrazena jednorázově až po protokolárním předání a převzetí díla bez závad a nedodělků.

c. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 5. dne následujícího měsíce fakturu za provedené práce oceněné v souladu s odsouhlaseným rozpočtem.

d. Nedílnou součástí každé faktury bude vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.

e. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat veškeré předepsané údaje. V případě, že nebude faktura formou nebo obsahem úplná vyzve objednatel zhotovitele k doplnění faktury z důvodu neúplnosti nejpozději do 14 dnů ode dne,

kdy fakturu obdržel. Objednatel má v této lhůtě právo vrátit fakturu doporučeným dopisem. V takovém případě zhotovitel fakturu opraví a zašle objednateli znovu s novou lhůtou splatnosti.

f. Za konečnou fakturu označí zhotovitel poslední fakturu za práce provedené v měsíci dokončení stavby. Konečný daňový doklad bude vystaven na základě oboustranně odsouhlaseného předávacího protokolu.

g. Splatnost faktur (daňových dokladů) je 30 kalendářních dnů od jejich obdržení. Okamžikem úhrady se rozumí připsání příslušné částky na účet zhotovitele. V případě pochybností se má za to, že daňové doklady byly doručeny do 3 dnů od jejich odeslání.

## 4
## Součinnost objednatele

4.1 Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli po celou dobu provádění díla potřebnou a řádnou součinnost k včasnému a řádnému provedení díla podle této smlouvy a příslušných právních předpisů.

4.2 Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k řádnému provádění díla a plnit podmínky stanovené v zápise o předání staveniště po celou dobu provádění díla.

4.3 O předání staveniště bude sepsán zápis, ve kterém bude stanoven rozsah staveniště a vzájemně určeny podmínky používání staveniště včetně určení pracovní doby.

4.4 Objednatel předá zhotoviteli nejpozději při předání staveniště projektovou dokumentaci s vyznačením předpokládaných podzemních vedení v prostoru staveniště a to ve 3 vyhotoveních. Vytýčení a ochranu těchto vedení zajistí na své náklady zhotovitel.

4.5 Objednatel určil jako svého zástupce pro jednání ve věcech technických Ing. Dobroslava Janka s tím, že k jednání může přizvat dalšího odborníka.

4.6 Technický dozor investora a ani zástupci objednatele nejsou oprávněni zasahovat do organizace prací a činnosti zhotovitele. Příkaz k přerušení prací může vydat v případě oprávněného podnětu technického dozoru investora pouze odpovědný stavbyvedoucí. V případě, že technický dozor investora bude oprávněně požadovat přerušení prací a odpovědný stavbyvedoucí tak neučiní, veškeré náklady s tím spojené, případné vícepráce a škody nese zhotovitel. V případě, že technický dozor investora bude oprávněně požadovat přerušení prací a odpovědný stavbyvedoucí nebude na stavbě přítomen nebo nebude možno o této skutečnosti učinit zápis ve stavebním deníku má technický dozor investora právo práci přerušit až doby, kdy se dostaví odpovědný stavbyvedoucí a bude možno provést zápis do stavebního deníku. V takovém případě není objednatel povinen hradit zhotoviteli žádné náklady s tím spojené.

## 5
## Povinnosti zhotovitele

5.1 Zhotovitel určil jako stavbyvedoucího, který bude stavbu provádět a je odpovědný za veškerou činnost při provádění sjednaných prací Ing. Jana Illíka, autorizovaného inženýra pro pozemní stavby, č. autorizace 1100495 .

5.2 Zhotovitel nese odpovědnost za to, že veškeré práce, které jsou předmětem této smlouvy budou provedeny v souladu s dokumenty, které jsou přílohou k protokolu o předání staveniště. Jedná se zejména o podmínky stavebního povolení, ochrany životního prostředí a další.

5.3 Zhotovitel ručí za to, že provádění veškerých prací, které souvisejí s předmětem díla a které budou prováděny na staveništi, budou prováděny pouze za podmínek stanovených v protokolu o předání staveniště.

5.4 Zhotovitel ručí za bezpečnost práce a je odpovědný za škody na zdraví a majetku způsobené jeho zaviněním v souvislosti s realizací stavby.

5.5 Zhotovitel ručí ve smyslu a rozsahu tohoto článku za práce prováděné jeho podzhotoviteli.

5.6 Součástí závazku zhotovitele k provedení díla je vyklizení staveniště nejpozději do 14 dnů po podpisu zápisu o předání díla.

5.7 Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů, vyjadřovat se k zápisům a tyto zápisy podepisovat. Jestliže se zhotovitel nezúčastní kontrolního dne nebo nebude zastoupen, bude zhotovitel penalizován 1 000 Kč.

5.8 Zhotovitel je povinen současně s předáním předmětu díla předložit příslušné doklady na použité materiály, výrobky a zařízení.

5.9 Podle ujednání stran bude na stavbě veden vhodným a průkazným způsobem stavební deník, který bude obsahovat přesné a podrobné záznamy o provedených pracích a průběhu provádění díla takto:

a/ stavební deník musí být na stavbě po celou dobu trvání stavby, je-li tam přítomen jakýkoliv zaměstnanec zhotovitele, kdykoliv přístupný pověřené osobě, která bude vykonávat technický dozor investora.

b/ zhotovitelem pověřený stavbyvedoucí uvedený v bodu 5.1 uvede v každé části stavebního deníku na úvodní stránce své jméno a připojí k němu podpis a otisk autorizačního razítka

c/ ve stavebním deníku budou zapsány veškeré práce, a to včetně případných méněprací které jsou předmětem plnění této smlouvy o dílo, ve stavebním deníku budou také zapsány veškeré vícepráce, které nejsou předmětem plnění podle této smlouvy o dílo.

d/ zhotovitel je povinen stavební deník předložit pověřenému pracovníkovi TDI, objednateli nebo jím písemně ustanovenému oprávněnému zástupci, kdykoli na požádání, nejméně vždy při kontrolních dnech, které budou určeny při předání staveniště. Jednou týdně je pověřený pracovník TDI povinen prostudovat obsah stavebního deníku, o tomto prostudování učinit do stavebního deníku zápis a v něm se též případně vyjádřit k obsahu předchozích zápisů učiněných v tomto stavebním deníku. Stejná práva má i oprávněný zástupce objednatele. V případě, že oprávněná osoba zhotovitele provede do stavebního deníku jiný než běžný denní zápis, je zhotovitel povinen předložit stavební deník pověřenému pracovníkovi TDI následující pracovní den po provedení takového zápisu.

e/ předložení stavebního deníku je pověřený pracovník TDI nebo objednatel povinen stvrdit svým podpisem. V případě že pověřený pracovník TDI nebo objednatel bude mít výhrady ke správnosti zápisů ve stavebním deníku, je povinen tyto výhrady do stavebního deníku zapsat nejpozději do 7 dnů ode dne učinění zápisu, ke kterému má výhrady, a je povinen podrobně uvést, v čem tyto výhrady spočívají. Po zapsání uvedených výhrad je objednatel povinen stvrdit svým podpisem úplnost zápisů ve stavebním deníku.

f/ objednatel má právo v případě, že mu zhotovitel ve sjednaném pravidelném termínu stavební deník nepředloží, neprodleně písemně zhotovitele vyzvat k jeho předložení, a to doporučeným dopisem nebo osobním předáním výzvy oprávněnému zástupci zhotovitele.

g/ jakékoliv schválení zápisu ve stavebním deníku nezbavuje zhotovitele jeho odpovědnosti za provedené dílo.

5.10 Zhotovitel určil jako svého zástupce pro jednání ve věcech technických p.Radima Wolfa.

5.11 Zhotovitel je povinen v případě prodlení dokončení díla, které je způsobeno okolnostmi na straně zhotovitele, uhradit objednateli poměrnou část nákladů na technický dozor investora.

5.12 Zhotovitel je povinen postupovat při realizaci díla tak, aby nemohlo dojít ke škodám objednateli způsobeným nepříznivými klimatickými a povětrnostními podmínkami, případně živelnou pohromou.

5.13 Zhotovitel vyzve minimálně 3 dny předem objednatele k prohlídce zakrývaných prací. V případě, že tak neučiní, je povinen na žádost objednatele zakryté konstrukce na vlastní náklady odkrýt.

5.14 Zhotovitel byl upozorněn a bere na vědomí, že je povinen dodržovat bezpečnostní, požární, hygienické a ekologické předpisy na pracovištích objednatele.

5.15 Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky ochrany životního prostředí, zejména pak provést taková opatření aby nemohlo dojít ke znečištění půdy, ovzduší nebo

podzemních vod vlivem nebezpečných chemických látek a přípravků, které jsou při realizaci díla používány.

5.16 Zhotovitel je povinen doložit ukládání veškerých odpadů a nebezpečných látek, které se na stavbě budou v průběhu provádění vyskytovat.

5.17 Zhotovitel určil jako svého zástupce pro jednání v otázkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí Ing. Petra Matějka.

5.18 Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla informovat objednatele, které části zakázky jsou plněny jedním či více subdodavateli.

## 6
## Odpovědnost za vady, záruka za jakost

6.1 Zhotovitel odpovídá za vady díla (předmětu plnění), podle souvisejících ustanovení příslušného právního předpisu.

6.2 Objednatel je povinen oznámit písemně zhotoviteli zjevné vady díla v protokolu o předání a převzetí díla, ostatní vady pak nejpozději do 10 dnů, poté kdy je zjistil. V době trvání záruky je objednatel povinen oznámit písemně nebo faxem zhotoviteli reklamované vady díla, a to nejpozději do 14 dnů poté, kdy je zjistil. V písemném oznámení reklamovaných vad uvede objednatel konkrétně, jaké vady konkrétně zjistil, kde a jak se projevují apod.

6.3 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím věcí a podkladů poskytnutých objednatelem, pokud zhotovitel nemohl zjistit s vynaložením odborné péče jejich nevhodnost nebo na nevhodnost upozornil objednatele a ten na jejich použití trval. Rovněž tak neodpovídá zhotovitel za vady díla, které vznikly na základě nevhodných pokynů objednatele, na jejichž nevhodnost objednatele zhotovitel upozornil a přes toto upozornění objednatel na svých pokynech trval.

6.4 Podle výslovného ujednání obou stran je zhotovitel povinen všechny oznámené vady bezplatně odstranit opravou v přiměřené lhůtě, pokud účastníci smlouvy neujednají písemně jinak. Za přiměřenou lhůtu jsou pro účely této smlouvy považovány následující postupy zhotovitele:

a/ provedení prohlídky reklamované vady do 3 pracovních dnů od jejího oznámení,

b/ vyjádření k reklamaci do 7 pracovních dnů od oznámení,

c/ nastoupení na odstranění reklamační závady do 10 pracovních dnů od jejího oznámení,

d/ provedení opravy do 10 dnů od nástupu na odstranění reklamační závady, pokud se účastníci smlouvy nedohodnou jinak, o takové změně se provede písemný zápis,

e/ pokud se jedná o havárii (např. uvolněné zábradlí, zatékání do konstrukcí apod.), je povinností zhotovitele nastoupit ihned.

V případě, kdy z důvodů povětrnostních a klimatických podmínek nebude možno provést opravu v této lhůtě, bude termín opravy stanoven oboustranně potvrzeným samostatným zápisem.

6.5 V případě prodlení s plněním bodu 6.4c až 6.4e při odstraňování vad v záruce nebo na základě předávacího protokolu zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou vadu a den.

6.6 Jestliže zhotovitel vady neodstraní ani po opakované výzvě nebo po uplynutí náhradního termínu, má objednatel právo zajistit opravu vad jinou odbornou firmou a to na náklady zhotovitele. Ostatní povinnosti zhotovitele a práva objednatele tím nejsou dotčena.

6.7 Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla po dobu **60 měsíců** ode dne převzetí díla (záruka se vztahuje na veškeré prováděné práce a použité materiály a výrobky).

## 7
## Předání a převzetí díla

7.1 Zhotovitel vyzve TDI nebo zástupce objednatele ke kontrole zakrývaných a dílčích konstrukcí. O kontrole bude sepsán zápis, na základě tohoto zápisu je zhotovitel oprávněn pokračovat v práci na navazujících konstrukcích.

7.2 Zhotovitel je povinen objednatele písemně vyzvat k převzetí dokončeného předávaného díla bez vad a nedodělků (případně s drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve svém spojení nebrání běžnému užívání díla) minimálně 10 dnů před termínem přejímky. V pochybnostech se bude mít za to, že oznámení o termínu předání díla bylo doručeno objednateli třetího dne po jeho prokazatelném odeslání zhotovitelem na adresu sídla objednatele.

7.3 Objednatel je povinen řádně provedené dílo ve stanoveném termínu převzít. Objednavatel je povinen předávané dílo převzít i před stanoveným termínem, pokud je dílo bez vad a nedodělků.

7.4 O přejímacím řízení na předání díla bude pořízen zápis, ve kterém budou sepsány zjevné vady díla a nedodělky, ale i ty vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve svém spojení nebrání běžnému užívání díla. Tyto vady a nedodělky budou uvedeny v zápise i s termínem pro jejich odstranění dohodnutým mezi stranami. Pokud po skončení přejímacího řízení bude shledáno dílo jako bezvadné anebo na něm budou pouze takové vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve svém spojení nebrání běžnému užívání díla, podepíší strany předávací protokol.

7.5 Po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů nebo v termínu určeném v zápise o předání a převzetí díla vyklidit staveniště a uvést používané plochy a prostory do původního stavu.

## 8
## Zajištění závazků

8.1 Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každý, i započatý, den prodlení se splněním povinnosti předat dílo řádně a včas objednateli ve smyslu ustanovení části II a části VII této smlouvy. Závazek splnit povinnost, jejíž plnění je zajištěno smluvní pokutou trvá i po zaplacení této smluvní pokuty.

8.2 Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení se splněním povinnosti vyklizení staveniště dle článku 7.5 části 7 této smlouvy.

8.3 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou dílčích faktur na cenu díla nebo doplatku na cenu díla (konečné faktury) podle části III této smlouvy.

8.4 Závazek platit smluvní pokutu platí v tom případě, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Povinnost platit smluvní pokutu nevzniká, jestliže porušení povinnosti bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost nebo zavinění zhotovitele. Jedná se zejména o okolnosti způsobené třetími stranami.

## 9
## Odstoupení od smlouvy

9.1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit při prodlení zhotovitele s včasným předáním díla podle části.II a části VII této smlouvy o více než 30 dnů.

9.2 V případě odstoupení od smlouvy se vypořádání mezi smluvními stranami provede podle příslušných ustanovení příslušného právního předpisu.

9.3 Odstoupit od této smlouvy nelze v tom případě, pokud porušení povinnosti bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost nebo zavinění zhotovitele nebo objednatele.

9.4 Odstoupit od smlouvy lze dále dle ustanovení příslušného právního předpisu.

9.5 Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude na projekt poskytnuta dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR.

## 10
## Závěrečná ujednání

10.1 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze písemnou dohodou obou stran ve formě číslovaného dodatku k této smlouvě, nestanovuje-li tato smlouva jinak. Tato smlouva je provedena v čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

## 11
## Přílohy

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

- odbytový rozpočet stavebního objektu, přílohou č. 1

V OPAVĚ dne 7.1. 2015

V ..... dne .....2015

Zhotovitel:

.....
Ing. Jan Illík, jednatel

Ing. ILLÍK - RAIL s.r.o.
Kolofíkovo nábř. 1671/11A
747 05 OPAVA 5
IČO: 25359592, DIČ: CZ25359592
Tel.: 553 624 035, Fax: 553 619 078

Objednatel:

.....
Jarmila Schnaubeltová, starostka

OBEC BOHUŠOV

# KRYCI LIST ROZPOCTU

| | | | |
|---|---|---|---|
| Název stavby | Kulturní dům Bohušov - snížení energetické náročnosti (DPS) | JKSO | |
| Název objektu | | EČO | |
| Název části | | Místo | Bohušov |
| | | IČO | DIČ |
| Objednatel | Obec Bohušov, Bohušov 15 | | |
| Projektant | Ing. Dobroslav Janko, Albrechtická 16, Krnov | 18955436 | |
| Zhotovitel | Ing.ILLÍK-RAIL spol.s r.o. | 25359592 | CZ25359592 |

| Rozpočet číslo | Zpracoval | Dne |
|---|---|---|
| | | |

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## Rozpočtové náklady v CZK

### A Základní rozp. náklady

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | HSV | Dodávky | |
| 2 | | Montáž | 425 202 |
| 3 | PSV | Dodávky | |
| 4 | | Montáž | 399 676 |
| 5 | "M" | Dodávky | |
| 6 | | Montáž | 0 |
| 7 | ZRN (ř. 1-6) | | 824 878 |
| | HZS | | |

### B Doplňkové náklady

| | | |
|---|---|---|
| 8 | Práce přesčas | |
| 9 | Bez pevné podl. | |
| 10 | Kulturní památka | |
| 11 | | |
| 12 | DN (ř. 8-11) | |
| 21 | Kompl. činnost | |

### C Náklady na umístění stavby

| | | |
|---|---|---|
| 13 | Zařízení staveniště | |
| 14 | Mimostav. doprava | |
| 15 | Územní vlivy | |
| 16 | Provozní vlivy | |
| 17 | Ostatní | |
| 18 | NUS z rozpočtu | |
| 19 | NUS (ř. 13-18) | |
| 22 | Ostatní náklady | |

**Projektant**

Datum a podpis

Razítko

**Objednatel**

Datum a podpis

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: 16.12.2014

Razítko

Ing. ILLÍK - RAIL s.r.o.
Kolofíkovo nábř. 1671/11A
747 05 OPAVA 5
IČO: 25359592, DIČ: CZ25359592
Tel.: 553 624 035, Fax: 553 619 076

### D Celkové náklady

| | | |
|---|---|---|
| 23 | Součet 7, 12, 19-22 | 2 354 078 |
| 24 | DPH 15,00 % z | |
| 25 | DPH 21,00 % z 0,00 | 494 356,31 |
| 26 | **Cena s DPH (ř. 23-25)** | **2 848 434,00** |

### E Přípočty a odpočty

| | | |
|---|---|---|
| 27 | Dodávky objednatele | |
| 28 | Klouzavá doložka | |
| 29 | Zvýhodnění + - | |

# KRYCI LIST ROZPOCTU

| | | | |
|---|---|---|---|
| Název stavby | Kulturní dům Bohušov - snížení energetické náročnosti (DPS) | JKSO | |
| Název objektu | Kulturní dům Bohušov - zateplení objektu (DPS) | EČO | |
| Název části | | Místo | Bohušov |
| | | IČO | DIČ |
| Objednatel | Obec Bohušov, Bohušov 15 | | |
| Projektant | Ing. Dobroslav Janko, Albrechtická 16, Krnov | 18955436 | |
| Zhotovitel | Ing.ILLÍK-RAIL spol.s r.o. | 25359592 | CZ25359592 |

| Rozpočet číslo | Zpracoval | Dne |
|---|---|---|
| | | |

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## Rozpočtové náklady v CZK

### A Základní rozp. náklady

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | HSV | Dodávky | |
| 2 | | Montáž | 0 |
| 3 | PSV | Dodávky | |
| 4 | | Montáž | 0 |
| 5 | "M" | Dodávky | |
| 6 | | Montáž | |
| 7 | ZRN (ř. 1-6) | | 0 |
| 20 | HZS | | |

### B Doplňkové náklady

| | | |
|---|---|---|
| 8 | Práce přesčas | |
| 9 | Bez pevné podl. | |
| 10 | Kulturní památka | |
| 11 | | |
| 12 | DN (ř. 8-11) | |
| 21 | Kompl. činnost | |

### C Náklady na umístění stavby

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13 | Zařízení staveniště | 0,00% | |
| 14 | Mimostav. doprava | 0,00% | |
| 15 | Územní vlivy | 0,00% | |
| 16 | Provozní vlivy | 0,00% | |
| 17 | Ostatní | 0,00% | |
| 18 | NUS z rozpočtu | | |
| 19 | NUS (ř. 13-18) | | |
| 22 | Ostatní náklady | | |

### D Celkové náklady

| | | |
|---|---|---|
| 23 | Součet 7, 12, 19-22 | 1 313 596 |
| 24 | DPH 15,00 % z | |
| 25 | DPH 21,00 % z 0,00 | 275 855,20 |
| 26 | **Cena s DPH (ř. 23-25)** | **1 589 451,39** |

### E Přípočty a odpočty

| | |
|---|---|
| 27 | Dodávky objednatele |
| 28 | Klouzavá doložka |
| 29 | Zvýhodnění + - |

**Projektant**

Datum a podpis

Razítko

**Objednatel**

Datum a podpis

Razítko

**Zhotovitel**

Ing. ILLÍK - RAIL s.r.o.
Kolofíkovo nábř. 1671/11A
747 05 OPAVA 5
IČO: 25359592, DIČ: CZ25359592
Tel.: 553 624 035, Fax: 553 612 07

Datum a podpis: 16.12.2014

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Kulturní dům Bohušov - snížení energetické náročnosti (DPS)
Objekt: Kulturní dům Bohušov - zateplení objektu (DP Objednatel: Obec Bohušov, Bohušov 15
Část: Zhotovitel:
JKSO: Datum:

| Kód | Popis | Dodávka | Montáž | Cena celkem | Hmotnost celkem | Suť celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **HSV** | **Práce a dodávky HSV** | **0,00** | **0,00** | **559 694,33** | **55,523** | **28,860** |
| 1 | Zemní práce | | | 16 380,00 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Zakládání | | | 11 066,25 | 20,401 | 0,000 |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | | | 16 083,60 | 7,171 | 0,000 |
| 5 | Komunikace | | | 5 428,35 | 7,666 | 0,000 |
| 6 | Úpravy povrchu, podlahy, osazení | | | 359 615,24 | 12,529 | 0,000 |
| 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání | | | 134 463,99 | 7,756 | 28,860 |
| 99 | Přesun hmot | | | 16 656,90 | 0,000 | 0,000 |
| **PSV** | **Práce a dodávky PSV** | **0,00** | **0,00** | **753 901,87** | **9,046** | **0,897** |
| 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | | | 7 316,80 | 0,043 | 0,000 |
| 713 | Izolace tepelné | | | 133 156,40 | 3,137 | 0,000 |
| 762 | Konstrukce tesařské | | | 500,00 | 0,000 | 0,000 |
| 763 | Montované konstrukce – dřevostavby, sádrokartony | | | 34 609,10 | 1,341 | 0,000 |
| 764 | Konstrukce klempířské | | | 44 018,60 | 0,297 | 0,362 |
| 766 | Konstrukce truhlářské | | | 295 004,50 | 3,162 | 0,536 |
| 767 | Konstrukce zámečnické | | | 235 703,40 | 1,034 | 0,000 |
| 784 | Dokončovací práce - malby | | | 3 593,07 | 0,033 | 0,000 |
| | Celkem | 0,00 | 0,00 | 1 313 596,19 | 64,569 | 29,757 |

# ZADÁNÍ

**Stavba:** Kulturní dům Bohušov - snížení energetické náročnosti (DPS)
Objekt: Kulturní dům Bohušov - zateplení objektu (DPS)
Část:
JKSO:

Datum: 9.9.2014

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Jednotková cena zadání | Celková cena zadání |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | HSV | | **Práce a dodávky HSV** | | | | **559 694,33** |
| | 1 | | **Zemní práce** | | | | **16 380,00** |
| 138 | 001 | 132202101 | Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 (sanace) | m3 | 15,600 | 400,00 | 6 240,00 |
| 139 | 001 | 132202109 | 3 | m3 | 15,600 | 100,00 | 1 560,00 |
| 141 | 001 | 162201201 | Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 15,600 | 100,00 | 1 560,00 |
| 142 | 001 | 162201209 | Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 15,600 | 50,00 | 780,00 |
| 140 | 001 | 162401102 | Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 15,600 | 200,00 | 3 120,00 |
| 143 | 001 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 15,600 | 200,00 | 3 120,00 |
| | 2 | | **Zakládání** | | | | **11 066,25** |
| 144 | 002 | 211531111 | Výplň odvodňovacích žeber kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm (sanace) | m3 | 12,480 | 500,00 | 6 240,00 |
| 145 | 002 | 211971121 | Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1 : 2,5 š do 2,5 m (sanace) | m2 | 48,750 | 20,00 | 975,00 |
| *146* | *693* | *693660550* | *geotextilie 300 g/m2* | *m2* | *58,500* | *20,00* | 1 170,00 |
| 147 | 002 | 212755215 | Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 130 mm bez lože | m | 35,750 | 75,00 | 2 681,25 |
| | 3 | | **Svislé a kompletní konstrukce** | | | | **16 083,60** |
| 34 | 014 | 310236251 | Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm | kus | 2,000 | 500,00 | 1 000,00 |
| 104 | 014 | 310236261 | Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm | kus | 3,000 | 600,00 | 1 800,00 |
| 106 | 014 | 310238211 | Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC | m3 | 0,637 | 3 500,00 | 2 229,50 |
| 105 | 014 | 310239211 | Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC | m3 | 2,637 | 3 000,00 | 7 911,00 |
| 160 | 014 | 317234410 | Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC (vstup do kotelny) | m3 | 0,146 | 3 500,00 | 511,00 |
| 161 | 014 | 317944311 | Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů (vstup do kotelny) | t | 0,091 | 27 500,00 | 2 502,50 |
| 162 | 011 | 346244381 | Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami (vstup do kotelny) | m2 | 0,648 | 200,00 | 129,60 |
| | 5 | | **Komunikace** | | | | **5 428,35** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 011 | 644941111 | Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 150 mm | kus | 4,000 | 20,00 | 80,00 |
| *83* | *562* | *562431220* | *mřížka ventilační PVC kulatá bílá D155* | *kus* | *4,000* | *50,00* | 200,00 |
| 84 | 011 | 644941112 | Osazování ventilačních mřížek velikosti do 300 x 300 mm | kus | 5,000 | 20,00 | 100,00 |
| *85* | *553* | *553414220* | *průvětrník bez klapek se sítí 30x30 cm* | *kus* | *5,000* | *100,00* | 500,00 |
| | **9** | | **Ostatní konstrukce a práce-bourání** | | | | **134 463,99** |
| 152 | 221 | 916561111 | Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou (sanace) | m | 32,200 | 150,00 | 4 830,00 |
| *153* | *592* | *592172110* | *obrubník betonový zahradní ABO100/5/25 II šedý 100 x 5 x 25 cm* | *kus* | *33,166* | *50,00* | 1 658,30 |
| 154 | 221 | 918101111 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého | m3 | 0,644 | 2 250,00 | 1 449,00 |
| 23 | 003 | 941941051 | Montáž lešení jednořadového s podlahami š do 1,5 m v do 10 m | m2 | 456,475 | 50,00 | 22 823,75 |
| 24 | 003 | 941941391 | Příplatek k lešení jednořadovému s podlahami š do 1,5 m v do 10 m za první a ZKD měsíc použití | m2 | 1 369,425 | 7,50 | 10 270,69 |
| 25 | 003 | 941941851 | Demontáž lešení jednořadového s podlahami š do 1,5 m v do 10 m | m2 | 456,475 | 25,00 | 11 411,88 |
| 103 | 003 | 941955001 | Lešení lehké pomocné v podlah do 1,2 m | m2 | 49,250 | 50,00 | 2 462,50 |
| 26 | 003 | 943943221 | Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah pro zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m | m3 | 732,800 | 20,00 | 14 656,00 |
| 27 | 003 | 943943292 | Příplatek k lešení prostorovému lehkému bez podlah zatížení do 200 kg/m2 za 1. a ZKD měsíc použití | m3 | 1 465,600 | 1,00 | 1 465,60 |
| 28 | 003 | 943943821 | Demontáž lešení prostorového lehkého pro zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m | m3 | 732,800 | 5,00 | 3 664,00 |
| 29 | 003 | 943955031 | Montáž lešeňové podlahy bez příčníků nebo podélníků v lešení do 10 m | m2 | 293,120 | 15,00 | 4 396,80 |
| 30 | 003 | 943955191 | Příplatek k lešeňové podlaze s příčníky nebo podélníky za první a ZKD měsíc použití | m2 | 586,240 | 1,00 | 586,24 |
| 31 | 003 | 943955821 | Demontáž lešeňové podlahy s příčníky nebo podélníky v 10 m | m2 | 293,120 | 5,00 | 1 465,60 |
| 33 | 014 | 952901110 | Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří | m2 | 60,472 | 10,00 | 604,72 |
| 86 | 011 | 953941101 | Uprava konzoly přípojky nn | kus | 2,000 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| 87 | 011 | 953941102 | Dodávka a osazení dvířek el. rozváděče 600/900 mm | kus | 1,000 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 88 | 011 | 953941103 | Dodávka a osazení dvířek el. rozváděče 600/350 mm | kus | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 89 | 011 | 953941104 | Demontáž, úprava a montáž hromosvodu | m | 20,000 | 175,00 | 3 500,00 |
| 163 | 013 | 962031132 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm (kotelna) | m2 | 9,217 | 80,00 | 737,36 |
| 3 | 013 | 968062354 | Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených pl do 1 m2 | m2 | 3,493 | 150,00 | 523,95 |
| 4 | 013 | 968062356 | Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených pl do 4 m2 | m2 | 24,731 | 150,00 | 3 709,65 |
| 5 | 013 | 968062456 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2 | m2 | 4,798 | 150,00 | 719,70 |
| 166 | 013 | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 (kotelna) | m2 | 1,600 | 150,00 | 240,00 |
| 35 | 013 | 971033351 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm | kus | 2,000 | 100,00 | 200,00 |
| 164 | 013 | 971033651 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm (vstup do kotelny) | m3 | 2,329 | 500,00 | 1 164,50 |
| 165 | 013 | 974031664 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm (vstup do kotelny) | m | 8,100 | 50,00 | 405,00 |
| 167 | 013 | 978013141 | Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 30 % (kotelna) | m2 | 56,977 | 10,00 | 569,77 |
| 1 | 013 | 978015291 | Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC stupeň složitosti I až IV o rozsahu do 100 % | m2 | 305,045 | 30,00 | 9 151,35 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 762 | 762343931 | Zabednění otvorů ve střeše prkny tl do 32mm plochy do 1 m2 | m2 | 1,000 | 500,00 | 500,00 |
| | | **763** | **Montované konstrukce – dřevostavby, sádrokartony** | | | | **34 609,10** |
| 97 | 763 | 763161422 | SDK podkroví s parozábranou kce z profilů CD 2vrstvá desky GKF tl 15 mm (nad m.č. 107, 120) | m2 | 49,250 | 700,00 | 34 475,00 |
| 98 | 763 | 998763302 | Přesun hmot pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m | t | 1,341 | 100,00 | 134,10 |
| | | **764** | **Konstrukce klempířské** | | | | **44 018,60** |
| 90 | 764 | 764231530 | Lemování Zn-Ti plech zdí tvrdá krytina rš 330 mm | m | 22,200 | 300,00 | 6 660,00 |
| 115 | 764 | 764252503 | Žlab Zn-Ti podokapní půlkruhový rš 330 mm | m | 21,150 | 300,00 | 6 345,00 |
| 116 | 764 | 764252505 | Žlab Zn-Ti podokapní půlkruhový rš 400 mm | m | 28,700 | 350,00 | 10 045,00 |
| 117 | 764 | 764259528 | Montáž Zn-Ti kotlík kónický průměru 125 mm | kus | 4,000 | 50,00 | 200,00 |
| *118* | *553* | *553442650* | *kotlík oválný tvar dle DIN 18461 330/120 titanzinek VM ZINC* | *kus* | *4,000* | *250,00* | 1 000,00 |
| 119 | 764 | 764259529 | Montáž Zn-Ti kotlík kónický průměru 150 mm | kus | 2,000 | 50,00 | 100,00 |
| *120* | *553* | *553442750* | *kotlík oválný tvar dle DIN 18461 400/150 titanzinek VM ZINC* | *kus* | *2,000* | *350,00* | 700,00 |
| 121 | 764 | 764291530 | Střešní prvky Zn-Ti - závětrná lišta rš 400 mm | m | 6,000 | 300,00 | 1 800,00 |
| 129 | 764 | 764311931 | Oprava Pz krytina hladká tabule 2000x1000 mm sklon do 45° plocha do 25 m2 | m2 | 1,000 | 500,00 | 500,00 |
| 94 | 764 | 764331830 | Demontáž lemování zdí tvrdá krytina rš 330 mm do 30° | m | 22,200 | 10,00 | 222,00 |
| 123 | 764 | 764352810 | Demontáž žlab podokapní půlkruhový rovný rš 330 mm do 30° | m | 8,350 | 10,00 | 83,50 |
| 124 | 764 | 764352811 | Demontáž žlab podokapní půlkruhový rovný rš 330 mm do 45° | m | 41,500 | 10,00 | 415,00 |
| 125 | 764 | 764359810 | Demontáž kotlík kónický do 30° | kus | 2,000 | 10,00 | 20,00 |
| 126 | 764 | 764359811 | Demontáž kotlík kónický do 45° | kus | 4,000 | 10,00 | 40,00 |
| 127 | 764 | 764361811 | Demontáž poklopu vlnitá krytina do 45° | kus | 2,000 | 100,00 | 200,00 |
| 128 | 764 | 764391820 | Demontáž závětrná lišta rš 330 mm do 30° | m | 6,000 | 10,00 | 60,00 |
| 95 | 764 | 764410850 | Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm | m | 19,840 | 10,00 | 198,40 |
| 96 | 764 | 764454802 | Demontáž trouby kruhové průměr 120 mm | m | 22,200 | 10,00 | 222,00 |
| 91 | 764 | 764510560 | Oplechování parapetů Zn-Ti rš 400 mm včetně rohů | m | 11,170 | 400,00 | 4 468,00 |
| 92 | 764 | 764554503 | Odpadní trouby Zn-Ti kruhové průměr 120 mm | m | 25,600 | 350,00 | 8 960,00 |
| 122 | 764 | 764554504 | Odpadní trouby Zn-Ti kruhové průměr 150 mm | m | 5,000 | 350,00 | 1 750,00 |
| 93 | 764 | 998764101 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m | t | 0,297 | 100,00 | 29,70 |
| | | **766** | **Konstrukce truhlářské** | | | | **295 004,50** |
| 157 | 766 | 766231113 | Montáž sklápěcích půdních schodů | kus | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| *158* | *612* | *612331620* | *schody skládací dřevěné 130 x 70 cm, pro výšku 320 cm, 12 schodnic* | *kus* | *1,000* | *8 000,00* | 8 000,00 |
| 111 | 766 | 766421213 | Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami z měkkého dřeva š do 100 mm (m.č. 108) | m2 | 186,000 | 300,00 | 55 800,00 |
| *112* | *611* | *611911250* | *palubky obkladové SM profil klasický 15 x 121 mm A/B* | *m2* | *195,300* | *175,00* | 34 177,50 |
| 113 | 766 | 766427112 | Montáž obložení podhledů podkladového roštu | m | 372,000 | 100,00 | 37 200,00 |

| | |
|---|---|
| Celkem | 1 313 596,19 |

# KRYCI LIST ROZPOCTU

| | | | |
|---|---|---|---|
| Název stavby | Kulturní dům Bohušov - snížení energetické náročnosti (DPS) | JKSO | |
| Název objektu | Kulturní dům Bohušov - stavební úpravy (DPS) | EČO | |
| Název části | | Místo | Bohušov |
| | | IČO | DIČ |
| Objednatel | Obec Bohušov, Bohušov 15 | | |
| Projektant | Ing. Dobroslav Janko, Albrechtická 16, Krnov | 18955436 | |
| Zhotovitel | Ing.ILLÍK-RAIL spol.s r.o. | 25359592 | CZ25359592 |

| Rozpočet číslo | Zpracoval | Dne |
|---|---|---|
| | | |

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## Rozpočtové náklady v CZK

### A Základní rozp. náklady

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | HSV | Dodávky | |
| 2 | | Montáž | 388 862 |
| 3 | PSV | Dodávky | |
| 4 | | Montáž | 0 |
| 5 | "M" | Dodávky | |
| 6 | | Montáž | |
| 7 | ZRN (ř. 1-6) | | 388 862 |
| 0 | F. | | |

### B Doplňkové náklady

| | | |
|---|---|---|
| 8 | Práce přesčas | |
| 9 | Bez pevné podl. | |
| 10 | Kulturní památka | |
| 11 | | |
| 12 | DN (ř. 8-11) | |
| 21 | Kompl. činnost | |

### C Náklady na umístění stavby

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13 | Zařízení staveniště | 0,00% | |
| 14 | Mimostav. doprava | 0,00% | |
| 15 | Územní vlivy | 0,00% | |
| 16 | Provozní vlivy | 0,00% | |
| 17 | Ostatní | 0,00% | |
| 18 | NUS z rozpočtu | | |
| 19 | NUS (ř. 13-18) | | |
| 22 | Ostatní náklady | | |

**Projektant**

Datum a podpis

Razítko

**Objednatel**

Datum a podpis

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: 16.12.2014

Razítko

Ing. ILLÍK - RAIL s.r.o.
Kolofíkovo nábř. 1671/11A
747 05 OPAVA 5
IČO: 25359592, DIČ: CZ25359592
Tel.: 553 624 035, Fax: 553 619 076

### D Celkové náklady

| | | |
|---|---|---|
| 23 | Součet 7, 12, 19-22 | 604 465 |
| 24 | DPH 15,00 % z 0,00 | |
| 25 | DPH 21,00 % z 0,00 | 126 937,61 |
| 26 | **Cena s DPH (ř. 23-25)** | **731 402,41** |

### E Přípočty a odpočty

| | | |
|---|---|---|
| 27 | Dodávky objednatele | |
| 28 | Klouzavá doložka | |
| 29 | Zvýhodnění + - | |

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Kulturní dům Bohušov - snížení energetické náročnosti (DPS)
Objekt: Kulturní dům Bohušov - stavební úpravy (DPS Objednatel: Obec Bohušov, Bohušov 15
Část: Zhotovitel:
JKSO: Datum:

| Kód | Popis | Dodávka | Montáž | Cena celkem | Hmotnost celkem | Suť celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **HSV** | **Práce a dodávky HSV** | **0,00** | **0,00** | **388 861,63** | **74,580** | **60,540** |
| 1 | Zemní práce | | | 11 106,26 | 0,000 | 0,312 |
| 2 | Zakládání | | | 6 948,52 | 12,221 | 0,000 |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | | | 90 828,70 | 20,413 | 0,000 |
| 5 | Komunikace | | | 28 007,25 | 25,132 | 0,000 |
| 6 | Úpravy povrchu, podlahy, osazení | | | 129 654,20 | 6,878 | 0,000 |
| 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání | | | 99 942,70 | 9,937 | 60,228 |
| 99 | Přesun hmot | | | 22 374,00 | 0,000 | 0,000 |
| **PSV** | **Práce a dodávky PSV** | **0,00** | **0,00** | **215 603,18** | **1,630** | **9,551** |
| 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | | | 4 383,35 | 0,026 | 0,000 |
| 713 | Izolace tepelné | | | 4 020,90 | 0,030 | 0,000 |
| 762 | Konstrukce tesařské | | | 13 614,25 | 0,334 | 7,668 |
| 763 | Montované konstrukce – dřevostavby, sádrokartony | | | 9 622,25 | 0,300 | 0,000 |
| 764 | Konstrukce klempířské | | | 37 580,48 | 0,219 | 0,339 |
| 765 | Krytiny tvrdé | | | 629,00 | 0,000 | 1,258 |
| 766 | Konstrukce truhlářské | | | 76 324,40 | 0,442 | 0,286 |
| 767 | Konstrukce zámečnické | | | 3 399,52 | 0,045 | 0,000 |
| 783 | Dokončovací práce - nátěry | | | 52 242,07 | 0,108 | 0,000 |
| 784 | Dokončovací práce - malby | | | 13 786,96 | 0,126 | 0,000 |
| | Celkem | 0,00 | 0,00 | 604 464,80 | 76,210 | 70,091 |

# ZADÁNÍ

**Stavba:** Kulturní dům Bohušov - snížení energetické náročnosti (DPS)
**Objekt:** Kulturní dům Bohušov - stavební úpravy (DPS)
**Část:**
JKSO: Datum: 9.9.2014

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Jednotková cena zadání | Celková cena zadání |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | HSV | | **Práce a dodávky HSV** | | | | **388 861,63** |
| | 1 | | **Zemní práce** | | | | **11 106,26** |
| 243 | 221 | 113107112 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 200 mm (v místě doplnění dlažby) | m2 | 1,300 | 50,00 | 65,00 |
| 238 | 001 | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m (přístup ke kotelně) | m3 | 5,550 | 20,00 | 111,00 |
| 239 | 001 | 122201101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 (přístup ke kotelně) | m3 | 5,550 | 150,00 | 832,50 |
| 240 | 001 | 122201109 | Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 | m3 | 5,550 | 100,00 | 555,00 |
| 138 | 001 | 132202101 | Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 (sanace) | m3 | 9,346 | 500,00 | 4 673,00 |
| 139 | 001 | 132202109 | 3 | m3 | 9,346 | 100,00 | 934,60 |
| 141 | 001 | 162201201 | Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 9,346 | 100,00 | 934,60 |
| 142 | 001 | 162201209 | Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 9,346 | 50,00 | 467,30 |
| 140 | 001 | 162401102 | Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 14,846 | 50,00 | 742,30 |
| 143 | 001 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 14,846 | 10,00 | 148,46 |
| 242 | 231 | 180405111 | Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výsevem semene v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 37,000 | 15,00 | 555,00 |
| 241 | 001 | 181101102 | Uprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním (pod zpevněné plochy) | m2 | 43,500 | 25,00 | 1 087,50 |
| | 2 | | **Zakládání** | | | | **6 948,52** |
| 144 | 002 | 211531111 | Výplň odvodňovacích žeber kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm (sanace) | m3 | 7,477 | 500,00 | 3 738,50 |
| 145 | 002 | 211971121 | Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1 : 2,5 š do 2,5 m (sanace) | m2 | 29,205 | 20,00 | 584,10 |
| *146* | *693* | *693660550* | *geotextilie 300 g/m2* | *m2* | *35,046* | *20,00* | 700,92 |
| 147 | 002 | 212755215 | Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 130 mm bez lože (sanace) | m | 19,250 | 100,00 | 1 925,00 |
| | 3 | | **Svislé a kompletní konstrukce** | | | | **90 828,70** |
| 185 | 014 | 310236251 | Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm | kus | 34,000 | 100,00 | 3 400,00 |
| 180 | 011 | 311272323 | Zdivo nosné tl 300 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic hmotnosti 500 kg/m3 (štíty m.č. 108) | m3 | 13,257 | 2 800,00 | 37 119,60 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 011 | 622415396 | KZS stěn budov s deskami z extrudovaného polystyrénu XPS tl 140 mm (sokl RD po úroveň +0,30) | m2 | 10,022 | 800,00 | 8 017,60 |
| 197 | 011 | 622421143 | Vnější omítka stěn a štítů vápenná nebo vápenocementová štuková složitosti II (požární zeď) | m2 | 7,800 | 250,00 | 1 950,00 |
| 20 | 014 | 629451112 | Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm | m | 7,830 | 100,00 | 783,00 |
| 84 | 011 | 644941112 | Osazování ventilačních mřížek velikosti do 300 x 300 mm | kus | 2,000 | 30,00 | 60,00 |
| *85* | *553* | *553414220* | *průvětrník bez klapek se sítí 20x20 cm* | *kus* | *2,000* | *75,00* | 150,00 |
| | | 9 | **Ostatní konstrukce a práce-bourání** | | | | **99 942,70** |
| 152 | 221 | 916561111 | Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou (sanace) | m | 19,470 | 150,00 | 2 920,50 |
| *153* | *592* | *592172110* | *obrubník betonový zahradní ABO100/5/25 II šedý 100 x 5 x 25 cm* | *kus* | *20,054* | *50,00* | 1 002,70 |
| 235 | 221 | 917862111 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého (přístup ke kotelně) | m | 24,000 | 150,00 | 3 600,00 |
| *236* | *592* | *592174100* | *obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm* | *kus* | *24,000* | *100,00* | 2 400,00 |
| 154 | 221 | 918101111 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého (sanace) | m3 | 0,389 | 2 200,00 | 855,80 |
| 237 | 221 | 918101112 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého (přístup ke kotelně) | m3 | 0,480 | 2 200,00 | 1 056,00 |
| 23 | 003 | 941941051 | Montáž lešení jednořadového s podlahami š do 1,5 m v do 10 m (RD) | m2 | 123,945 | 50,00 | 6 197,25 |
| 24 | 003 | 941941391 | Příplatek k lešení jednořadovému s podlahami š do 1,5 m v do 10 m za první a ZKD měsíc použití | m2 | 371,835 | 5,00 | 1 859,18 |
| 25 | 003 | 941941851 | Demontáž lešení jednořadového s podlahami š do 1,5 m v do 10 m | m2 | 123,945 | 25,00 | 3 098,63 |
| 33 | 014 | 952901110 | Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří | m2 | 9,498 | 10,00 | 94,98 |
| 186 | 011 | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 551,000 | 2,00 | 1 102,00 |
| 87 | 011 | 953941102 | Dodávka a osazení ventilační mřížky 180/650 mm | kus | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 220 | 011 | 953941103 | Dodávka a osazení dvířek el. rozváděče 600/350 mm | kus | 1,000 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 203 | 013 | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého (zádveří - 30 cm pod terén) | m3 | 0,610 | 1 500,00 | 915,00 |
| 204 | 013 | 962032231 | Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC (zádveří) | m3 | 1,721 | 500,00 | 860,50 |
| 205 | 013 | 963042819 | Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě (zádveří) | m | 1,200 | 50,00 | 60,00 |
| 206 | 013 | 965042131 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2 (zádveří) | m3 | 0,541 | 1 500,00 | 811,50 |
| 207 | 013 | 965049111 | Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl do 100 mm | m3 | 0,408 | 200,00 | 81,60 |
| 208 | 013 | 965081213 | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm pl přes 1 m2 (zádveří) | m2 | 2,670 | 40,00 | 106,80 |
| 3 | 013 | 968062354 | Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených pl do 1 m2 | m2 | 0,720 | 150,00 | 108,00 |
| 187 | 013 | 968062355 | Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených pl do 2 m2 | m2 | 3,800 | 150,00 | 570,00 |
| 4 | 013 | 968062356 | Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených pl do 4 m2 | m2 | 4,979 | 150,00 | 746,85 |
| 5 | 013 | 968062456 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2 | m2 | 2,050 | 150,00 | 307,50 |
| 209 | 013 | 968062457 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2 (zádveří) | m2 | 1,858 | 150,00 | 278,70 |
| 188 | 013 | 971033681 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm | m3 | 23,710 | 500,00 | 11 855,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214 | 762 | 762341811 | Demontáž bednění střech z prken (zádveří RD a restaurace) | m2 | 17,700 | 30,00 | 531,00 |
| 130 | 762 | 762343931 | Zabednění otvorů ve střeše prkny tl do 32mm plochy do 1 m2 | m2 | 1,000 | 300,00 | 300,00 |
| *198* | *605* | *605110710* | *řezivo jehličnaté středové SM 2 - 3,5 m tl. 18-32 mm jakost II* | *m3* | *0,026* | *5 500,00* | 143,00 |
| 215 | 762 | 762822840 | Demontáž stropnic z řeziva průřezové plochy do 540 cm2 (stropnice m.č. 108) | m | 153,600 | 30,00 | 4 608,00 |
| 199 | 762 | 998762102 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech v do 12 m | t | 0,334 | 100,00 | 33,40 |
| | | **763** | **Montované konstrukce – dřevostavby, sádrokartony** | | | | **9 622,25** |
| 191 | 763 | 763122111 | SDK stěna předsazená tl 40 mm W623 jednoduchá kce UD a CD desky GKB tl 12,5 mm (obložení registrů) | m2 | 22,570 | 425,00 | 9 592,25 |
| 98 | 763 | 998763302 | Přesun hmot pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m | t | 0,300 | 100,00 | 30,00 |
| | | **764** | **Konstrukce klempířské** | | | | **37 580,48** |
| 194 | 764 | 764231520 | Lemování Zn-Ti plech zdí tvrdá krytina rš 250 mm | m | 26,000 | 250,00 | 6 500,00 |
| 90 | 764 | 764231530 | Lemování Zn-Ti plech zdí tvrdá krytina rš 330 mm | m | 7,900 | 300,00 | 2 370,00 |
| 115 | 764 | 764252503 | Žlab Zn-Ti podokapní půlkruhový rš 330 mm | m | 15,000 | 350,00 | 5 250,00 |
| 117 | 764 | 764259528 | Montáž Zn-Ti kotlík kónický průměru 125 mm | kus | 1,000 | 100,00 | 100,00 |
| *118* | *553* | *553442650* | *kotlík oválný tvar dle DIN 18461 330/120 titanzinek VM ZINC* | *kus* | *1,000* | *300,00* | 300,00 |
| 196 | 764 | 7643112192 | Montáž krytina z šablon do 45° (zpětné doplnění krytiny u požární zdi) | m2 | 18,200 | 150,00 | 2 730,00 |
| 216 | 764 | 764311821 | Demontáž krytina hladká tabule 2000x1000 mm sklon do 30° plocha do 25 m2 (zádveří RD) | m2 | 5,120 | 10,00 | 51,20 |
| 195 | 764 | 764312851 | Demontáž krytina ze šablon sklon do 45° plocha do 25 m2 | m2 | 26,000 | 10,00 | 260,00 |
| 94 | 764 | 764331830 | Demontáž lemování zdí tvrdá krytina rš 330 mm do 30° | m | 7,900 | 10,00 | 79,00 |
| 217 | 764 | 764331832 | Demontáž lemování zdí tvrdá krytina rš 330 mm přes 45° | m | 7,600 | 10,00 | 76,00 |
| 123 | 764 | 764352810 | Demontáž žlab podokapní půlkruhový rovný rš 330 mm do 30° | m | 15,000 | 10,00 | 150,00 |
| 125 | 764 | 764359810 | Demontáž kotlík kónický do 30° | kus | 1,000 | 10,02 | 10,02 |
| 227 | 764 | 764361230 | Okno střešní, z Pz plechu, krytina vlnitá 60x80 cm | kus | 2,000 | 2 500,00 | 5 000,00 |
| 95 | 764 | 764410850 | Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm | m | 7,830 | 10,00 | 78,30 |
| 96 | 764 | 764454802 | Demontáž trouby kruhové průměr 120 mm | m | 4,500 | 10,00 | 45,00 |
| 91 | 764 | 764510560 | Oplechování parapetů Zn-Ti rš 400 mm včetně rohů | m | 7,830 | 400,00 | 3 132,00 |
| 193 | 764 | 764530550 | Oplechování Zn-Ti zdí rš 600 mm včetně rohů | m | 13,800 | 500,00 | 6 900,00 |
| 192 | 764 | 764530560 | Oplechování Zn-Ti zdí rš 750 mm včetně rohů | m | 5,000 | 550,00 | 2 750,00 |
| 92 | 764 | 764554503 | Odpadní trouby Zn-Ti kruhové průměr 120 mm | m | 4,500 | 395,00 | 1 777,50 |
| 93 | 764 | 998764101 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m | t | 0,219 | 98,00 | 21,46 |
| | | **765** | **Krytiny tvrdé** | | | | **629,00** |
| 218 | 765 | 765332810 | Demontáž krytiny betonové z tašek drážkových na sucho do suti (zádveří) | m2 | 12,580 | 50,00 | 629,00 |
| | | **766** | **Konstrukce truhlářské** | | | | **76 324,40** |
| 219 | 766 | 766421821 | Demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek (zádveří) | m2 | 8,700 | 50,00 | 435,00 |

# KRYCI LIST ROZPOCTU

| | | | |
|---|---|---|---|
| Název stavby | Kulturní dům Bohušov - snížení energetické náročnosti (DPS) | JKSO | |
| Název objektu | Kulturní dům v Bohušově - výměna otopné soustavy (DPS) | EČO | |
| Název části | | Místo | Bohušov |
| | | IČO | DIČ |
| Objednatel | Obec Bohušov, Bohušov 15 | | |
| Projektant | Ing. Dobroslav Janko, Albrechtická 16, Krnov | 18955436 | |
| Zhotovitel | Ing.ILLÍK-RAIL spol.s r.o | 25359592 | CZ25359592 |

| Rozpočet číslo | Zpracoval | Dne |
|---|---|---|
| | | |

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A | Základní rozp. náklady | | B | Doplňkové náklady | | C | Náklady na umístění stavby | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV | Dodávky | 8 | Práce přesčas | | 13 | Zařízení staveniště | 0,00% | |
| 2 | | Montáž 36 341 | 9 | Bez pevné podl. | | 14 | Mimostav. doprava | 0,00% | |
| 3 | PSV | Dodávky | 10 | Kulturní památka | | 15 | Územní vlivy | 0,00% | |
| 4 | | Montáž 399 676 | 11 | | | 16 | Provozní vlivy | 0,00% | |
| 5 | "M" | Dodávky | | | | 17 | Ostatní | 0,00% | |
| 6 | | Montáž | | | | 18 | NUS z rozpočtu | | |
| 7 | ZRN (ř. 1-6) | 436 017 | 12 | DN (ř. 8-11) | | 19 | NUS (ř. 13-18) | | |
| 20 | HZS | | 21 | Kompl. činnost | | 22 | Ostatní náklady | | |

| D | Celkové náklady | |
|---|---|---|
| 23 | Součet 7, 12, 19-22 | 436 017 |
| 24 | DPH 15,00 % z 0,00 | |
| 25 | DPH 21,00 % z 0,00 | 91 563,51 |
| 26 | **Cena s DPH (ř. 23-25)** | **527 580,21** |

| E | Přípočty a odpočty |
|---|---|
| 27 | Dodávky objednatele |
| 28 | Klouzavá doložka |
| 29 | Zvýhodnění + - |

Projektant

Datum a podpis — Razítko

Objednatel

Datum a podpis — Razítko

Zhotovitel

Ing. ILLÍK - RAIL s.r.o.
Kolofíkovo nábř. 1671/11A
747 05 OPAVA 5
IČO: 25359592, DIČ: CZ25359592
Tel.: 553 624 035, Fax: 553 619 076

Datum a podpis: 16.12.2014 — Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Kulturní dům Bohušov - snížení energetické náročnosti (DPS)
Objekt: Kulturní dům v Bohušově - výměna otopné so Objednatel: Obec Bohušov, Bohušov 15
Část: Zhotovitel:
JKSO: Datum:

| Kód | Popis | Dodávka | Montáž | Cena celkem | Hmotnost celkem | Suť celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **HSV** | **Práce a dodávky HSV** | **0,00** | **0,00** | **36 340,60** | **0,357** | **0,148** |
| 2 | Zakládání | | | 202,50 | 0,122 | 0,000 |
| 6 | Úpravy povrchu, podlahy, osazení | | | 520,00 | 0,007 | 0,000 |
| 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání | | | 35 511,00 | 0,229 | 0,148 |
| 99 | Přesun hmot | | | 107,10 | 0,000 | 0,000 |
| **PSV** | **Práce a dodávky PSV** | **0,00** | **0,00** | **399 676,10** | **1,445** | **0,000** |
| 713 | Izolace tepelné | | | 1 295,40 | 0,004 | 0,000 |
| 731 | Ústřední vytápění - kotelny | | | 126 049,40 | 0,494 | 0,000 |
| 732 | Ústřední vytápění - strojovny | | | 23 005,70 | 0,057 | 0,000 |
| 733 | Ústřední vytápění - potrubí | | | 99 167,20 | 0,207 | 0,000 |
| 734 | Ústřední vytápění - armatury | | | 56 193,90 | 0,039 | 0,000 |
| 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa | | | 83 964,50 | 0,645 | 0,000 |
| 741 | Elektromontáže | | | 10 000,00 | 0,000 | 0,000 |
| | Celkem | 0,00 | 0,00 | 436 016,70 | 1,803 | 0,148 |

# ZADÁNÍ

**Stavba:** Kulturní dům Bohušov - snížení energetické náročnosti (DPS)
**Objekt:** Kulturní dům v Bohušově - výměna otopné soustavy (DPS)
**Část:**
JKSO:

Datum: 9.9.2014

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Jednotková cena zadání | Celková cena zadání |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | HSV | | **Práce a dodávky HSV** | | | | **36 340,60** |
| | 2 | | **Zakládání** | | | | **202,50** |
| 69 | 011 | 272313511 | Základové patky z betonu tř. C 12/15 (pod komín) | m3 | 0,054 | 2 500,00 | 135,00 |
| 70 | 011 | 272351215 | Zřízení bednění stěn základových patek (pod komín) | m2 | 0,270 | 200,00 | 54,00 |
| 71 | 011 | 272351216 | Odstranění bednění stěn základových patek | m2 | 0,270 | 50,00 | 13,50 |
| | 6 | | **Úpravy povrchu, podlahy, osazení** | | | | **520,00** |
| 53 | 011 | 644941112 | Osazování ventilačních mřížek velikosti do 300 x 300 mm | kus | 4,000 | 30,00 | 120,00 |
| *54* | *553* | *553414220* | *průvětrník bez klapek se sítí 30x30 cm* | *kus* | *4,000* | *100,00* | 400,00 |
| | 9 | | **Ostatní konstrukce a práce-bourání** | | | | **35 511,00** |
| 61 | 011 | 953941101 | Dodávka a osazení fasádního nerezového třísložkového komínu DN 150 mm, izolovaný 50 mm, dl. 7,50 m | kom plet | 1,000 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 55 | 013 | 971033351 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm | kus | 2,000 | 200,00 | 400,00 |
| 57 | 013 | 979081111 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 0,148 | 200,00 | 29,60 |
| 58 | 013 | 979081121 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 2,220 | 10,00 | 22,20 |
| 59 | 013 | 979082111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 0,148 | 100,00 | 14,80 |
| 60 | 013 | 979098191 | Poplatek za skládku - netříděné | t | 0,148 | 300,00 | 44,40 |
| | 99 | | **Přesun hmot** | | | | **107,10** |
| 62 | 014 | 999281111 | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m | t | 0,357 | 300,00 | 107,10 |
| | PSV | | **Práce a dodávky PSV** | | | | **399 676,10** |
| | 713 | | **Izolace tepelné** | | | | **1 295,40** |
| 65 | 713 | 713463121 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy uchycenými sponami 1x | m | 27,000 | 25,00 | 675,00 |
| *66* | *283* | *283771040* | *izolace potrubí 22 x 13 mm* | *m* | *11,000* | *20,00* | 220,00 |
| *76* | *283* | *283771120* | *izolace potrubí 28 x 13 mm* | *m* | *16,000* | *25,00* | 400,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 731 | 733291101 | Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 | m | 223,500 | 12,00 | 2 682,00 |
| 21 | 731 | 998733101 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | t | 0,207 | 100,00 | 20,70 |
| | | **734** | **Ústřední vytápění - armatury** | | | | **56 193,90** |
| 23 | 731 | 734211113 | Ventil závitový odvzdušňovací otopných těles V 4320 PN 6 do 120°C G 3/8 | kus | 8,000 | 40,00 | 320,00 |
| 24 | 731 | 734221532 | Ventil závitový termostatický rohový bez hlavice ovládání jednoregulační G 1/2 | kus | 10,000 | 250,00 | 2 500,00 |
| 25 | 731 | 734221683 | Hlavice termostatická kapalinová k ovládání termostatických ventilů | kus | 10,000 | 300,00 | 3 000,00 |
| 81 | 731 | 734242413 | Ventil závitový zpětný přímý PN 16 do 110°C G 3/4 | kus | 1,000 | 200,00 | 200,00 |
| 82 | 731 | 734242414 | Ventil závitový zpětný přímý PN 16 do 110°C G 1 | kus | 2,000 | 120,00 | 240,00 |
| 29 | 731 | 734251241 | Ventil závitový pojistný rohový 4 bar G 1/2 | kus | 2,000 | 400,00 | 800,00 |
| 83 | 731 | 734261223 | Sroubení přímé Ve 4300 G 1/2 | kus | 22,000 | 140,00 | 3 080,00 |
| 31 | 731 | 734291113 | Kohout závitový plnící a vypouštěcí PN 10/100°C G 1/2 | kus | 10,000 | 50,00 | 500,00 |
| 84 | 731 | 734291243 | Filtr závitový přímý s vnitřními závity PN 16 do 130°C G 3/4 | kus | 1,000 | 300,00 | 300,00 |
| 32 | 731 | 734291244 | Filtr závitový přímý s vnitřními závity PN 16 do 130°C G 1 | kus | 2,000 | 400,00 | 800,00 |
| 85 | 731 | 734292714 | Kohout závitový kulový přímý chromovaný s páčkou G 3/4 | kus | 5,000 | 150,00 | 750,00 |
| 34 | 731 | 734292715 | Kohout závitový kulový přímý chromovaný s páčkou G 1 | kus | 7,000 | 500,00 | 3 500,00 |
| 86 | 731 | 734295111 | Směšovací armatura závitová trojcestná Mix AP DN 20, vč. servopohonu | kus | 1,000 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 36 | 731 | 734295112 | Směšovací armatura závitová trojcestná Mix AP DN 25, vč. servopohonu | kus | 2,000 | 4 000,00 | 8 000,00 |
| 38 | 731 | 734311112 | Automatický odvzdušňovací ventil DN 15 | kus | 8,000 | 500,00 | 4 000,00 |
| 37 | 731 | 734411111 | Teploměr přímý s ochranným pouzdrem malý | kus | 6,000 | 400,00 | 2 400,00 |
| 39 | 731 | 734421120 | Tlakoměr rozsah 0-10 MPa | kus | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 40 | 731 | 734431111 | Termostat prostorový 0-40°C | kus | 1,000 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| 41 | 731 | 734431113 | Dodávka a osazení pomocného elektroměru, vč. propojení | kus | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 42 | 731 | 734431114 | Dodávka a montáž měření a regulace - komplet | kus | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 43 | 731 | 734431115 | Dodávka a osazení kalorimetru, vč. teplotních čidel | kus | 1,000 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 44 | 731 | 998734101 | Přesun hmot pro armatury v objektech v do 6 m | t | 0,039 | 100,00 | 3,90 |
| | | **735** | **Ústřední vytápění - otopná tělesa** | | | | **83 964,50** |
| 45 | 731 | 735151152 | Otopné těleso panelové typ 10 výška/délka 500/500 mm | kus | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 46 | 731 | 735151172 | Otopné těleso panelové typ 10 výška/délka 600/500 mm | kus | 3,000 | 1 200,00 | 3 600,00 |
| 47 | 731 | 735151179 | Otopné těleso panelové typ 10 výška/délka 600/1200 mm | kus | 1,000 | 1 400,00 | 1 400,00 |
| 72 | 731 | 735151274 | Otopné těleso panelové typ 11 výška/délka 600/700 mm | kus | 1,000 | 1 900,00 | 1 900,00 |
| 49 | 731 | 735151578 | Otopné těleso panelové typ 22 výška/délka 600/1100 mm | kus | 2,000 | 3 000,00 | 6 000,00 |
| 50 | 731 | 735251222 | Registr trubkový s drátěným opletením dvoupramenný délka 2x1810 mm | soubor | 14,000 | 5 000,00 | 70 000,00 |
| 51 | 731 | 998735101 | Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 6 m | t | 0,645 | 100,00 | 64,50 |
| | | **741** | **Elektromontáže** | | | | **10 000,00** |

# KRYCI LIST ROZPOCTU

| | | | |
|---|---|---|---|
| Název stavby | Penzión Pod duby, Bohušov - snížení energetické náročnosti (DPS) | JKSO | |
| Název objektu | | EČO | |
| Název části | | Místo | Bohušov |
| | | IČO | DIČ |
| Objednatel | Obec Bohušov, Bohušov 15 | | |
| Projektant | Ing. Dobroslav Janko, Albrechtická 16, Krnov | 18955436 | |
| Zhotovitel | Ing.ILLÍK-RAIL spol.s r.o. | 25359592 | CZ25359592 |

| Rozpočet číslo | Zpracoval | Dne |
|---|---|---|
| | | |

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## Rozpočtové náklady v CZK

### A Základní rozp. náklady

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | HSV | Dodávky | |
| 2 | | Montáž | 529 165 |
| 3 | PSV | Dodávky | |
| 4 | | Montáž | 494 535 |
| 5 | "M" | Dodávky | |
| 6 | | Montáž | 5 000 |
| 7 | ZRN (ř. 1-6) | | 1 028 700 |
| | ZS | | |

### B Doplňkové náklady

| | | |
|---|---|---|
| 8 | Práce přesčas | |
| 9 | Bez pevné podl. | |
| 10 | Kulturní památka | |
| 11 | | |
| 12 | DN (ř. 8-11) | |
| 21 | Kompl. činnost | |

### C Náklady na umístění stavby

| | | |
|---|---|---|
| 13 | Zařízení staveniště | |
| 14 | Mimostav. doprava | |
| 15 | Územní vlivy | |
| 16 | Provozní vlivy | |
| 17 | Ostatní | |
| 18 | NUS z rozpočtu | |
| 19 | NUS (ř. 13-18) | |
| 22 | Ostatní náklady | |

**Projektant**

Datum a podpis

Razítko

**Objednatel**

Datum a podpis

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: 16.12.2014

Razítko

Ing. ILLÍK - RAIL s.r.o.
Kolofíkovo nábř. 1671/11A
747 05 OPAVA 5
IČO: 25359592, DIČ: CZ25359592
Tel.: 553 624 035, Fax: 553 619 076

### D Celkové náklady

| | | |
|---|---|---|
| 23 | Součet 7, 12, 19-22 | 1 332 510 |
| 24 | DPH 15,00 % z | |
| 25 | DPH 21,00 % z 0,00 | 279 827,09 |
| 26 | **Cena s DPH (ř. 23-25)** | **1 612 337,06** |

### E Přípočty a odpočty

| | | |
|---|---|---|
| 27 | Dodávky objednatele | |
| 28 | Klouzavá doložka | |
| 29 | Zvýhodnění + - | |

# KRYCI LIST ROZPOCTU

| | | | |
|---|---|---|---|
| Název stavby | Penzión Pod duby, Bohušov - snížení energetické náročnosti (DPS) | JKSO | |
| Název objektu | Penzión Pod duby Bohušov - zateplení objektu (DPS) | EČO | |
| Název části | | Místo | Bohušov |
| | | IČO | DIČ |
| Objednatel | Obec Bohušov, Bohušov 15 | | |
| Projektant | Ing. Dobroslav Janko, Albrechtická 16, Krnov | 18955436 | |
| Zhotovitel | Ing. ILLÍK-RAIL spol.s r.o. | CZ25359592 | CZ25359592 |
| Rozpočet číslo | Zpracoval | Dne | |
| | | | |

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## Rozpočtové náklady v CZK

### A Základní rozp. náklady

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | HSV | Dodávky | |
| 2 | | Montáž | 443 864 |
| 3 | PSV | Dodávky | |
| 4 | | Montáž | 0 |
| 5 | "M" | Dodávky | |
| 6 | | Montáž | |
| 7 | ZRN (ř. 1-6) | | 443 864 |
| | ZS | | |

### B Doplňkové náklady

| | | |
|---|---|---|
| 8 | Práce přesčas | |
| 9 | Bez pevné podl. | |
| 10 | Kulturní památka | |
| 11 | | |
| 12 | DN (ř. 8-11) | |
| 21 | Kompl. činnost | |

### C Náklady na umístění stavby

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13 | Zařízení staveniště | 0,00% | |
| 14 | Mimostav. doprava | 0,00% | |
| 15 | Územní vlivy | 0,00% | |
| 16 | Provozní vlivy | 0,00% | |
| 17 | Ostatní | 0,00% | |
| 18 | NUS z rozpočtu | | |
| 19 | NUS (ř. 13-18) | | |
| 22 | Ostatní náklady | | |

**Projektant**

Datum a podpis

Razítko

**Objednatel**

Datum a podpis

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: 16.12.2014

Razítko

Ing. ILLÍK - RAIL s.r.o.
Kolofíkovo nábř. 1671/11A
747 05 OPAVA 5
IČO: 25359592, DIČ: CZ25359592
Tel.: 553 624 035, Fax: 553 619 [illegible]

### D Celkové náklady

| | | |
|---|---|---|
| 23 | Součet 7, 12, 19-22 | 747 673,92 |
| 24 | DPH 15,00 % z 747 673,92 | |
| 25 | DPH 21,00 % z 747 673,92 | 157 011,52 |
| 26 | **Cena s DPH (ř. 23-25)** | **904 685,44** |

### E Přípočty a odpočty

| | | |
|---|---|---|
| 27 | Dodávky objednatele | |
| 28 | Klouzavá doložka | |
| 29 | Zvýhodnění + - | |

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Penzión Pod duby, Bohušov - snížení energetické náročnosti (DPS)
Objekt: Penzión Pod duby Bohušov - zateplení objekt Objednatel: Obec Bohušov, Bohušov 15
Část: Zhotovitel:
JKSO: Datum:

| Kód | Popis | Dodávka | Montáž | Cena celkem | Hmotnost celkem | Suť celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **HSV** | **Práce a dodávky HSV** | **0,00** | **0,00** | **443 863,92** | **12,173** | **2,125** |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | | | 240,00 | 0,010 | 0,000 |
| 6 | Úpravy povrchu, podlahy, osazení | | | 372 870,87 | 11,238 | 0,000 |
| 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání | | | 67 101,15 | 0,925 | 2,125 |
| 99 | Přesun hmot | | | 3 651,90 | 0,000 | 0,000 |
| **PSV** | **Práce a dodávky PSV** | **0,00** | **0,00** | **303 810,00** | **2,742** | **1,325** |
| 713 | Izolace tepelné | | | 21 272,10 | 0,528 | 0,000 |
| 762 | Konstrukce tesařské | | | 12 963,50 | 0,651 | 0,000 |
| 764 | Konstrukce klempířské | | | 47 915,50 | 0,280 | 0,323 |
| 766 | Konstrukce truhlářské | | | 212 548,90 | 1,249 | 1,002 |
| 783 | Dokončovací práce - nátěry | | | 9 110,00 | 0,033 | 0,000 |
| | Celkem | 0,00 | 0,00 | 747 673,92 | 14,915 | 3,450 |

# ZADÁNÍ

**Stavba:** Penzión Pod duby, Bohušov - snížení energetické náročnosti (DPS)
**Objekt:** Penzión Pod duby Bohušov - zateplení objektu (DPS)
**Část:**
JKSO:

Datum: 16.9.2014

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Jednotková cena zadání | Celková cena zadání |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | **HSV** | **Práce a dodávky HSV** | | | | **443 863,92** |
| | | **3** | **Svislé a kompletní konstrukce** | | | | **240,00** |
| 106 | 011 | 346272111 | Přizdívky ochranné tl 50 mm z pórobetonových přesných příčkovek (obezdívka potrubí) | m2 | 0,240 | 1 000,00 | 240,00 |
| | | **6** | **Úpravy povrchu, podlahy, osazení** | | | | **372 870,87** |
| 19 | 011 | 610991111 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů a konstrukcí | m2 | 40,083 | 10,00 | 400,83 |
| 16 | 014 | 612409991 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů | m | 93,850 | 200,00 | 18 770,00 |
| 17 | 014 | 612425931 | Omítka vápenná štuková vnitřního ostění okenního nebo dveřního | m2 | 28,155 | 250,00 | 7 038,75 |
| 7 | 011 | 620471223 | Vnější omítka silikátová tenkovrstvá probarvená zatřená (zrnitá) tl 2 mm | m2 | 306,351 | 200,00 | 61 270,20 |
| 8 | 011 | 620471401 | Vnější omítka akrylátová tenkovrstvá mozaiková tl. do 4 mm (sokl) | m2 | 50,003 | 350,00 | 17 501,05 |
| 9 | 011 | 620471821 | Nátěr základní pod tenkovrstvé omítky | m2 | 356,354 | 20,00 | 7 127,08 |
| 96 | 011 | 620472921 | Vyrovnání podkladu pro tenkovrstvé omítky tmelem a skelnou tkaninou (sokl přístavby kotelny) | m2 | 0,968 | 200,00 | 193,60 |
| 97 | 011 | 620472922 | Vyrovnání podkladu pro tenkovrstvé omítky tmelem a skelnou tkaninou (stěny přístavby kotelny) | m2 | 14,312 | 200,00 | 2 862,40 |
| 10 | 011 | 620991121 | Zakrývání výplní venkovních otvorů před nástřikem plastických maltovin z lešení | m2 | 40,083 | 50,00 | 2 004,15 |
| 98 | 011 | 622323163 | Zateplovací systém, parapet, XPS tl. 30 mm | m2 | 6,755 | 500,00 | 3 377,50 |
| 101 | 011 | 622405101 | KZS stěn budov - vyrovnání podkladu podlepy do 20 mm (do 50% plochy) | m2 | 131,257 | 50,00 | 6 562,85 |
| 102 | 011 | 622405102 | KZS stěn budov - plošné doplnění fasádních prvků tl. 20 mm | m2 | 8,925 | 400,00 | 3 570,00 |
| 103 | 011 | 622405103 | KZS stěn budov - doplnění profilované římsy š. 100 mm | m | 29,300 | 400,00 | 11 720,00 |
| 104 | 011 | 622405104 | Vytvoření nápisu nad čelním vstupem | kus | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 3 | 011 | 622405227 | KZS stěn budov s deskami z expandovaného polystyrénu EPS tl 30 mm (špalety) | m2 | 29,525 | 500,00 | 14 762,50 |
| 5 | 011 | 622405326 | KZS stěn budov s deskami z extrudovaného polystyrénu XPS tl 30 mm (špalety sokl) | m2 | 1,620 | 500,00 | 810,00 |
| 6 | 011 | 622405396 | KZS stěn budov s deskami z extrudovaného polystyrénu XPS tl 100 mm (sokl) | m2 | 47,415 | 600,00 | 28 449,00 |
| 11 | 011 | 622405912 | KZS soklová lišta tl 1,0 mm | m | 56,240 | 50,00 | 2 812,00 |
| 12 | 011 | 622405932 | KZS rohová lišta Al 100x100 mm s tkaninou | m | 96,100 | 15,00 | 1 441,50 |
| 99 | 011 | 622405933 | KZS rohová lišta Al 100x100 mm s tkaninou, s okapničkou | m | 24,250 | 18,00 | 436,50 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 011 | 622405941 | KZS začišťovací okenní lišta | m | 87,450 | 30,00 | 2 623,50 |
| 14 | 011 | 622405942 | KZS začišťovací parapetní lišta | m | 21,600 | 25,00 | 540,00 |
| 4 | 011 | 622415297 | KZS stěn budov s deskami z expandovaného polystyrénu EPS tl 140 mm | m2 | 262,514 | 600,00 | 157 508,40 |
| 105 | 011 | 622421121 | Vnější omítka stěn a štítů vápenná nebo vápenocementová hrubá zatřená (vyrovnání soklu) | m2 | 53,150 | 150,00 | 7 972,50 |
| 1 | 014 | 622903110 | Mytí s odmaštěním vnějších omítek stupně složitosti 1 a 2 tlakovou vodou | m2 | 290,281 | 10,00 | 2 902,81 |
| 2 | 015 | 622903111 | Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započetím oprav ručně (sokl) | m2 | 53,150 | 25,00 | 1 328,75 |
| 15 | 014 | 629451112 | Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm | m | 21,600 | 100,00 | 2 160,00 |
| 90 | 011 | 644941111 | Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 150 mm | kus | 13,000 | 30,00 | 390,00 |
| *91* | *562* | *562431160* | *mřížka ventilační PVC kulatá bílá D105* | *kus* | *9,000* | *50,00* | 450,00 |
| *92* | *562* | *562431310* | *mřížka ventilační PVC hranatá, bez uzávěru PK 15 x 15* | *kus* | *4,000* | *100,00* | 400,00 |
| 93 | 011 | 644941112 | Osazování ventilačních mřížek velikosti do 300 x 300 mm | kus | 2,000 | 30,00 | 60,00 |
| *94* | *553* | *553414220* | *průvětrník bez klapek se sítí 30x30 cm* | *kus* | *2,000* | *100,00* | 200,00 |
| 95 | 011 | 644941121 | Montáž průchodky k větrací mřížce se zhotovením otvoru v tepelné izolaci | kus | 9,000 | 25,00 | 225,00 |
| | 9 | | **Ostatní konstrukce a práce-bourání** | | | | **67 101,15** |
| 21 | 003 | 941941051 | Montáž lešení jednořadového s podlahami š do 1,5 m v do 10 m | m2 | 418,048 | 50,00 | 20 902,40 |
| 22 | 003 | 941941391 | Příplatek k lešení jednořadovému s podlahami š do 1,5 m v do 10 m za první a ZKD měsíc použití | m2 | 1 254,144 | 10,00 | 12 541,44 |
| 23 | 003 | 941941851 | Demontáž lešení jednořadového s podlahami š do 1,5 m v do 10 m | m2 | 418,048 | 25,00 | 10 451,20 |
| 18 | 014 | 952901110 | Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří | m2 | 80,166 | 10,00 | 801,66 |
| 81 | 011 | 953941101 | Demontáž, úprava a montáž vedení hromosvodu | m | 12,000 | 175,00 | 2 100,00 |
| 82 | 011 | 953941102 | Uprava venkovní dřevěné rampy se schodištěm | kus | 1,000 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 83 | 011 | 953941103 | Demontáž a zpětná montáž venkovního svítidla | kus | 2,000 | 100,00 | 200,00 |
| 84 | 011 | 953941104 | Uprava venkovního vypínače | kus | 1,000 | 100,00 | 100,00 |
| 85 | 011 | 953941105 | Demontáž okenních mříží 600/600 mm | kus | 2,000 | 100,00 | 200,00 |
| 86 | 011 | 953941106 | Uprava konzoly přípojky nn | kus | 1,000 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 87 | 011 | 953941107 | Kryt skříňky zemnění 150/150 mm | kus | 1,000 | 500,00 | 500,00 |
| 88 | 011 | 953941108 | Dodávka a osazení dvířek pojistkové skříně 300/300 mm | kus | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 89 | 011 | 953941109 | Dodávka a osazení dvířek el. rozváděče 600/1000 mm | kus | 1,000 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 24 | 013 | 968062354 | Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených pl do 1 m2 | m2 | 1,260 | 150,00 | 189,00 |
| 25 | 013 | 968062355 | Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených pl do 2 m2 | m2 | 22,320 | 150,00 | 3 348,00 |
| 26 | 013 | 968062356 | Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených pl do 4 m2 | m2 | 5,040 | 150,00 | 756,00 |
| 27 | 013 | 968062456 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2 | m2 | 3,553 | 150,00 | 532,95 |
| 28 | 013 | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 1,800 | 150,00 | 270,00 |
| 29 | 013 | 979011111 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží | t | 1,725 | 100,00 | 172,50 |
| 30 | 013 | 979081111 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 3,450 | 200,00 | 690,00 |
| 31 | 013 | 979081121 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 69,000 | 10,00 | 690,00 |

# ZADÁNÍ

**Stavba:** Penzión Pod duby, Bohušov - snížení energetické náročnosti (DPS)
**Objekt:** Penzión Pod duby Bohušov - zateplení objektu (DPS)
**Část:**
JKSO:

Datum: 16.9.2014

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Jednotková cena zadání | Celková cena zadání |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | **HSV** | **Práce a dodávky HSV** | | | | **443 863,92** |
| | | **3** | **Svislé a kompletní konstrukce** | | | | **240,00** |
| 106 | 011 | 346272111 | Přizdívky ochranné tl 50 mm z pórobetonových přesných příčkovek (obezdívka potrubí) | m2 | 0,240 | 1 000,00 | 240,00 |
| | | **6** | **Úpravy povrchu, podlahy, osazení** | | | | **372 870,87** |
| 19 | 011 | 610991111 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů a konstrukcí | m2 | 40,083 | 10,00 | 400,83 |
| 16 | 014 | 612409991 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů | m | 93,850 | 200,00 | 18 770,00 |
| 17 | 014 | 612425931 | Omítka vápenná štuková vnitřního ostění okenního nebo dveřního | m2 | 28,155 | 250,00 | 7 038,75 |
| 7 | 011 | 620471223 | Vnější omítka silikátová tenkovrstvá probarvená zatřená (zrnitá) tl 2 mm | m2 | 306,351 | 200,00 | 61 270,20 |
| 8 | 011 | 620471401 | Vnější omítka akrylátová tenkovrstvá mozaiková tl. do 4 mm (sokl) | m2 | 50,003 | 350,00 | 17 501,05 |
| 9 | 011 | 620471821 | Nátěr základní pod tenkovrstvé omítky | m2 | 356,354 | 20,00 | 7 127,08 |
| 96 | 011 | 620472921 | Vyrovnání podkladu pro tenkovrstvé omítky tmelem a skelnou tkaninou (sokl přístavby kotelny) | m2 | 0,968 | 200,00 | 193,60 |
| 97 | 011 | 620472922 | Vyrovnání podkladu pro tenkovrstvé omítky tmelem a skelnou tkaninou (stěny přístavby kotelny) | m2 | 14,312 | 200,00 | 2 862,40 |
| 10 | 011 | 620991121 | Zakrývání výplní venkovních otvorů před nástřikem plastických maltovin z lešení | m2 | 40,083 | 50,00 | 2 004,15 |
| 98 | 011 | 622323163 | Zateplovací systém, parapet, XPS tl. 30 mm | m2 | 6,755 | 500,00 | 3 377,50 |
| 101 | 011 | 622405101 | KZS stěn budov - vyrovnání podkladu podlepy do 20 mm (do 50% plochy) | m2 | 131,257 | 50,00 | 6 562,85 |
| 102 | 011 | 622405102 | KZS stěn budov - plošné doplnění fasádních prvků tl. 20 mm | m2 | 8,925 | 400,00 | 3 570,00 |
| 103 | 011 | 622405103 | KZS stěn budov - doplnění profilované římsy š. 100 mm | m | 29,300 | 400,00 | 11 720,00 |
| 104 | 011 | 622405104 | Vytvoření nápisu nad čelním vstupem | kus | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 3 | 011 | 622405227 | KZS stěn budov s deskami z expandovaného polystyrénu EPS tl 30 mm (špalety) | m2 | 29,525 | 500,00 | 14 762,50 |
| 5 | 011 | 622405326 | KZS stěn budov s deskami z extrudovaného polystyrénu XPS tl 30 mm (špalety sokl) | m2 | 1,620 | 500,00 | 810,00 |
| 6 | 011 | 622405396 | KZS stěn budov s deskami z extrudovaného polystyrénu XPS tl 100 mm (sokl) | m2 | 47,415 | 600,00 | 28 449,00 |
| 11 | 011 | 622405912 | KZS soklová lišta tl 1,0 mm | m | 56,240 | 50,00 | 2 812,00 |
| 12 | 011 | 622405932 | KZS rohová lišta Al 100x100 mm s tkaninou | m | 96,100 | 15,00 | 1 441,50 |
| 99 | 011 | 622405933 | KZS rohová lišta Al 100x100 mm s tkaninou, s okapničkou | m | 24,250 | 18,00 | 436,50 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 011 | 622405941 | KZS začišťovací okenní lišta | m | 87,450 | 30,00 | 2 623,50 |
| 14 | 011 | 622405942 | KZS začišťovací parapetní lišta | m | 21,600 | 25,00 | 540,00 |
| 4 | 011 | 622415297 | KZS stěn budov s deskami z expandovaného polystyrénu EPS tl 140 mm | m2 | 262,514 | 600,00 | 157 508,40 |
| 105 | 011 | 622421121 | Vnější omítka stěn a štítů vápenná nebo vápenocementová hrubá zatřená (vyrovnání soklu) | m2 | 53,150 | 150,00 | 7 972,50 |
| 1 | 014 | 622903110 | Mytí s odmaštěním vnějších omítek stupně složitosti 1 a 2 tlakovou vodou | m2 | 290,281 | 10,00 | 2 902,81 |
| 2 | 015 | 622903111 | Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započetím oprav ručně (sokl) | m2 | 53,150 | 25,00 | 1 328,75 |
| 15 | 014 | 629451112 | Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm | m | 21,600 | 100,00 | 2 160,00 |
| 90 | 011 | 644941111 | Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 150 mm | kus | 13,000 | 30,00 | 390,00 |
| *91* | *562* | *562431160* | *mřížka ventilační PVC kulatá bílá D105* | *kus* | *9,000* | *50,00* | 450,00 |
| *92* | *562* | *562431310* | *mřížka ventilační PVC hranatá, bez uzávěru PK 15 x 15* | *kus* | *4,000* | *100,00* | 400,00 |
| 93 | 011 | 644941112 | Osazování ventilačních mřížek velikosti do 300 x 300 mm | kus | 2,000 | 30,00 | 60,00 |
| *94* | *553* | *553414220* | *průvětrník bez klapek se sítí 30x30 cm* | *kus* | *2,000* | *100,00* | 200,00 |
| 95 | 011 | 644941121 | Montáž průchodky k větrací mřížce se zhotovením otvoru v tepelné izolaci | kus | 9,000 | 25,00 | 225,00 |
| | | **9** | **Ostatní konstrukce a práce-bourání** | | | | **67 101,15** |
| 21 | 003 | 941941051 | Montáž lešení jednořadového s podlahami š do 1,5 m v do 10 m | m2 | 418,048 | 50,00 | 20 902,40 |
| 22 | 003 | 941941391 | Příplatek k lešení jednořadovému s podlahami š do 1,5 m v do 10 m za první a ZKD měsíc použití | m2 | 1 254,144 | 10,00 | 12 541,44 |
| 23 | 003 | 941941851 | Demontáž lešení jednořadového s podlahami š do 1,5 m v do 10 m | m2 | 418,048 | 25,00 | 10 451,20 |
| 18 | 014 | 952901110 | Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří | m2 | 80,166 | 10,00 | 801,66 |
| 81 | 011 | 953941101 | Demontáž, úprava a montáž vedení hromosvodu | m | 12,000 | 175,00 | 2 100,00 |
| 82 | 011 | 953941102 | Uprava venkovní dřevěné rampy se schodištěm | kus | 1,000 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 83 | 011 | 953941103 | Demontáž a zpětná montáž venkovního svítidla | kus | 2,000 | 100,00 | 200,00 |
| 84 | 011 | 953941104 | Uprava venkovního vypínače | kus | 1,000 | 100,00 | 100,00 |
| 85 | 011 | 953941105 | Demontáž okenních mříží 600/600 mm | kus | 2,000 | 100,00 | 200,00 |
| 86 | 011 | 953941106 | Uprava konzoly přípojky nn | kus | 1,000 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 87 | 011 | 953941107 | Kryt skříňky zemnění 150/150 mm | kus | 1,000 | 500,00 | 500,00 |
| 88 | 011 | 953941108 | Dodávka a osazení dvířek pojistkové skříně 300/300 mm | kus | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 89 | 011 | 953941109 | Dodávka a osazení dvířek el. rozváděče 600/1000 mm | kus | 1,000 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 24 | 013 | 968062354 | Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených pl do 1 m2 | m2 | 1,260 | 150,00 | 189,00 |
| 25 | 013 | 968062355 | Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených pl do 2 m2 | m2 | 22,320 | 150,00 | 3 348,00 |
| 26 | 013 | 968062356 | Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených pl do 4 m2 | m2 | 5,040 | 150,00 | 756,00 |
| 27 | 013 | 968062456 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2 | m2 | 3,553 | 150,00 | 532,95 |
| 28 | 013 | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 1,800 | 150,00 | 270,00 |
| 29 | 013 | 979011111 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží | t | 1,725 | 100,00 | 172,50 |
| 30 | 013 | 979081111 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 3,450 | 200,00 | 690,00 |
| 31 | 013 | 979081121 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 69,000 | 10,00 | 690,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *50* | *607* | *607941030* | *deska parapetní dřevotřísková vnitřní š. 0,3 m* | *m* | *19,660* | *350,00* | 6 881,00 |
| *51* | *607* | *607941200* | *koncovka PVC k parapetním deskám 200 mm* | *kus* | *36,000* | *30,00* | 1 080,00 |
| 52 | 766 | 998766102 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m | t | 1,249 | 100,00 | 124,90 |
| | **783** | | **Dokončovací práce - nátěry** | | | | **9 110,00** |
| 74 | 783 | 783522222 | Nátěry syntetické klempířských kcí barva dražší matný povrch 1x reaktivní, 1x základní, 2x email | m2 | 45,550 | 200,00 | 9 110,00 |

Celkem 747 673,92

# KRYCI LIST ROZPOČTU

| | | | |
|---|---|---|---|
| Název stavby | Penzión Pod duby, Bohušov - snížení energetické náročnosti (DPS) | JKSO | |
| Název objektu | Penzión Pod duby Bohušov - výměna otopné soustavy | EČO | |
| Název části | | Místo | Bohušov |
| | | IČO | DIČ |
| Objednatel | Obec Bohušov, Bohušov 15 | | |
| Projektant | Ing. Dobroslav Janko, Albrechtická 16, Krnov | 18955436 | |
| Zhotovitel | Ing.ILLÍK-RAIL spol.s r.o. | 25359592 | CZ25359592 |

| Rozpočet číslo | Zpracoval | Dne |
|---|---|---|
| | | |

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## Rozpočtové náklady v CZK

### A Základní rozp. náklady

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | HSV | Dodávky | |
| 2 | | Montáž | 85 301 |
| 3 | PSV | Dodávky | |
| 4 | | Montáž | 494 535 |
| 5 | "M" | Dodávky | |
| 6 | | Montáž | 5 000 |
| 7 | ZRN (ř. 1-6) | | 584 836 |
| | ZS | | |

### B Doplňkové náklady

| | | |
|---|---|---|
| 8 | Práce přesčas | |
| 9 | Bez pevné podl. | |
| 10 | Kulturní památka | |
| 11 | | |
| 12 | DN (ř. 8-11) | |
| 21 | Kompl. činnost | |

### C Náklady na umístění stavby

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13 | Zařízení staveniště | 0,00% | |
| 14 | Mimostav. doprava | 0,00% | |
| 15 | Územní vlivy | 0,00% | |
| 16 | Provozní vlivy | 0,00% | |
| 17 | Ostatní | 0,00% | |
| 18 | NUS z rozpočtu | | |
| 19 | NUS (ř. 13-18) | | |
| 22 | Ostatní náklady | | |

**Projektant**

Datum a podpis

Razítko

**Objednatel**

Datum a podpis

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: 16.12.2014

Razítko

Ing. ILLÍK - RAIL s.r.o.
Kolofíkovo nábř. 1671/11A
747 05 OPAVA 5
IČO: 25359592, DIČ: CZ25359592
Tel.: 553 624 035, Fax: 553 619 075

### D Celkové náklady

| | | |
|---|---|---|
| 23 | Součet 7, 12, 19-22 | 584 836 |
| 24 | DPH 15,00 % z 0,00 | |
| 25 | DPH 21,00 % z 0,00 | 122 815,57 |
| 26 | **Cena s DPH (ř. 23-25)** | **707 651,62** |

### E Přípočty a odpočty

| | | |
|---|---|---|
| 27 | Dodávky objednatele | |
| 28 | Klouzavá doložka | |
| 29 | Zvýhodnění + - | |

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Penzión Pod duby, Bohušov - snížení energetické náročnosti (DPS)
Objekt: Penzión Pod duby Bohušov - výměna otopné Objednatel: Obec Bohušov, Bohušov 15
Část: Zhotovitel:
JKSO: Datum:

| Kód | Popis | Dodávka | Montáž | Cena celkem | Hmotnost celkem | Suť celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **HSV** | **Práce a dodávky HSV** | **0,00** | **0,00** | **85 300,83** | **17,485** | **0,000** |
| 1 | Zemní práce | | | 1 561,53 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Zakládání | | | 4 658,50 | 6,597 | 0,000 |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | | | 12 652,40 | 2,318 | 0,000 |
| 4 | Vodorovné konstrukce | | | 3 341,25 | 1,261 | 0,000 |
| 6 | Úpravy povrchu, podlahy, osazení | | | 12 255,90 | 6,674 | 0,000 |
| 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání | | | 45 585,75 | 0,635 | 0,000 |
| 99 | Přesun hmot | | | 5 245,50 | 0,000 | 0,000 |
| **PSV** | **Práce a dodávky PSV** | **0,00** | **0,00** | **494 535,22** | **2,649** | **1,229** |
| 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | | | 3 437,50 | 0,073 | 0,000 |
| 712 | Povlakové krytiny | | | 1 078,19 | 0,011 | 0,000 |
| 713 | Izolace tepelné | | | 14 036,07 | 0,115 | 0,000 |
| 731 | Ústřední vytápění - kotelny | | | 120 082,50 | 0,469 | 0,356 |
| 732 | Ústřední vytápění - strojovny | | | 27 412,50 | 0,116 | 0,009 |
| 733 | Ústřední vytápění - potrubí | | | 128 164,70 | 0,279 | 0,318 |
| 734 | Ústřední vytápění - armatury | | | 54 505,30 | 0,050 | 0,043 |
| 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa | | | 60 064,60 | 0,375 | 0,321 |
| 762 | Konstrukce tesařské | | | 12 645,30 | 0,457 | 0,030 |
| 763 | Montované konstrukce – dřevostavby, sádrokartony | | | 7 092,15 | 0,159 | 0,000 |
| 764 | Konstrukce klempířské | | | 19 764,08 | 0,164 | 0,000 |
| 765 | Krytiny tvrdé | | | 7 797,10 | 0,145 | 0,151 |
| 767 | Konstrukce zámečnické | | | 31 020,00 | 0,200 | 0,000 |
| 783 | Dokončovací práce - nátěry | | | 6 055,00 | 0,020 | 0,000 |
| 784 | Dokončovací práce - malby | | | 1 380,23 | 0,016 | 0,000 |
| **M** | **Práce a dodávky M** | **0,00** | **0,00** | **5 000,00** | **0,000** | **0,000** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-M | Elektromontáže | | | 5 000,00 | 0,000 | 0,000 |
| | Celkem | 0,00 | 0,00 | 584 836,05 | 20,134 | 1,229 |

# ZADÁNÍ

**Stavba:** Penzión Pod duby, Bohušov - snížení energetické náročnosti (DPS)
**Objekt:** Penzión Pod duby Bohušov - výměna otopné soustavy
**Část:**
JKSO:

Datum: 16.9.2014

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Jednotková cena zadání | Celková cena zadání |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | HSV | | **Práce a dodávky HSV** | | | | **85 300,83** |
| | 1 | | **Zemní práce** | | | | **1 561,53** |
| 1 | 001 | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m (pro přístavbu kotelny) | m3 | 2,280 | 25,00 | 57,00 |
| 2 | 001 | 132202101 | Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 (pro kotelnu) | m3 | 2,503 | 300,00 | 750,90 |
| 3 | 001 | 132202109 | Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 | m3 | 2,503 | 50,00 | 125,15 |
| 4 | 001 | 162301101 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 2,503 | 100,00 | 250,30 |
| 5 | 001 | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | m3 | 2,503 | 50,00 | 125,15 |
| 6 | 001 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 2,503 | 10,00 | 25,03 |
| 7 | 001 | 181101102 | Uprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | m2 | 11,400 | 20,00 | 228,00 |
| | 2 | | **Zakládání** | | | | **4 658,50** |
| 8 | 011 | 272313611 | Základové klenby z betonu tř. C 16/20 (přístavba kotelny) | m3 | 2,923 | 1 500,00 | 4 384,50 |
| 9 | 011 | 272351215 | Zřízení bednění stěn základových kleneb | m2 | 1,370 | 150,00 | 205,50 |
| 10 | 011 | 272351216 | Odstranění bednění stěn základových kleneb | m2 | 1,370 | 50,00 | 68,50 |
| | 3 | | **Svislé a kompletní konstrukce** | | | | **12 652,40** |
| 11 | 011 | 311272312 | Zdivo nosné tl 300 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic hmotnosti 400 kg/m3 (přístavba kotelny) | m3 | 3,593 | 3 000,00 | 10 779,00 |
| 14 | 014 | 317234410 | Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC (přístavba kotelny) | m3 | 0,058 | 3 500,00 | 203,00 |
| 12 | 011 | 317941121 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12 (přístavba kotelny) | t | 0,052 | 7 500,00 | 390,00 |
| *13* | *133* | *133806200* | *tyč ocelová I , značka oceli S 235 JR, označení průřezu 120* | *t* | *0,052* | *22 500,00* | 1 170,00 |
| 15 | 011 | 346244381 | Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami (přístavba kotelny) | m2 | 0,552 | 200,00 | 110,40 |
| | 4 | | **Vodorovné konstrukce** | | | | **3 341,25** |
| 16 | 011 | 417321414 | Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 (přístavba kotelny) | m3 | 0,491 | 2 500,00 | 1 227,50 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 011 | 417351115 | Zřízení bednění ztužujících věnců (přístavba kotelny) | m2 | 3,275 | 200,00 | 655,00 |
| 18 | 011 | 417351116 | Odstranění bednění ztužujících věnců | m2 | 3,275 | 50,00 | 163,75 |
| 19 | 011 | 417361221 | Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 216 (přístavba kotelny) | t | 0,009 | 35 000,00 | 315,00 |
| 20 | 011 | 417361322 | Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 425 (přístavba kotelny) | t | 0,028 | 35 000,00 | 980,00 |
| | | **6** | **Úpravy povrchu, podlahy, osazení** | | | | **12 255,90** |
| 21 | 011 | 612471413 | Tenkovrstvá úprava vnitřních stěn tl do 3 mm aktivovaným štukem s disperzní přilnavou přísadou (kotelna) | m2 | 11,920 | 100,00 | 1 192,00 |
| 22 | 011 | 612481118 | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačením do tmele (kotelna) | m2 | 11,920 | 180,00 | 2 145,60 |
| 23 | 011 | 631313611 | Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20 (kotelna) | m3 | 1,368 | 2 500,00 | 3 420,00 |
| 24 | 011 | 631319173 | Příplatek k mazanině tl 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 1,368 | 100,00 | 136,80 |
| 25 | 011 | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari (kotelna) | t | 0,058 | 27 500,00 | 1 595,00 |
| 26 | 011 | 631571005 | Násyp pod podlahy, mazaniny a dlažby z kameniva frakce 16-32 tř. 1 (kotelna) | m3 | 1,234 | 500,00 | 617,00 |
| 27 | 011 | 632451065 | Potěr pískocementový tl do 50 mm na mazaninách min.25 Mpa hlazený ocelovým hladítkem nebo litý (kotelna) | m2 | 9,665 | 300,00 | 2 899,50 |
| 154 | 011 | 642942221 | Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 4 m2 na MC | kus | 1,000 | 250,00 | 250,00 |
| | | **9** | **Ostatní konstrukce a práce-bourání** | | | | **45 585,75** |
| 46 | 003 | 941955001 | Lešení lehké pomocné v podlah do 1,2 m (kotelna) | m2 | 9,435 | 50,00 | 471,75 |
| 28 | 011 | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 11,400 | 10,00 | 114,00 |
| 66 | 011 | 953812323 | Fasádní komím nerezový, prům. 180 mm, izolace 50 mm, výšky 9 m (kotelna) | soubor | 1,000 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| | | **99** | **Přesun hmot** | | | | **5 245,50** |
| 60 | 014 | 999281111 | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m | t | 17,485 | 300,00 | 5 245,50 |
| | | **PSV** | **Práce a dodávky PSV** | | | | **499 535,22** |
| | | **711** | **Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům** | | | | **3 437,50** |
| 29 | 711 | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním (kotelna) | m2 | 11,400 | 7,00 | 79,80 |
| *30* | *111* | *111631490* | *lak asfaltový penetrační ALP-M 9 kg* | *t* | *0,003* | *30 000,00* | 90,00 |
| 31 | 711 | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP (kotelna) | m2 | 11,400 | 125,00 | 1 425,00 |
| *32* | *628* | *628361090* | *pás těžký asfaltovaný 40 Al mineral* | *m2* | *13,110* | *140,00* | 1 835,40 |
| 33 | 711 | 998711101 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m | t | 0,073 | 100,00 | 7,30 |
| | | **712** | **Povlakové krytiny** | | | | **1 078,19** |
| 56 | 712 | 712491587 | Provedení povlakové krytiny střech do 30° přibití pásů hřebíky (kotelna) | m2 | 14,070 | 30,00 | 422,10 |
| *57* | *314* | *314103300* | *hřebík stavební pro strojní sbíjení 02 2810 D 1 L 16 mm* | *kg* | *0,155* | *50,00* | 7,75 |
| *58* | *628* | *628111200* | *pás asfaltovaný A330 H* | *m2* | *16,181* | *40,00* | 647,24 |
| 59 | 712 | 998712101 | Přesun hmot pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m | t | 0,011 | 100,00 | 1,10 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **713** | | **Izolace tepelné** | | | | **14 036,07** |
| 34 | 713 | 713111121 | Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek (kotelna) | m2 | 9,435 | 50,00 | 471,75 |
| *35* | *631* | *631507910* | *pás tepelně izolační minerální tl. 200 mm* | *m2* | *9,624* | *180,00* | 1 732,32 |
| 88 | 713 | 713463121 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy uchycenými sponami 1x | m | 273,500 | 25,00 | 6 837,50 |
| *89* | *283* | *283770930* | *izolace potrubí 15 x 6 mm* | *m* | *135,000* | *15,00* | 2 025,00 |
| *90* | *283* | *283771000* | *izolace potrubí 18 x 6* | *m* | *34,000* | *17,00* | 578,00 |
| *91* | *283* | *283771030* | *izolace potrubí 22 x 9* | *m* | *46,500* | *20,00* | 930,00 |
| *92* | *283* | *283770520* | *izolace potrubí 32 x 13* | *m* | *58,000* | *25,00* | 1 450,00 |
| 36 | 713 | 998713101 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | t | 0,115 | 100,00 | 11,50 |
| | **731** | | **Ústřední vytápění - kotelny** | | | | **120 082,50** |
| 125 | 731 | 731200816 | Demontáž kotle ocelového na tuhá paliva výkon do 60 kW | kus | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 67 | 731 | 731241701 | Montáž kotle stacionárního do 24 kW s odvodem spalin do komína | soubor | 1,000 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| *68* | *484* | *484178210* | *kotel litinový stacionární na spalování peletek, 4-16 kW, plně automatizovaný* | *kus* | *1,000* | *65 000,00* | 65 000,00 |
| 69 | 731 | 731292101 | Dodávka a osazení zásobníku na peletky o obsahu 1200 l | soubor | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 70 | 731 | 731292103 | Dodávka a osazení šnekového podavače paliva prům. 75 mm, dl. 1,5 m | soubor | 1,000 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 71 | 731 | 731292104 | Dodávka a montáž hořáku | soubor | 1,000 | 12 500,00 | 12 500,00 |
| 72 | 731 | 731292105 | Dodávka a montáž odpopelnění | soubor | 1,000 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 73 | 731 | 731301101 | Topná zkouška | soubor | 1,000 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 74 | 731 | 731331101 | Dodávka a montáž odtahu spalin od kotle do 2 m | soubor | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 126 | 731 | 731391812 | Vypuštění vody z kotle samospádem plocha kotle do 10 m2 | kus | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 127 | 731 | 731890801 | Přemístění demontovaných kotelen umístěných ve výšce nebo hloubce objektu do 6 m | t | 0,356 | 100,00 | 35,60 |
| 75 | 731 | 998731101 | Přesun hmot pro kotelny v objektech v do 6 m | t | 0,469 | 100,00 | 46,90 |
| | **732** | | **Ústřední vytápění - strojovny** | | | | **27 412,50** |
| 76 | 731 | 732111155 | Kombinovaný rozdělovač a sběrač, 3 topné větve, L=775 mm, vč. stojanu | kus | 1,000 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 129 | 731 | 732320812 | Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové odpojení od rozvodů potrubí obsah do 100 litrů | kus | 1,000 | 500,00 | 500,00 |
| 130 | 731 | 732324812 | Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové vypuštění vody z nádrže obsah do 100 litrů | kus | 1,000 | 100,00 | 100,00 |
| 77 | 731 | 732331713 | Nádoba tlaková expanzní s membránou PN 1,0 o obsahu 18 litrů | soubor | 1,000 | 2 500,00 | 2 500,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 731 | 732331911 | Příslušenství k expanzním nádobám konzole mosazná | soubor | 1,000 | 500,00 | 500,00 |
| 128 | 731 | 732420811 | Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 25 | kus | 2,000 | 150,00 | 300,00 |
| 156 | 731 | 732421441 | Čerpadlo oběhové teplovodní mokroběžné závitové 15-60 rozteč 130 mm do 3 m3/h | soubor | 1,000 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 157 | 731 | 732421461 | Čerpadlo oběhové teplovodní mokroběžné závitové 25-40 rozteč 130 mm do 3 m3/h | soubor | 2,000 | 4 500,00 | 9 000,00 |
| 131 | 731 | 732890801 | Přesun demontovaných strojoven vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0,009 | 100,00 | 0,90 |
| 80 | 731 | 998732101 | Přesun hmot pro strojovny v objektech v do 6 m | t | 0,116 | 100,00 | 11,60 |
| | **733** | **Ústřední vytápění - potrubí** | | | | | **128 164,70** |
| 94 | 731 | 733101101 | Výpomocné práce ústřední vytápění, vč. zednických výpomocí | soubor | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 81 | 731 | 733222102 | Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 | m | 155,300 | 340,00 | 52 802,00 |
| 82 | 731 | 733222103 | Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1 | m | 32,200 | 370,00 | 11 914,00 |
| 83 | 731 | 733222104 | Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1 | m | 50,500 | 400,00 | 20 200,00 |
| 84 | 731 | 733222106 | Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 35x1,5 | m | 42,900 | 440,00 | 18 876,00 |
| 158 | 731 | 733224204 | Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 22x1 | m | 10,200 | 25,00 | 255,00 |
| 85 | 731 | 733224206 | Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 35x1,5 | m | 18,800 | 50,00 | 940,00 |
| 141 | 731 | 733290801 | Demontáž potrubí měděného do D 35x1,5 mm | m | 300,000 | 25,00 | 7 500,00 |
| 86 | 731 | 733291101 | Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 | m | 280,900 | 20,00 | 5 618,00 |
| 142 | 731 | 733890801 | Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0,318 | 100,00 | 31,80 |
| 87 | 731 | 998733103 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m | t | 0,279 | 100,00 | 27,90 |
| | **734** | **Ústřední vytápění - armatury** | | | | | **54 505,30** |
| 132 | 731 | 734200811 | Demontáž armatury závitové s jedním závitem do G 1/2 | kus | 20,000 | 25,00 | 500,00 |
| 133 | 731 | 734200821 | Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1/2 | kus | 26,000 | 25,00 | 650,00 |
| 134 | 731 | 734200822 | Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1 | kus | 10,000 | 25,00 | 250,00 |
| 135 | 731 | 734200823 | Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 6/4 | kus | 4,000 | 25,00 | 100,00 |
| 95 | 731 | 734211113 | Ventil závitový odvzdušňovací otopných těles V 4320 PN 6 do 120°C G 3/8 | kus | 26,000 | 50,00 | 1 300,00 |
| 96 | 731 | 734221532 | Ventil závitový termostatický rohový bez hlavice ovládání jednoregulační G 1/2 | kus | 26,000 | 214,00 | 5 564,00 |
| 97 | 731 | 734221683 | Hlavice termostatická kapalinová k ovládání termostatických ventilů | kus | 26,000 | 300,00 | 7 800,00 |
| 98 | 731 | 734242414 | Ventil závitový zpětný přímý PN 16 do 110°C G 1 | kus | 1,000 | 201,00 | 201,00 |
| 99 | 731 | 734242415 | Ventil závitový zpětný přímý PN 16 do 110°C G 5/4 | kus | 2,000 | 249,00 | 498,00 |
| 100 | 731 | 734251231 | Ventil závitový pojistný rohový 3,5 bar G 1/2 | kus | 2,000 | 401,00 | 802,00 |
| 101 | 731 | 734261712 | Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 chromované bez vypouštění | kus | 26,000 | 140,00 | 3 640,00 |
| 136 | 731 | 734290813 | Demontáž armatury směšovací trojcestné Mix A DN 32 | kus | 1,000 | 25,00 | 25,00 |
| 102 | 731 | 734291113 | Kohout závitový plnící a vypouštěcí ČSN 137061 PN 10/100°C G 1/2 | kus | 4,000 | 241,00 | 964,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 731 | 734291244 | Filtr závitový přímý s vnitřními závity PN 16 do 130°C G 1 | kus | 1,000 | 300,00 | 300,00 |
| 104 | 731 | 734291245 | Filtr závitový přímý s vnitřními závity PN 16 do 130°C G 1 1/4 | kus | 2,000 | 400,00 | 800,00 |
| 106 | 731 | 734292715 | Kohout závitový kulový přímý chromovaný s páčkou G 1 | kus | 3,000 | 240,00 | 720,00 |
| 107 | 731 | 734292716 | Kohout závitový kulový přímý chromovaný s páčkou G 1 1/4 | kus | 6,000 | 297,00 | 1 782,00 |
| 159 | 731 | 734295111 | Směšovací armatura závitová trojcestná Mix AP DN 20, se servopohonem | kus | 1,000 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 109 | 731 | 734311112 | Automatický odvzdušňovací ventil DN 15 | kus | 6,000 | 500,00 | 3 000,00 |
| 110 | 731 | 734411111 | Teploměr přímý s ochranným pouzdrem malý | kus | 6,000 | 400,00 | 2 400,00 |
| 111 | 731 | 734431111 | Termostat prostorový 0-40°C | kus | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 112 | 731 | 734431113 | Dodávka a osazení pomocného elektroměru, vč. propojení | kus | 1,000 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 113 | 731 | 734431114 | Dodávka a montáž regulace a měření - komplet | soubor | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 114 | 731 | 734431115 | Dodávka a osazení kalorimetru, vč. teplotních čidel | kus | 1,000 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 137 | 731 | 734890801 | Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0,043 | 100,00 | 4,30 |
| 115 | 731 | 998734101 | Přesun hmot pro armatury v objektech v do 6 m | t | 0,050 | 100,00 | 5,00 |
| | **735** | | **Ústřední vytápění - otopná tělesa** | | | | **60 064,60** |
| 138 | 731 | 735151811 | Demontáž otopného tělesa panelového jednořadého délka do 1500 mm | kus | 26,000 | 100,00 | 2 600,00 |
| 116 | 731 | 735152173 | Otopné těleso panelové typ 10 VK výška/délka 600/600 mm | kus | 4,000 | 2 000,00 | 8 000,00 |
| 117 | 731 | 735152252 | Otopné těleso panelové typ 11 VK výška/délka 500/500 mm | kus | 1,000 | 2 100,00 | 2 100,00 |
| 118 | 731 | 735152254 | Otopné těleso panelové typ 11 VK výška/délka 500/700 mm | kus | 1,000 | 2 150,00 | 2 150,00 |
| 119 | 731 | 735152272 | Otopné těleso panelové typ 11 VK výška/délka 600/500 mm | kus | 4,000 | 2 170,00 | 8 680,00 |
| 120 | 731 | 735152273 | Otopné těleso panelové typ 11 VK výška/délka 600/600 mm | kus | 9,000 | 2 200,00 | 19 800,00 |
| 121 | 731 | 735152274 | Otopné těleso panelové typ 11 VK výška/délka 600/700 mm | kus | 2,000 | 2 250,00 | 4 500,00 |
| 122 | 731 | 735152275 | Otopné těleso panelové typ 11 VK výška/délka 600/800 mm | kus | 4,000 | 2 300,00 | 9 200,00 |
| 123 | 731 | 735152277 | Otopné těleso panelové typ 11 VK výška/délka 600/1000 mm | kus | 1,000 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 139 | 731 | 735494811 | Vypuštění vody z otopných těles | m2 | 18,600 | 25,00 | 465,00 |
| 140 | 731 | 735890801 | Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0,321 | 100,00 | 32,10 |
| 124 | 731 | 998735102 | Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 12 m | t | 0,375 | 100,00 | 37,50 |
| | **762** | | **Konstrukce tesařské** | | | | **12 645,30** |
| 37 | 762 | 762311103 | Dodávka a osazení kotevních želez | kus | 5,000 | 120,00 | 600,00 |
| 146 | 762 | 762313114 | Dodávka a montáž svorníků délky do 300mm | kus | 5,000 | 40,00 | 200,00 |
| 38 | 762 | 762332112 | Montáž vázaných konstrukcí krovů pravidelných z řeziva hraněného I do 50 m plochy do 224 cm2 | m | 22,900 | 200,00 | 4 580,00 |
| *39* | *605* | *605120120* | *řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 impregnovné* | *m3* | *0,353* | *5 500,00* | 1 941,50 |
| 40 | 762 | 762341210 | Montáž bednění střech rovných a šikmých z hrubých prken na sraz | m2 | 14,070 | 90,00 | 1 266,30 |
| *41* | *605* | *605151130* | *řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm impregnované* | *m3* | *0,387* | *5 500,00* | 2 128,50 |
| 147 | 762 | 762341923 | Vyřezání otvoru v bednění z prken do 2 m2 (pro napojení krokví) | m2 | 2,000 | 100,00 | 200,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | 762 | 762343932 | Zabednění otvorů ve střeše prkny tl do 32mm plochy do 2 m2 | m2 | 2,000 | 300,00 | 600,00 |
| 42 | 762 | 762395000 | Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny | m3 | 0,672 | 1 000,00 | 672,00 |
| 43 | 762 | 998762102 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech v do 12 m | t | 0,457 | 1 000,00 | 457,00 |
| | | **763** | **Montované konstrukce – dřevostavby, sádrokartony** | | | | **7 092,15** |
| 44 | 763 | 763132220 | SDK podhled D112 zavěšená dvouvrstvá kce profil CD desky GKF tl 15 mm | m2 | 9,435 | 750,00 | 7 076,25 |
| 45 | 763 | 998763301 | Přesun hmot pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m | t | 0,159 | 100,00 | 15,90 |
| | | **764** | **Konstrukce klempířské** | | | | **19 764,08** |
| 47 | 764 | 764311205 | Krytina Pz tl 0,6 mm hladká střešní z tabulí 2000x670 mm do 30° (kotelna) | m2 | 14,070 | 774,00 | 10 890,18 |
| 48 | 764 | 764322220 | Oplechování Pz okapů tvrdá krytina rš 330 mm (kotelna) | m | 4,200 | 200,00 | 840,00 |
| 49 | 764 | 764331230 | Lemování Pz plech zdí tvrdá krytina rš 330 mm (kotelna) | m | 3,350 | 300,00 | 1 005,00 |
| 145 | 764 | 764344211 | Lemování Pz trub hladká krytina 2 díly D 300 mm do 30° | kus | 1,000 | 300,00 | 300,00 |
| 50 | 764 | 764352203 | Žlab Pz podokapní půlkruhový rš 330 mm (kotelna) | m | 4,200 | 325,00 | 1 365,00 |
| 51 | 764 | 764359212 | Žlab Pz kotlík kónický - trouba D do 125 mm (kotelna) | kus | 1,000 | 400,00 | 400,00 |
| 52 | 764 | 764391210 | Střešní prvky Pz - závětrná lišta rš 250 mm (kotelna) | m | 3,350 | 290,00 | 971,50 |
| 143 | 764 | 764392240 | Střešní prvky Pz - úžlabí rš 500 mm (kotelna) | m | 3,600 | 340,00 | 1 224,00 |
| 144 | 764 | 764393210 | Střešní prvky Pz - hřeben střechy rš 250 mm (nad sociálkami) | m | 3,600 | 320,00 | 1 152,00 |
| 53 | 764 | 764454203 | Odpadní trouby Pz kruhové D 120 mm (kotelna) | m | 4,000 | 400,00 | 1 600,00 |
| 55 | 764 | 998764101 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m | t | 0,164 | 100,00 | 16,40 |
| | | **765** | **Krytiny tvrdé** | | | | **7 797,10** |
| 149 | 765 | 765321111 | Krytina vláknocementová šablona jednoduchá střecha na bednění s folií do 30° (část nad sociálkami) | m2 | 10,800 | 547,00 | 5 907,60 |
| *150* | *591* | *591611500* | *prostup ventilační SL 15/30 pro šablony VC* | *kus* | *1,000* | *741,00* | 741,00 |
| 151 | 765 | 765321810 | Demontáž vláknocementové krytiny ze čtverců a šablon na bednění s lepenkou do suti | m2 | 10,800 | 30,00 | 324,00 |
| 152 | 765 | 765901126 | Zakrytí šikmých střech podstřešní hydroizolační folií kontaktní | m2 | 10,800 | 75,00 | 810,00 |
| 153 | 765 | 998765101 | Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech v do 6 m | t | 0,145 | 100,00 | 14,50 |
| | | **767** | **Konstrukce zámečnické** | | | | **31 020,00** |
| 61 | 767 | 767651210 | Montáž vrat garážových otočných do ocelové zárubně plochy do 6 m2 | kus | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| *62* | *553* | *553446450* | *vrata ocelová 200x220 cm 2 křídlová zateplená otočná s rámem* | *kus* | *1,000* | *30 000,00* | 30 000,00 |
| 63 | 767 | 998767101 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t | 0,200 | 100,00 | 20,00 |
| | | **783** | **Dokončovací práce - nátěry** | | | | **6 055,00** |
| 65 | 783 | 783221122 | Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email | m2 | 4,400 | 200,00 | 880,00 |
| 54 | 783 | 783522222 | Nátěry syntetické klempířských kcí barva dražší matný povrch 1x reaktivní, 1x základní, 2x email | m2 | 23,000 | 225,00 | 5 175,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 784 | **Dokončovací práce - malby** | | | | **1 380,23** |
| 64 | 784 | 784422271 | Malby vápenné bílé dvojnásobné se začištěním a 2x pačokováním v místnostech v do 3,8 m | m2 | 39,435 | 35,00 | 1 380,23 |
| | | **M** | **Práce a dodávky M** | | | | **5 000,00** |
| | | **21-M** | **Elektromontáže** | | | | **5 000,00** |
| 155 | 921 | 210000001 | Elektromontážní práce v kotelně, vč. svítidel, zásuvek - komplet | soubor | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | | Celkem | | | | 584 836,05 |

# KRYCI LIST ROZPOCTU

| | | | |
|---|---|---|---|
| Název stavby | Šatny u hřiště v Bohušově - snížení energetické náročnosti (DPS) | JKSO | |
| Název objektu | | EČO | |
| Název části | | Místo | Bohušov |
| | | IČO | DIČ |
| Objednatel | Obec Bohušov, Bohušov 15 | 00295876 | |
| Projektant | Ing. Dobroslav Janko, Albrechtická 16, Krnov | 18955436 | |
| Zhotovitel | Ing.ILLÍK-RAIL spol.s r.o. | 25359592 | CZ25359592 |

| Rozpočet číslo | Zpracoval | Dne |
|---|---|---|
| | | |

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A | Základní rozp. náklady | | B | Doplňkové náklady | | C | Náklady na umístění stavby | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV | Dodávky | 8 | Práce přesčas | | 13 | Zařízení staveniště | |
| 2 | | Montáž 224 653 | 9 | Bez pevné podl. | | 14 | Mimostav. doprava | |
| 3 | PSV | Dodávky | 10 | Kulturní památka | | 15 | Územní vlivy | |
| 4 | | Montáž 0 | 11 | | | 16 | Provozní vlivy | |
| 5 | "M" | Dodávky | | | | 17 | Ostatní | |
| 6 | | Montáž 0 | | | | 18 | NUS z rozpočtu | |
| 7 | ZRN (ř. 1-6) | 224 653 | 12 | DN (ř. 8-11) | | 19 | NUS (ř. 13-18) | |
| | 'ZS | | 21 | Kompl. činnost | | 22 | Ostatní náklady | |

| D | Celkové náklady | |
|---|---|---|
| 23 | Součet 7, 12, 19-22 | 755 910 |
| 24 | DPH 15,00 % z | |
| 25 | DPH 21,00 % z 0,00 | 158 741,05 |
| 26 | **Cena s DPH (ř. 23-25)** | **914 650,82** |

| E | Přípočty a odpočty |
|---|---|
| 27 | Dodávky objednatele |
| 28 | Klouzavá doložka |
| 29 | Zvýhodnění + - |

**Projektant**

Datum a podpis

Razítko

**Objednatel**

Datum a podpis

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: 16.12.2014

Razítko

Ing. ILLÍK - RAIL s.r.o.
Kolofíkovo nábř. 1671/11A
747 05 OPAVA 5
IČO: 25359592, DIČ: CZ25359592
Tel.: 553 624 035, Fax: 553 619 076

# KRYCI LIST ROZPOCTU

| | | | |
|---|---|---|---|
| Název stavby | Šatny u hřiště v Bohušově - snížení energetické náročnosti (DPS) | JKSO | |
| Název objektu | Šatny u hřiště v Bohušově - zateplení objektu (DPS) | EČO | |
| Název části | | Místo | Bohušov |
| | | IČO | DIČ |
| Objednatel | Obec Bohušov, Bohušov 15 | 00295876 | |
| Projektant | Ing. Dobroslav Janko, Albrechtická 16, Krnov | 18955436 | |
| Zhotovitel | | | |

| Rozpočet číslo | Zpracoval | Dne |
|---|---|---|
| | | |

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Rozpočtové náklady v CZK

### A Základní rozp. náklady

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | HSV | Dodávky | |
| 2 | | Montáž | 224 653 |
| 3 | PSV | Dodávky | |
| 4 | | Montáž | 0 |
| 5 | "M" | Dodávky | |
| 6 | | Montáž | |
| 7 | ZRN (ř. 1-6) | | 224 653 |
| | ZS | | |

### B Doplňkové náklady

| | | |
|---|---|---|
| 8 | Práce přesčas | |
| 9 | Bez pevné podl. | |
| 10 | Kulturní památka | |
| 11 | | |
| 12 | DN (ř. 8-11) | |
| 21 | Kompl. činnost | |

### C Náklady na umístění stavby

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13 | Zařízení staveniště | 0,00% | |
| 14 | Mimostav. doprava | 0,00% | |
| 15 | Územní vlivy | 0,00% | |
| 16 | Provozní vlivy | 0,00% | |
| 17 | Ostatní | 0,00% | |
| 18 | NUS z rozpočtu | | |
| 19 | NUS (ř. 13-18) | | |
| 22 | Ostatní náklady | | |

**Projektant**

Datum a podpis

Razítko

**Objednatel**

Datum a podpis

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis 16.12.2014

Razítko

Ing. M.LÍK - RAIL s.r.o.
Kotěrkovo nábř. 1671/11A
747 05 OPAVA 5
IČO: 25359592, DIČ: CZ25359592
Tel.: 553 624 035, Fax: 553 619 076

### D Celkové náklady

| | | |
|---|---|---|
| 23 | Součet 7, 12, 19-22 | 485 425 |
| 24 | DPH 15,00 % z 0,00 | |
| 25 | DPH 21,00 % z 0,00 | 101 939,17 |
| 26 | **Cena s DPH (ř. 23-25)** | **587 363,79** |

### E Přípočty a odpočty

| | | |
|---|---|---|
| 27 | Dodávky objednatele | |
| 28 | Klouzavá doložka | |
| 29 | Zvýhodnění + - | |

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Šatny u hřiště v Bohušově - snížení energetické náročnosti (DPS)
Objekt: Šatny u hřiště v Bohušově - zateplení objektu Objednatel: Obec Bohušov, Bohušov 15
Část: Zhotovitel:
JKSO: Datum: 8.9.2014

| Kód | Popis | Dodávka | Montáž | Cena celkem | Hmotnost celkem | Suť celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **HSV** | **Práce a dodávky HSV** | **0,00** | **0,00** | **224 653,21** | **9,518** | **6,167** |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | | | 5 341,31 | 2,369 | 0,000 |
| 6 | Úpravy povrchu, podlahy, osazení | | | 175 614,20 | 6,751 | 0,000 |
| 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání | | | 40 700,71 | 0,398 | 6,167 |
| 99 | Přesun hmot | | | 2 997,00 | 0,000 | 0,000 |
| **PSV** | **Práce a dodávky PSV** | **0,00** | **0,00** | **260 771,41** | **4,534** | **0,297** |
| 713 | Izolace tepelné | | | 34 585,66 | 0,790 | 0,000 |
| 762 | Konstrukce tesařské | | | 42 987,45 | 2,430 | 0,000 |
| 764 | Konstrukce klempířské | | | 8 674,10 | 0,052 | 0,039 |
| 766 | Konstrukce truhlářské | | | 162 821,20 | 1,235 | 0,259 |
| 783 | Dokončovací práce - nátěry | | | 11 703,00 | 0,028 | 0,000 |
| | Celkem | 0,00 | 0,00 | 485 424,62 | 14,052 | 6,464 |

# ZADÁNÍ

**Stavba:** Šatny u hřiště v Bohušově - snížení energetické náročnosti (DPS)
**Objekt:** Šatny u hřiště v Bohušově - zateplení objektu (DPS)
**Část:**
JKSO:

Datum: 8.9.2014

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Jednotková cena zadání | Celková cena zadání |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | **HSV** | **Práce a dodávky HSV** | | | | **224 653,21** |
| | | **3** | **Svislé a kompletní konstrukce** | | | | **5 341,31** |
| 86 | 014 | 310239211 | Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVČ | m3 | 0,876 | 3 000,00 | 2 628,00 |
| 84 | 014 | 317234410 | Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC | m3 | 0,070 | 3 500,00 | 245,00 |
| 82 | 014 | 317944311 | Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů | t | 0,055 | 28 500,00 | 1 567,50 |
| 83 | 014 | 319201311 | Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou | m2 | 1,845 | 49,00 | 90,41 |
| 85 | 014 | 340239212 | Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm | m2 | 1,400 | 500,00 | 700,00 |
| 87 | 011 | 346244381 | Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami | m2 | 0,552 | 200,00 | 110,40 |
| | | **6** | **Úpravy povrchu, podlahy, osazení** | | | | **175 614,20** |
| 25 | 014 | 612409991 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů | m | 54,360 | 200,00 | 10 872,00 |
| 88 | 011 | 612421637 | Vnitřní omítka zdiva vápenná nebo vápenocementová štuková | m2 | 4,920 | 250,00 | 1 230,00 |
| 26 | 014 | 612425931 | Omítka vápenná štuková vnitřního ostění okenního nebo dveřního | m2 | 7,388 | 250,00 | 1 847,00 |
| 16 | 011 | 620471223 | Vnější omítka silikátová tenkovrstvá probarvená zatřená (zrnitá) tl 2 mm | m2 | 152,552 | 200,00 | 30 510,40 |
| 17 | 011 | 620471401 | Vnější omítka akrylátová tenkovrstvá mozaiková tl. do 4 mm (sokl) | m2 | 20,908 | 350,00 | 7 317,80 |
| 18 | 011 | 620471821 | Nátěr základní pod tenkovrstvé omítky | m2 | 173,460 | 20,00 | 3 469,20 |
| 19 | 011 | 620991121 | Zakrývání výplní venkovních otvorů před nástřikem plastických maltovin z lešení | m2 | 21,375 | 50,00 | 1 068,75 |
| 102 | 011 | 622323163 | Zateplovací systém, parapet, XPS tl. 30 mm | m2 | 3,924 | 500,00 | 1 962,00 |
| 12 | 011 | 622405227 | KZS stěn budov s deskami z expandovaného polystyrénu EPS tl 30 mm (špalety) | m2 | 18,935 | 500,00 | 9 467,50 |
| 14 | 011 | 622405326 | KZS stěn budov s deskami z extrudovaného polystyrénu XPS tl 30 mm (špalety sokl) | m2 | 0,864 | 500,00 | 432,00 |
| 20 | 011 | 622405912 | KZS soklová lišta tl 1,0 mm | m | 50,110 | 50,00 | 2 505,50 |
| 21 | 011 | 622405932 | KZS rohová lišta Al 100x100 mm s tkaninou | m | 54,780 | 15,00 | 821,70 |
| 103 | 011 | 622405933 | KZS rohová lišta Al 100x100 mm s tkaninou, s okapničkou | m | 14,780 | 18,00 | 266,04 |
| 22 | 011 | 622405941 | KZS začišťovací okenní lišta | m | 55,900 | 30,00 | 1 677,00 |
| 23 | 011 | 622405942 | KZS začišťovací parapetní lišta | m | 12,890 | 25,00 | 322,25 |
| 13 | 011 | 622415297 | KZS stěn budov s deskami z expandovaného polystyrénu EPS tl 140 mm | m2 | 133,617 | 600,00 | 80 170,20 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 011 | 622415396 | KZS stěn budov s deskami z extrudovaného polystyrénu XPS tl 140 mm | m2 | 20,044 | 800,00 | 16 035,20 |
| 2 | 014 | 622422111 | Oprava vnějších omítek hladkých MV nebo MVC členitosti I nebo II v rozsahu do 10 % | m2 | 147,445 | 10,00 | 1 474,45 |
| 1 | 014 | 622903110 | Mytí s odmaštěním vnějších omítek stupně složitosti 1 a 2 tlakovou vodou | m2 | 147,445 | 10,00 | 1 474,45 |
| 4 | 014 | 622903112 | Mytí s odmaštěním vnějších omítek stupně složitosti 1 a 2 tlakovou vodou (sokl) | m2 | 20,176 | 10,00 | 201,76 |
| 24 | 014 | 629451112 | Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm | m | 12,890 | 100,00 | 1 289,00 |
| 94 | 014 | 642944121 | Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 | kus | 1,000 | 700,00 | 700,00 |
| *95* | *553* | *553311130* | *zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 600 L/P* | *kus* | *1,000* | *500,00* | 500,00 |
| | 9 | | **Ostatní konstrukce a práce-bourání** | | | | **40 700,71** |
| 36 | 003 | 941941051 | Montáž lešení jednořadového s podlahami š do 1,5 m v do 10 m | m2 | 85,740 | 50,00 | 4 287,00 |
| 37 | 003 | 941941391 | Příplatek k lešení jednořadovému s podlahami š do 1,5 m v do 10 m za první a ZKD měsíc použití | m2 | 257,220 | 10,00 | 2 572,20 |
| 38 | 003 | 941941851 | Demontáž lešení jednořadového s podlahami š do 1,5 m v do 10 m | m2 | 85,740 | 25,00 | 2 143,50 |
| 39 | 003 | 941955001 | Lešení lehké pomocné v podlah do 1,2 m | m2 | 71,310 | 50,00 | 3 565,50 |
| 34 | 014 | 952901110 | Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří | m2 | 42,750 | 10,00 | 427,50 |
| 27 | 011 | 953941101 | Dodávka a osazení dvířek na el. rozváděč 400/600 mm | kus | 1,000 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 28 | 011 | 953941102 | Dodávka a osazení krytu zemnící svorky 150/150 mm | kus | 1,000 | 250,00 | 250,00 |
| 29 | 011 | 953941103 | Úprava přípojky nn | kus | 1,000 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 30 | 011 | 953941104 | Demontáž, úprava a montáž ochranné mříže okna 1700/1500 mm | kus | 3,000 | 1 000,00 | 3 000,00 |
| 31 | 011 | 953941105 | Demontáž, úprava a montáž ochranné mříže okna 1400/1200 mm | kus | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 32 | 011 | 953941106 | Demontáž a zpětná montáž informační skříňky | kus | 1,000 | 250,00 | 250,00 |
| 33 | 011 | 953941107 | Demontáž a zpětná montáž venkovního svítidla | kus | 1,000 | 200,00 | 200,00 |
| 108 | 014 | 953941108 | Výroba a osazení ochranné mříže okna 700/550 mm | kus | 2,000 | 2 000,00 | 4 000,00 |
| 109 | 014 | 953941109 | Výroba a osazení ochranné mříže okna 2300/1500 mm | kus | 1,000 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 5 | 013 | 962081131 | Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 100 mm | m2 | 0,960 | 50,00 | 48,00 |
| 6 | 013 | 968062354 | Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených pl do 1 m2 | m2 | 1,747 | 150,00 | 262,05 |
| 7 | 013 | 968062355 | Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených pl do 2 m2 | m2 | 1,288 | 150,00 | 193,20 |
| 8 | 013 | 968062356 | Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených pl do 4 m2 | m2 | 9,550 | 150,00 | 1 432,50 |
| 9 | 013 | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 6,800 | 150,00 | 1 020,00 |
| 89 | 013 | 971033251 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm | kus | 2,000 | 50,00 | 100,00 |
| 90 | 013 | 971033351 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm | kus | 3,000 | 75,00 | 225,00 |
| 91 | 013 | 971033631 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm | m2 | 1,400 | 250,00 | 350,00 |
| 92 | 013 | 971033651 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm | m3 | 0,830 | 500,00 | 415,00 |
| 93 | 013 | 974031664 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm | m | 4,900 | 50,00 | 245,00 |
| 3 | 013 | 978015221 | Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC stupeň složitosti I až IV o rozsahu do 10 % | m2 | 147,445 | 1,00 | 147,45 |
| 104 | 013 | 978059641 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček pl přes 1 m2 | m2 | 20,332 | 75,00 | 1 524,90 |
| 65 | 013 | 979081111 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 6,464 | 200,00 | 1 292,80 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 013 | 979081121 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 64,639 | 10,00 | 646,39 |
| 67 | 013 | 979082111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 6,464 | 100,00 | 646,40 |
| 68 | 013 | 979082121 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m | t | 25,856 | 20,00 | 517,12 |
| 69 | 013 | 979098191 | Poplatek za skládku - netříděné | t | 6,464 | 300,00 | 1 939,20 |
| | | **99** | **Přesun hmot** | | | | **2 997,00** |
| 35 | 014 | 999281111 | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m | t | 9,990 | 300,00 | 2 997,00 |
| | | **PSV** | **Práce a dodávky PSV** | | | | **97 950,21** |
| | | **713** | **Izolace tepelné** | | | | **34 585,66** |
| 70 | 713 | 713111111 | Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami | m2 | 212,742 | 50,00 | 10 637,10 |
| *71* | *631* | *631508490* | *pás tepelně izolační minerální tl 100 mm* | *m2* | *108,498* | *90,00* | 9 764,82 |
| *72* | *631* | *631508520* | *pás tepelně izolační minerální tl. 160 mm* | *m2* | *108,498* | *130,00* | 14 104,74 |
| 73 | 713 | 998713101 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | t | 0,790 | 100,00 | 79,00 |
| | | **762** | **Konstrukce tesařské** | | | | **42 987,45** |
| 74 | 762 | 762521104 | Položení podlahy z hrubých prken na sraz (půda) | m2 | 106,371 | 100,00 | 10 637,10 |
| *75* | *605* | *605151130* | *řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm, impregnované* | *m3* | *2,756* | *5 500,00* | 15 158,00 |
| 76 | 762 | 762526130 | Položení polštáře pod podlahy při osové vzdálenosti 100 cm | m2 | 106,371 | 50,00 | 5 318,55 |
| *77* | *605* | *605110430* | *řezivo jehličnaté - středové SM tl. 33-100 mm, jakost II, 4 - 6 m impregnované* | *m3* | *1,643* | *5 500,00* | 9 036,50 |
| 78 | 762 | 762595000 | Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů | m3 | 4,073 | 100,00 | 407,30 |
| 79 | 762 | 998762102 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech v do 12 m | t | 2,430 | 1 000,00 | 2 430,00 |
| | | **764** | **Konstrukce klempířské** | | | | **8 674,10** |
| 59 | 764 | 764410260 | Oplechování parapetů Pz rš 400 mm včetně rohů | m | 12,890 | 400,00 | 5 156,00 |
| 61 | 764 | 764410850 | Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm | m | 12,890 | 10,00 | 128,90 |
| 60 | 764 | 764454202 | Odpadní trouby Pz kruhové D 100 mm | m | 9,400 | 350,00 | 3 290,00 |
| 62 | 764 | 764454801 | Demontáž trouby kruhové průměr 75 a 100 mm | m | 9,400 | 10,00 | 94,00 |
| 63 | 764 | 998764101 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m | t | 0,052 | 100,00 | 5,20 |
| | | **766** | **Konstrukce truhlářské** | | | | **162 821,20** |
| 105 | 766 | 766421213 | Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami z měkkého dřeva š do 100 mm | m2 | 50,069 | 350,00 | 17 524,15 |
| *106* | *611* | *611911200* | *palubky obkladové SM profil klasický 12,5 x 96 mm A/B* | *m2* | *54,075* | *170,00* | 9 192,75 |
| 40 | 766 | 766621211 | Montáž oken zdvojených otevíravých výšky do 1,5m s rámem do zdiva | m2 | 13,185 | 400,00 | 5 274,00 |
| *41* | *611* | *611431010* | *okno plastové jednodílné S 52x52 cm (U = 0,85) - 2/P* | *kus* | *2,000* | *2 000,00* | 4 000,00 |
| *42* | *611* | *611431020* | *okno plastové jednodílné S 75x60 cm (U = 0,85) - 11/P* | *kus* | *1,000* | *2 500,00* | 2 500,00 |
| *43* | *611* | *611431030* | *okno plastové jednodílné S 120x57 cm (U = 0,85) - 5/P* | *kus* | *1,000* | *3 500,00* | 3 500,00 |
| *44* | *611* | *611431040* | *okno plastové jednodílné S 126x60 cm (U = 0,85) - 4/P* | *kus* | *1,000* | *3 600,00* | 3 600,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 611 | 611431050 | okno plastové jednodílné OS 114x113 cm (U = 0,85) - 3/P | kus | 1,000 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 46 | 611 | 611431060 | okno plastové dvoukřídlové O+OS 149x146 cm (U = 0,85) - 1/P | kus | 3,000 | 6 000,00 | 18 000,00 |
| 47 | 611 | 611431070 | okno plastové tříkřídlové O+OS 210x140 cm (U = 0,85) - 6/P | kus | 1,000 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 96 | 766 | 766660001 | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně | kus | 1,000 | 400,00 | 400,00 |
| 97 | 611 | 611629300 | dveře vnitřní hladké lamino světlý dub plné 1křídlé 60x197 cm | kus | 1,000 | 1 250,00 | 1 250,00 |
| 48 | 766 | 766660411 | Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětlíku do zdiva | kus | 4,000 | 2 000,00 | 8 000,00 |
| 49 | 611 | 611441710 | dveře plastové vchodové 1křídlové otevíravé 76x200 cm (U = 1,20) - 10/P | kus | 1,000 | 17 000,00 | 17 000,00 |
| 50 | 611 | 611441720 | dveře plastové vchodové 1křídlové otevíravé 96x205 cm (U = 1,20) - 9/P | kus | 1,000 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| 51 | 611 | 611441730 | dveře plastové vchodové 1křídlové otevíravé 90x234 cm (U = 1,20) - 8/P | kus | 1,000 | 17 000,00 | 17 000,00 |
| 52 | 611 | 611441740 | dveře plastové vchodové 1křídlové otevíravé 123x224 cm (U = 1,20) - 7/P | kus | 1,000 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 98 | 766 | 766660722 | Montáž dveřního kování | kus | 1,000 | 200,00 | 200,00 |
| 99 | 549 | 549136530 | klika a klikase štíty pro vložku 26104 | sada | 1,000 | 350,00 | 350,00 |
| 10 | 766 | 766691911 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl do 1,5 m2 | kus | 13,000 | 1,00 | 13,00 |
| 11 | 766 | 766691914 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 | kus | 4,000 | 1,00 | 4,00 |
| 53 | 766 | 766694111 | Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m | kus | 2,000 | 100,00 | 200,00 |
| 54 | 766 | 766694112 | Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,6 m | kus | 6,000 | 125,00 | 750,00 |
| 55 | 766 | 766694113 | Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 2,6 m | kus | 1,000 | 150,00 | 150,00 |
| 56 | 607 | 607941020 | deska parapetní dřevotřísková vnitřní š. 0,26 m | m | 11,420 | 350,00 | 3 997,00 |
| 57 | 607 | 607941200 | koncovka PVC k parapetním deskám 200 mm | kus | 18,000 | 30,00 | 540,00 |
| 100 | 766 | 766695212 | Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm | kus | 1,000 | 100,00 | 100,00 |
| 101 | 611 | 611871160 | práh dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.62 cm š 10 cm | kus | 1,000 | 200,00 | 200,00 |
| 58 | 766 | 998766101 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m | t | 0,763 | 100,00 | 76,30 |
| | | **783** | **Dokončovací práce - nátěry** | | | | **11 703,00** |
| 64 | 783 | 783522222 | Nátěry syntetické klempířských kcí barva dražší matný povrch 1x reaktivní, 1x základní, 2x email | m2 | 8,446 | 200,00 | 1 689,20 |
| 107 | 783 | 783621132 | Nátěry syntetické truhlářských konstrukcí barva dražší lazurovacím lakem 2x lakování | m2 | 50,069 | 200,00 | 10 013,80 |
| | | | Celkem | | | | 485 424,62 |

# KRYCI LIST ROZPOCTU

| | | | |
|---|---|---|---|
| Název stavby | Šatny u hřiště v Bohušově - snížení energetické náročnosti (DPS) | JKSO | |
| Název objektu | Šatny u hřiště v Bohušově - výměna otopné soustavy | EČO | |
| Název části | | Místo | Bohušov |
| | | IČO | DIČ |
| Objednatel | Obec Bohušov, Bohušov 15 | 00295876 | |
| Projektant | Ing. Dobroslav Janko, Albrechtická 16, Krnov | 18955436 | |
| Zhotovitel | Ing.ILLÍK-RAIL spol.s ro. | 25359592 | CZ25359592 |

| Rozpočet číslo | Zpracoval | Dne |
|---|---|---|
| | | |

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Rozpočtové náklady v CZK

### A Základní rozp. náklady

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | HSV | Dodávky | |
| 2 | | Montáž | 0 |
| 3 | PSV | Dodávky | |
| 4 | | Montáž | 0 |
| 5 | "M" | Dodávky | |
| 6 | | Montáž | |
| 7 | ZRN (ř. 1-6) | | 0 |
| | ZS | | |

### B Doplňkové náklady

| | | |
|---|---|---|
| 8 | Práce přesčas | |
| 9 | Bez pevné podl. | |
| 10 | Kulturní památka | |
| 11 | | |
| 12 | DN (ř. 8-11) | |
| 21 | Kompl. činnost | |

### C Náklady na umístění stavby

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13 | Zařízení staveniště | 0,00% | |
| 14 | Mimostav. doprava | 0,00% | |
| 15 | Územní vlivy | 0,00% | |
| 16 | Provozní vlivy | 0,00% | |
| 17 | Ostatní | 0,00% | |
| 18 | NUS z rozpočtu | | |
| 19 | NUS (ř. 13-18) | | |
| 22 | Ostatní náklady | | |

**Projektant**

Datum a podpis

Razítko

**Objednatel**

Datum a podpis

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: 16.12.2014

Razítko

Ing. ILLÍK - RAIL s.r.o.
Kolofíkova nábř. 1671/11A
747 05 OPAVA 5
IČO: 25359592, DIČ: CZ25359592
Tel.: 553 624 035, Fax: 553 619 076

### D Celkové náklady

| | | |
|---|---|---|
| 23 | Součet 7, 12, 19-22 | 270 485 |
| 24 | DPH 15,00 % z 0,00 | |
| 25 | DPH 21,00 % z 0,00 | 56 801,88 |
| 26 | **Cena s DPH (ř. 23-25)** | **327 287,03** |

### E Přípočty a odpočty

| | | |
|---|---|---|
| 27 | Dodávky objednatele | |
| 28 | Klouzavá doložka | |
| 29 | Zvýhodnění + - | |

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Šatny u hřiště v Bohušově - snížení energetické náročnosti (DPS)
Objekt: Šatny u hřiště v Bohušově - výměna otopné s Objednatel: Obec Bohušov, Bohušov 15
Část: Zhotovitel:
JKSO: Datum: 8.9.2014

| Kód | Popis | Dodávka | Montáž | Cena celkem | Hmotnost celkem | Suť celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **HSV** | **Práce a dodávky HSV** | **0,00** | **0,00** | **31 328,55** | **3,589** | **0,098** |
| 1 | Zemní práce | | | 118,45 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Komunikace | | | 618,00 | 1,528 | 0,000 |
| 6 | Úpravy povrchu, podlahy, osazení | | | 4 165,40 | 2,055 | 0,000 |
| 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání | | | 25 350,00 | 0,006 | 0,098 |
| 99 | Přesun hmot | | | 1 076,70 | 0,000 | 0,000 |
| **PSV** | **Práce a dodávky PSV** | **0,00** | **0,00** | **239 156,60** | **0,862** | **0,000** |
| 713 | Izolace tepelné | | | 1 130,30 | 0,003 | 0,000 |
| 731 | Ústřední vytápění - kotelny | | | 107 036,60 | 0,366 | 0,000 |
| 732 | Ústřední vytápění - strojovny | | | 24 020,50 | 0,205 | 0,000 |
| 733 | Ústřední vytápění - potrubí | | | 51 586,50 | 0,120 | 0,000 |
| 734 | Ústřední vytápění - armatury | | | 30 668,50 | 0,025 | 0,000 |
| 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa | | | 20 714,20 | 0,142 | 0,000 |
| 743 | Elektromontáže | | | 4 000,00 | 0,000 | 0,000 |
| | Celkem | 0,00 | 0,00 | 270 485,15 | 4,450 | 0,098 |

# ZADÁNÍ

**Stavba:** Šatny u hřiště v Bohušově - snížení energetické náročnosti (DPS)
**Objekt:** Šatny u hřiště v Bohušově - výměna otopné soustavy
**Část:**
JKSO:

Datum: 8.9.2014

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Jednotková cena zadání | Celková cena zadání |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | **HSV** | **Práce a dodávky HSV** | | | | **31 328,55** |
| | | **1** | **Zemní práce** | | | | **118,45** |
| 58 | 001 | 121112011 | Sejmutí ornice tl vrstvy do 150 mm ručně s odhozením do 3 m bez vodorovného přemístění (pro zásobník) | m3 | 0,618 | 25,00 | 15,45 |
| 59 | 001 | 181101102 | Uprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | m2 | 4,120 | 25,00 | 103,00 |
| | | **5** | **Komunikace** | | | | **618,00** |
| 65 | 221 | 564861111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm (pod zásobník) | m2 | 4,120 | 150,00 | 618,00 |
| | | **6** | **Úpravy povrchu, podlahy, osazení** | | | | **4 165,40** |
| 60 | 011 | 631315811 | Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 20/25 (pro zásobník) | m3 | 0,824 | 3 000,00 | 2 472,00 |
| 61 | 011 | 631319175 | Příplatek k mazanině tl 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 0,824 | 100,00 | 82,40 |
| 62 | 011 | 631351101 | Zřízení bednění stěn rýh a otvorů v podlahách | m2 | 1,224 | 200,00 | 244,80 |
| 63 | 011 | 631351102 | Odstranění bednění stěn rýh a otvorů v podlahách | m2 | 1,224 | 50,00 | 61,20 |
| 64 | 011 | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 0,014 | 27 500,00 | 385,00 |
| 48 | 011 | 644941111 | Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 150 mm | kus | 4,000 | 30,00 | 120,00 |
| *49* | *562* | *562431310* | *mřížka ventilační PVC hranatá, bez uzávěru PK 15 x 15* | *kus* | *4,000* | *200,00* | 800,00 |
| | | **9** | **Ostatní konstrukce a práce-bourání** | | | | **25 350,00** |
| 66 | 014 | 953972101 | Dodávka a montáž komín nerezový třívrstvý prům. 160 mm, izolace 25 mm, vč. doplňků - komplet | soubor | 1,000 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 46 | 013 | 971033251 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm | kus | 2,000 | 100,00 | 200,00 |
| 47 | 013 | 971033351 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm | kus | 1,000 | 150,00 | 150,00 |
| | | **99** | **Přesun hmot** | | | | **1 076,70** |
| 50 | 014 | 999281111 | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m | t | 3,589 | 300,00 | 1 076,70 |
| | | **PSV** | **Práce a dodávky PSV** | | | | **239 156,60** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **713** | **Izolace tepelné** | | | | | **1 130,30** |
| 51 | 713 | 713463121 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy uchycenými sponami 1x | m | 23,000 | 25,00 | 575,00 |
| *67* | *283* | *283771040* | *izolace potrubí 22 x 13 mm* | *m* | *4,000* | *20,00* | 80,00 |
| *54* | *283* | *283771120* | *izolace potrubí 28 x 13 mm* | *m* | *19,000* | *25,00* | 475,00 |
| 57 | 713 | 998713101 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | t | 0,003 | 100,00 | 0,30 |
| | **731** | **Ústřední vytápění - kotelny** | | | | | **107 036,60** |
| 1 | 731 | 731119625 | Montáž kotle stacionárního na tuhá paliva 25 kW | soubor | 1,000 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| *2* | *484* | *484175100* | *kotel pro spalovaní peletek s plnou regulaci, výkon 10 kW, s externím zásobníkem 1,5 m3* | *kus* | *1,000* | *100 000,00* | 100 000,00 |
| *5* | *484* | *484173140* | *odtah do komína 2 m* | *kus* | *1,000* | *2 000,00* | 2 000,00 |
| 45 | 731 | 731351101 | Topná zkouška | soubor | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 9 | 731 | 998731101 | Přesun hmot pro kotelny v objektech v do 6 m | t | 0,366 | 100,00 | 36,60 |
| | **732** | **Ústřední vytápění - strojovny** | | | | | **24 020,50** |
| 13 | 731 | 732331614 | Nádoba tlaková expanzní s membránou PN 0,6 o obsahu 25 litrů | soubor | 1,000 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 14 | 731 | 732331911 | Příslušenství k expanzním nádobám konzole mosazná | soubor | 1,000 | 500,00 | 500,00 |
| 10 | 731 | 732419114 | Montáž akumulační nádrže o obsahu 500 litrů | soubor | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| *11* | *484* | *484388270* | *nádrž akumulační 260 l, vč. izolace* | *kus* | *1,000* | *12 000,00* | 12 000,00 |
| 68 | 731 | 732421441 | Čerpadlo oběhové teplovodní mokroběžné závitové 15-60 rozteč 130 mm do 3 m3/h | soubor | 2,000 | 4 000,00 | 8 000,00 |
| 16 | 731 | 998732101 | Přesun hmot pro strojovny v objektech v do 6 m | t | 0,205 | 100,00 | 20,50 |
| | **733** | **Ústřední vytápění - potrubí** | | | | | **51 586,50** |
| 17 | 731 | 733101101 | Výpomocné práce ústřední vytápění, vč. zednických výpomocí | soubor | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 18 | 731 | 733222102 | Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 | m | 64,900 | 300,00 | 19 470,00 |
| 19 | 731 | 733222103 | Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1 | m | 19,000 | 330,00 | 6 270,00 |
| 69 | 731 | 733222104 | Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1 | m | 20,700 | 400,00 | 8 280,00 |
| 20 | 731 | 733222105 | Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5 | m | 23,100 | 440,00 | 10 164,00 |
| 23 | 731 | 733224205 | Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 28x1,5 | m | 19,000 | 25,00 | 475,00 |
| 26 | 731 | 733291101 | Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 | m | 127,700 | 15,00 | 1 915,50 |
| 28 | 731 | 998733101 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | t | 0,120 | 100,00 | 12,00 |
| | **734** | **Ústřední vytápění - armatury** | | | | | **30 668,50** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 731 | 73415102 | Dodávka a osazení přidavného elektroměru | soubor | 1,000 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 29 | 731 | 734211113 | Ventil závitový odvzdušňovací otopných těles V 4320 PN 6 do 120°C G 3/8 | kus | 9,000 | 250,00 | 2 250,00 |
| 71 | 731 | 734211115 | Ventil odvzdušňovací automatický G 1/2 | kus | 2,000 | 150,00 | 300,00 |
| 30 | 731 | 734221545 | Ventil závitový termostatický přímý bez hlavice ovládání jednoregulační R 402 G 1/2 | kus | 9,000 | 250,00 | 2 250,00 |
| 31 | 731 | 734221682 | Hlavice termostatická kapalinová pro tělesa s integrovaným termostatickým ventilem | kus | 9,000 | 300,00 | 2 700,00 |
| 70 | 731 | 734242414 | Ventil závitový zpětný přímý PN 16 do 110°C G 1 | kus | 2,000 | 250,00 | 500,00 |
| 33 | 731 | 734261412 | Šroubení regulační radiátorové rohové G 1/2 chromované bez vypouštění | kus | 9,000 | 140,00 | 1 260,00 |
| 34 | 731 | 734291113 | Kohout závitový plnící a vypouštěcí CSN 137061 PN 10/100°C G 1/2 | kus | 16,000 | 141,00 | 2 256,00 |
| 35 | 731 | 734291244 | Filtr závitový přímý s vnitřními závity PN 16 do 130°C G 1 | kus | 2,000 | 300,00 | 600,00 |
| 36 | 731 | 734292715 | Kohout závitový kulový přímý chromovaný s páčkou G 1 | kus | 7,000 | 250,00 | 1 750,00 |
| 38 | 731 | 734411111 | Teploměr přímý s ochranným pouzdrem malý | kus | 2,000 | 400,00 | 800,00 |
| 43 | 731 | 734415115 | Měření a regulace komplet | soubor | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 40 | 731 | 734431111 | Termostat prostorový typ 61 103 0-40°C | kus | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 41 | 731 | 734449101 | Kalorimetr, vč. čidel | soubor | 1,000 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 44 | 731 | 998734101 | Přesun hmot pro armatury v objektech v do 6 m | t | 0,025 | 100,00 | 2,50 |
| | | **735** | **Ústřední vytápění - otopná tělesa** | | | | **20 714,20** |
| 72 | 731 | 735152132 | Otopné těleso panelové typ 10 VK výška/délka 400/500 mm | kus | 2,000 | 2 000,00 | 4 000,00 |
| 73 | 731 | 735152232 | Otopné těleso panelové typ 11 VK výška/délka 400/500 mm | kus | 1,000 | 2 100,00 | 2 100,00 |
| 74 | 731 | 735152235 | Otopné těleso panelové typ 11 VK výška/délka 400/800 mm | kus | 2,000 | 2 250,00 | 4 500,00 |
| 75 | 731 | 735152252 | Otopné těleso panelové typ 11 VK výška/délka 500/500 mm | kus | 1,000 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 76 | 731 | 735152437 | Otopné těleso panelové typ 21 VK výška/délka 400/1000 mm | kus | 2,000 | 2 500,00 | 5 000,00 |
| 77 | 731 | 735152439 | Otopné těleso panelové typ 21 VK výška/délka 400/1200 mm | kus | 1,000 | 2 900,00 | 2 900,00 |
| 78 | 731 | 998735101 | Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 6 m | t | 0,142 | 100,00 | 14,20 |
| | | **743** | **Elektromontáže** | | | | **4 000,00** |
| 79 | 741 | 743101101 | Úprava elektroinstalace v kotelně, vč. svítidel - komplet | soubor | 1,000 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | | Celkem | | | | 270 485,15 |