

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Čl. I

Smluvní strany

Objednatel: Obec Bořenovice

Se sídlem: Bořenovice 36, 769 01 Holešov

Zastoupená: starostou Jakubem Bednářkem, MBA

IČ: 00544523

DIČ: CZ00544523

Bankovní spojení: ČNB, pobočka Ostrava, č.ú. 94-1018771/0710

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: RAVAL INTERIER s.r.o.

Se sídlem: Palackého 525, 769 01 Holešov

Zastoupený ve věcech smluvních: jednatelem společnosti Luděk Hradilem

Zastoupený ve věcech realizace stavby: Luděk Hradilem

IČ: 26276143

DIČ: CZ26276143

Bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú: 174011455/0300

Společnost evidovaná v KS v Brně, oddíl C, vložka 41100

(dále jen zhotovitel)

- (1) Smluvní strany se dohodly, že uzavírají tuto smlouvu jako obchodně právní.
- (2) Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou provést vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a náklady, pro objednatele dílo „**Šatny pro návštěvníky víceúčelového hřiště včetně napojení na síť technické infrastruktury a ČOV**“.
- (3) Místem realizace díla jsou pozemky p. č. 77, 78 a 80 ve vlastnictví obce Bořenovice, ležící v k. ú. Bořenovice, a to v rozsahu a objemu dle následně uvedených ustanovení.
- (4) Objednatel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou k řádnému spolupůsobení, převzetí dokončeného díla a k zaplacení sjednané ceny a DPH za níže uvedených podmínek.

Čl. II Zastupování

(1) Během realizace díla až do odvolání zmocňují smluvní strany k zastupování tyto osoby:

a) objednatel

- k jednáním ve věcech smluvních: Jakub Bednárek, MBA starosta
- k jednáním ve věcech technických: osoba pověřená zadavatelem ing. V. Lochman
- k technickému dozoru (dále jen TD): osoba pověřená zadavatelem ing. V. Lochman

TD je oprávněn provádět rozhodnutí týkající se zejména provedení dodatečných zkoušek nebo ověření, převzetí hotového díla včetně soupisu vad a nedodělků, převzetí odstraněných vad a nedodělků, provádění kontroly soupisu provedených prací a odsouhlasení faktur.

b) zhotovitel

- k jednáním ve věcech smluvních:Luděk Hradil
- k jednáním ve věcech technických:Miloslav Šefránek

Zhotovitel je oprávněn činit veškeré úkony s touto funkcí související v rámci uzavřené smlouvy, zejména:

- koordinovat poddodavatele a řešit otázky souvisejících s realizací díla
- sjednávat pro obě smluvní strany závazné dílčí termíny vyvolané potřebami zhotovení díla a nezbytné pro řádnou realizaci díla.

Změnu jednotlivých zástupců si musí smluvní strany navzájem oznámit písemně. Z tohoto důvodu není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě.

Čl. III Předmět smlouvy

(1) Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení díla podle projektové dokumentace předané objednatelem.

Čl. IV Cena díla

(1) Cenu díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v předané projektové dokumentaci, sjednávají smluvní strany podle rozpočtu ve výši:

Cena díla celkem bez DPH: 1 138 456,47 Kč
DPH 21%: 239 077,75 Kč
Cena díla celkem včetně DPH: 1 377 543,22 Kč

(2) Dojde-li při realizaci díla k rozšíření předmětu plnění na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli dodatek k PD (projektové dokumentaci) a přesný výkaz prací těchto změn k odsouhlasení. Po odsouhlasení výkazu víceprací provede zhotovitel ocenění prací v cenách položkového rozpočtu a ostatní dle cen obvyklých v místě a čase realizace díla, kdy ocenění těchto prací musí předat bez zbytečného odkladu k odsouhlasení objednateli.

Čl. V

Lhůty a místo plnění

(1) Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy v těchto termínech:

Předpokládaný termín zahájení realizace díla: 9.5.2022

Předpokládaný termín dokončení realizace díla: 16.9.2022

(2) Předpokladem dodržení průběžné lhůty plnění je předání a převzetí projektové dokumentace a místa realizace díla doložené protokolem o předání a převzetí projektové dokumentace a místa realizace díla podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

(3) Doba sjednaná k provedení díla se prodlužuje o počet dnů, po které nemohl zhotovitel plnit svoje závazky z důvodů ležících na straně objednatele.

Čl. VI

Místo realizace díla

(1) Objednatel předá zhotoviteli k bezplatnému užívání místo realizace díla specifikované v čl. I odst. 3 této smlouvy vyklizené, prosto práv třetích osob ke dni zahájení prací.

(2) Objednatel předá zhotoviteli k užívání místo realizace díla specifikované v čl. I odst. 3 této smlouvy v takovém stavu, které zhotoviteli umožní plynule provádět dílo.

(3) Odmítne-li zhotovitel převzít místo realizace díla dle předchozího odstavce, je povinen uvést do zápisu výslovné a konkrétní důvody tohoto odmítnutí.

(4) Vstup na místo realizace díla kromě zhotovitele mají pouze pracovníci pověřeni objednatelem, a to s vymezením rozsahu povolené či nařízené činnosti. Všichni pověřeni pracovníci objednatele budou v plném rozsahu respektovat organizační opatření zhotovitele vydané k zabezpečení ochrany zdraví, majetku a osob.

(5) Objednatel poskytne zhotoviteli elektrickou energii a dodávku pitné vody v místě realizace díla.

(6) Zhotovitel je povinen zachovávat na místě realizace díla čistotu a pořádek po celou dobu provádění díla a odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla, v souladu s příslušnými právními předpisy.

Čl. VII

Provádění díla

- (1) Zhotovitel prohlašuje, že je schopen zajistit realizaci díla jako celku. Zhotovitel provede dílo v souladu s projektovou dokumentací. Objednatel a jím pověřená osoba vykonávající technický dozor investora, mají za povinnost písemně (e-mailem, datovou schránkou) upozornit zhotovitele na zjištěné nedostatky. Zhotovitel je povinen bezodkladně řešit vytčené nedostatky tak, aby nebylo ohroženo plnění díla.
- (2) Zhotovitel je povinen na předaném místě realizace zakázky zachovávat průběžně čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací a je povinen staveniště střežit a řádně zabezpečit proti vniknutí nepovolaných osob. Obdobně pokud dojde činností zhotovitele ke znečištění přilehlých komunikací, zavazuje se zhotovitel bezodkladně tyto vyčistit na své náklady. Při odstraňování odpadů a nečistot bude zhotovitel respektovat platnou právní úpravu, týkající se odpadů.
- (3) Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní předpisy, trvale zajišťovat minimalizaci negativních dopadů na souběžný provoz okolí, bezpečnost chodců, veřejné dopravy apod.
- (4) Zhotovitel se zavazuje minimalizovat při provádění díla hlučnost, prašnost a otřesy v okolí tak, aby nedocházelo ke zhoršování životního prostředí a byl minimalizován negativní vliv na provoz.
- (5) Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné předpisy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví a předpisy o požární ochraně a prevenci. Je rovněž povinen respektovat veškerá bezpečnostní pravidla, která případně vydá objednatel, a se kterými bude prokazatelně seznámen, a tyto nebudou v rozporu s platnými předpisy.

Čl. VIII

Odevzdání a převzetí díla

- (1) Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli v místě plnění (realizace díla), a to bez vad a nedodělků. Dílo je dokončeno, je-li provedeno v rozsahu dle předané projektové dokumentace a této smlouvy.
- (2) Zhotovitel nejpozději 3 dny předem oznámí písemně (poštou, e-mailem, datovou zprávou) objednateli, že dílo je připraveno k převzetí. Na základě této výzvy svolá objednatel předávací řízení a to nejpozději do 10 dnů ode dne kdy mu bylo písemně oznámeno, že je dílo připraveno k převzetí. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis, který podepíší obě smluvní strany.
- (3) Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu důvody odmítnutí převzetí díla.
- (4) Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo den předání díla, rozumí se tím den, ve kterém dojde k podpisu předávacího protokolu. Předávací protokol je platný jen v případě, že jej podepíší osoby uvedené v článku II této smlouvy.
- (5) Zápis o odevzdání a převzetí díla připraví zhotovitel.
- (6) Po předání díla dle této smlouvy je zhotovitel povinen místo realizace díla vyklidit, nebude-li dohodnuto jinak v zápise o odevzdání a převzetí díla, do 14 dnů po protokolárním předání díla, resp. poslední části díla, a odevzdat místo realizace díla objednateli ve stavu prostém jakýchkoliv překážek věcné i právní povahy.

Čl. IX

Platební podmínky a fakturace

- (1) Smluvní strany se dohodly na tom, že cena za realizaci smluveného díla bude uhrazena jednorázově po dokončení celého díla bez vad a nedodělků, a to na základě řádného daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem se všemi zákonem požadovanými náležitostmi, přičemž datem zdanitelného plnění je den, kdy bylo zhotovitelem zhotovené dílo bez vad a nedodělků předáno prostřednictvím předávacího protokolu objednateli. Přílohou vystavovaného daňového dokladu bude objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací. Daňový doklad bude předkládán objednateli v listinné podobě v počtu 2 stejnopisů.
- (2) Vedle náležitostí daňového dokladu bude ve faktuře uveden název projektu „**Šatny pro návštěvníky víceúčelového hřiště včetně napojení na síť technické infrastruktury a ČOV**“, splatnost faktury, která se sjednává ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli, bezhotovostní způsob úhrady na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena objednateli třetího dne po jejím odeslání, den odeslání v to nepočítaje.
- (3) Objednatel je oprávněn daňový doklad-fakturu zhotoviteli vrátit, bude-li obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje /včetně daňových/.
- (4) Úhradu faktury provede objednatel vůči zhotoviteli nejpozději do pěti pracovních dní poté, co obdrží od poskytovatele slíbenou dotaci na svůj bankovní účet smluvní dotaci na realizaci díla. Vlastní podíl objednatele může objednatel zhotoviteli uhradit ještě před obdržení dotace od příslušného poskytovatele.

Čl. X

Jakost díla a záruka

- (1) Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude mít vlastnosti a kvalitu stanovené v projektové dokumentaci a v technických normách, které se na provádění díla vztahují, vlastnosti stanovené právními, bezpečnostními, hygienickými a technologickými předpisy a uzavřenou smlouvou, bude kompletní a bez právních vad. Zhotovitel poskytuje záruku kvality na celý předmět díla po dobu 60 měsíců, ode dne protokolárního předání a převzetí díla. Záruka počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí dokončeného díla.
- (2) Podmínkou záruky je užívání díla k účelům předpokládaným projektem a jeho běžná údržba. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé běžným opotřebením, na závady způsobené vyšší mocí, neodbornou manipulací či nedodržením podmínek dodavatele pro používání daných zařízení, s nimiž byl objednatel písemně seznámen při předání díla.
- (3) Vady zjištěné v záruční době je objednatel povinen písemně (doporučeně poštou, e-mailem, datovou zprávou) reklamovat u zhotovitele v jeho sídle bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamacích musí být vady popsány a rovněž musí být uvedeno, jak se projevují.
- (4) V případě reklamace vad zjištěných v záruční lhůtě, nastoupí zhotovitel k jejich prověření a odstraňování do 10 pracovních dnů od oznámení reklamace objednatelem. Reklamované vady se zavazuje zhotovitel odstranit ve sjednaných termínech, které nesmí překročit lhůtu 10 pracovních dnů. V případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní tuto lhůtu splnit, dohodnou se smluvní strany na lhůtě delší.

(5) Zhotovitel z titulu záruky provede bezplatnou opravu zjištěné a v záruční době řádně reklamované vady. Byla-li by oprava neúměrně nákladná významu vady, která nebrání provozu nebo užívání, má zhotovitel právo, místo provedení opravy, poskytnout objednateli přiměřenou slevu z ceny díla.

Čl. XI

Sankce

- (1) Za nesplnění termínu předání a převzetí díla dle této smlouvy ze strany zhotovitele se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5% za každý den prodlení.
- (2) Zhotovitel uhradí objednateli za prodlení s dohodnutým termínem vyklizení pracoviště po skončení prací smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý kalendářní den prodlení. Nejvýše však 0,5 % celkové ceny díla.

Čl. XII

Vlastnictví díla a zajištění závazků

- (1) Vlastníkem díla je až do jeho úplného zaplacení zhotovitel.

Čl. XIII

Zvláštní ujednání

- (1) Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude spolufinancováno z dotace.
- (2) Smluvní strany se dohodly, že rozhodnutí a stanoviska dohodnutá při jednáních mezi oprávněnými osobami, uvedenými v článku II. související se zhotovovaným dílem a nevybočující z mezí stanovených touto smlouvou, jsou pro obě strany závazná.
- (3) Zhotovitel se zavazuje, že přebírá veškeré závazky vyplývající z jeho činnosti ve vztahu k zákonu o životním prostředí a ve vztahu k nakládání se všemi odpady vzniklými při realizaci díla, kdy práce a činnosti s tím spojené (zejména odvoz a řádná likvidace odpadu) jsou zahrnuty v jím navržené ceně, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- (4) Smluvní strany se dohodly, že eventuální nové skutečnosti zjistitelné až po zahájení prací na díle, budou důvodem k jednání smluvních stran o změně rozsahu a termínu pro realizaci prací.
- (5) Smluvní strany souhlasí, že vynaloží veškeré úsilí k tomu, aby své případné spory vyplývající z této smlouvy vyřešily smírnou cestou novým ujednáním či formou dodatku k této smlouvě. Veškeré spory, u nichž nedojde k vyřešení přátelskou dohodou do 15 dnů ode dne předložení sporné věci statutárním zástupcům smluvních stran, budou tyto řešeny soudem.
- (6) Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel se zavazuje poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstva financí, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného

finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy a vytvořit uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu plnění díla a poskytnout jim součinnost.

(7) Zhotovitel se zavazuje archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originál účetního dokladu (faktury), a dalších podstatných dokladů vztahujících se k realizaci předmětu veřejné zakázky po dobu 10 let od předání hotového díla objednateli a po tuto dobu umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu dokladů souvisejících s veřejnou zakázkou.

Čl. XIV Závěrečná ujednání

(1) Pokud v průběhu prací zjistí zhotovitel nové skutečnosti, které nebyly při uzavírání smlouvy známy a které ztíží provedení díla, oznámí tyto skutečnosti bezodkladně a písemně objednateli s návrhem na odpovídající změnu závazku a díla.

(2) Realizace smluvního díla proběhne pouze za předpokladu, že objednatel obdrží od poskytovatele příslib poskytnutí dotace na realizaci předmětného projektu.

(3) Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců stran oprávněných k podpisu smlouvy.

(4) Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

(5) Nedílnou součástí této smlouvy je:

- Příloha č. 1 – Položkový rozpočet kompletní (včetně samostatných pod rozpočtů)


Doložka dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo obce

Datum jednání a číslo usnesení: 31.1.2022 usnesení č. 3/ 1Z/ 2022

V Holešově, dne 9.2.2022

Za zhotovitele:



zastoupený




RAVAL INTERIER s.r.o.

Palackého 525, Záhř. 01 Holešov
IČO: 26276143, DIČ: CZ26276143
Tel.: 603 831 827, 603 481 699
E-mail: info@raval-interier.cz
www.raval-interier.cz

V Holešově, dne 9.2.2022

Za objednatele:



zastoupený

OBEC BOŘENOVICE
769 01 HOLEŠOV
IČO: 544523

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

... ..

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 30/2021 Šatna pro návštěvníky víceúčelového hřiště p.č.78, v k.ú. Bořenovice

Zadavatel: Obec Bořenovice
36
76901 Bořenovice
IČO: 00544523
DIČ: CZ00544523

Zhotovitel: RAVAL INTERIER s.r.o.
Palackého 525
769 01 Holešov
IČO: 26276143
DIČ: CZ26276143

Vypracoval:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			1 048 755,61
PSV			0,00
MON			30 709,86
Vedlejší náklady			27 000,00
Ostatní náklady			32 000,00
Celkem			1 138 465,47

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 138 465,47 CZK
Základní DPH	21 %	239 077,75 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 377 543,22 CZK

v

HOLEŠOVÉ

dne

9.2.2022



RAVAL INTERIER s.r.o.

Palackého 525, 769 01 Holešov
IČO: 26276143, DIČ: CZ26276143
Tel: 603 831 827, 603 831 699
E-mail: info@raval-interier.cz

www.raval-interier.cz

Za zhotovitele

(Signature)

Za objednatele

OBEC BOŘENOVICE
769 01 HOLEŠOV
IČO: 544523

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt			0,00		
SO 01	Šatny	0,00	858 755,47	180 338,65	1 039 094,12	75
01	Architektonicko stavební řešení	0,00	858 755,47	180 338,65	1 039 094,12	75
SO 02	ČOV	0,00	220 710,00	46 349,10	267 059,10	19
01	ČOV	0,00	220 710,00	46 349,10	267 059,10	19
SO 03	Vedlejší a ostatní náklady stavby	0,00	59 000,00	12 390,00	71 390,00	5
01	Vedlejší a ostatní náklady stavby	0,00	59 000,00	12 390,00	71 390,00	5
Celkem za stavbu		0,00	1 138 465,47	239 077,75	1 377 543,22	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			70 691,56	6
13	Hloubené vykopávky	HSV			10 552,74	1
27	Základy	HSV			90 845,14	8
5	Komunikace	HSV			149 238,39	13
8	Trubní vedení	HSV			78 381,00	7
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			220 710,00	19
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			425 000,00	37
99	Staveništní přesun hmot	HSV			3 336,78	0
M21	Elektromontáže	MON			30 709,86	3
VN	Vedlejší náklady	VN			27 000,00	2
ON	Ostatní náklady	ON			32 000,00	3
Cena celkem					1 138 465,47	100

Položkový soupis prací a dodávek

S: 30/2021	Šatna pro návštěvníky víceúčelového hřiště p.č.78, v k.ú. Bořenovice
O: SO 01	Šatny
R: 01	Architektonicko stavební řešení

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce							
1	113107627R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého dreného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 270 mm	m2	134,00000	70,00	9 380,00	822-1	RTS 21/ II
2	113107613R00 Odstranění stávající makadamové parkovací plochy v tl. pro novou skladbu zámkové dlažby : 134	m2	134,00000				
	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého dreného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 130 mm	m2	47,25000	35,00	1 653,75	822-1	RTS 21/ II
	odstranění stávající makadamové parkovací plochy : v ploše pod objektem nových šaten (odebrání v celkové tl. 40cm) : 4,5*10,5		47,25000				
3	979087212R00 Nakládání na dopravní prostředky suti pro vodorovnou dopravu	t	93,10950	145,00	13 500,88	822-1	RTS 21/ II
4	979082213R00 odstranění stávající kamenné parkovací plochy : 79,596+13,5135 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	93,10950	45,00	4 189,93	822-1	RTS 21/ II
5	979082219R00 odstranění stávající kamenné parkovací plochy : 79,596+13,5135 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	93,10950				
	odvoz dalších 14km (celkem 15km) : 93,1095*14	t	1 303,53300	12,00	15 642,40	822-1	RTS 21/ II
6	979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t	93,10950	10,00	931,10	800-6	RTS 21/ II
7	199000003R00 Poplatky za skládku horniny 5 - 7, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů odstranění stávající makadamové parkovací plochy : v tl. pro novou skladbu zámkové dlažby : 134*0,27 v ploše pod objektem nových šaten (odebrání v celkové tl. 40cm) : 47,25*0,13	m3	42,32250	600,00	25 393,50	800-1	RTS 21/ II
Díl: 13 Hloubené výkopávky							
8	132201110R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. výkop pro základové pasy šířky 500mm : od -0,59m do -1,29m : (9+1,99)*2*0,5*0,7	m3	7,69300	525,00	4 038,83	800-1	RTS 21/ II
9	132201119R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	3,07720	195,00	600,05	800-1	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	30/2021	Šatna pro návštěvníky víceúčelového hřiště p.č.78, v k.ú. Bořenovice
O:	SO 01	Šatny
R:	01	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
zapadených i nezapadených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.								
40% výkopu pro základové pásy šířky 500mm : 7,693*0,4				3,07720				
10	174101101R00	Zásyp sypaninou se ztuhlým jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	2,38800	135,00	322,38	800-1	RTS 21/ II
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,								
zásyp prostoru mezi pásy (stávající vykopanou zeminou) :								
od -0,59m do -0,44m : (8*1,99)*0,15				2,38800				
11	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	5,30500	115,00	610,08	800-1	RTS 21/ II
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.								
vykopaná zemina : 7,693				7,69300				
Mezisoučet				7,69300				
odpočet zeminy pro zpětné zásypy : -2,388				-2,38800				
Mezisoučet				-2,38800				
12	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	74,27000	23,00	1 708,21	800-1	RTS 21/ II
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.								
odvoz dalších 14km (celkem 15km) : 5,305*14				74,27000				
13	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo omice	m3	5,30500	17,00	90,19	800-1	RTS 21/ II
vykopaná zemina : 7,693								
Mezisoučet				7,69300				
odpočet zeminy pro zpětné zásypy : -2,388				-2,38800				
Mezisoučet				-2,38800				
14	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	5,30500	600,00	3 183,00	800-1	RTS 21/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 5,30500				5,30500				
Díl: 27 Základy						90 845,14		
15	271531113R00	Polštáře ztuhlé pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 32 mm	m3	2,69100	1 650,00	4 440,15	800-2	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S: 30/2021	Šatna pro návštěvníky víceúčelového hřiště p.č.78, v k.ú. Bořenovice
O: SO 01	Šatny
R: 01	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		polštář tl. 100mm :						
		pod základové pasy (od -1,19m do -1,29m) : (9+1,99)*2*0,5*0,1		1,09900				
		pod základovou desku (od -0,34m do -0,44m) : (8*1,99)*0,1		1,59200				
16	274321321VR1	Železobeton základových pasů C 20/25 , XC2	m3	9,62175	3 350,00	32 232,86		Vlastní
		Mezisoučet		9,34150				
		prolití betonu 3% : 9,3415*0,03		0,28025				
		Mezisoučet		0,28025				
17	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, bednění základových pasů šířky 500mm (od -0,59m do -0,34m) : (9+2,99)*2*0,3 (8+1,99)*2*0,3	m2	13,18800	660,00	8 704,08	801-1	RTS 21/II
		Bednění stěn základových pasů odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 13,18800	m2	13,18800	160,00	2 110,08	801-1	RTS 21/II
19	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 (R) výztuž základových pasů šířky 500mm :	t	0,19782	63 150,00	12 492,33	801-1	RTS 21/II
		předpokládané množství výztuže 9,0kg/mb pasu : ((9+1,99)*2)*9/1000		0,19782				
20	273321311R00	Beton základových desek železový třídy C 16/20 bez dodávky a uložení výztuže ŽB deska tl. 150mm (od -0,19m do -0,34m) : (2,99*9)*0,15	m3	4,15760	3 115,00	12 950,92	801-1	RTS 21/II
		Mezisoučet		4,03650				
		prolití betonu 3% : 4,0365*0,03		0,12110				
		Mezisoučet		0,12110				
21	273351215R00	Bednění stěn základových desek zřízení	m2	4,79600	930,00	4 460,28	801-1	RTS 21/II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	30/2021	Šatna pro návštěvníky víceúčelového hřiště p.č.78, v k.ú. Bořenovice
O:	SO 01	Šatny
R:	01	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysné přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapážených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, bednění ŽB desky tl. 150mm : (2,99+9)*2*0,2								
			m2	4,79600	160,00	767,36	801-1	RTS 21/ II
22	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstraňování						
svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysné přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapážených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 4,79600								
23	273361921RT5	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm	t	0,18754	67 650,00	12 687,08	801-1	RTS 21/ II
včetně distančních prvků								
výztuž ŽB desky tl. 150mm :								
při dolním i horním povrchu : ((2,99*9)*3,03*2)/1000*1,15								
Díl: 5 Komunikace 149 238,39								
24	564841112RT4	Podklad ze šterkordrti s rozprostřením a zhuťněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuťnění 130 mm	m2	20,25000	170,00	3 442,50	822-1	RTS 21/ II
doplnění stávající skladby kamenné parkovací plochy okolo objektu šaten : (4,5*10,5)-(3*9)								
25	564851111RT3	Podklad ze šterkordrti s rozprostřením a zhuťněním frakce 0-45 mm, tloušťka po zhuťnění 150 mm	m2	107,00000	210,00	22 470,00	822-1	RTS 21/ II
parkovací plocha ze zámkové dlažby : 107								
26	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	107,00000	315,00	33 705,00	822-1	RTS 21/ II
s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým zhuťněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.								
parkovací plocha ze zámkové dlažby : 107								
27	592452655R	dlažba betonová dvourávková; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	111,28000	374,00	41 618,72	SPCM	RTS 21/ II
parkovací plocha ze zámkové dlažby : 107								
Mezisoučet								
prořez 4% : 107*0,04								
Mezisoučet								
28	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	76,50000	280,00	21 420,00	822-1	RTS 21/ II
parkovací plocha ze zámkové dlažby :								
u obrubníků okolo parkovací plochy : 52,5								
52,50000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	30/2021	Šatna pro návštěvníky víceúčelového hřiště p.č.78, v k.ú. Bořenovice
O:	SO 01	Šatny
R:	01	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
okolo objektu šatny : 24								
29	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	25,00000	330,00	8 250,00	822-1	RTS 21/ II
S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.								
parkovací plocha ze zámkové dlažby :								
zadní strana a boční strana (dále od hřiště) parkovací plochy : 25								
30	91-16/20	Příplatek k osazení obrubníku za beton C16/20	m	25,00000	22,00	550,00		Vlastní
parkovací plocha ze zámkové dlažby :								
zadní strana a boční strana (dále od hřiště) parkovací plochy : 25								
31	59217488R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	27,00000	206,00	5 562,00	SPCM	RTS 21/ II
parkovací plocha ze zámkové dlažby :								
zadní strana a boční strana (dále od hřiště) parkovací plochy : 27								
32	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	47,07990	77,00	3 625,15	822-1	RTS 21/ II
vodorovně do 200 m								
přesun pro :								
podklad štěrkodrt tl. 13cm : 6,6339				6,63390				
podklad štěrkodrt tl. 15cm : 40,4460				40,44600				
33	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlaždový Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždový	t	34,38009	250,00	8 595,02	822-1	RTS 21/ II
vodorovně do 200 m								
přesun pro položení zámkové dlažby s obrubníky : 7,9073+19,58525+0,02754+4,7+2,16								
Díl: 8 Trubní vedení				34,38009				
34	8.V.P.	Vodovodní přípojka - viz. samostatný rozpočet	soubor	1,00000	78 381,00	78 381,00		Vlastní
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání								
35	9-KONT	Dodávka a montáž kontejneru s šatnami a sociálním zázemím, rozměr kontejneru 9000x2990mm, světla výška 2500mm	soubor	1,00000	425 000,00	425 000,00		Vlastní
Díl: 99 Staveništní přesun hmot								
36	998014011R00	Přesun hmot, budovy mont. jednopodl. s pláštěm	t	41,70981	80,00	3 336,78		RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	30/2021	Šatna pro návštěvníky víceúčelového hřiště p.č.78, v k.ú. Bořenovice
O:	SO 01	Šatny
R:	01	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21		Elektromontáže				30 709,86		
37	M21-NN	Přípojka NN - viz. samostatný rozpočet	soubor	1,00000	30 709,86	30 709,86		Vlastní
Celkem						858 755,47		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	30/2021	Šatna pro návštěvníky víceúčelového hřiště p.č.78, v k.ú. Bořenovice
O:	SO 02	ČOV
R:	01	ČOV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 89								
1	89-čov	ČOV - viz. samostatný rozpočet	soubor	1,00000	220 710,00	220 710,00		Vlastní
Celkem						220 710,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S: 30/2021	Šatna pro návštěvníky víceúčelového hřiště p.č.78, v k.ú. Bořenovice
O: SO 03	Vedlejší a ostatní náklady stavby
R: 01	Vedlejší a ostatní náklady stavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				27 000,00		
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00		RTS 21/ II
2	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	13 000,00	13 000,00		RTS 21/ II
3	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00		RTS 21/ II
Díl: ON		Ostatní náklady				32 000,00		
4	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		RTS 21/ II
5	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00		RTS 21/ II
6	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		RTS 21/ II
7	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	14 000,00	14 000,00		RTS 21/ II
8	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00		RTS 21/ II

Celkem						59 000,00		
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		12 496,00
Montáž - práce		7 985,00
Mezisoučet 1	0,00	20 481,00
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		1 228,86
Nátěry		0,00
Zemní práce		9 000,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	0,00	30 709,86
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		30 709,86
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		30 709,86
Základ a hodnota DPH 21%	30 709,86	6 449,07
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		37 158,93

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Elektromontáže								
ELEKTROMĚROVÉ ROZVODNICE								
Elektroměrový rozváděč typový dle podmínek eg-d, přímé měření (příprava pro dvousazbu), jmenovitý proud do 63A, IP43, nástěnný, RAL7035, vxšxn = 600x440x210mm								
MCB-25B-3 Jistič	ks	1,00	7 810,00	7 810,00			1 045,00	8 855,00
MCB-2B-1 Jistič	Ks	1,00	448,00	448,00			360,00	808,00
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC	Ks	1,00	182,00	182,00			280,00	462,00
CYKY-J 4x10 , pevně								
1525HF_FA ochranná trubk bezhalogenová, UV stabilní	m	20,00	156,00	3 120,00			70,00	3 190,00
upevňovací sada bandimex	m	5,00	22,00	110,00			40,00	150,00
UKONČENÍ Cu KABELŮ DO 4x10 mm2	kmpl	1,00	120,00	120,00			240,00	360,00
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji 10 mm2	ks	2,00		0,00	150,00	300,00	150,00	300,00
MONTÁŽ ROZVODNIC	ks	8,00		0,00	180,00	1 440,00	180,00	1 440,00
Do 100 kg								
SPOLUPRACE S DODAVATELEM eg.d	ks	1,00		0,00	430,00	430,00	430,00	430,00
zapojování a zkouškách								
KOORDINACE POSTUPU PRACI	hod	4,00		0,00	420,00	1 680,00	420,00	1 680,00
S ostatními profesemi								
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK	hod	5,00		0,00	420,00	2 100,00	420,00	2 100,00
DLE CSN 331500								
Revizní technik								
Podružný materiál	hod	6,00		0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
Elektromontáže - celkem				706,00		0,00	0,00	706,00
				12 496,00		7 985,00		20 481,00
Zemní práce								
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY								
Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 700mm								
ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE	m	6,00	24,00	144,00	780,00	4 680,00	804,00	4 824,00
Z prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 5cm								
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC	m	6,00		0,00	270,00	1 620,00	270,00	1 620,00
Do šířky 20cm								
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY	m	6,00	26,00	156,00	40,00	240,00	66,00	396,00
Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 700mm								
Zemní práce - celkem	m	6,00		0,00	360,00	2 160,00	360,00	2 160,00
				300,00		8 700,00		9 000,00

Rekapitulace rozpočtu

Oddíl	Název	CENA (Kč)		Tonáž
		Dodávka	Montáž	
ČAST A-ZRIZENI KONSTRUKCI				
	Trubní část			137 370,00
	Zemní práce			83 340,00
	Celkem			220 710,00

Poznámka

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Dle projektanta	Cena jednotková	Dle dodavatele	Cena celkem	Dle projektanta	Dle dodavatele	Poznámka
	1	2	3	4,00	5	6	7	8	9	10	
Trubní část											
	NC	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 125	m	1,00		380,00		380,00			
	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	44,00		490,00		21 560,00			
	NC	Vysazení odbočky na stávající kanalizační stoece (příce prováděné správcem sítě)	kpl	1,00		3 870,00		3 870,00			
		domovní čistírna odpadních vod, EO 2-5, typ SBR -jmenovitý průtok 0,6 m3/den -Látkové zatížení 0,24 kg BSK5/den s umělým dávkováním živin -dvouplošťové provedení s armováním (do pojízdných ploch) (doprava, dodávka, montáž, zprovoznění, zaškolení obsluhy, vybetonování)	kpl	1,00		87 340,00		87 340,00			
	NC	betonová nádstavec s litinovým poklopem tř. zatížení D 400	kpl	1,00		8 730,00		8 730,00			
	NC	Plastová revizní šachta DN 400, šachtové dno více vtokové, teleskopický poklop DN 400-litínový tř. zatížení D 400	ks	1,00		6 850,00		6 850,00			
	NC	montáž revizní šachty	kpl	1,00		1 340,00		1 340,00			
	NC	Přesun hmot pro do 12 m	hod	10,00		730,00		7 300,00			
		trubní část celkem						137 370,00			
Zemní práce											
	129001101	Příplatek za zřízení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m³	40,00		535,00		21 400,00			
	132151101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m³	40,00		600,00		24 000,00			
	NC	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m³	40,00		270,00		10 800,00			
	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m³	12,00		620,00		7 440,00			
	175111109	Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	m³	12,00		290,00		3 480,00			
	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím ručně	m³	45,00		260,00		11 700,00			

Obec Bořenovice, č. p. 36, 76901 Bořenovice

Šatna pro návštěvníky víceúčelového hřiště
p. č. 78, v k.ú. Bořenovice

Akce:

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Cena jednotková		Cena celkem		Poznámka	
	1	2	3	4,00	5	6	7	8	9	10
	119003131	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení	m ³	100,00		38,00		3 800,00		
	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m ³	45,00		16,00		720,00		
		zemní část celkem						83 340,00		

Rekapitulace rozpočtu

Oddíl	Název	CENA (Kč)		Tonáž
		Dodávka	Montáž	
ČAST A-ZRIZENI KONSTRUKCI				
	Trubní část			61 630,00
	Zemní práce			16 751,00
	Celkem			78 381,00

Poznámka

Poř. číslo položky	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Dle projektanta	Cena jednotková	Dle projektanta	Cena celkem	Poznámka
1	2	3	4,00	5	6	7	8	9	10
Trubní část									
NC		Nová vodovodní přípojka z trub PE100RC, d32, délka 4,5m, navrtávací souprava se zemním uzávěrem PE 90/PE32, litinový ventilový poklop, vodoměrná sestava (dodávka+montáž), práce prováděné správcem sítě	kpl	1,00	15 400,00		15 400,00		
NC		Plastová vodoměrná šachta, vn. pr. 1,2m, výška 1,5m, dvoupříslavňová s armováním-pro vybetonování poklop pr. 0,6m-tř. zatížení D 400, stupadla, 2x vodotěsný průstup pr. 32mm (dodávka, montáž, doprava)	ks	1,00	37 500,00		37 500,00		
NC		Vybetonování základové desky pro osazení šachty, pr. 1,5m, výška 10cm	kpl	1,00	1 210,00		1 210,00		
NC		Potrubí PE100RC, d32	m	2,00	110,00		220,00		
NC		Přesun hmot pro do 12 m	hod	10,00	730,00		7 300,00		
		trubní část celkem					61 630,00		
Zemní práce									
129001101		Příplatek za zřízení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m ³	9,00	535,00		4 815,00		
132151101		Hloubení rýh nezapažených š. do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m ³	9,00	600,00		5 400,00		
NC		Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m ³	9,00	270,00		2 430,00		
175111101		Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m ³	1,00	620,00		620,00		
175111109		Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	m ³	1,00	290,00		290,00		
174111101		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním ručně	m ³	9,00	260,00		2 340,00		
119003131		Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení	m ³	20,00	38,00		760,00		
899722113		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m ³	6,00	16,00		96,00		
		zemní část celkem					16 751,00		

