

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění

Č. zakázky dle objednatele: 12002/22/1045

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

sídlo:

IČ:

Zastoupený:

Pověřený pracovník objednatele
pro jednání smluvní:

Pověřený pracovník objednatele
pro jednání technická:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen objednatel)

Obec Bransouze

Bransouze 40, 675 21 Okříšky

00545635

Ing. Janem Bočkem, starostou obce

Ing. Jan Boček, starosta obce

Ing. Jan Boček, starosta obce

Zhotovitel:

Sídlo:

Zapsaný v obchodním rejstříku:

Zastoupený:

Pověřený pracovník zhotovitele
pro jednání smluvní a technická:

Bankovní spojení:

IČ:

DIČ:

Místo pro zasílání korespondence:

(dále jen zhotovitel)

Ing. Bronislav Vala

Hroovice, Dražka 624, 675 55

vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl A, vložka 3085

Ing. Bronislavem Valou, majitelem a
ředitelem

Ing. Bronislav Vala

tel., fax.: 568/839 512, 568/839 524

KB Třebíč, č. ú. 281845-711/0100
41549007

CZ5811051224

Ing. Bronislav Vala,

Dražka 624, 675 55 Hroovice

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo, čímž se zhotovitel zavazuje, že pro objednatele na své nebezpečí provede řádně a včas dílo specifikované v čl. II této smlouvy a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení dle čl. IV. této smlouvy, a to za podmínek dále ve smlouvě stanovených.

II. PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Předmětem smlouvy je provedení prací:

„Rozšíření vodovodu Bransouze – úsek B a C“

2.2. Předmět díla je blíže specifikován v příloženém položkovém rozpočtu ze dne 19. 1. 2022, jako příloha č. 1, který tvoří nedílnou součást této smlouvy a projektové dokumentaci: „Rozšíření vodovodu Bransouze – úsek B a C“ vypracovaná projektantem Blahoslavem Kvasnicou v Třebíči 05/2020.

2.3. Vícepráce

Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, které jsou nutné k jeho řádnému dokončení, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení a sepsání dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho podepsání má zhotovitel v případě realizace těchto změn nárok na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.

III. ČAS A MÍSTO ZHOTOVENÍ DÍLA, PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ

3.1. Místem zhotovení díla je obec a katastrální území Bransouze, pozemky parcelní číslo: 1762/3, 1776/1 1661/9, 2149/2, 1777/4, 64/6,.

3.2. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

3.3. Dílo bude realizováno v následujících termínech:

- a) Termín zahájení: 15. 2. 2022
- b) Termín ukončení: 31. 4. 2022

3.4. Objednatel předá staveniště zhotoviteli ve stavu umožňujícím zahájení prací v termínu dohodnutém ve smlouvě o dílo. Při případném pozdějším předání staveniště proti smlouvě o dílo je možno formou dodatku ke smlouvě o dílo sjednat nový termín dokončení stavby, ve kterém se přiměřeně odrazí pozdější zahájení prací (z důvodu nepředání staveniště).

3.5. O předání staveniště bude sepsán zápis, ve kterém budou stanoveny přístupové cesty, zařízení staveniště, zdroje napojení médií a veškeré další skutečnosti

ovlivňující činnost zhotovitele na předaném staveništi včetně zásad BOZP s ohledem na pracovní podmínky objednatele.

3.6. Zhotovitel neponese odpovědnost za zdržení v dodržování každého a všech smluvních termínů stanovených v odstavcích článku III. a v dodatcích k této smlouvě, jestliže to bude způsobeno:

- a) důvodem ve smyslu §§ 1764 a 1766 Občanského zákoníku
- b) neplněním součinností objednatele uvedených v čl. V. této smlouvy a § 2591 Občanského zákoníku

3.7. V případě zdržení podle výše uvedeného odstavce bude postupováno následovně:

- a) odpovídající termíny budou prodlouženy o dobu nezbytně nutnou pro překonání důsledku zdržení. V případě zdržení způsobeného neplněním povinností objednatele podle čl. V to bude o jeden kalendářní den za každý jeden kalendářní den takového zdržení, a to za předpokladu, že to umožní povětrnostní podmínky, jinak má zhotovitel právo určit nový termín dokončení díla.

IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Za provedení díla v rozsahu dle článku II. se sjednává cena pevná, neměnná dle přiloženého položkového rozpočtu ve výši:

Cena celkem bez DPH:	896 569,75 Kč
DPH 21 %:	188 279,65 Kč
Cena díla celkem s DPH:	1 084 849,40 Kč

Smluvní cena je uvedena v CZK.

4.1.1. Cena za dílo obsahuje veškeré nutné náklady k úplnému provedení díla, řádné realizaci a jeho provozuschopnosti, včetně všech nákladů souvisejících (poplatky, vedlejší náklady např. zařízení staveniště, předpokládaná rizika s umístěním stavby, provozem objednatele, kurzovní vlivy, obecný vývoj cen apod.).

4.1.2. Cena za dílo bude měněna pouze za následujících podmínek:

- při změně výše DPH, eventuelně jiné daně
- při změnách díla požadovaných objednatelem při oboustranné dohodě
- při změnách díla vynucených nepředvídatelnými okolnostmi, které nemohla žádná ze smluvních stran svou činností ovlivnit při oboustranné dohodě.

4.2. Platební podmínky:

Právo na zaplacení ceny díla vzniká zhotoviteli díla ve smyslu § 2610 a násl. Občanského zákoníku.

4.2.1. Objednatel neposkytuje zálohy. Platby budou probíhat výhradně v CZK.

4.2.2. Platba za provedení díla bude probíhat na základě měsíčních dílčích faktur vystavených dodavatelem objednateli na základě položkového soupisu provedených prací odsouhlaseného pověřeným zástupcem objednatele. Splatnost faktury je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury na adresu objednatele.

4.2.3. Náležitosti faktury

Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28, zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění a dále:

- lhůtu splatnosti
- podpis oprávněného zástupce zhotovitele, razítko
- označení peněžního ústavu a číslo účtu zhotovitele
- číslo smlouvy dle objednatele

4.2.4. Fakturu je objednatel oprávněn vrátit do lhůty splatnosti bez zaplacení s uvedením důvodu vrácení, pokud nesplňuje všechny náležitosti dle čl. IV. odst. 4.2.3. Zhotovitel je povinen fakturu opravit nebo nově vystavit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta její splatnosti. Nová lhůta splatnosti začíná běžet dnem doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury.

4.2.5. Objednatel není v prodlení se zaplacením faktury, pokud nejpozději v poslední den její splatnosti dal příkaz svému peněžnímu ústavu k jejímu proplacení.

V. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

5.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště dle čl. III této smlouvy.

- O předání staveniště bude sepsán zápis, ve kterém budou stanoveny přístupové cesty, zdroje napojení médií a veškeré další skutečnosti ovlivňující činnost zhotovitele na předaném staveništi včetně zásad BOZP s ohledem na pracovní podmínky objednatele. Předáním staveniště přechází na zhotovitele nebezpečí vzniku škody na prováděném smluveném díle a na zařízení a konstrukcích objednatele, které byly zhotoviteli předány k provedení smluveného díla.

- S ohledem na ostatní zařízení vyskytující se v předaném prostoru, které není součástí smlouveného díla, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození nebo neoprávněným manipulacím s nimi.

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 6.1. Zhotovitel musí respektovat podmínky stavebního povolení.
- 6.2. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště (dále jen ZS) tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích, a po ukončení uvést staveniště do původního stavu. Náklady na vybudování, udržování a odklizení ZS jsou zahrnuty v ceně za dílo.
- 6.3. Zhotovitel je povinen v případě rušení veřejného provozu zabezpečit si příslušná povolení k omezení provozu a provést všechny opatření, která příslušné úřady nařídí. Náklady na toto opatření jsou zahrnuty v ceně za dílo.
- 6.4. Zhotovitel zajistí bezpečnost vlastních pracovníků, chodců a vozidel v okolí staveniště dle platných právních norem.
- 6.5. Zhotovitel je povinen vést pro stavbu stavební deník s očíslovanými stránkami a dvěma kopiemi a to na dobu od převzetí staveniště do splnění díla a jeho převzetí objednatelem. Do deníku bude zapisovat všechny významné skutečnosti, které z technického nebo finančního hlediska ovlivňují nebo mohou ovlivnit prováděné dílo, jeho soulad se smlouvou a projektovou dokumentací. Zhotovitel umožní zástupcům objednatele do tohoto deníku nahlížet a provádět zápisy. Stavební deník bude během pracovní doby kdykoliv přístupný. Zápisy ve stavebním deníku nelze závazek měnit nebo doplňovat, ale slouží jako podklad pro případ změny smlouvy.
- 6.6. Do stavebního deníku mohou činit zápisy pouze osoby pověřené objednatelem a zhotovitelem. Deník bude k dispozici zástupci objednatele a pracovníkovi autorského dozoru, kteří mají právo do něho zapisovat svoje požadavky a připomínky k provádění díla a zhotovitel se jimi řídí, pokud nejsou v rozporu se smlouvou nebo právními předpisy.
- 6.7. K připomínkám objednatele nebo zhotovitele je druhá strana povinna se vyjádřit do 3 dnů, jinak se má za to, že se zněním zápisu souhlasí. Jednu kopii zápisu bude zhotovitel průběžně předávat objednateli.
- 6.8. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, upozorní na tuto skutečnost zápisem ve stavebním deníku a uvede požadavky na provedení nápravy. Zhotovitel bude připomínky objednatele respektovat ve smyslu ustanovení §§ 2594 a 2595 Občanského zákoníku.

- 6.9. Po předání-převzetí díla je zhotovitel povinen staveniště vyklidit a vyčistit a to nejpozději do 5 pracovních dnů. Zařízení staveniště si v celém rozsahu zajišťuje na své náklady zhotovitel.
- 6.10. Zhotovitel zodpovídá za škody na majetku třetích osob, které nejsou přiměřené prováděnému dílu, popř. mohl-li těmto škodám zabránit. Jedná se zejména o škody vzniklé na staveništi poškozením podzemních zařízení pokud byla v projektové dokumentaci řádně zakreslena, nepřiměřené poškození cizích nemovitostí.
- 6.11. Zhotovitel zajistí dodržování všech projednaných technologických postupů, programů zkoušek a souvisejících předpisů, s nimiž byl seznámen a které souvisí s prováděním díla.
- 6.12. Zhotovitel provede dílo dle předané projektové dokumentace, v souladu s obecnými právními předpisy a technickými požadavky na výstavbu, technickými normami, předpisy výrobců zabudovávaných prvků a bezpečnostními předpisy vztahujícími se k prováděnému dílu.
- 6.13. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle norem platných v ČR.

VII. PROVEDENÍ DÍLA, JEHO PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ

- 7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo řádným dokončením jeho předmětu v souladu s podmínkami smlouvy a jeho předvedením a předáním objednateli v dohodnutém termínu a jeho způsobilosti sloužit svému účelu.
- 7.2. Veškeré úkony související s kontrolou a odevzdáním a převzetím díla se provádějí v místě zhotovení, tj. na stavbě formou zápisů.
- 7.3. Zhotovitel vyzve objednatele nejméně 14 dnů před dokončením díla či jeho části k převzetí díla či jeho části. Objednatel je povinen svolat řízení o odevzdání a převzetí či dohodnout lhůtu přejímacího řízení do 10 dnů od vyzvání.
- 7.4. K předání a převzetí v souladu se stavebním zákonem, ČSN a navazujícími předpisy je zhotovitel povinen připravit a předat zápisy o výsledcích kontrol díla, jeho zkouškách, či jiného předepsaného způsobu ověření provozu.
- 7.5. Objednatel převezme dílo za podmínky, že na něm nebudou v době převzetí zjištěny žádné podstatné vady a nedodělky bez výhrad, či nedostatky s výhradami s tím, že je dílo způsobilé sloužit svému účelu, tak jak má na mysli ustanovení § 2604 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. V platném znění.

- 7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění.
- 7.7. O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán zápis, ve kterém zástupci smluvních stran svými podpisy potvrdí, že předané dílo svým rozsahem, použitými materiály a kvalitou odpovídá projektové dokumentaci a příslušným technickým normám.
- 7.8. Zhotovitel po zhotovení díla předá zápis o předání a převzetí stavby, předá doklady ke kolaudačnímu řízení a doklady o předepsaných zkouškách a revizích, o odstranění všech případných vad a nedodělků a předání projektové dokumentace o skutečném stavu provedení díla.
- 7.9. Stavba bude považována za provedenou a dokončenou po sepsání písemného předávacího protokolu.
- 7.10. Zhotovitel zajistí odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení.
- 7.11. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do jednoho měsíce po obdržení objednávky objednatele uzavřít smlouvu o dílo na provedení víceprací, jejichž potřeba případně vyplýne z přejímacího řízení objektu, vyvolané dodatečnými požadavky objednatele a připomínkami dozorných orgánů.

VIII. PŘECHOD VLASTNICTVÍ A RIZIKO ŠKODY NA DÍLE

- 8.1. Zhotovitel nese na díle nebezpečí škody až do okamžiku jeho předání objednateli. Objednatel nabývá vlastnické právo k prováděnému dílu postupně po zabudování jednotlivých zařízení a materiálů, provedením stavebních, montážních a technologických prací v závislosti na úhradě dílčích faktur. Za případné škody na těchto zabudovaných zařízeních a materiálech zodpovídá zhotovitel až do doby protokolárního předání a převzetí díla jako celku.

IX. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKY KVALITY DÍLA, ZÁRUČNÍ DOBA A PRÁVA Z ODPOVĚDNOSTI ZA VADY DÍLA

- 9.1. Zhotovitel se zavazuje, že plnění smlouvy bude provedeno kvalifikovaným personálem a v souladu s předpisy, zákony a technickými normami platnými v době zhotovení díla. Zhotovitel je povinen zajistit, aby všichni pracovníci zhotovitele, kteří se v místě plnění na realizaci prací podílejí, byli proškoleni v konkrétních činnostech, které vykonávají, a byli schopni na výzvu objednatele, jeho dozoru, případně jiných oprávněných kontrolních subjektů předložit příslušná osvědčení (např. osvědčení o autorizaci, průkaz svářeče plastů a potrubí, o absolvování školení prací ve výškách,

obsluhy vysokozdvížené plošiny, pro práci s motorovou pilou aj.). Zhotovitel ručí za řádné provedení díla v souladu s jeho účelem a předmětem a dále ručí za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené:

- dokumentací objednatele specifikovanou v článku II. této smlouvy prověřenou zhotovitelem a odsouhlasenou objednatelem před zahájením prací,
- ujednáními této smlouvy, a že bude bez právních vad

9.2. Zhotovitel odpovídá za vady, které dílo vykazuje při převzetí objednatelem, jakož i za vady, které se vyskytnou po převzetí díla po dobu záruky z důsledku jeho činnosti, která se sjednává pro předávané dílo takto:

- **záruční lhůta na dílo v délce 60 měsíců**

9.3. Záruka zhotovitele započne dnem podepsání zápisu o předání a převzetí díla.

9.4. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla.

9.5. Zhotovitel v rámci poskytnuté záruční doby odstraní prokázané vady na svůj náklad.

9.6. Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně doporučeným dopisem nebo faxem bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V oznámení vad musí být vada popsána.

9.7. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:

- Jména zástupců smluvních stran
- číslo smlouvy o dílo dle objednatele
- datum uplatnění a číslo jednacích reklamací
- popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
- datum zahájení a odstranění vady
- celková doba trvání vady od zjištění do odstranění
- vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla

Součástí reklamačního oznámení objednatele musí být uvedení lhůty a podmínek k odstranění reklamované vady.

9.8. Při zjištění, že dílo vykazuje vady má objednatel právo:

a) Požadovat odstranění vady poskytnutím nového plnění v přiměřené lhůtě, jednali se o vady, jež činí dílo nepoužitelným

b) Požadovat odstranění vady poskytnutím nového plnění v rozsahu vadné části, vadu je povinen zhotovitel odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 20 dnů ode dne doručení oznámení vady zhotoviteli, pokud strany nedohodnou v konkrétním případě lhůtu delší. Vadu bránící objednateli v užívání díla, odstraní zhotovitel ihned po obdržení oznámení vady.

c) Požadovat přiměřenou slevu z ceny díla

Objednatel uplatní svoje právo dle bodu c) a až po neúspěšném řešení dle bodu a), b).

9.9. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele.

9.10. Odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady.

9.11. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jí nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.

X. ZAJIŠTĚNÍ SPLNĚNÍ ZÁVAZKU

Smluvní pokuty:

10.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla a to 0,1 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.

10.2. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad, zapsaných v předávacím protokolu jakožto i jiných vad, které mělo dílo v době předání a převzetí díla, a to 3.000,- Kč za každou vadu a den prodlení.

10.3. Objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení v případě neuhrazení odsouhlasené faktury, a to 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.

XI. Odstoupení od smluvního závazku

- 11.1. Podstatným porušením smluvních povinností, zakládajícím právo objednatele odstoupit od smlouvy jsou:
- a) prodlení zhotovitele se splněním díla přesahující 60 dnů z důvodu ležících na straně zhotovitele
 - b) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm v souladu s touto smlouvou.
- 11.2. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je:
- a) neprovedení úhrady faktury dle čl. IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY.
- 11.3. Zadavatel, resp. objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že vybraný uchazeč uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení (viz §82 odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách).
- 11.4. Odstoupení od smlouvy musí každá strana oznámit druhé straně poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty.

XII. Závěrečná ujednání


- 12.1. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
- 12.2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnou formou a v pořadí číslovanými dodatky, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.
- 12.3. Jestliže jakákoliv ustanovení smlouvy se stanou neplatnými, nebude tímto ovlivněna platnost zbývajících ustanovení této smlouvy.
- 12.4. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z uzavřené smlouvy o dílo třetím osobám.
- 12.4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

12.5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran a její obsah může být měněn pouze písemnou formou.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

V Bransouzích dne


Za objednatele:



Ing. Jan Boček
starosta obce

V Hrotovicích dne 3. 2. 2022

Za zhotovitele:



Ing. Bronislav Vala
majitel a ředitel

Ing. Bronislav Vala
Dražka 624, 675 55 Hrotovice
tel./fax: 568 839 511 (11)
IČ: 41549007 DIČ: CZ5811051224

Položkový rozpočet stavby

Rozšíření vodovodu Bransouze

Stavba:

Objednatel: Obec Bransouze

IČO: 545635

DIČ:

Zhotovitel: Ing. Bronislav VALA
Dražka 624
67555 Hrotovice

IČO: 41549007

DIČ: CZ5811051224

Vypracoval: Průša

Rozpis ceny

Celkem

HSV			792 946,55
PSV			0,00
Vedlejší náklady			103 623,21
Celkem			896 569,75

Rekapitulace daní

0,00 CZK

Základ pro sníženou DPH 15 %

896 570 CZK

Základ pro základní DPH 21 %

CZK

Zaokrouhlení

Cena celkem včetně DPH

1 084 849 CZK

v Hrotovicích

dne

3. 1. 2022


Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Rozšíření vodovodu Bransouze	0,00	896 569,75		1 084 849,40	1
02	Úsek B	0,00	579 665,69		701 395,48	
03	Úsek C	0,00	316 904,07		383 453,92	
Celkem za stavbu					1 084 849,40	

Ing. Bronislav Vala

Dražka 624, 675 55 Hrotovice

tel./fax: 568 830 511

IČ: 41549007 DIČ: CZ5811051224

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název akce :		JKSO : 827 1911	
Rozšíření vodovodu Bransouze - Úsek B			
Místo stavby :		SKP :	
k.ú. Bransouze			
parc.č. 1762/3; 1776/1			
Projektant : Etna, projekty staveb	Počet měrných jednotek :	54	
Objednatel : Obec Bransouze	Náklady na MJ :	10 735	
Počet listů :	Zakázkové číslo :		
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :		

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem		
	0		
Z	Montáž celkem		
	0		
R	HSV celkem	536 727	
N	PSV celkem	0	
	ZRN celkem	536 727	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	536 727	Ostatní VRN
			42 938
	ZRN+VRN+HZS	579 666	VRN celkem
			42 938

Vyracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Průša	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
10/2021	Podpis:	Podpis :

Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0 Kč
DPH	15 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	579 666 Kč
DPH	21 % činí :	121 730 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		701 396 Kč

Poznámka :

Název akce :	Rozšíření vodovodu Bransouze - Úsek B
Místo stavby :	k.ú. Bransouze parc.č. 1762/3; 1776/1

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	134 689				
41	Podkladní konstrukce	30 983				
5	Komunikace	209 598				
8	Trubní vedení	126 987				
91	Bourání	11 458				
99	Přesun hmot	23 012				
	CELKEM OBJEKT	536 727	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	Název VRN		%	Základna		Kč
	Náklady na zařízení staveniště		3,00	536 727		16 102
	Provozní vlivy		5,00	536 727		26 836
	CELKEM VRN					42 938

Položkový rozpočet

Název akce :		Rozšíření vodovodu Bransouze - Úsek B	
Místo stavby :		k.ú. Bransouze	
		parc.č. 1762/3; 1776/1	

Práce a dodávky HSV

Díl: 1		Zemní práce						
P.č.	Číslo položky	Název položky	Množství	MJ	Cena / MJ	Celkem (Kč)	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
1	113 10-8320.R00	Odstanění podkladu pl.do 50 m ² , živice tl. 20 cm	36,00	m ²	488,00	17 568,00		0,00000
		36,0 x 1,0 =	36,00					
2	130 00-1101.R00	Příplatek za ztlžené hloubení v blízkosti vedení	6,00	m ³	728,00	4 368,00		0,00000
3	132 20-1210.R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 50 m ³ , strojně (50 %)	41,00	m ³	479,00	19 639,00		0,00000
		36,0 x 1,00 x 1,45 x 0,5 + 18,0 x 1,00 x 1,65 x 0,5 =	40,95					
4	132 20-1209.R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200 cm v hor.3 (30 % z pol. 2)	12,30	m ³	38,00	467,40		0,00000
		41,0 x 0,3 =	12,30					
5	132 30-1210.R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 50 m ³ , strojně (30 %)	24,60	m ³	616,00	15 153,60		0,00000
		36,0 x 1,00 x 1,45 x 0,3 + 18,0 x 1,00 x 1,65 x 0,3 =	24,57					
6	132 30-1209.R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200 cm v hor.4 (30 % z pol. 4)	7,40	m ³	76,00	562,40		0,00000
		24,60 x 0,3 =	7,38					
7	132 40-1211.R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, strojně (20 %)	16,40	m ³	1 125,00	18 450,00		0,00000
		36,0 x 1,00 x 1,45 x 0,2 + 18,0 x 1,00 x 1,65 x 0,2 =	16,38					
8	151 10-1101.R00	Pažení a rozeptření stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	178,20	m ²	135,00	24 057,00	0,00099	0,17642
		54,0 x 1,65 x 2 =	178,20					
9	151 10-1111.R00	Odstanění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	178,20	m ²	29,00	5 167,80		0,00000
10	161 10-1101.R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	65,60	m ³	134,00	8 790,40		0,00000
		41,0 + 24,60 =	65,60					
11	161 10-1151.R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	16,40	m ³	187,00	3 066,80		0,00000
12	162 40-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m (přebytečná zemina)	19,40	m ³	125,00	2 425,00		0,00000
		Podsyyp: 8,10 x 0,8 =	6,48					
		Obsyp: 16,20 x 0,8 =	12,96					
13	162 40-1152.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 2000 m (přebytečná zemina)	4,90	m ³	134,00	656,60		0,00000
		Podsyyp: 8,10 x 0,2 =	1,62					
		Obsyp: 16,20 x 0,2 =	3,24					
14	167 10-1101.R00	Nakládání výkopku v hor.1- 4 do 100 m ³ (přebytečná zemina)	24,30	m ³	274,00	6 658,20		0,00000
15	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku - sypanina na výšku přes 2 m	24,30	m ³	16,00	388,80		0,00000
16	174 10-1101.R00	Zásyp rýh se zhutněním	57,70	m ³	126,00	7 270,20		0,00000
		41,0 + 24,60 + 16,40 - 8,10 - 16,20 =	57,70					
Zemní práce celkem							134 689,20	0,17642

Díl: 41 Podkladní konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	Množství	MJ	Cena / MJ	Celkem (Kč)	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
1	451 57-2111.R00	Lože pod potrubí a šachtu z kameniva těženého 0 - 4 mm (písku)	8,10	m ³	1275,00	10 327,50	1,13220	9,17082
		54,0 x 1,00 x 0,15 =	8,10					
			16 20	m ³	1 275,00	20 655,00	1,13220	18,34164

		54,0 x 1,00 x 0,30 =	16,20						
Podkladní konstrukce celkem									27,51246
							30 982,50		

Díl: 5 Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	Množství	MJ	Cena / MJ	Celkem (Kč)	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
1	564 75-1111.R00	Podklad z kameniva drceného frakce 32 - 63 mm, tl. 15 cm (oprava komunikace po výkopu)	36,00 m ²		153,00	5 508,00	0,29160	10,49760
		36,0 x 1,0 =	36,00					
2	564 95-2111.R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva, frakce 0 - 32, tl. 15 cm (oprava komunikace po výkopu)	36,00 m ²		225,00	8 100,00	0,36834	13,26024
3	573 19-1111.R00	Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí 1 kg/m ² (oprava komunikace po výkopu)	36,00 m ²		20,00	720,00	0,00034	0,01224
4	577 16-1124.R00	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 7 cm (oprava komunikace po výkopu)	36,00 m ²		630,00	22 680,00	0,18152	6,53472
5	573 23-1110.R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m ² (oprava komunikace po výkopu)	36,00 m ²		15,00	540,00	0,00050	0,01800
6	577 13-1111.R00	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm (oprava komunikace po výkopu)	36,00 m ²		400,00	14 400,00	0,10373	3,73428
7	572 95-2111.R00	Dlažba z lomového kamene (kamenná štetová rovnánina)						
8	597 10-1113.RT1	lože šterkopis, do 5 cm, tloušťky 200 mm, tř. 1. včetně dodávky kamene	170,00 m ²		810,00	137 700,00	0,58020	98,63400
		Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton						
9	Dodávka	včetně beton. lože C16/20, zatížení C 250, D 400 kN	5,00 m		580,00	2 900,00	0,25207	1,26035
10	Dodávka	Betonový žlab D400 s litinovou mříží H200 1000 x 150 x 200 mm	5,00 kus		2 850,00	14 250,00	0,06200	0,31000
11	Dodávka	Koncovka betonového žlabu 130 x 200 mm	1,00 kus		300,00	300,00	0,00194	0,00194
		Koncovka betonového žlabu s odtokem 130 x 120 mm, odtok DN 100	1,00 kus		2 500,00	2 500,00	0,00240	0,00240
5 - Komunikace celkem						209 598,00		134,26577

Díl: 8 Trubní vedení

P.č.	Číslo položky	Název položky	Množství	MJ	Cena / MJ	Celkem (Kč)	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
1	871 24-1121.R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 90 mm	54,00 m		65,00	3 510,00		0,00000
2	Dodávka	Potrubí polyetylén – PE 100 - 90x8,2 mm, SDR11 PN 16 (+ 1,5 % ztratné)	55,00 m		250,00	13 750,00	0,00211	0,11605
		54,0 x 1,015 =	54,81					
3	879 17-2199.R00	Příplatek za montáž vodovodních přípojek DN 32-80	3,00 kus		441,00	1 323,00	0,00008	0,00024
4	891 24-9111.R00	Montáž navrtávacích pasů DN 80	3,00 kus		1 959,00	5 877,00		0,00000
5	Dodávka	PAS na PVC/PE navrtávací 90 - 32 typ HOD s mosaz.šoupátkem a koncovkou na PE	2,00 kus		4 800,00	9 600,00	0,00730	0,01460
6	891 21-1111.R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 50	1,00 kus		680,00	680,00	0,00021	0,00021
7	Dodávka	Šoupě č.4000 - DN 50, PN 16	2,00 kus		2 680,00	5 360,00	0,01847	0,03694
8	891 24-1111.R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80	2,00 kus		830,00	1 660,00	0,00022	0,00044
9	Dodávka	Šoupě č.4000 - DN 80, PN 16	2,00 kus		3 560,00	7 120,00	0,01847	0,03694
10	891 24-1111.R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100	1,00 kus		1 057,00	1 057,00	0,00022	0,00022
11	Dodávka	Šoupě č.4000 - DN 100, PN 16	1,00 kus		4 100,00	4 100,00	0,01847	0,01847
12	Dodávka	Redukce DN 100 / 80, PN 16	2,00 kus		1 400,00	2 800,00	0,00950	0,01900
13	Dodávka	T kus - DN 80 / 50 PN 16	1 kus		2 500,00	2 500,00	0,01450	0,01450

14	Dodávka	T kus - DN 80 / 80, PN 16	1,00 kus	2 300,00	2 300,00	0,01580	0,01580
15	Dodávka	T kus - DN 100 / 100, PN 16	1,00 kus	2 400,00	2 400,00	0,01970	0,01970
16	899 40-1111.R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	6,00 kus	562,00	3 372,00	0,11178	0,67068
17	Dodávka	Šoupátkový poklop litinový "VODA"	6,00 kus	950,00	5 700,00	0,00900	0,05400
18	Dodávka	Zemní zákopová souprava teleskopická	6,00 kus	1 800,00	10 800,00	0,00450	0,02700
19	891 24-1111.R00	Montáž hydrantů podzemních DN 80	1,00 kus	380,00	380,00	0,00011	0,00011
20	Dodávka	Hydrant podzemní DN 80 / 1250 mm, PN 16	1,00 kus	10 800,00	10 800,00	0,03600	0,03600
21	Dodávka	Koleno DN 80 epoxid přírubové s patkou	1,00 kus	2 350,00	2 350,00	0,01320	0,01320
22	Dodávka	Příruba D 90 / DN 80, PN 16	6,00 kus	2 500,00	15 000,00	0,00420	0,02520
23	Dodávka	Příruba D 110 / DN 100, PN 16	1,00 kus	2 750,00	2 750,00	0,00670	0,00670
24	899 40-1113.R00	Osazení poklopů litinových hydrantových	1,00 kus	1 022,00	1 022,00	0,11178	0,11178
25	Dodávka	Hydrantový poklop litinový	1,00 kus	1 550,00	1 550,00	0,01600	0,01600
26	892 27-3111.R00	Desinfekce vodovodního potrubí do DN 125 mm	54,00 m	107,00	5 778,00		0,00000
27	892 24-1111.R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 80 mm	54,00 m	22,00	1 188,00		0,00000
28	Dodávka + montáž	Identifikační vodič CY 6 mm ²	58,00 m	25,00	1 450,00		0,00000
29	899 72-1112.R00	Výstražná fólie v PVC modré barvy s nápisem "Voda", šířka 30 cm	54,00 m	15,00	810,00		0,00000
Trubní vedení celkem					126 987,00		1,25378

Díl: 91 Bourání

P.č.	Číslo položky	Název položky	Množství	MJ	Cena / MJ	Celkem (Kč)	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
1	919 73-5123.R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 15 - 20 cm	36,00 m		148,00	5 328,00		0,00000
2	979 08-2213.R00	(výkop - stávající komunikace)	15,80 t		220,00	3 476,00		0,00000
		Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	15,84					
3	979 08-2219.R00	36,0 m ² x 0,440 t/m ² =	31,60 t		18,00	568,80		0,00000
		Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km (2x)	31,60					
4	979 08-7212.R00	15,80 x 2 =	15,80 t		132,00	2 085,60		0,00000
		Nakládání suti na dopravní prostředky						
Bourání celkem						11 458,40		0,00000

Díl: 99 Přesun hmot

P.č.	Číslo položky	Název položky	Množství	MJ	Cena / MJ	Celkem (Kč)	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
1	998 27-6101.R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	163,208 t		141,00	23 012,39		
Přesun hmot celkem						23 012,39		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název akce :		JKSO : 827 1911	
Rozšíření vodovodu Bransouze - Úsek C		SKP :	
Místo stavby :			
k.ú. Bransouze			
parc.č. 1661/9; 2149/2; 1777/4; 64/6;			
Projektant : Etna, projekty staveb	Počet měrných jednotek :	26,5	
Objednatel : Obec Bransouze	Náklady na MJ :	11 959	
Počet listů :	Zakázkové číslo :		
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :		
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z R N	Dodávka celkem	0	
	Montáž celkem	0	
	HSV celkem	293 430	
	PSV celkem	0	
ZRN celkem		293 430	
HVS		0	
RN II.a III.hlavy		293 430	Ostatní VRN 23 474
ZRN+VRN+HVS		316 904	VRN celkem 23 474
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Průša		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
05/2021		Podpis:	Podpis :
Základ pro DPH		0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH		15 % činí :	0 Kč
DPH		15 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH		21 % činí :	316 904 Kč
DPH		21 % činí :	66 550 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			383 454 Kč

Poznámka :

Název akce :	Rozšíření vodovodu Bransouze - Úsek C
Místo stavby :	k.ú. Bransouze parc.č. 1661/9; 2149/2; 1777/4; 64/6;

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	195 760				
41	Podkladní konstrukce	13 614				
8	Trubní vedení	79 502				
99	Přesun hmot	4 553				
	CELKEM OBJEKT	293 430	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	Název VRN		%	Základna	Kč
	Náklady na zařízení staveniště		3,00	293 430	8 803
	Provozní vlivy		5,00	293 430	14 671
	CELKEM VRN				23 474

Položkový rozpočet

Název akce :	Rozšíření vodovodu Bransouze - Úsek C
Místo stavby :	k.ú. Bransouze parc.č. 1661/9; 2149/2; 1777/4; 64/6;

Práce a dodávky HSV

Díl: 1 Zemní práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	Množství	MJ	Cena / MJ	Celkem (Kč)	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)
1	115 10-1201.R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	20,00 h		108,00	2 160,00		0,00000
2	131 20-1201.R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m ³ (50 %)	33,00 m ³		1008,00	33 264,00		0,00000
		Startovací jáma: 3,0 x 2,0 x 2,85 x 0,5 =	8,55					
		Cilová jáma: 2,0 x 2,0 x 3,20 x 0,5 =	6,40					
		Odvodňovací šachta: 3,50 x 3,50 x 2,95 x 0,5 =	18,07					
3	131 20-1209.R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž. jam v hor.3 (30 % z pol. 2)	9,90 m ³		60,00	594,00		0,00000
		33,0 x 0,3 =	9,90					
4	131 30-1201.R00	Hloubení zapažených jam v hor.4 do 100 m ³ (30 %)	19,80 m ³		1336,00	26 452,80		0,00000
		Startovací jáma: 3,0 x 2,0 x 2,85 x 0,3 =	5,13					
		Cilová jáma: 2,0 x 2,0 x 3,20 x 0,3 =	3,84					
		Odvodňovací šachta: 3,50 x 3,50 x 2,95 x 0,3 =	10,84					
5	131 20-1209.R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž. jam v hor.4 (30 % z pol. 4)	5,90 m ³		60,00	354,00		0,00000
		19,80 x 0,3 =	5,94					
6	131 40-1201.R00	Hloubení zapažených jam v hor.5 do 100 m ³ (20 %)	13,20 m ³		1509,00	19 918,80	0,00350	0,04620
		Startovací jáma: 3,0 x 2,0 x 2,85 x 0,2 =	3,42					
		Cilová jáma: 2,0 x 2,0 x 3,20 x 0,2 =	2,56					
		Odvodňovací šachta: 3,50 x 3,50 x 2,95 x 0,2 =	7,23					
7	132 20-1210.R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 50 m ³ , strojně (50 %)	3,40 m ³		479,00	1 628,60		0,00000
		3,0 x 1,0 x 2,25 x 0,5 =	3,38					
8	132 20-1209.R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200 cm v hor.3 (30 % z pol. 7)	1,00 m ³		38,00	38,00		0,00000
		106,40 x 0,3 =	1,02					
9	132 30-1210.R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 50 m ³ , strojně (30 %)	2,00 m ³		616,00	1 232,00		0,00000
		3,0 x 1,0 x 2,25 x 0,3 =	2,03					
10	132 30-1209.R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200 cm v hor.4 (30 % z pol. 9)	0,60 m ³		76,00	45,60		0,00000
		63,90 x 0,3 =	0,60					
11	132 40-1211.R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, strojně (20 %)	1,40 m ³		1 125,00	1 575,00		0,00000
		3,0 x 1,0 x 2,25 x 0,2 =	1,35					
12	141 72-1102.R00	Rízené protlačení a vtažení PE d 160 mm, hor.1 - 4	17,00 m		2 800,00	47 600,00	0,00522	0,08874
13	Dodávka	Chránička - roura PVC DN 160 - SN8	17,00 m		660,00	11 220,00	0,00270	0,04590
14	151 10-1102.R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	13,50 m ²		256,00	3 456,00	0,00086	0,01161
		3,0 x 2,25 x 2 =	13,50					
15	151 10-1112.R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	13,50 m ²		135,00	1 822,50		0,00000
16	151 10-1201.R00	Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m	95,40 m ²		103,00	9 826,20	0,00070	0,06678
		Startovací jáma: (3,0 + 2,0) x 2,85 x 2 =	28,50					
		Cilová jáma: (2,0 + 2,0) x 3,20 x 2 =	25,60					
		Odvodňovací šachta: (3,50 + 3,50) x 2,95 x 2 =	41,30					
17	151 10-1211.R00	Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m	95,40 m ²		39,00	3 720,60		0,00000
			95,40 m ²		124,00	793,60		0,00000

P.č.	Číslo položky	Název položky	Množství	MJ	Cena / MJ	Celkem (Kč)	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
1	871 17-1121.R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 40 mm	26,50 m		21,00	556,50		0,00000
2	Dodávka	Potrubí polyetylén – PE 100 - 40x3,7 mm, SDR11 PN 16 (+ 1,5 % ztrátě)	26,90 m		76,00	2 049,40	0,00027	0,00726
		26,50 x 1,015 =	26,90					
3	891 18-3111.R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 32	1,00 kus		255,00	255,00	0,00023	0,00023
4	Dodávka	Šoupě přípojkové DN 32 - 5/4", PN 16	1,00 kus		4 500,00	4 500,00	0,00304	0,00304
5	Dodávka	T kus - DN 50 / 50, PN 16	1,00 kus		2 100,00	2 100,00	0,00110	0,00110
6	Dodávka	Redukce DN 50 / 32, PN 16	1,00 kus		660,00	660,00	0,00011	0,00011
7	Dodávka	Příruba D 63 / DN 50, PN 16	2,00 kus		2 200,00	4 400,00	0,00320	0,00640
8	892 27-3111.R00	Desinfekce vodovodního potrubí do DN 125 mm	26,50 m		107,00	2 835,50		0,00000
9	892 24-1111.R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 80 mm	26,50 m		22,00	583,00		0,00000
10	Dodávka + montáž	Identifikační vodič CY 6 mm ²	30,00 m		25,00	750,00		0,00000
11	899 72-1112.R00	Výstražná fólie v PVC modré barvy s nápisem "Voda", šířka 30 cm	10,00 m		15,00	150,00		0,00000
12	899 40-1111.R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	1,00 kus		562,00	562,00	0,11178	0,11178
13	Dodávka	Šoupátkový poklop litinový "VODA"	1,00 kus		950,00	950,00	0,00900	0,00900
14	Dodávka	Zemní zákopová souprava teleskopická	1,00 kus		1 800,00	1 800,00	0,00450	0,00450
15	893 22-2111.R00	Šachty armaturní betonové, strop z dílců, do 2,50 m ²	1,00 kus		38 800,00	38 800,00	18,22944	18,22944
16	Dodávka	Železobetonová zákrytová deska Ø 1700 mm, otvor na poklop 600 x 600	1,00 kus		9 100,00	9 100,00	1,25000	1,25000
17	899 10-1111.R00	Osazení poklopu s rámem do 50 kg	1,00 kus		298,00	298,00	0,00468	0,00468
18	Dodávka	Poklop studniční 600 x 600 mm se zámkem - zatížení A15	1,00 kus		2 200,00	2 200,00	0,01350	0,01350
19	899 52-1211.R00	Stupadla vidlicová oceloplastová, do otvorů	7,00 kus		184,00	1 288,00	0,01320	0,09240
20	Dodávka	T kus 40 / 5/4", PN 16	1,00 kus		3 000,00	3 000,00	0,00240	0,00240
21	891 17-3111.R00	Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 32	1,00 kus		216,00	216,00	0,00002	0,00002
22	Dodávka	Ventil přípojkový DN 32 - 5/4", PN 16	1,00 kus		2 400,00	2 400,00	0,00210	0,00210
	Trubní vedení celkem					79 502,20		19,73856

Díl: 99 Přesun hmot

P.č.	Číslo položky	Název položky	Množství	MJ	Cena / MJ	Celkem (Kč)	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
1	998 27-6101.R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	32,293 t		141,00	4 553,34		
	Přesun hmot celkem					4 553,34		