

DODATEK č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 02/04/2017



s předmětem plnění „*Východní chodníky v obci Brantice – 2. část*“ uzavřené dne 3.4.2017

(dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

I. Smluvní strany

1. Objednatel

: **Obec Brantice**

Adresa : Brantice 121, 793 93 Brantice
IČ : 00295884
Zastoupený : Vladimír Dofek, starosta obce
Tel./fax : 554 646 032, 602 580 697
E-mail : starosta@brantice.cz

Oprávnění k jednání ve věcech smluvních - statutární zástupce:

Vladimír Dofek, starosta obce, 554 646 032, 602 580 697

Oprávnění k jednání ve věcech technických, realizace a převzetí díla:

Vladimír Dofek, starosta obce, 554 646 032, 602 580 697

dále jen objednatel

2. Zhotovitel

: **AF Stav Krnov s.r.o.**

Adresa : Čsl. armády 835/36, 794 01 Krnov
IČ : 05091632
DIČ : CZ05091632
Bankovní spojení : KB, a. s., pobočka Krnov
Číslo účtu : 865380410257/0100
Zastoupený : Bc. Aleš Fousek, Tomáš Fousek
Tel. : +420 554 613 180, 724 783 202
E-mail : alesfousek@seznam.cz

Oprávnění k jednání ve věcech smluvních, realizace a předání díla:

Bc. Aleš Fousek tel.č.: 777 786 685
Tomáš Fousek tel.č.: 724 783 222

Oprávnění k jednání ve věcech realizace a předání díla:

Ing. Petr Čevela tel.č.: 777 555 354
Aleš Fousek tel.č.: 777 555 232
Bc. Aleš Fousek tel.č.: 777 786 685
Tomáš Fousek tel.č.: 724 783 222
Ing. Vladimír Res tel.č.: 724 783 202
Ing. Antonín Hamerník tel.č.: 702 050 312
Pavlína Čandasová tel.č.: 724 783 200

dále jen zhotovitel

Předmětem smlouvy o dílo je realizace:

„Východní chodníky v obci Brantice – 2. část“

Smluvní strany, které uzavřely původní smlouvu o dílo č. 02/04/2017, ze dne 3.4.2016 se dnešního dne dohodly na změnách této původní smlouvy v souladu s článkem V. **Cena za dílo.**

Po vzájemné dohodě uzavírají obě strany dodatek č. 2 v tomto rozsahu:

V. Cena díla


Smluvní cena díla se navyšuje z důvodu vzájemně odsouhlasených změn.


Smlouva o dílo – smluvní cena díla	3.997.000,00 Kč
Dodatek č. 2 – vícepráce	472.442,12 Kč
Dodatek č. 2 – méněpráce	-99.496,03 Kč
Dodatek č. 2 – celkem	372.946,09 Kč
Celková cena díla bez DPH	4.369.946,09 Kč
21% DPH	917.688,68 Kč
Celková cena díla vč. DPH	5.287.634,77 Kč

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Smluvní strany se dohodly na vyhotovení dodatku ve 2 vyhotoveních, z nichž každé je originálem. Objednatel obdrží 1 a zhotovitel 1 vyhotovení.

V Krnově dne: 21. 12. 2017


Vladimír Dofek
starosta obce




Bc. Aleš Fousek, Tomáš Fousek
jednatelé firmy AF Stav Krnov s.r.o.

Přílohy dodatku č. 2: položkové rozpočty víceprací a méněprací

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **AF1702012 Východní chodníky v obci Brantice - 2. část**

002 DOD Změny a dodatečné práce

Objednatel: **Obec Brantice**

IČO: **00295884**

121

DIČ:

79393 Brantice

Zhotovitel: **AF Stav Krnov s.r.o.**

IČO: **05091632**

Čsl. armády 835/36

DIČ: **CZ05091632**

79401 Krnov

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			471 860,12
PSV			582,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			472 442,12

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	472 442,12 CZK
Základní DPH	21 %	99 212,85 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH

571 654,97 CZK

v

KRNOVĚ

dne

21. 12. 2017

AF Stav Krnov s.r.o.

stavební a obchodní firma

ČSA 835/36, 794 01 Krnov

IČ: 05091632

DIČ: CZ05091632

[Signature]

Za zhotovitele

OBEC
793 93 BRANTICE

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
002DOD	Změny a dodatečné práce	0	472 442,12	99 212,85	571 654,97	100
01	Skutečnost dle geodetického zaměření -	0	183 143,46	38 460,13	221 603,59	39
02	Zatrubnění příkopu a bourání mostu- úse	0	49 683,76	10 433,59	60 117,35	11
03	Dopojení vpusti v křižovatce a vpusti u F	0	17 461,82	3 666,98	21 128,80	4
04	Bourání betonových vjezdů - úsek č.1 a	0	23 065,50	4 843,76	27 909,26	5
05	Dopočet chybějících podkladních vrstev	0	119 203,31	25 032,70	144 236,01	25
06	Úprava terénu ,doplnění kameniva a d	0	73 884,27	15 515,70	89 399,97	16
07	Dopočet řezání zámkové dlažby	0	6 000,00	1 260,00	7 260,00	1
Celkem za stavbu		0	472 442,12	99 212,85	571 654,97	100

Položkový rozpočet

S:	AF1702012	Východní chodníky v obci Brantice - 2. část
O:	002DOD	Změny a dodatečné práce
R:	01	Skutečnost dle geodetického zaměření - korekce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
Díl: 1							55 086,79	-5,10		0,00
1	583317004	Kamenivo těžené frakce 0/32 B Jihomor. kraj nebyly provedeny 3 šachty : -(1,5*1*1- 3,14*0,5*0,5*1,2)*3*1,8	t	-3,01320 -3,0132	190,00	-572,51	1,00	-3,01	0,00	0,00
2	59217421	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250, přírodní výměra dle SOD : -1748,38	kus	20,63500 -1748,38	65,00	1 341,28	0,06	1,24	0,00	0,00
		výměra dle skutečnosti : 1751,5*1,01		1769,015						
3	59217472	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý výměra dle SOD : -1349,8044	kus	-209,51440 -1349,8044	75,00	-15 713,58	0,08	-17,20	0,00	0,00
		výměra dle skutečnosti silniční a chodníkový obrubník : 1129*1,01		1140,29						
4	59217490	Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15 N Výměra dle SOD : -390,4862	kus	70,57880 -390,4862	80,00	5 646,30	0,05	3,67	0,00	0,00
		Výměra dle skutečnosti : 456,5*1,01		461,065						
5	59217491	Obrubník silniční přechodový pravý ABO 2-15 PP Výměra dle SOD : 0	kus	130,00000 130	310,00	40 300,00	0,07	8,97	0,00	0,00
		Výměra dle skutečnosti : 130								
6	592174984	Obrubník zastávkový přímý BZO 350, přírodní množství dle SOD : -24	kus	4,00000 -24	1 750,00	7 000,00	0,30	1,20	0,00	0,00
		množství dle skutečnosti : 28		28						
7	59245110	Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní odpočet dle SOD za dodávky dlažby 60 mm přírodní : 19,2	m2	0,20000 19,2	120,00	24,00	0,13	0,03	0,00	0,00
		dodávka dlažby 60 mm slepecká dle skutečnosti : -19		-19						
8	592451125	Dlažba HOLLAND I BF 20x10x6 cm červená, skladba dodávka dlažby 60 mm místo 80 mm červené hladké dle skutečnosti : 5,6	m2	5,60000 5,6	223,00	1 248,80	0,13	0,72	0,00	0,00
9	592451170	Dlažba HOLLAND I 20x10x8 cm přírodní odpočet dle SOD za dodávky dlažby 80 mm přírodní : 133,58	m2	-63,10000 133,58	125,00	-7 887,50	0,17	-10,88	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	AF1702012	Východní chodníky v obci Brantice - 2. část
O:	002DOD	Změny a dodatečné práce
R:	01	Skutečnost dle geodetického zaměření - korekce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
		dodávka dlažby 80 mm slepecká dle skutečnosti : -196,68		-196,68						
10	59245264	Dlažba BEST KLASIKO červená pro nevidomé 20x10x8, povrch STANDARD	m2	63,10000	410,00	25 871,00	0,18	11,11	0,00	0,00
		odpočet dle SOD za dodávky dlažby 80 mm přírodní : -133,58		-133,58						
		dodávka dlažby 80 mm slepecká dle skutečnosti : 196,68		196,68						
11	59245266	Dlažba BEST KLASIKO barevná 20x10x8, povrch STANDARD	m2	-5,25000	400,00	-2 100,00	0,18	-0,92	0,00	0,00
		výměra dle SOD : -5,25		-5,25						
12	59245267	Dlažba BEST KLASIKO červená pro nevidomé 20x10x6, povrch STANDARD	m2	-0,20000	355,00	-71,00	0,13	-0,03	0,00	0,00
		odpočet dle SOD za dodávky dlažby 60 mm přírodní : -19,2		-19,2						
		dodávka dlažby 60 mm slepecká dle skutečnosti : 19		19						
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				-15 068,90		0,00		-71,39
13	113107220	Odstanění asfaltobet. krytu do 5 cm, pl. do 50 m2	m2	-79,31000	190,00	-15 068,90	0,00	0,00	0,90	-71,39
		Řezání asfaltobetonového krytu tl. 4 cm, odstranění asfaltobetonového krytu tl. 4 cm, řezání podkladního asfaltobetonu tl. 7 cm, odstranění podkladního asfaltobetonu tl. 7 cm, odstranění kameniva zpevněného cementem tl. 12 cm, odstranění šterkodrti tl. 15 cm, nakládání suti, vodorovná doprava suti do 1 km. Neprovádělo se- realizace asfaltu jinou firmou : -79,31								
Díl: 13		Hloubené vykopávky				-2 972,70		0,00		0,00
14	133301101	Hloubení šachet v hor. 4 do 100 m3	m3	-5,50500	350,00	-1 926,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		nebyly provedeny 3 šachty : -1,835*1*1*3		-5,505						
15	162100010	Vodorovné přemístění výkopku	m3	-5,50500	150,00	-825,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		nebyly provedeny 3 šachty : -1,835*1*1*3		-5,505						
16	162100010	Vodorovné přemístění výkopku	m3	-11,01000	20,00	-220,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		nebyly provedeny 3 šachty : -1,835*1*1*3*2		-11,01						
Díl: 17		Konstrukce ze zemin				-133,92		0,00		0,00
17	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-1,67400	80,00	-133,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	AF1702012	Východní chodníky v obci Brantice - 2. část
O:	002DOD	Změny a dodatečné práce
R:	01	Skutečnost dle geodetického zaměření - korekce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	--------------------	--------------------	-------------------------

včetně strojního přemístění materiálu pro zásep ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásepů
nebyly provedeny 3 šachty : -(1,5*1-3,14*0,5*0,5*1,2)*3
-1,674

Díl: 57	Kryty šterkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch						34 865,70	64,19	0,00	
18	577000005	Komunikace s asfaltobeton. krytem D1-N-1-V-PII	m2	0,00000	570,00	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00

Skladba:

ACO 11 40 mm
ACP 16+ 60 mm
MZX 150 mm
ŠD 150 mm

bourání asfaltů a podkladů pol. č. 4 :

Neprovádělo se- realizace asfaltů jinou firmou : 0

je zohledněno v konečné fakturaci - zjišťovací protokol č. 4

za 8/2017, tyto práce nejsou fakturovány :

proto nejsou již odečteny zde :

19	579300021	Komunikace s krytem z asfalt. recykl. D2-N-8-O-PII	m2	112,47000	310,00	34 865,70	0,57	64,19	0,00	0,00
----	-----------	--	----	-----------	--------	-----------	------	-------	------	------

Skladba:

zhuťný asfaltový recyklat bez pojiva 50 mm
šterkodrt' 200 mm

Úprava vjezdů - výměra dle SOD : -406,3

výměra dle skutečnosti recyklat : 303,77

výměra dle skutečnosti dlažba : 215,0

Díl: 59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch						74 085,64	110,32	0,00	
20	998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	93,70000	70,00	6 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00

navýšení přesunu hmot : 93,7

21	591040036	Komunikace dlažďené D1-D-3-VI-PIII	m2	341,18400	560,00	191 063,04	0,88	299,42	0,00	0,00
----	-----------	------------------------------------	----	-----------	--------	------------	------	--------	------	------

Položkový rozpočet

S:	AF1702012	Východní chodníky v obci Brantice - 2. část
O:	002DOD	Změny a dodatečné práce
R:	01	Skutečnost dle geodetického zaměření - korekce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	--------------------	--------------------	-------------------------

Skladba:

dlažba 80 mm
drť frakce 4-8 mm 40 mm
šterkodrt' 150 mm
mechanicky zpevněné kamenivo 150 mm

Dlažba 80 mm :
Výměra dle SOD : -358,796
Výměra dle skutečnosti :
Dlažba přírodní 80 mm : 491,3+12,0
Dlažba slepecká 80 mm : 196,68

22	596040011	Chodník dlaždění D2-D-1-CH-P1I a P1II	m2	-316,76000	390,00	-123 536,40	0,60	-189,10	0,00	0,00
----	-----------	---------------------------------------	----	------------	--------	-------------	------	---------	------	------

Dlažba 60 mm :

Výměra dle SOD : -2081,85
Výměra dle skutečnosti :
Dlažba přírodní 60 mm : 1740,49
Dlažba slepecká 60 mm : 19,0
Dlažba červená 60 mm : 5,6

Díl: 83		Potrubí z trub kameninových		-3 600,00		-2,64		0,00	
23	831350113	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 160 mm, rýha šířky 0,9 m	m	-4,50000	800,00	-3 600,00	0,59	-2,64	0,00
		m hloubky 1,5 m							0,00

Díl: 89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	42 325,00	13,14	0,00
---------	--	-----------	-------	------

24	899331111	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	35,00000	1 200,00	42 000,00	0,43	15,08	0,00	0,00
----	-----------	---	-----	----------	----------	-----------	------	-------	------	------

Provedeno dle skutečnosti : 35

25	899101111	Osazení poklopu s rámem do 50 kg	kus	48,00000	150,00	7 200,00	0,00	0,22	0,00	0,00
----	-----------	----------------------------------	-----	----------	--------	----------	------	------	------	------

odpočet výměry dle SOD : -30

výměra dle skutečnosti : 78

Položkový rozpočet

S:	AF1702012	Východní chodníky v obci Brantice - 2. část
O:	002DOD	Změny a dodatečné práce
R:	01	Skutečnost dle geodetického zaměření - korekce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
26	998271201	Přesun hmot pro kanalizace zděné, otevřený výkop na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty	t	13,15000	200,00	2 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13,15								
27	894411020	Vpusť uliční z dílců DN 450, s kal. košem, s výtokem	kus	-4,00000	5 500,00	-22 000,00	0,78	-3,12	0,00	0,00
		Včetně bednění, odbednění a na nátěru bednění proti přilnavosti betonu při betonáži prstence.								
		odpočet výměry dle SOD : -17								
		výměra dle skutečnosti : 13								
28	894411020	Vpusť uliční z dílců DN 450, s kal. košem, s výtokem, DN 150, mříž litina 300x500 RSD 25 t, hl. 1.89 m	kus	1,00000	9 050,00	9 050,00	0,80	0,80	0,00	0,00
		odpočet výměry dle SOD : -26								
		výměra dle skutečnosti : 27								
29	55340325	Poklop D 400- litinový, s teleskopem 315 včetně těsnění	kus	1,00000	3 445,00	3 445,00	0,16	0,16	0,00	0,00
		jeden poklop ze stávajících šachet nahrazen novým : 1								
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				15 061,41		7,02		0,00
30	91626111	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrrou	m	28,80000	95,00	2 736,00	0,10	2,87	0,00	0,00
		výměra dle SOD : -3474,2								
		výměra dle skutečnosti dvojřádek : 1751,5*2								
31	917762111	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrrou, lože z C 12/15	m	69,88000	180,00	12 578,40	0,19	12,93	0,00	0,00
		Odpočet výměry dle SOD : -386,62								
		obruby dle skutečnosti nájezdový : 456,5								
32	917862111	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrrou, lože z C 12/15	m	-85,01000	150,00	-12 751,50	0,19	-15,98	0,00	0,00
		výměra dle SOD : -3095,51								
		výměra dle skutečnosti silniční, přechodový a chodníkový obrubník : 1129+1751,5+130								
33	917882111	Osazení obrubníku bet. zastávkového, lože C 12/15	m	32,00000	384,00	12 288,00	0,23	7,20	0,00	0,00
		v rozpočtu SOD chyběla položka na osazení zastávkových obrub :								
		zastávkových obrubníků - 32 ks : 32,0								
34	998223011	Přesun hmot. pozemní komunikace, kryt dlažďový	t	7,01700	30,00	210,51	0,00	0,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	AF1702012	Východní chodníky v obci Brantice - 2. část
O:	002DOD	Změny a dodatečné práce
R:	02	Zatrubnění příkopu a bourání mostu- úsek č.1 (vjezd parcelač. 274)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
Díl: 1							10 666,22		6,79	
1	131201191	Zemní práce								
		Příplatek za hloubení jam v tekoucí vodě v hor.3	m3	5,88000	89,80	528,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		prohloubení stávající příkopu pro uložení potrubí : (1,4+0,7)/2*(0,8+0,6)*4		5,88						
2	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	5,88000	1 018,00	5 985,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		prohloubení stávající příkopu pro uložení potrubí : (1,4+0,7)/2*(0,8+0,6)*4		5,88						
3	162601102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	5,88000	166,50	979,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		odvoz výkopku z prohloubení stávající příkopu pro uložení potrubí : (1,4+0,7)/2*(0,8+0,6)*4		5,88						
4	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	4,63656	421,00	1 951,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		zásyp uložného potrubí : (1,4+0,7)/2*(0,8+0,6)*4,0		5,88						
		odpočet zatrubnění : -(3,14*0,3*0,3)*4,0		-1,1304						
		odpočet obetonování konců potrubí : -		-0,11304						
		(3,14*0,6)*0,2*0,6*0,25*2								
5	58337310	Stěrkopisek frakce 0-4 N-šotolina	t	6,78525	180,00	1 221,35	1,00	6,79	0,00	0,00
		šotolina pro obsyp potrubí : 4,5235*1,5		6,78525						
Díl: 8							11 960,00		0,11	
6	871373121	Montáž trub z plastu, DN 600	m	4,00000	130,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		uložení korugované roury DN 600 do příkopu : 4,0		4						
7	28614382.A	X-Stream roura DN600/6m SN10 PP	kus	1,00000	11 440,00	11 440,00	0,11	0,11	0,00	0,00
Díl: 91							360,03		0,29	
8	919635555	Obetonování trub propustku betonem prostým C 8/10	m3	0,11304	3 185,00	360,03	2,54	0,29	0,00	0,00
		obetonování konců potrubí : (3,14*0,6)*0,2*0,6*0,25*2		0,11304						
Díl: 96							21 444,76		0,00	
9	965042141	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, pneumat. kladivo, tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	2,02500	1 710,00	3 462,75	0,00	0,00	2,20	4,46
		bourání krycí betonové mazaniny mostu tl. 100 mm : 4,5*4,5*0,1		2,025						
10	965042231	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 4 m2, ručně tl. mazaniny 15 - 20 cm	m3	5,06250	2 190,00	11 086,88	0,00	0,00	2,20	11,14

Položkový rozpočet

S:	AF1702012	Východní chodníky v obci Brantice - 2. část
O:	002DOD	Změny a dodatečné práce
R:	02	Zatrubnění příkopu a bourání mostu- úsek č.1 (vjezd parcelač. 274)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
		bourání ŽB DESKY mostu tl. 250 mm : 4,5*4,5*0,25		5,0625						
11	965049112	Příplatek, bourání mazanin se svař.sítí nad 10 cm, oboustranná výztuž svařovanou sítí	m3	5,06250	1 362,00	6 895,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		bourání ŽB DESKY mostu tl. 250 mm : 4,5*4,5*0,25		5,0625						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				793,29		0,00		0,00
12	998271201	Přesun hmot pro kanalizace zděné, otevřený výkop na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty	t	7,17989	100,00	717,99	0,00	0,00	0,00	0,00
13	998276201	Přesun hmot, trub. vedení plast. obsypaná kamenivem	t	0,75296	100,00	75,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				4 459,46		0,00		0,00
14	199000005	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	15,59250	70,00	1 091,48	0,00	0,00	0,00	0,00
15	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	15,59250	120,00	1 871,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
16	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	93,55500	6,00	561,33	0,00	0,00	0,00	0,00
17	979088212	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	15,59250	60,00	935,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	AF1702012	Východní chodníky v obci Brantice - 2. část
O:	002DOD	Změny a dodatečné práce
R:	03	Dopojení vpusti v křižovatce a vpusti u RD Juřicovi

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
Napojení odvodňovací vpusti do kanalizace u RD Juřicovi : 3,0										
18	28651652.A	Koleno kanalizační KGB 110/ 45° PVC	kus	1,00000	41,70	41,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Napojení odvodňovací vpusti do kanalizace u RD Juřicovi : 1,0										
19	28651662.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC	kus	1,00000	100,94	100,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1										
20	28651700.A	Odbočka kanalizační KGEA 110/ 110/45° PVC	kus	1,00000	95,40	95,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Napojení odvodňovací vpusti do kanalizace u RD Juřicovi : 1,0										
21	28651810.A	Přesuvka kanalizační KGU 110 PVC	kus	1,00000	44,50	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Napojení odvodňovací vpusti do kanalizace u RD Juřicovi : 1,0										
Díl: 83						Potrubí z trub kameninových				
22	998271201	Přesun hmot pro kanalizace zděné, otevřený výkop na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty	t	12,09000	200,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12,09						
Díl: 721						Vnitřní kanalizace				
23	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	24,25000	24,00	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21,25						
				3						

Položkový rozpočet

S:	AF1702012	Východní chodníky v obci Brantice - 2. část
O:	002DOD	Změny a dodatečné práce
R:	03	Dopojení vpusti v křižovatce a vpusti u RD Juřicovi

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
Díl: 1 Zemní práce							8 938,08			
1	132201211	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	8,92500	190,00	1 695,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Dodatečné dopojení vpusti v křižovatce 21,25 mb :							8,925			
2	139601102	21,25*0,6*(0,8+0,6)/2 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	0,60000	1 018,00	610,80	0,00	0,00	0,00	0,00
dopojení vpusti u RD Juřicovi : 3*0,4*0,5							0,6			
3	162601102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	6,92400	166,50	1 152,85	0,00	0,00	0,00	0,00
obsyp a lože : 21,25*0,6*0,36							4,59			
40% zásypu kamenivem rýhy v místě budoucích chodníků										
zásyp kamenivem : 21,25*0,6*(0,24+0,44)/2*0,4							1,734			
dopojení vpusti u RD Juřicovi : 3*0,4*0,5							0,6			
4	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	4,33500	80,00	346,80	0,00	0,00	0,00	0,00
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu										
Dodatečné dopojení vpusti v křižovatce 21,25 mb :							4,335			
5	175101101	21,25*0,6*(0,24+0,44)/2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	3,55500	421,00	1 496,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Dodatečné dopojení vpusti v křižovatce 21,25 mb :							3,315			
21,25*0,6*0,26							0,24			
dopojení vpusti u Juřiců : 3,0*0,4*0,2										
6	583314007	Kamenivo těžené frakce 4/8 E Jihomor. kraj	t	6,22125	489,00	3 042,19	1,00	6,22	0,00	0,00
Dodávka písku pro lože a obsyp :										
Dodatečné dopojení vpusti v křižovatce 21,25 mb :							5,80125			
21,25*0,6*0,26*1,75							0,42			
dopojení vpusti u Juřiců : 3,0*0,4*0,2*1,75										
7	583417033	Kamenivo drcené frakce 0/32 B	t	3,12120	190,00	593,03	1,00	3,12	0,00	0,00
40% zásypu kamenivem rýhy v místě budoucích chodníků										
21,25*0,6*(0,24+0,44)/2*0,4*1,8							3,1212			
Díl: 18 Povrchové úpravy terénu							516,38			
							0,00			
							0,00			

Položkový rozpočet

S:	AF1702012	Východní chodníky v obci Brantice - 2. část
O:	002DOD	Změny a dodatečné práce
R:	03	Dopojení vpustí v křižovatce a vpustí u RD Juřicovi

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
8	181006112	Rozproštění zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 15 cm	m2	19,12500	12,00	229,50	0,00	0,00	0,00	0,00

terénní úpravy : (21,25*0,6)*1,5

9	460620006RT1	Osetí povrchu trávou	m2	19,12500	15,00	286,88	0,00	0,00	0,00	0,00
---	--------------	----------------------	----	----------	-------	--------	------	------	------	------

Osetí povrchu trávou

terénní úpravy : (21,25*0,6)*1,5

Díl: 4	Vodorovné konstrukce					1 474,52		2,64		0,00
10	451572111	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	1,39500	1 057,00	1 474,52	1,89	2,64	0,00	0,00

dopojení vpustí v křižovatce : 21,25*0,6*0,1

dopojení vpustí u RD Juřicovi : 3*0,4*0,1

Díl: 5	Komunikace					1 657,50		0,05		0,00
11	597101111	Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton do lože z betonu C 25/30	m	0,50000	435,00	217,50	0,09	0,05	0,00	0,00
12	55396021R2	Vpust odvodňovacího žlabu ACO polymerbeton 100 typ 0,5 m vč. krvcího roštu	kus	1,00000	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Díl: 8

Díl: 8	Trubní vedení					1 875,34		0,00		0,00
13	871313121	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	24,25000	22,40	543,20	0,00	0,00	0,00	0,00

dopojení vpustí v křižovatce : 21,25

dopojení vpustí u RD Juřicovi : 3

14	877353121	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200	kus	2,00000	113,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----	-----------	---	-----	---------	--------	--------	------	------	------	------

dopojení vpustí v křižovatce : 1

dopojení vpustí u RD Juřicovi : 1

15	877353123	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum. kroužek DN 200	kus	4,00000	70,50	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----	-----------	---	-----	---------	-------	--------	------	------	------	------

dopojení vpustí v křižovatce : 2

dopojení vpustí u RD Juřicovi : 2

16	877355121	Výřez a montáž odbočné tvarovky	kus	2,00000	125,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----	-----------	---------------------------------	-----	---------	--------	--------	------	------	------	------

dopojení vpustí v křižovatce : 1

dopojení vpustí u RD Juřicovi : 1

17	28611141-A	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 110x3,2x1000	kus	3,00000	97,20	291,60	0,00	0,00	0,00	0,00
----	------------	---	-----	---------	-------	--------	------	------	------	------

Položkový rozpočet

S:	AF1702012	Východní chodníky v obci Brantice - 2. část
O:	002	Změny a dodatečné práce
R:	04	Bourání betonových vjezdů - úsek č.1 a beton nad plynem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
Díl: 1		Zemní práce				14 448,69		0,00		33,66
1	113109310	Odstanění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.10 cm, bourání ruční	m2	14,00000	376,00	5 264,00	0,00	0,00	0,24	3,36

úsek č. 2 beton nad plynem : 100,0*0,1
úsek č. 3-6 beton nad plynem : 40,0*0,1

10
4

2	113109420	Odstanění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 20 cm, bourání stírolem	m2	63,12500	145,50	9 184,69	0,00	0,00	0,48	30,30
---	-----------	---	----	----------	--------	----------	------	------	------	-------

bourání betonů úsek č.1 :

parcela č.467 : (5,25+3,5)/2*5,0

vstupy : (6,0*5,0)+(1,5*3,8)+(1,5*3,7)

21,875
41,25

Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				8 616,81		0,00		0,00
3	199000005	Poplatek za skládku zeminy 1-4	t	33,66000	70,00	2 356,05	0,00	0,00	0,00	0,00
4	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	33,66000	120,00	4 039,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

5	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	33,66000	6,00	201,96	0,00	0,00	0,00	0,00
6	979088212	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	33,66000	60,00	2 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	AF1702012	Východní chodníky v obci Brantice - 2. část
O:	002DOD	Změny a dodatečné práce
R:	05	Dopočet chybějících podkladních vrstev komunikací a terénních úprav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				119 203,31		479,67		0,00
1	564231111	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	1 080,00000	56,80	61 344,00	0,20	218,59	0,00	0,00

Cena RTS je 71,0 Kč, cena snižená na 80% je 56,80 :

Vyrovnávací vrstva ŠD 0-32 tl. 100 mm :

místa utopených zahrad ve staničení 1200 až 1380 úsek 5-6 : (210,0+390)*1,8

1080

2	564251111	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	-2 081,85000	105,00	-218 594,25	0,30	-632,07	0,00	0,00
---	-----------	---	----	--------------	--------	-------------	------	---------	------	------

Dlažba 60 mm :

Výměra dle SOD : -2081,85

3	564271111	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	1 765,09000	137,60	242 876,38	0,51	893,15	0,00	0,00
---	-----------	---	----	-------------	--------	------------	------	--------	------	------

Cena RTS je 172,- Kč, cena snižená na 80% je 137,60 Kč

Dlažba 60 mm :

Výměra dle skutečnosti :

Dlažba přírodní 60 mm : 1740,49

Dlažba slepecká 60 mm : 19,0

Dlažba červená 60 mm : 5,6

4	998222011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	479,67400	70,00	33 577,18	0,00	0,00	0,00	0,00
---	-----------	--	---	-----------	-------	-----------	------	------	------	------

přesun hmot k chybějícím podkladům : 479,674

Položkový rozpočet

S:	AF1702012	Východní chodníky v obci Brantice - 2. část
O:	002DOD	Změny a dodatečné práce
R:	06	Úprava terénu, doplnění kameniva a dovoz ornice pro terénní úpravy za krajnicemi

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
Díl: 1	Zemní práce				71 253,39		59,33		0,00
1 167101101	Nakládání vykopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	136,60175	156,40	21 364,51	0,00	0,00	0,00	0,00

Cena RTS je 195,50 Kč, cena snižená na 80% je 156,40 :

Dovoz ornice - v rozpočtu SOD chybí : 130,39425

ODPOČET dovozu kamenivapro zásypy za krajnici : -

75,0*0,6*0,1

-380,0*0,4*0,2

hrubé dosypání hlínou v 80% trasy dle charakteristických řezů :

délka trasy minus vjezdy a 200 m úseku č.3 - dovoz

zeminy : (1700-586,5-200)*0,3*0,15

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny

Cena RTS je 421,- Kč, cena snižená na 80% je 336,80 Kč

rozproštění kameniva - v rozpočtu SOD chybí :

staničení 290-335 , 1260-1290 :

dovozu kameniva 4-8 pro zásypy za krajnici :

(75,0*0,6*0,1)

Dovoz kameniva - v rozpočtu SOD chybí :

staničení 340-370 , 385-410 , 425-500, 820-940, 1130-

1140,1145-1210, 1260-1290 :

dovozu kameniva 0-32pro zásypy za krajnici :

(380,0*0,4*0,2)

Přesun hmot. pozemní komunikace, kryt dlažďený

Dovoz kameniva - v rozpočtu SOD chybí :

staničení 290-335 , 1260-1290 :

dovozu kameniva 4-8 pro zásypy za krajnici :

(75,0*0,6*0,1)*1,7

Dovoz kameniva - v rozpočtu SOD chybí :

2 175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	34,90000	336,80	11 754,32	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------	--------------------------------------	----	----------	--------	-----------	------	------	------	------

3 998223011	Přesun hmot. pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	59,33000	70,00	4 153,10	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------	--	---	----------	-------	----------	------	------	------	------

Položkový rozpočet

S:	AF1702012	Východní chodníky v obci Brantice - 2. část
O:	002DOD	Změny a dodatečné práce
R:	06	Úprava terénu ,doplnění kameniva a dovoz ornice pro terénní úpravy za krajnicemi

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
4	162100010	Vodorovné přemístění výkoppu Dovoz ornice - v rozpočtu SOD chybí : 1738,59*0,5*0,15 ODPOČET dovozu kameniva pro zásepky za krajnicí : - 75,0*0,6*0,1 -380,0*0,4*0,2 hrubé dosypání hlinou v 80% trasy dle charakteristických řezů : délka trasy minus vjezdy a 200 m úseku č.3 - dovoz zemínv : (1700-586,5-200)*0,3*0,15 Kamenivo drčené frakce 4/8 B Olomoucký kraj	m3	136,60175 130,39425 -4,5 -30,4 41,1075	51,68 150,00	20 490,26	0,00	0,00	0,00	0,00
5	583414034	Dovoz kameniva - v rozpočtu SOD chybí : staničení 290-335 , 1260-1290 : dovozu kameniva 4-8 pro zásepky za krajnicí : (75,0*0,6*0,1)*1,7 Stěrkodrté frakce 0-32 B	t	7,65000	480,00	3 672,00	1,00	7,65	0,00	0,00
6	58344170	Dovoz kameniva - v rozpočtu SOD chybí : staničení 340-370 , 385-410 , 425-500 , 820-940 , 1130- 1140, 1145-1210 , 1260-1290 : dovozu kameniva 0-32pro zásepky za krajnicí : (380,0*0,4*0,2)*1,7	t	51,68000	190,00	9 819,20	1,00	51,68	0,00	0,00
Díl: 18	181006112	Povrchové úpravy terénu Rozproštění zemín v rov./sklonu 1:5, tl. do 15 cm Cena RTS je 12,0 Kč, cena snížená na 80% je 9,60 Kč : hrubé dosypání hlinou v 80% trasy dle charakteristických řezů : délka trasy minus vjezdy a 200 m úseku č.3 : (1700-586,5-200)*0,3	m2	274,05000	9,60	2 630,88	0,00	0,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	AF1702012	Východní chodníky v obci Brantice - 2. část
O:	002DOD	Změny a dodatečné práce
R:	07	Dopočet řezání zámkové dlažby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
Díl: 5		Komunikace				6 000,00		0,00		0,00
1	59629111RR	Řezání zámkové dlažby tl. 60 a 80 mm 1 úsek trasy chodníku	kpl	6,00000	1 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem 6 úseků : 6				6						

Položkový rozpočet

S:	AF1702012	Východní chodníky v obci Brantice - 2. část
O:	002DOD	Změny a dodatečné práce
R:	08	Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				-15 068,90		0,00		-71,39
1	113107220	Odstanění asfaltobet. krytu do 5 cm, pl. do 50 m2	m2	-79,31000	190,00	-15 068,90	0,00	0,00	0,90	-71,39

Řezání asfaltobetonového krytu tl. 4 cm, odstanění asfaltobetonového krytu tl. 4 cm, řezání podkladního asfaltobetonu tl. 7 cm, odstanění podkladního asfaltobetonu tl. 7 cm, odstanění kameniva zpevněného cementem tl. 12 cm, odstanění štěrkodrti tl. 15 cm, nakládání suti, vodorovná doprava suti do 1 km.

Díl: 57		Kryty šterkových a živichých pozemních komunikací a zpevněných ploch				-59 850,00		-102,59		0,00
2	577000005	Komunikace s asfaltobeton. krytem D1-N-1-V-P-II	m2	-105,00000	570,00	-59 850,00	0,98	-102,59	0,00	0,00

Skladba:

ACO 11 40 mm
ACP 16+ 60 mm
MZK 150 mm
ŠD 150 mm

Díl: 91		Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				-5 873,77		-5,98		0,00
3	916261111	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou	m	-60,00000	95,00	-5 700,00	0,10	-5,98	0,00	0,00

-60

4	998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždný	t	-5,79230	30,00	-173,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: S		Přesuny suti				-18 703,36		0,00		0,00
5	199000005	Poplatek za skládku zeminy 1-4	t	-71,38693	70,00	-4 997,09	0,00	0,00	0,00	0,00

-71,38693

6	979081111	Odvoz suti a výbour. hmot na skládku do 1 km	t	-71,38693	120,00	-8 566,43	0,00	0,00	0,00	0,00
---	-----------	--	---	-----------	--------	-----------	------	------	------	------

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

-71,38693

7	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-142,77386	6,00	-856,64	0,00	0,00	0,00	0,00
---	-----------	--	---	------------	------	---------	------	------	------	------

-71,38693*2

8	979088212	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	-71,38693	60,00	-4 283,20	0,00	0,00	0,00	0,00
---	-----------	---------------------------------------	---	-----------	-------	-----------	------	------	------	------

Dodavatel: AF Stav Krnov s.r.o.
Čsl.armády 835/36
794 01 Krnov - Pod Cvilínem

IČ: 05091632 DIČ: CZ05091632

Obchodní rejstřík krajského soudu v
Ostravě, oddíl C, vložka 66221

Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 86-5380410257/0100
SWIFT kód: KOMB CZ PP
IBAN kód:

Příjemce:

Způsob dopravy:

FAKTURA - daňový doklad

20170244

Objednávka: SOD 10/10/2016

Zakázka: 17024

Dod. list:

Konst. symbol: 0308

Variabilní symbol: 20170244

Odběratel:

Obec Brantice

Brantice 121

79393 Brantice, Brantice

Česká republika

IČ: 00295884

Obec Brantice
okres Bruntál

Dejto dne 21.12.2017

Číslo účtu DF-17-001-00435

Priloha

Dodací a platební podmínky: Datum splatnosti: 31.12.2017

Forma úhrady: Převodním příkazem

Datum uskutečnění plnění: 21.12.2017

Datum vystavení: 21.12.2017

Označení dodávky

Množství

MJ

Cena za MJ
[CZK]

Sleva
%

Cena bez DPH
[CZK]

Sazba
DPH v %

Celkem s DPH
[CZK]

Na základě uzavřené SOD č. 02/04/2017 ze dne 3. 4. 2017 a dodatku č.2 na stavební práce pod názvem
"Východní chodníky v obci Brantice - 2. část" Vám fakturujeme - konečná fakturace

• 002 DOD Změny a dodatečné práce	1	Kč	472 442,12	472 442,12	21	571 654,97
				472 442,12		571 654,97

Rekapitulace DPH v CZK

Sazba	Celkem základ	Celkem DPH	Předplatba s DPH	Základ DPH	DPH
0 %	0,00	-	0,00	0,00	-
15 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 %	472 442,12	99 212,85	0,00	472 442,12	99 212,85

K úhradě: 571 654,97 Kč

AF Stav Krnov s.r.o.
stavební a obchodní firma
ČSA 835/36 794 01 Krnov
IČ: 05091632
DIČ: CZ05091632

Přílohy:

Strana: 1 / 1

Fakturu vystavil: Pavlíček

Tel.: 728974052

Fax:

Úrok z prodlení činí 0,050 % za každý den prodlení platby.

Dodavatel: AF Stav Krnov s.r.o.
Čsl.armády 835/36
794 01 Krnov - Pod Cvilínem

IČ: 05091632 DIČ: CZ05091632

Obchodní rejstřík krajského soudu v
Ostravě, oddíl C, vložka 66221

Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 86-5380410257/0100
SWIFT kód: KOMB CZ PP
IBAN kód:

Příjemce:

Způsob dopravy:

FAKTURA - daňový doklad **20170152**

Objednávka: SOD 10/10/2016 Zakázka: 17024

Dod. list: Konst. symbol: 0308

Variabilní symbol: 20170152

Obec Brantice
okres Bruntál

Obec Brantice

Brantice 121
79393 Brantice, Brantice
Česká republika

25. 09. 2017

Došlo dne

DF-14-001-00319

Přílohy

IČ: 00295884

DIČ:

Dodací a platební podmínky: Datum splatnosti: 09.10.2017

Forma úhrady: Převodním příkazem

Datum uskutečnění plnění: 31.08.2017

Datum vystavení: 15.09.2017

Označení dodávky

Množství

MJ

Cena za MJ
[CZK]

Sleva
%

Cena bez DPH
[CZK]

Sazba
DPH v %

Celkem s DPH
[CZK]

Na základě uzavřené SOD č. 02/04/2017 ze dne 3. 4. 2017 na stavební práce pod názvem "Východní chodníky v obci Brantice - 2. část" Vám fakturujeme

• objekt 01-1 - Oceněný výkaz výměr	1	Kč	349 334,16	349 334,16	21	422 694,33
• objekt 01-2 - Vedlejší rozpočtové náklady	1	Kč	21 167,22	21 167,22	21	25 612,34
				370 501,38		448 306,67

Rekapitulace DPH v CZK

Sazba	Celkem základ	Celkem DPH	Předplatba s DPH	Základ DPH	DPH
0 %	0,00	-	0,00	0,00	-
15 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 %	370 501,38	77 805,29	0,00	370 501,38	77 805,29

K úhradě: 448 306,67 Kč

Přílohy:

Fakturu vystavil: Pavlíček
Tel.: 728974052

Fax:

Úrok z prodlení činí 0,050 % za každý den prodlení platby.

Strana: 1 / 1

AF Stav Krnov s.r.o.
stavební a obchodní firma
ČSA 835/36 794 01 Krnov
IČ: 05091632
DIČ: CZ05091632

Dodavatel: AF Stav Krnov s.r.o. Čsl.armády 835/36 794 01 Krnov - Pod Cvilínem IČ: 05091632 DIČ: CZ05091632 Obchodní rejstřík krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 66221 Peněžní ústav: Komerční banka, a.s. Číslo účtu: 86-5380410257/0100 SWIFT kód: KOMB CZ PP IBAN kód:		FAKTURA - daňový doklad 20170108 Objednávka: SOD 10/10/2016 Zakázka: 17024 Dod. list: Konst. symbol: 0308 Variabilní symbol: 20170108																																																	
Odběratel:		Obec Brantice okres Bruntál číslo dok. číslo dne 10.07.2017 Brantice 121 DF-17-001-00218 79393 Brantice, Brantice Česká republika Přílohy IČ: 00295884 DIČ:																																																	
Příjemce: Způsob dopravy:		Dodací a platební podmínky: Datum splatnosti: 18.07.2017 Forma úhrady: Převodním příkazem Datum uskutečnění plnění: 30.06.2017 Datum vystavení: 04.07.2017																																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">Označení dodávky</th> <th style="width: 10%;">Množství</th> <th style="width: 10%;">MJ</th> <th style="width: 10%;">Cena za MJ [CZK]</th> <th style="width: 5%;">Sleva %</th> <th style="width: 10%;">Cena bez DPH [CZK]</th> <th style="width: 5%;">Sazba DPH v %</th> <th style="width: 5%;">Celkem s DPH [CZK]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="8"> Na základě uzavřené SOD č. 02/04/2017 ze dne 3. 4. 2017 na stavební práce pod názvem "Východní chodníky v obci Brantice - 2. část " Vám fakturujeme </td> </tr> <tr> <td>• objekt 01-1 - Oceněný výkaz výměr</td> <td>1</td> <td>Kč</td> <td>1 558 942,70</td> <td></td> <td>1 558 942,70</td> <td>21</td> <td>1 886 320,67</td> </tr> <tr> <td>• objekt 01-2 - Vedlejší rozpočtové náklady</td> <td>1</td> <td>Kč</td> <td>37 042,64</td> <td></td> <td>37 042,64</td> <td>21</td> <td>44 821,59</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">Rekapitulace DPH v CZK</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1 595 985,34</td> <td></td> <td>1 931 142,26</td> </tr> </tbody> </table>				Označení dodávky	Množství	MJ	Cena za MJ [CZK]	Sleva %	Cena bez DPH [CZK]	Sazba DPH v %	Celkem s DPH [CZK]	Na základě uzavřené SOD č. 02/04/2017 ze dne 3. 4. 2017 na stavební práce pod názvem "Východní chodníky v obci Brantice - 2. část " Vám fakturujeme								• objekt 01-1 - Oceněný výkaz výměr	1	Kč	1 558 942,70		1 558 942,70	21	1 886 320,67	• objekt 01-2 - Vedlejší rozpočtové náklady	1	Kč	37 042,64		37 042,64	21	44 821,59	Rekapitulace DPH v CZK													1 595 985,34		1 931 142,26
Označení dodávky	Množství	MJ	Cena za MJ [CZK]	Sleva %	Cena bez DPH [CZK]	Sazba DPH v %	Celkem s DPH [CZK]																																												
Na základě uzavřené SOD č. 02/04/2017 ze dne 3. 4. 2017 na stavební práce pod názvem "Východní chodníky v obci Brantice - 2. část " Vám fakturujeme																																																			
• objekt 01-1 - Oceněný výkaz výměr	1	Kč	1 558 942,70		1 558 942,70	21	1 886 320,67																																												
• objekt 01-2 - Vedlejší rozpočtové náklady	1	Kč	37 042,64		37 042,64	21	44 821,59																																												
Rekapitulace DPH v CZK																																																			
					1 595 985,34		1 931 142,26																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Sazba</th> <th>Celkem základ</th> <th>Celkem DPH</th> <th>Předplatba s DPH</th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 %</td> <td>0,00</td> <td>-</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>15 %</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>21 %</td> <td>1 595 985,34</td> <td>335 156,92</td> <td>0,00</td> <td>1 595 985,34</td> <td>335 156,92</td> </tr> </tbody> </table>				Sazba	Celkem základ	Celkem DPH	Předplatba s DPH	Základ DPH	DPH	0 %	0,00	-	0,00	0,00	-	15 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 %	1 595 985,34	335 156,92	0,00	1 595 985,34	335 156,92																								
Sazba	Celkem základ	Celkem DPH	Předplatba s DPH	Základ DPH	DPH																																														
0 %	0,00	-	0,00	0,00	-																																														
15 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																														
21 %	1 595 985,34	335 156,92	0,00	1 595 985,34	335 156,92																																														
K úhradě: 1 931 142,26 Kč																																																			
7.7.2017 souhlas JANKO projekt JANKO Projekt s.r.o., Albrechtická 807/16 794 01 KRNOV, IČ: 03872394 tel.: 554 614 257 info@jankoprojekt.cz AF Stav Krnov s.r.o. stavební a obchodní firma ČSA 835/36, 794 01 Krnov IČ: 05091632 DIČ: CZ05091632																																																			
Přílohy:		Strana: 1 / 1																																																	
Fakturu vystavil: Petra Langová Tel.: 775 552 415		alesfousek@seznam.cz Fax: 554 613 180																																																	
Úrok z prodlení činí 0,050 % za každý den prodlení platby.																																																			

Dodavatel: AF Stav Krnov s.r.o. Čsl.armády 835/36 794 01 Krnov - Pod Cvilínem IČ: 05091632 DIČ: CZ05091632 Obchodní rejstřík krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 66221 Peněžní ústav: Komerční banka, a.s. Číslo účtu: 86-5380410257/0100 SWIFT kód: KOMB CZ PP IBAN kód: Obec Brantice Příjemce: okres Bruntál		FAKTURA - daňový doklad 20170086 Objednávka: SOD 10/10/2016 Zakázka: 17024 Dod. list: Konst. symbol: 0308 Variabilní symbol: 20170086 Odběratel: Obec Brantice Brantice 121 79393 Brantice, Brantice Česká republika IČ: 00295884	
--	--	---	--

Dešio dne Způsob dopravy: Označení dodávky		Dodací a platební podmínky: Datum splatnosti: 19.06.2017 Forma úhrady: Převodním příkazem Datum uskutečnění plnění: 31.05.2017 Datum vystavení: 05.06.2017	
--	--	---	--

Označení dodávky	Množství	MJ	Cena za MJ [CZK]	Sleva %	Cena bez DPH [CZK]	Sazba DPH v %	Celkem s DPH [CZK]
Na základě uzavřené SOD č. 02/04/2017 ze dne 3. 4. 2017 na stavební práce pod názvem "Východní chodníky v obci Brantice - 2. část " Vám fakturujeme							
• objekt 01-1 - Oceněný výkaz výměr	1	Kč	709 605,00		709 605,00	21	858 622,05
• objekt 01-2 - Vedlejší rozpočtové náklady	1	Kč	26 459,03		26 459,03	21	32 015,43
					736 064,03		<u>890 637,48</u>

Sazba	Celkem základ	Celkem DPH	Předplatba s DPH	Základ DPH	DPH
0 %	0,00	-	0,00	0,00	-
15 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 %	736 064,03	154 573,45	0,00	736 064,03	154 573,45

cordlady
7.6.17
[Signature]

Přílohy:

Fakturu vystavil:

Tel.: Fax:

Úrok z prodlení činí 0,050 % za každý den prodlení platby.

Strana: 1 / 1

AF Stav Krnov s.r.o.
 stavební a obchodní firma
 ČSA 835/36 794 01 Krnov
 IČ: 05091632
 DIČ: CZ05091632