

OBCHODNÍ PODMÍNKY

ve smyslu § 37 odstavec 31 písmeno c) zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek

pro veřejnou zakázku na stavební práce

Úvod: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře smlouvy o dílo. Uchazeči do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku

Přístavba sociálního zařízení ke kulturnímu domu

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená v souladu se zněním § 2586
a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., dále jen
„občanský zákoník v jeho platném znění“

Smluvní strany:

A. Objednatel Obec Bratřejov
763 12 Bratřejov 226
IČO: 00283801
DIČ: CZ00283801
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.,
Číslo účtu: 1406735319/0800
Zastoupen ve věcech smluvních: Richardem Zichou, starosta

(Dále jen objednatel)

B. Zhotovitel: TM Stav, spol. s r.o.
Sídlo: Jasenice 729, 755 01 Vsetín
IČO: 48399477
DIČ: CZ48399477
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 94-2569050247 / 0100
Zastoupený ve věcech smluvních a
technických: Irena Kratochvílová, prokuristka

(Dále jen zhotovitel)

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jejich závazků.

Zhotovitel je právnickou osobou založenou a existující podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jejich závazků, a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanovení této smlouvy, a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavřené předmětné smlouvě.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje ke zhotovení předmětu díla v požadovaném rozsahu a kvalitě na svůj náklad a nebezpečí v dohodnutém termínu a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení odměny zhotoviteli za zhotovení díla.

Název veřejné zakázky: **Přístavba sociálního zařízení ke kulturnímu domu**

Místo stavby: k.ú. Bratřejov parc.č.45,45/6

Stavbyvedoucí zhotovitele: **Miroslav Gabko**

Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zasílání daňových dokladů: :
Andrea Subá

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy provedených st.prací, dodávek a služeb: Richard Zicha

I. Předmět díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou stavební dílo (dále jen „dílo“)

„Přístavba sociálního zařízení ke kulturnímu domu“

Dílem se rozumí:

- a) zhotovení stavby specifikované touto smlouvou o dílo. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavení a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména i:
1. kompletační a koordinační činnost
 2. zřízení a odstranění zařízení stavení včetně napojení na technickou infrastrukturu dle projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb. a zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provádění a dokončení díla
 3. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu
 4. obstarání/dodávku zboží, materiálů a zařízení
 5. dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálů na místě stavby ve vhodném tuzemském zvyklostem odpovídajícím balení
 6. odvoz odpad a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem č. 185/2001 při přejímacím řízení
 7. provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku
 8. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č.309/2006 Sb. a prováděcími předpisy
 9. zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů
 10. vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla
 11. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele

12. úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla
13. odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací zakázky na stavební práce a nabídkou zhotovitele.

Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem této smlouvy se s technickou částí projektu seznámil a prohlašuje, že dílo lze provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky. Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cenový standard je dán oceněným výkazem výměr, který tvoří přílohu této smlouvy.

2. Objednatel má právo, ale i povinnost řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit cenu dále dohodnuto způsobem vyplývajícím ze sjednaných platebních podmínek uvedených v této smlouvě.
3. Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, služeb a dodávek poddodavatele.
4. Poddodavatelé uvedení v seznamu poddodavatelů se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou, uzavřenou mezi zhotovitelem a poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla, a to i za části díla provedené poddodavateli. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za jednání, neplnění nebo nedbalost kteréhokoliv poddodavatele, jako kdyby to bylo jeho vlastní jednání, neplnění nebo nedbalost. Objednatel může kdykoli požádat zhotovitele, aby bezodkladně odvolal poddodavatele, který dle názoru objednatele není způsobilý, nebo je nedbalý v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně zajistit nápravu. Odvoláním poddodavatele nebudou změněny termíny dokončení ani cena díla.

II. Kvalitativní podmínky

1. Zhotovitel provede dílo řádně na svůj náklad a nebezpečí v souladu a kvalitě odpovídající závazným technickým normám a předpisům.
2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla a při dodržení veškerých norem a technologických postupů nezbytné, a jsou dobrou zárukou díla.

III. Termíny plnění

1. Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště a zahájení realizace stavby: 06/2020.
2. Termín pro ukončení plnění: do 11/2020. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště.
3. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

IV. Cena za dílo

1. Cena za provedení díla je stanovena dohodou obou smluvních stran a cenou konečnou jako nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. v platném znění ve výši:

Celková cena bez 21% DPH 3 796 268,- Kč

21% DPH 797 216,- Kč

Celková cena včetně 21% DPH 4 593 484,- Kč

Slovy: čtyřmilionpětsetdevadesátřítisícčtyřistaosmdesátčtyřikoruny

2. Cena byla dohodnuta na základě zhotovitelem vypracovaného položkového rozpočtu díla. Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení díla za účelem fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro fakturaci zhotovitele. Položkový rozpočet je přílohou této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.

3. Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla.

4. Cena je platná po celou dobu realizace díla, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, není-li uvedeno jinak. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek.

5. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů, a to za níže uvedených podmínek:

- pokud po podpisu Smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti;
- pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

6. Vyskytnou-li se při provádění díla Vícepráce nebo Méněpráce, je Zhotovitel povinen vypracovat Změnový list, v němž uvede přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění, a tento Změnový list předložit Objednateli k odsouhlasení (dále návrh). Součástí Změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu Víceprací nebo Méněprací.

7. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nebo Méněprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech.

Vícepráce budou oceněny takto

- a) na základě písemného soupisu Víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů a pokud v nich práce a dodávky tvořící Vícepráce nebudou obsaženy, tak Zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Sborníků cen stavebních prací vydaných firmou RTS, a.s. pro to období, ve kterém mají být Vícepráce realizovány;

- b) u položek, u nichž nelze postup uvedený pod písmenem a) použít, budou Vícepráce oceněny HZS ve výši 180,- Kč/hod a cenou materiálu, která se bude rovnat ceně, za kterou Zhotovitel materiál nakoupil. Takto budou v tomto případě stanoveny základní náklady Víceprací;
- c) základní náklady Víceprací budou v případě dle písm. a) stanoveny vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek, v případě b) vynásobením počtu hodin a výše HZS a dále připočtením ceny nakoupeného materiálu;

Méněpráce budou oceněny takto

- a) na základě písemného soupisu Méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů
- b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady Méněprací;

8. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Změnového listu nejpozději do 5- ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitelem.

9. Po splnění všech smluvných podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu sjednané ceny písemně formou Dodatku ke smlouvě

V. Platební podmínky

1. Práce a dodávky budou hrazeny měsíčně na základě odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací a to až do výše 90% nabídkové ceny, zbývající částka odpovídající 10% nabídkové ceny bude uhrazena po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

2. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

3. Dodavatel bude povinen připravovat a vystavovat finanční a daňové doklady dle požadavků objednatele. Výdaje budou ve fakturách specifikovány tak, aby byl doložen účel fakturovaných částek a aby byly přesně vymezeny jednotlivé výdaje.

4. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění. Splatnost daňových dokladů je do 30 dnů ode dne vystavení zhotovitelem a doručení do místa sídla zadavatele se všemi náležitostmi a potvrzenými přílohami a v požadovaném počtu vyhotovení. Pokud by nebyl daňový doklad řádně doručen do místa sídla zadavatele ani třetí den ode dne vystavení, prodlužuje se lhůta splatnosti o tolik dnů, o kolik dnů byl dodavatel v prodlení s řádným doručením daňového dokladu.

5. Přílohou daňových dokladů musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol a protokol o předání a převzetí díla.

6. Je-li oprávněno fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je objednatel povinen tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit neprávne vystavený daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě

povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti.

7. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu uvedený v záhlaví této smlouvy.

8. Objednatel prohlašuje, že stavební práce souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (§ 5 odst. 3 zákona o DPH)

VI. Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.,).

2. Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. Zhotovitel je povinen písemně seznámit objednatele s tím, kdo je stavbyvedoucí a v případě změny této osoby seznámit prokazatelně písemně objednatele s touto změnou. Zhotovitel je povinen při předání staveniště seznámit objednatele s oprávněními, které stavbyvedoucímu udělil.

3. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od příslušně kvalifikovaného kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací práce podobného charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle této smlouvy.

4. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za ochranu veškerých výrobků, nářadí a materiálů, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.

5. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

6. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.

7. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu rozsahu prací o této jednat se zhotovitelem a uzavřít dodatek ke smlouvě, není-li dále stanoveno jinak.

VII. Záruka za jakost

1. Záruční lhůta na kvalitu provedeného díla se sjednává na dobu 60 měsíců a začíná běžet dnem písemného předání a převzetí díla. Zhotovitel odpovídá za to, že vlastní dílo si zachová obvyklé vlastnosti po celou záruční dobu. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.

2. Objednatel uplatní případnou reklamaci bezodkladně po zjištění vady, a to písemnou formou. Záruka se nevztahuje na vady nebo poruchy způsobené neodborným zásahem uživatele nebo třetí osoby s cílem opravit dílo a na poruchy způsobené živelnou poruchou či vyšší mocí. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady bezprostředně od doručení reklamace objednatelem.

VIII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník (dále jen „SD“) v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. Ve SD je uvedeno číslo projektu a zapisují se do něj všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.

2. Při předání staveniště určí zhotovitel zápisem do SD trvalého stavbyvedoucího, který bude za provedení stavby plně odpovědný. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí. V průběhu pracovní doby bude SD neustále přístupný na stavbě (místě provádění díla) pro zápisy objednatele a orgány státní a stavební správy.

3. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu SD kontrolním orgánům. Tyto orgány jsou dále oprávněny provádět do SD zápisy. Zhotovitel je povinen těmto orgánům takovýto zápis ve SD umožnit.

4. Kopie SD bude uchována zhotovitelem po dobu 10-ti let od převzetí hotového díla objednatelem, originál zhotovitel předá objednateli.

5. Za účelem zajištění plynulosti výstavby budou podle potřeby svolávány zhotovitelem kontrolní dny stavby, a to minimálně 1x týdně v době realizace díla, na které je zhotovitel povinen přizvat zástupce objednatele a o čemž bude vyhotoven písemný záznam ve SD.

IX. Staveniště

1. Staveništěm se ve smyslu ust. § 3 odst. 3 stavebního zákona rozumí prostory (plochy) určené v pravomocném rozhodnutí pro provádění stavby, které zhotovitel použije pro realizaci stavby a pro umístění zařízení staveniště. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí a to na vlastní náklady. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do bezplatného užívání na dobu trvání realizace díla.

3. Staveniště pro provedení díla bude předáno zápisem ve stavebním deníku a zvláštním předávacím protokolem podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran pro věci technické. V předávacím protokolu bude uvedeno prohlášení zhotovitele, že staveniště za uvedených podmínek a k uvedenému dni přejímá a objednatel předává.

4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění.

5. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení a inženýrských sítí, o čemž provede zápis do stavebního deníku, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.

6. Objednatel má právo ne zahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavební činnosti apod. Nejpozději do 3 dnů po úspěšném odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej do původního stavu. V případě nedodržení stanoveného termínu je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

X. Zařízení staveniště

1. Zařízení staveniště, tj. dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním a sociálním účelům účastníků smluvních vztahů. Veškeré případné poplatky související se zařízením staveniště hradí zhotovitel.

2. Přístup na staveniště bude prováděn ze stávajících silnic a místních komunikací. Veškeré znečištění nebo poškození těchto komunikací resp. užívaných ploch odstraní zhotovitel na své náklady neprodleně nebo v termínu dohodnutém s objednatel.

XI. Smluvní sankce

1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů

Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z nabídkové ceny za každý den prodlení.

2. Sankce za neodstranění reklamovaných vad

Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý i započatý den prodlení.

Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

3. Sankce za nevyklizení staveniště

Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 5 dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

4. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou

Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

Prodlení Objednatele s úhradou faktury delší jak šedesát dnů se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

5. Sankce za realizaci díla poddodavatelem v rozporu se seznamem poddodavatelů

V případě, že zhotovitel pověří provedením jednotlivých částí stavby třetí osobu jako poddodavatele v rozporu se seznamem poddodavatelů, který tvoří přílohu této smlouvy, zavazuje se zhotovitel k úhradě smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každé takové zjištění.

6. Způsob vyúčtování sankcí

Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.

Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.

Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.

Sankci lze uplatnit nejpozději do dvanácti měsíců ode dne, kdy nárok na vyúčtování majetkové sankce vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce zaniká (totéž se vztahuje i na úrok z prodlení).

7. Lhůta splatnosti sankcí

Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.

Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.

8. Omezení celkové výše sankcí

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že celková výše sankcí (vztahuje se i na úrok z prodlení) uplatněných podle Smlouvy nesmí přesáhnout 30 % z celkové sjednané ceny díla.

Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

XIII. Odstoupení od smlouvy

1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 2605 obč. Zák. nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran – jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.

2. Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodu, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Přičemž zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí 10 dnů. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.

3. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace tohoto bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.

4. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných člancích smlouvy:

- a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla větší jak 10(deset)kalendářních dnů
- b) delší jak 30-ti denní prodlení zhotovitele se splněním díla
- c) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou dokumentací a objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní
- d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele i přes písemné upozornění objednatele
- e) neumožnění kontroly provádění díla postupu prací na něm
- f) pravomocné ukončení insolvenčního řízení

5. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená jiných člancích smlouvy:

- a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak 10 (deset) kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu
- b) prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního režimu

6. Důsledky odstoupení od smlouvy:

- a) odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo

vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.

- b) Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí „ konečnou fakturu"
 - zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí předání díla"
 - objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.


XIV. Závěrečná ujednání

1. Ostatní práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, případně dalšími právními předpisy.
2. Smlouva je vyhotovena ve třech exemplářích s tím, že podpisy oprávněných osob smluvních stran budou učiněny na všech listech smlouvy.
3. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Veškeré dodatky k této smlouvě budou provedeny v písemné formě, označeny pořadovými čísly a podepsány osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy.
5. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.

Příloha č. 1 : Položkový rozpočet

Příloha č.2: (případný) seznam poddodavatelů

V Bratřejově dne 10.6.2020



Objednatel

OBEC BRATŘEJOV
Bratřejov 226
763 12 Vizovice
IČO: 00283801

Ve Vsetíně, dne 8.6.2020



Zhotovitel


ETIstav spol. s r.o.
provádění staveb a obchodní činnost
Jasenice 729, 755 01 VSETÍN
IČO: 48399477, DIČ: CZ48399477
Tel./Fax: 571 802 819

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	R12.052.01	Stavební řešení vč. řemesel	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO01	Stavební řešení		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
M12/052	Přístavba soc.zařízení ke kultur.domu v Bratřejově		Náklady na m.j.	0
Projektant	Averro 2000, s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Averro 2000, s.r.o.			
Objednatel	Obec Bratřejov			
Dodavatel	TM Stav, spol. s r.o.		Zakázkové číslo	M12/052
Rozpočtoval	Marek Macík - Rozpočty Vsetín		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	1 677 592	Ztižené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	1 846 318	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	272 358	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	3 796 268	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		3 796 268	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		3 796 268	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : Irena Kratochvilová Prokurista	Jméno : <i>RICHARD ŽICHA</i>
Datum :		Datum : <i>8.6.2020</i>	Datum : <i>10.6.2020</i>
Podpis :		Podpis : <i>[Signature]</i>	Podpis : <i>[Signature]</i>
		 spol. s r.o. provedení staveb a obchodní činnost Jasná 729, 755 01 VSETÍN IČO: 48399477, DIČ: CZ48399477 Tel./Fax: 571 802 619	 OBEC BRATŘEJOV Bratřejov 226 763 12 Vizovice IČO: 00283801
Základ pro DPH	21,0 %		3 796 268 Kč
DPH	21,0 %		797 216 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			4 593 484 Kč

Poznámka :



Stavba :	M12/052 Přístavba soc.zařízení ke kultur.domu v Bratřejo	Rozpočet :	R12.052.01
Objekt :	SO01 Stavební řešení	Stavební řešení vč. řemesel	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	45 255	0	0	0	0
27 Základy	71 559	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	618 662	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	192 365	0	0	0	0
43 Schodiště	55 055	0	0	0	0
5 Komunikace	5 038	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	268 709	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	111 605	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	189 152	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	22 646	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	20 104	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	10 015	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	4 945	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	59 189	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	74 660	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	35 324	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	443 684	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	265 268	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	208 025	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	50 601	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	162 527	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	181 104	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	24 596	0	0	0
769 Otvorové prvky z plastu	0	84 413	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	169 215	0	0	0
781 Obklady keramické	0	92 890	0	0	0
783 Nátěry	0	4 418	0	0	0
784 Malby	0	42 098	0	0	0
787 Zasklívání	0	7 495	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	196 446	0
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky	0	0	0	42 000	0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	0	33 912	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	3 293	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 677 592	1 846 318	0	272 358	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			3 523 909	0
Oborová přírážka			3 523 909	0
Přesun stavebních kapacit			3 523 909	0
Mimostaveništní doprava			3 523 909	0
Zařízení staveniště			3 796 268	0
Provoz investora			3 796 268	0
Kompletační činnost (IČD)			3 796 268	0
Rezerva rozpočtu			3 796 268	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	M12/052 Přístavba soc.zařízení ke kultur.domu v Brat	Rozpočet: R12.052.01
Objekt :	S001 Stavební řešení	Stavební řešení vč. řemesel

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot. celk. (t)
Díl: 1		Zemní práce								
1	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 výkop bude proveden na spodní úroveň štěrkového lože: obvodový základový pas. š.60cm, (-2,73/-3,33/-3,48):(3,48-2,73)*0,60*(10,332+8,53) obvodový základový pas. š.60cm, (-2,73/-3,33/-3,78):(3,78-2,73)*0,60*(3,60+0,60) vnitřní základový pas. š.55cm, (-2,73/-3,33/-3,48):(3,48-2,73)*0,60*(8,37+5,145+1,25) Vnitřní základový pas. rozšíření pro komín (-2,73/-3,33/-3,48):(3,48-2,73)*0,53*0,30	m3	17,90	569,70	10 196,15				
2	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	17,90	162,90	2 915,91				
3	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m výkopek pro pasy:17,9 plošné srovnání terénu:66,66*0,15	m3	27,90	37,08	1 034,49				
4	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 výkopek pro pasy:17,9 plošné srovnání terénu:66,66*0,15	m3	27,90	230,40	6 427,93				
5	171204111R00	Uložení sypaniny bez zhut na meziskládku bez poplatku výkopek pro pasy:17,9 plošné srovnání terénu:66,66*0,15	m3	27,90	12,96	361,57				
6	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny Strana ke hřišti:10,33*(2,95-0,30)/2*2,0	m3	27,37	751,50	20 571,94				
7	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním celková plocha přístavby:9,60*(10,332+4,0+0,60+3,60)/2	m2	88,95	11,70	1 040,76				
8	182001121R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině plošné srovnání terénu v místě podkladní mazaniny mezi zákl. pasama: v pravo dole:(4,595*1,25) spodní část:(9,0*2,20+3,855*1,80) horní lichoběžníková část:(8,37*(5,035+3,170)/2) odpočet v místě komínu:-(0,53*0,30)	m2	66,66	40,59	2 705,80				
	Celkem za	1 Zemní práce				45 254,55				
Díl: 27		Základy								
9	271571121R00	Polštář základu ze štěrkopisku netříděného	m3	3,43	963,28	3 302,41	1,93971	6,64991		

Slepý rozpočet

Stavba :	M12/052 Přístavba soc.zařízení ke kultur.domu v Brat	Rozpočet: R12.052.01
Objekt :	SO01 Stavební řešení	Stavební řešení vč. řemesel

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot. / MJ	dem.hmot. celk. (t)
10	274313611R00	obvodový základový pas, š.60cm, (-2,73/-3,33);0,15*0,60*(10,332+8,53)		1,70						
		obvodový základový pas, š.60cm, (-2,73/-3,63);0,15*0,60*(3,60+0,60)		0,38						
		vnitřní základový pas, š.55cm, (-2,73/-3,33);0,15*0,60*(8,37+5,145+1,25)		1,33						
		vnitřní základový pas, rozšíření pro komín (-2,73/-3,33);0,15*0,53*0,30		0,02						
		Beton základových pasů prostý C 16/20 (B 20)	m3	14,47	2 569,75	37 181,97	2,41693	34,97080		
		betonáž bude provedena přímo do země:								
		obvodový základový pas, š.60cm, (-2,73/-3,33);(3,33-2,73)*0,60*(10,332+8,53)		6,79						
		obvodový základový pas, š.60cm, (-2,73/-3,63);(3,63-2,73)*0,60*(3,60+0,60)		2,27						
		vnitřní základový pas, š.55cm, (-2,73/-3,33);(3,33-2,73)*0,60*(8,37+5,145+1,25)		5,32						
		vnitřní základový pas, rozšíření pro komín (-2,73/-3,33);(3,33-2,73)*0,53*0,30		0,10						
11	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení pomocné bednění výšky 25cm:	m2	11,43	534,85	6 112,05	0,03921	0,44808		
		obvodový základový pas, š.60cm, (-2,73/-3,33);0,25*2*0,60*(10,332+8,53)		5,66						
		obvodový základový pas, š.60cm, (-2,73/-3,63);0,25*2*0,60*(3,60+0,60)		1,26						
		vnitřní základový pas, š.55cm, (-2,73/-3,33);0,25*2*0,60*(8,37+5,145+1,25)		4,43						
		vnitřní základový pas, rozšíření (-2,73/-3,33);0,25*2*0,53*0,30		0,08						
12	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	11,43	117,33	1 341,08				
13	274353131R00	Bednění kotev otvorů pasů do 0,10 m2, hl. 1 m	kus	5,00	587,10	2 935,50	0,01354	0,06770		
		prostory pro splašk. kanalizaci:3		3,00						
		dešťová kanalizace:2		2,00						
14	274361821R00	Vyztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 předpoklad 40kg/m3 betonu:14,47*40/1000	t	0,58	35 739,02	20 685,74	1,02116	0,59105		
				0,58						
	Celkem za	27 Základy				71 558,76		42,72753		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce								
15	310239211R00	Zazdívká otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC	m3	1,98	4 094,50	8 125,54	1,95224	3,87422		

Slepý rozpočet

Stavba :	M12/052 Přístavba soc.zařízení ke kultur.domu v Brat	Rozpočet: R12.052.01
Objekt :	SO01 Stavební řešení	Stavební řešení vč. řemesel

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk. (t)
		1.NP:								
		zazdění původních oken:0,45*1,50*2,10*2		2,84						
		odpočet dveří:-0,45*0,90*2,10		-0,85						
16	311238113R00	Zdivo P+D P10 na MVC 5, tl. 240 mm	m2	33,96	1 088,00	36 952,40	0,26801	9,10258		
		sklep:								
		vnitřní zdivo (-2,73/-0,25):(2,73-0,25)*(8,70+3,595+1,40)		33,96						
17	311238212R00	Zdivo 36,5 P+D P10 na MVC 5, tl. 365 mm	m2	147,42	1 386,00	204 326,34	0,33564	49,48059		
		sklep:								
		obvodové zdivo (-2,73/-0,25):(2,73-0,25)*(10,33+8,913+3,595+0,55)		58,00						
		opočet otvorů:-1,10*2,20		-2,42						
		1.NP:								
		obvodové zdivo (-0,05/2,80):(2,80+0,05)*(10,33+9,835+3,595+0,55)		69,28						
		odpočet otvorů:-4,0*1,50+0,70*0,50+1,0*1,50		-7,85						
		2.NP - půda:								
		nadezdívka pod pozednicí (3,00/3,40):(3,40-3,0)*(10,33+3,595+0,55)		5,79						
		štit - do výšky šikmé střechy (3,00/3,87):(3,87-3,0)*(9,835-0,45*2)		7,77						
		štit - pod střechou (3,00/6,425):(6,425-3,0)*9,835/2		16,84						
18	311238291R00	Příplatek za maltu PTH TM pro tl. zdiva 365 mm	m2	147,42	46,55	6 862,40	-0,03942	-5,81130		
19	314253103R00	Komín jednoprádůch., pata, DN 16 cm	kus	1,00	15 561,00	15 561,00	0,25843	0,25843		
20	314253203R00	Komín jednoprádůch. střed, DN 16 cm	m	6,85	2 924,10	20 015,46	0,09355	0,64035		
		celková výška komínu:2,77+7,075		9,85						
		odpočet spodní části:-3,0		-3,00						
21	314253513R00	Komín. hlava výška 1,12 m, pro DN 16	kus	1,00	11 662,20	11 662,20	0,19904	0,19904		
22	314254421R00	Krakovcová+krycí deska nerez, DN 12-16 cm,obezdění	kus	1,00	3 898,80	3 898,80	0,05357	0,05357		
23	317121047RT2	Překlad nenosný porobeton, světllost otv. do 105 cm překlad nenosný NEP 10 P3,3 124 x 24,9 x 10	kus	2,00	660,25	1 320,50	0,03440	0,06880		
		1.NP:								
		dveře 700/1970/100,2		2,00						
24	317121047RT4	Překlad nenosný porobeton, světllost otv. do 105 cm překlad nenosný NEP 15 P3,3 124 x 24,9 x 15	kus	8,00	938,60	7 508,80	0,04652	0,37216		
		1.NP:								

Slepý rozpočet

Stavba :	M12/052 Přístavba soc.zařízení ke kultur.domu v Brat	Rozpočet: R12.052.01
Objekt :	SO01 Stavební řešení	Stavební řešení vč. řemesel

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
		dveře 700/1970/150:3		3,00						
		dveře 800/1970/150:5		5,00						
25	317168130R00	Překlad vysoký 70x235x1000 mm	kus	4,00	346,75	1 387,00	0,03637	0,14548		
		1.NP:								
		okno 700/900:1*4		4,00						
26	317168132R00	Překlad vysoký 70x235x1500 mm	kus	8,00	496,85	3 974,80	0,05422	0,43376		
		suterén:								
		dveře 1000/2200:1*4		4,00						
		1.NP:								
		okno 1000/1500:1*4		4,00						
27	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12	t	0,15	15 000,00	2 292,00	0,01954	0,00299		
		strop nad sklepem a nad 1.NP:								
		T12, Uč.120, dl.2,85m:2,85*4*13,4/1000		0,15						
28	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22	t	2,77	14 500,00	40 105,55	0,01709	0,04727		
		strop nad sklepem a nad 1.NP:								
		T1, l.č. 160, dl. 5,59m:5,59*2*17,9/1000		0,20						
		T2, l.č. 160, dl. 5,3m:5,30*2*17,9/1000		0,19						
		T3, l.č. 160, dl. 5,01m:5,01*2*17,9/1000		0,18						
		T4, l.č. 160, dl. 4,725m:4,725*2*17,9/1000		0,17						
		T5, l.č. 160, dl. 4,435m:4,435*2*17,9/1000		0,16						
		T6, l.č. 160, dl. 4,145m:4,145*2*17,9/1000		0,15						
		T7, l.č. 160, dl. 3,855m:3,855*2*17,9/1000		0,14						
		T8, l.č. 160, dl. 3,665m:3,665*1*17,9/1000		0,07						
		T9, l.č. 160, dl. 2,65m:2,65*1*17,9/1000		0,05						
		T10, l.č. 160, dl. 2,725m:2,725*1*17,9/1000		0,05						
		T11, l.č. 160, dl. 1,625m:1,625*1*17,9/1000		0,03						
		T12, Uč.120, dl.2,85m - viz osazení do č.12:0								
		T13, IPEč.200, dl.9,0m:9,0*2*22,4/1000		0,40						
		T14, IPEč.200, dl.9,45m:9,45*2*22,4/1000		0,42						
		T15, l.č. 160, dl.4,45m:4,45*4*17,9/1000		0,32						
		T16, l.č. 160, dl.2,80m:2,80*1*17,9/1000		0,05						
		T17, l.č. 200, dl.2,80m:2,80*1*17,9/1000		0,05						
		T18, l.č. 160, dl.2,675m:2,675*2*17,9/1000		0,10						

Slepý rozpočet

Stavba :	M12/052 Přístavba soc.zařízení ke kultur.domu v Brat	Rozpočet: R12.052.01
Objekt :	SO01 Stavební řešení	Stavební řešení vč. řemesel

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk. (t)
29	317941123R00	T19, Uč.160, dl.2,675m:2,675*1*18,8/1000 Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 1.NP:	t	0,05 0,56 0,56	14 500,00	8 117,10	0,01709	0,00957		
30	317998113R00	lc.220, překlad nad okno 4000/1500:4*4,50*31,1/1000 Izolace mezi překlady polystyren tl. 80 mm suterén: dvře 1000/2200:1,50*1 1.NP: okno 700/900:1,0*1 okno 1000/1500:1,50*1 okno 4000/1500:4,50*1	m	8,50 1,50 1,00 1,50 4,50	95,95	815,58	0,00044	0,00374		
31	342255024RT1	Příčky z desek porobetonových tl. 10 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm 1.NP: vnitřní příčky příčné (-0,05/2,80):(2,80+0,05)*(1,20+1,10) odpočet otvorů:-1,97*(0,70*2)	m2	3,80 6,56 -2,76	648,00	2 460,46	0,07060	0,26807		
32	342255028RT1	Příčky z desek porobetonových tl. 15 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 150 mm 1.NP: vnitřní příčky podélné (- 0,05/2,80):(2,80+0,05)*(2,954+1,55+4,845*2+4,045) vnitřní příčky příčné (- 0,05/2,80):(2,80+0,05)*(2,647+3,149+0,55+2,684+0,15+1,92+3,98+0, 35+0,15*2+1,10) odpočet otvorů:-1,97*(0,70*3+0,80*5) odpočet v místě komína:-2,85*0,35	m2	86,93 51,98 47,97 -12,02 -1,00	864,00	75 109,33	0,10550	9,17134		
33	342265112RT5	Úprava podkrovní sádrokarton. na ocel. rošt, svislá desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace u pozednic:0,25*(10,33+8,195-0,45*4)	m2	4,18 4,18	648,00	2 709,48	0,01799	0,07522		
34	342265122RT5	Úprava podkrovní sádrokarton. na ocel. rošt, šikmá desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace šikminy:2,70*(10,33+8,195-0,45*2)	m2	47,59 47,59	756,90	36 018,98	0,01815	0,86371		
35	342265132RT5	Úprava podkrovní sádrokarton. na ocel. rošt vodor. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace rovný podhled:4,0*(10,33+8,195)/(2-0,45*2)	m2	33,45 33,45	678,60	22 699,17	0,01919	0,64191		

Slepý rozpočet

Stavba :	M12/052 Přístavba soc.zařízení ke kultur.domu v Brat	Rozpočet: R12.052.01
Objekt :	SO01 Stavební řešení	Stavební řešení vč. řemesel

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
36	342265193R00	Příplatek za otvor v podhledu podkrovní pl. 1,00 m2 střešní okna 6	kus	6,00 6,00	493,20	2 959,20				
37	342267112RT3	Obklad trámů sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m desky standard impreg. tl. 12,5 mm stupačky kanalizace v suterénu:2,50*2	m	5,00 5,00	1 129,50	5 647,50	0,01716	0,08580		
38	342291121U00	Ukrojení příčka cihla kotva příčky ke stěnám:2,85*4	m	11,40 11,40	83,88	956,23	0,00014	0,00160		
39	342291132U00	Ukrojení příčka 10cm- bet kce kotva přelivná hrana u sprch: m.č.105 umývárna 1:1,55*2 m.č.106 umývárna 2:4,145	m	7,25 3,10 4,15	180,01	1 304,17	0,00016	0,00116		
40	342948111R00	Ukrojení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. pro příčky tl. 15cm v 1.NP:2,85*8	m	22,80 22,80	111,60	2 544,48	0,00102	0,02326		
41	346244354U00	Obezď van rovná PPP porobeton tl 100 mm přelivná hrana u sprch: m.č.105 umývárna 1:1,55*2*0,10 m.č.106 umývárna 2:4,145*0,10 0 obezdvíčka geberitu:1,20*(1,20+1,10)	m2	3,48 0,31 0,41 0 2,76	594,00	2 069,79	0,08480	0,29549		
42	13380630	Tyč průřezu I 160, střední, jakost oceli 11375 strop nad sklepem a nad 1.NP: T1, I č. 160, dl. 5,59m:5,59*2*17,9/1000*1,08 T2, I č. 160, dl. 5,3m:5,30*2*17,9/1000*1,08 T3, I č. 160, dl. 5,01m:5,01*2*17,9/1000*1,08 T4, I č. 160, dl. 4,725m:4,725*2*17,9/1000*1,08 T5, I č. 160, dl. 4,435m:4,435*2*17,9/1000*1,08 T6, I č. 160, dl. 4,145m:4,145*2*17,9/1000*1,08 T7, I č. 160, dl. 3,855m:3,855*2*17,9/1000*1,08 T8, I č. 160, dl. 3,665m:3,665*2*17,9/1000*1,08 T9, I č. 160, dl. 2,65m:2,65*1*17,9/1000*1,08 T10, I č. 160, dl. 2,725m:2,725*1*17,9/1000*1,08 T11, I č. 160, dl. 1,625m:1,625*1*17,9/1000*1,08 T15, I č. 160, dl. 4,45m:4,45*4*17,9/1000*1,08 T16, I č. 160, dl. 2,80m:2,80*1*17,9/1000*1,08	T	1,99 0,22 0,20 0,19 0,18 0,17 0,16 0,15 0,07 0,05 0,05 0,03 0,34 0,05	24 108,00	47 880,90	1,00000	1,98610		

Slepý rozpočet

Stavba :	M12/052 Přístavba soc.zařízení ke kultur.domu v Brat	Rozpočet: R12.052.01
Objekt :	SO01 Stavební řešení	Stavební řešení vč. řemesel

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot celk. (t)
		T18, lč.160, dl.2.675m:2.675*2*17,9/1000*1,08		0,10						
43	13384430	Týč průřezu U 120, střední, jakost oceli 11375	T	0,17	22 696,80	3 744,97	1,00000	0,16500		
		strop nad sklepem a nad 1.NP:								
		T12, Uč.120, dl.2.85m:2.85*4*13,4/1000*1,08		0,17						
44	13384440	Týč průřezu U 160, střední, jakost oceli 11375	T	0,05	22 696,80	1 232,44	1,00000	0,05430		
		strop nad sklepem a nad 1.NP:								
		T19, Uč.160, dl.2.675m:2.675*1*18,8/1000*1,08		0,05						
45	13480815	Týč průřezu I 200, hrubé, jakost oceli 11373	T	0,05	31 448,30	1 701,35	1,00000	0,05410		
		strop nad sklepem a nad 1.NP:								
		T17, lč.200, dl.2.80m:2.80*1*17,9/1000*1,08		0,05						
46	13480920	Týč průřezu I 220, hrubé, jakost oceli 11375	T	0,60	24 509,80	14 818,63	1,00000	0,60460		
		1.NP:								
		lč.220, překlad nad okno 4000/1500:4*4,50*31,1/1000*1,08		0,60						
47	13482715	Týč průřezu IPE 200, hrubé, jakost oceli 11375	T	0,89	24 509,80	21 879,90	1,00000	0,89270		
		strop nad sklepem a nad 1.NP:								
		T13, IPEč.200, dl.9,0m:9,0*2*22,4/1000*1,08		0,44						
		T14, IPEč.200, dl.9,45m:9,45*2*22,4/1000*1,08		0,46						
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce						618 662,44		74,06559		
Díl: 4	Vodorovné konstrukce									
48	411161412R00	Stropy z desek Hurdis	m2	140,81	912,90	128 547,09	0,07521	10,59046		
		strop nad sklepem:								
		horní část:8,70*(5,37+3,594)/2		38,99						
		odpočet dobetonávky u kominu:-1,30*0,50		-0,65						
		spodní část:9,15*4,15		37,97						
		odpočet prostoru pro schodiště:-(4,745*1,40+1,40*0,55)		-7,41						
		odpočet dobetonávky u schodiště:-1,10*0,35		-0,39						
		odpočet v místě zdiva u schodiště:-0,25*(1,40+0,25+3,345)		-1,25						
		strop nad 1.NP:								
		horní část:8,70*(5,396+3,458)/2		38,51						
		odpočet dobetonávky u kominu:-1,30*0,50		-0,65						
		spodní část:9,15*(2,50+0,20+1,425)		37,74						
		odpočet v místě půdního výlezu:-1,30*0,80		-1,04						
		odpočet v místě dobetonávky u výlezu:-(0,365*1,30+0,15*1,165)		-0,65						

Slepý rozpočet

Stavba :	M12/052 Přístavba soc.zařízení ke kultur.domu v Brat	Rozpočet: R12.052.01
Objekt :	S001 Stavební řešení	Stavební řešení vč. řemesel

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
49	411388531R00	odpočet dobetonávky v podélném směru:-0,05*(8,70-1,165) Zabetonování otvorů o ploše do 1 m2 ve střezech strop nad sklepem: dobetónávka u komínu:0,20*1,30*0,50 dobetónávka u schodiště:0,20*1,10*0,35 strop nad 1.NP: dobetónávka u komínu:0,20*1,30*0,50 dobetónávka u výlezu:0,20*(0,365*1,30+0,15*1,165) dobetónávky v podélném směru:0,20*0,05*(8,70-1,165)	m3	-0,38 0,54 0,13 0,08 0,13 0,13 0,08	14 971,71	8 117,66	2,55252	1,38398		
50	417321313R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 16/20 věnec na zděvu tl. 36,5cm: sklep: obvodové zdivo (-0,25/-0,05):0,20*0,365*(10,33+8,913+3,595+0,55) 1.NP: obvodové zdivo (2,80/3,0):0,20*0,365*(10,33+9,835+3,595+0,55) 2.NP - půda: pod pozednicí (3,40/3,65):0,25*0,365*(10,33+3,595+0,55) štit - pod střechou (3,40/3,65):0,25*0,365*(9,835-0,45*2)	m3	5,62 1,71 1,77 1,32 0,82	2 907,00	16 331,82	2,41710	13,57951		
51	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení věnec na zděvu tl. 36,5cm: sklep: obvodové zdivo (-0,25/-0,05):0,20*2*(10,33+8,913+3,595+0,55) 1.NP: obvodové zdivo (2,80/3,0):0,20*2*(10,33+9,835+3,595+0,55) 2.NP - půda: pod pozednicí (3,40/3,65):0,25*2*(10,33+3,595+0,55) štit - pod střechou (3,40/3,65):0,25*2*(9,835-0,45*2)	m2	30,78 9,36 9,72 7,24 4,47	388,08	11 946,73	0,00795	0,24473		
52	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	30,78	91,20	2 807,14				
53	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505 předpoklad 120kg/m3:5,62*120/1000	t	0,67 0,67	36 499,00	24 614,93	1,01665	0,68563		
Celkem za		4 Vodotěsné konstrukce				192 365,36		26,48430		

Slepý rozpočet

Stavba :	M12/052 Přístavba soc.zařízení ke kultur.domu v Brat	Rozpočet: R12.052.01
Objekt :	SO01 Stavební řešení	Stavební řešení vč. řemesel

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot. celk. (t)
Díl: 43		Schodiště								
54	430321313R00	Schodišťové konstrukce, železobeton C 16/20 (B20)	m3	2,60	3 983,70	10 370,37	2,41705	6,29206		
		schodiště ze sklepa do 1.NP:								
		spodní rameno - deska:0,15*1,40*0,56*1,25		0,15						
		točité část - deska:0,15*1,40*0,40+0,60*2+0,40*1,25		0,53						
		horní rameno - deska:0,15*1,40*2,50*1,25		0,66						
		horní podesta - deska:0,20*1,40*0,75		0,21						
		stupně rovné:0,165*0,28*1,40*13		0,84						
		stupně točité:0,165*0,28*(1,45+1,95+1,45)		0,22						
55	430361821R00	Výztuž schodišťových konstrukcí z oceli 10S05	t	0,39	49 401,80	19 266,70	1,02092	0,39816		
		předpoklad 150kg/m2:2,60*150/1000		0,39						
56	433351131R00	Bednění schodnic přímočarých - zřízení	m2	6,41	1 319,08	8 448,71	0,03240	0,20752		
		schodiště ze sklepa do 1.NP:								
		spodní rameno - deska:1,40*0,56*1,25		0,98						
		horní rameno - deska:1,40*2,50*1,25		4,38						
		horní podesta - deska:1,40*0,75		1,05						
57	433351132R00	Bednění schodnic přímočarých - odstranění	m2	6,41	166,11	1 064,77				
58	433351135R00	Bednění schodnic křivočarých - zřízení	m2	0,53	2 219,70	1 165,34	0,03266	0,01715		
		schodiště ze sklepa do 1.NP:								
		točité část - deska:0,15*1,40*(0,40+0,60*2+0,40)*1,25		0,53						
59	433351136R00	Bednění schodnic křivočarých - odstranění	m2	0,53	166,11	88,04				
60	434351141R00	Bednění stupňů přímočarých - zřízení	m2	8,10	1 221,08	9 889,53	0,00816	0,06609		
		schodiště ze sklepa do 1.NP:								
		stupně rovné:(0,165+0,28)*1,40*13		8,10						
61	434351142R00	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	8,10	101,43	821,58				
62	434351145R00	Bednění stupňů křivočarých - zřízení	m2	2,16	1 723,82	3 720,52	0,01003	0,02165		
		schodiště ze sklepa do 1.NP:								
		stupně točité:(0,165+0,28)*(1,45+1,95+1,45)		2,16						
63	434351146R00	Bednění stupňů křivočarých - odstranění	m2	2,16	101,43	219,09				
Celkem za	43 Schodiště					55 054,64		7,00263		
Díl: 5		Komunikace								
64	59681111RT4	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. včetně dlaždic betonových HBB 50/50/5 cm	m2	9,26	543,90	5 037,87	0,18108	1,67725		
		okapový chodník po obvodu:0,50*(10,33+8,195)		9,26						

Slepý rozpočet

Stavba :	M12/052 Přístavba soc.zařízení ke kultur.domu v Bratř	Rozpočet: R12.052.01
Objekt :	SO01 Stavební řešení	Stavební řešení vč. řemesel

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
	celkem za	5 Komunikace				5 037,87		1,67725		
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní								
65	611421133R00	Omitka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková	m2	147,46	434,25	64 034,51	0,05123	7,55438		
		sklep:								
		m.č.001 Sklep 1:38,3		38,30						
		m.č.002 Sklep 2:28,94		28,94						
		m.č.111 Schodiště:7,77		7,77						
		1.NP:								
		m.č.101 Chodba:8,74		8,74						
		m.č.102 Šatna 1:18,67		18,67						
		m.č.103 WC 1:2,05		2,05						
		m.č.104 Předsiňka WC 1:1,20		1,20						
		m.č.105 Umyvárna 1:7,46		7,46						
		m.č.106 Umyvárna 2:9,04		9,04						
		m.č.107 Šatna 2:12,96		12,96						
		m.č.108 Úklid:1,26		1,26						
		m.č.109 WC 2:1,92		1,92						
		m.č.110 Předsiňka WC 2:1,60		1,60						
		m.č.111 Schodiště :7,55		7,55						
66	612421615R00	Omitka vnitřní zdíva, MVC, hrubá zatřená	m2	4,41	206,55	910,89	0,03921	0,17292		
		1.NP:								
		zazdění původních oken - vnější strana:1,50*2,10*2		6,30						
		odpočet dveří:-0,90*2,10		-1,89						
67	612421637R00	Omitka vnitřní zdíva, MVC, štuková	m2	270,96	382,95	103 764,36	0,04766	12,91398		
		sklep:								
		m.č.001 Sklep 1:(2,40+0,08)*(8,70+8,913+5,244+3,433)		65,20						
		m.č.002 Sklep 2:2,48*(9,15+4,15)*2		65,97						
		m.č.111 Schodiště:2,48*(4,745+1,40+0,25)*2		31,72						
		1.NP - omítky na obvodovém zdivu:								
		m.č.101 Chodba:2,85*(2,954+1,20+1,30)		15,54						
		m.č.102 Šatna 1:2,85*(2,805+6,95+2,875)		36,00						
		m.č.103 WC 1:0,85*1,20		1,02						
		m.č.105 Umyvárna 1:0,85*1,59		1,35						

Slepý rozpočet

Stavba :	M12/052 Přístavba soc.zařízení ke kultur.domu v Brat	Rozpočet: R12.052.01
Objekt :	SO01 Stavební řešení	Stavební řešení vč. řemesel

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot celk. (t)
68	612421739R00	m.č.106 Umyvárna 2:0.85*(4.145+1.785)		5.04						
		m.č.107 Šatna 2:2.85*(1.75+1.0)		7.84						
		m.č.108 Ukliď:0.85*0.90		0.77						
		m.č.111 Schodiště :2.85*(4.245+1.40+0.55)		17.66						
		okno v m.č.1.02 - odpočet: 4.0*1.50		-6.00						
		2.NP:								
		stěny pod pozednicí:(10.33+8.195-0.45*2)*0.70		12.34						
69	612425921R00	štit:8.913*0.70+8.913+2.75/2		16.53						
		Omitka vnitřní zdiva, MVC, na pleťvu, štuková	m2	4.41	480,60	2 119,45	0,06002	0,26469		
		1.NP:								
		zazdění původních oken - vnitřní strana:1.50*2,10*2		6.30						
		odpočet dveří:-0.90*2,10		-1.89						
		Omitka vápenná vnitřního ostění - hladká	m2	0.25	504,00	126,00	0,05284	0,01321		
		1.NP:								
70	612425931R00	okna:0.25*(0.50*2)		0.25						
		Omitka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	8.45	588,60	4 975,14	0,05729	0,48424		
		sklep:								
		dveře:0.25*(1.0+2.20*2)		1.35						
		1.NP:								
		okna:0.25*((4.0+1.50*2)+(1.0+1.50*2)+(0.70+0.90-0.50)*2))		3.13						
		dveře:0.25*(1.31+2.20*2)		1.43						
71	612451121R00	dveře propojovací:0.25*(0.90+2.10*2)*2		2.55						
		Omitka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká	m2	19.14	291,60	5 581,22	0,04558	0,87240		
		1.NP - na obvodovém zdivu pod ker. obklady:								
		m.č.103 WC 1:2.0*1.20		2.40						
		m.č.105 Umyvárna 1:2.0*1.59		3.18						
		m.č.106 Umyvárna 2:2.0*(4.145+1.785)		11.86						
		m.č.108 Ukliď:2.0*0.90		1.80						
72	612475111RT2	odpočet okna:-0.70*0.50		-0.35						
		ostění okna:0.25*(0.50*2)		0.25						
		Omitka vnitřních stěn Hasit vápenocem, jednovrstvá tloušťka	m2	146.94	206,10	30 283,70	0,01400	2,05712		
		vrstvy 10 mm								
		1.NP - na porobetonových příčkách mimo obklad:								
		m.č.101 Chodba:2.85*(2.954+1.20+3.98*2-1.35)		30.68						

Slepý rozpočet

Stavba :	M12/052 Přístavba soc.zařízení ke kultur.domu v Brat	Rozpočet: R12.052.01
Objekt :	SO01 Stavební řešení	Stavební řešení vč. řemesel

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot. / MJ	dem.hmot. celk. (t)
73	612481113R00	m.č.102 Šatna 1:2.85*(2.805+(0.55+3.149+2.647))		26.08						
		m.č.103 WC 1:0.85*(1.704*2+1.20)		3.92						
		m.č.104 Předsiňka WC 1:0.85*(1.0+1.20)*2		3.74						
		m.č.105 Umyvárna 1:0.85*(1.55+4.637+4.95)		9.47						
		m.č.106 Umyvárna 2:0.85*(4.045+2.684)		5.72						
		m.č.107 Šatna 2:2.85*(4.845*2+3.10)		36.45						
		m.č.108 Úklid:0.85*(1.40*2+0.90)		3.15						
		m.č.109 WC 2:0.85*(1.746+1.10)*2		4.84						
		m.č.110 Předsiňka WC 2:0.85*(1.45+1.10)*2		4.34						
		m.č.111 Schodiště :2.85*(4.245+1.40+0.55)*2		35.31						
		odpočet dveří:								
		m.č.101 Chodba:-1.97*(0.70*2+0.80*3)		-7.49						
74	613421173R00	m.č.102 Šatna 1:-1.97*0.80*2		-3.15						
		m.č.107 Šatna 2:-1.97*(0.70+0.80*2)		-4.53						
		m.č.111 Schodiště :-1.97*0.80		-1.58						
		Potažení vnitř. stěn sklotex. pleťvem s vypnutím	m2	211.07	134,55	28 399,97	0,00034	0,07177		
		příčky porobetonové tl. 10cm:3.80*2		7.60						
		příčky porobetonové tl. 15cm:86.93*2		173.86						
		0								
		věneček na zdivu tl. 36,5cm:								
		sklep:								
		obvodové zdivo (-0,25/-								
		0.05):(0.20+0.10*2)*(10.33+8.913+3.595+0.55)		9.36						
		1 NP:								
74	613421173R00	obvodové zdivo (2.80/3.0):(0.20+0.10*2)*(10.33+9.835+3.595+0.55)		9.72						
		2.NP - půda:								
		pod pozednicí (3.40/3.65):(0.25+0.10*2)*(10.33+3.595+0.55)		6.51						
		štit - pod střešnou (3.40/3.65):(0.25+0.10*2)*(9.835-0.45*2)		4.02						
74	613421173R00	Omítka sloupů, plocha rovná, MVC, štuková	m2	5.12	495,00	2 534,40	0,04810	0,24627		
		komín 2.NP:3.20*0.40*4		5.12						
		Začištění omítek kolem oken apod	m	264.82	98,10	25 979,04	0,00150	0,39723		
75	619995001U00	1 NP - interiérové dveře:								
		dveře 700/1970/100:0.70*(0.70+1.97*2)*2		12.99						

Slepý rozpočet

Stavba :	M12/052 Přístavba soc.zařízení ke kultur.domu v Brat	Rozpočet: R12.052.01
Objekt :	SO01 Stavební řešení	Stavební řešení vč. řemesel

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk. (t)
		dveře 700/1970/150:(0.70+1.97*2)*3*2		27.84						
		dveře 800/1970/150:(0.80+1.97*2)*2*2		18.96						
		dveře propojovací 800/1970/160:(0.80+1.97*2)*1*2		9.48						
		sklep:								
		dveře 900/2100:0.90+2.10*2		5.10						
		1.NP:								
		vstupní dveře 1250/2100:1.25+2.10*2		5.45						
		okno 4000/1500:4.0+1.50*2		7.00						
		okno 700/900:0.70+0.90*2		2.50						
		okno 1000/1500:1.0+1.50*2		4.00						
		0								
		keramické sokly:122.75		122.75						
		nad ukončovací listou nad ker. obkladu:48.75		48.75						
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				268 708,66		25,04820		
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější								
76	620471122U00	Vně om silikon tkr Z tl.1,5mm	m2	82.28	238,50	19 623,78	0,00250	0,20570		
		fasáda EPS tl. 80mm:74.99		74.99						
		ostění EPS tl. 30mm:7.29		7.29						
77	620471821U00	Nátěr základní pod silikonovou omítku	m2	82.28	24,55	2 019,97	0,00018	0,01481		
78	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	12.65	43,38	548,54	0,00004	0,00051		
		dveře 900/2100:0.90*2.10		1.89						
		vstupní dveře 1250/2100:1.25*2.10		2.63						
		okno 4000/1500:4.0*1.50		6.00						
		okno 700/900:0.70*0.90		0.63						
		okno 1000/1500:1.0*1.50		1.50						
79	622311511R00	Izolace suterénu tl. 80 mm, bez PÚ	m2	10.33	649,80	6 712,43	0,00736	0,07603		
		pod úrovní terénu, strana k hřišti:1.0*10.33		10.33						
80	622319121RV1	Zateplovací systém , sokl, EPS P 80 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	7.31	845,50	6 178,49	0,01038	0,07585		
		sokl do výšky 50cm:								
		pohled jihozápadní ke hřišti:0.50*10.33		5.17						
		pohled severovýchodní do dvora:0.50*3.595		1.80						
		roh od hřiště u skladu:0.50*2.84		1.42						
		odpočet otvorů:								

Slepý rozpočet

Stavba :	M12/052 Přístavba soc.zařízení ke kultur.domu v Brat	Rozpočet: R12.052.01
Objekt :	SO01 Stavební řešení	Stavební řešení vč. řemesel

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
		dveře 900/2100:-0.50*0.90		-0.45						
		vstupní dveře 1250/2100:-0.50*1.25		-0.63						
81	622319131RV1	Zatepl. elastic, fasáda, EPS F 80 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	74.99	696,35	52 217,20	0,00898	0,67338		
		pohled jihozápadní ke hřišti:3.49*10.33		36,05						
		pohled severovýchodní do dvora:6.218*3.595		22,35						
		šití nad střechou skladu:(6.135-0.81)*2*2.50		26,63						
		roh od hřiště u skladu:3.49*2.84		9,91						
		odpočet soklu:-7.31		-7,31						
		odpočet otvorů:								
		dveře 900/2100:-0.90*2.10		-1,89						
		vstupní dveře 1250/2100:-1.25*2.10		-2,63						
		okno 4000/1500:-4.0*1.50		-6,00						
		okno 700/900:-0.70*0.90		-0,63						
		okno 1000/1500:-1.0*1.50		-1,50						
82	622319153RV1	Zatepl.sys. elastic, ostění, EPS F 30 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	7.29	1 486,75	10 834,69	0,00990	0,07215		
		sklep:								
		dveře 900/2100:0.5*(0.90+2.10*2)		2,55						
		1.NP:								
		vstupní dveře 1250/2100:0.25*(1.25+2.10*2)		1,36						
		okno 4000/1500:0.25*(4.0+1.50*2)		1,75						
		okno 700/900:0.25*(0.70+0.90*2)		0,63						
		okno 1000/1500:0.25*(1.0+1.50*2)		1,00						
83	622432111R00	Omitka stěn dekorativní marmolit jemnozrná	m2	7.31	465,97	3 406,24	0,00368	0,02690		
84	622751318U00	KZS lišta soklová Al tl 1mm š 83mm	m	16,77	134,34	2 252,21	0,00045	0,00754		
		pohled jihozápadní ke hřišti:10.33		10,33						
		pohled severovýchodní do dvora:3.595		3,60						
		roh od hřiště u skladu:2.84		2,84						
85	622752135U00	KZS lišta roh nadpraží PVC-okapnička se síťovinou	m	7.85	120,92	949,22				
		dveře 900/2100:0.90		0,90						
		vstupní dveře 1250/2100:1.25		1,25						
		okno 4000/1500:4.0		4,00						
		okno 700/900:0.70		0,70						

Slepý rozpočet

Stavba :	M12/052 Přístavba soc.zařízení ke kultur.dому v Brat	Rozpočet: R12.052.01
Objekt :	SO01 Stavební řešení	Stavební řešení vč. řemesel

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot celk. (t)
86	622752221U00	okno 1000/1500:1,0 KZS lišta roh Al+tkanina 10x10mm vnější rohy:3.46+6.218 0 vnější rohy u otvorů: dveře 900/2100:2.10*2 vstupní dveře 1250/2100:2.10*2 okno 4000/1500:1.50*2 okno 700/900:0.90*2 okno 1000/1500:1.50	m	1,00 24,38 9,68 4,20 4,20 3,00 1,80 1,50	100,77	2 456,57	0,00003	0,00073		
87	622754111U00	KZS lišta zacišťovací okenní+tkanina dveře 900/2100:0.90+2.10*2 vstupní dveře 1250/2100:1.25+2.10*2 okno 4000/1500:4.0+1.50*2 okno 700/900:0.70+0.90*2 okno 1000/1500:1.0+1.50*2	m	24,05 5,10 5,45 7,00 2,50 4,00	150,66	3 623,37				
88	622755111U00	KZS lišta připojovací PVC parapet okno 4000/1500:4.0 okno 700/900:0.70 okno 1000/1500:1.0	m	5,70 4,00 0,70 1,00	137,23	782,21	0,00020	0,00114		
Celkem za						111 604,94		1,15474		
Díl:	63	62 Úpravy povrchů vnější Podlahy a podlahové konstrukce								
89	631313621R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 (B 25) potěr v suterénu: m.č.001 Sklep 1:38,3*0,08 m.č.002 Sklep 2:28,94*0,08 m.č.111 Schodiště:7,77*0,08	m3	6,00 3,06 2,32 0,62	3 367,67	20 208,71	2,45329	14,72170		
90	631315611R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20 (B 20) podkladní mazanina mezi zákl. pásy: v pravo dole:0,15*(4,595*1,25) spodní část:0,15*(9,0*2,20+3,855*1,80) horní lichoběžníková část:0,15*(8,37*(5,035+3,170)/2) odpočet v místě komínu:-0,15*(0,53*0,30)	m3	10,00 0,86 4,01 5,15 -0,02	3 149,22	31 490,00	2,42198	24,21810		

Slepý rozpočet

Stavba :	M12/052 Přístavba soc.zařízení ke kultur.domu v Brat	Rozpočet: R12.052.01
Objekt :	SO01 Stavební řešení	Stavební řešení vč. řemesel

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
91	631319153R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 12cm	m3	10,00	586,15	5 861,50				
92	631319161R00	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 8 cm	m3	6,00	1 288,19	7 729,14	0,04000	0,24000		
93	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm	m3	10,00	178,13	1 781,30				
94	631361921RT5	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná síť - drát 6,0 mm, oka 150/150 mm výztuž přetažena přes zákl. pasy: hmotnost výztuže 3,301kg/m2; 9,60*(10,332+(4,0+0,55+3,60))/2*3,301*1,20/1000	t	0,35	32 936,00	11 573,71	1,06625	0,37468		
95	631571003R00	Náryp ze šterkopisku 0 - 32, zpevňující pod podkladní mazaninu v tl. 5cm: v pravo dole: 0,05*(4,595*1,25) spodní část: 0,05*(9,0*2,20+3,855*1,80) horní lichoběžníková část: 0,05*(8,37*(5,035+3,170)/2) odpočet v místě odskoku: -0,05*(0,53*0,30)	m3	3,33	1 195,09	3 983,35	1,83700	6,12290		
96	632451022R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm pro parapety oken: 1.NP: okno 4000/1500: 4,0*0,365 okno 700/900: 0,70*0,365 okno 1000/1500: 1,0*0,365	m2	2,08	244,63	508,95	0,07426	0,15450		
97	632451135R00	Potěr pískocementový hlazený dřev. hlad. tl. 40 mm na stropě Hurdis tl. 37mm nad sklepem: 140,81 na stropě Hurdis tl. 37mm nad 1.NP: 140,81	m2	281,62 140,81 140,81	328,00	92 371,36	0,09768	27,50864		
98	633991111U00	Nástřik beton proti odpařování vody potěr v suterénu: m.č.001 Sklep 1: 38,3 m.č.002 Sklep 2: 28,94 m.č.111 Schodiště: 7,77	m2	75,01 38,30 28,94 7,77	11,21	840,86	0,00022	0,01650		
99	63411113U00	Obvod dilatace v 8cm stěna/mazanina sklep: m.č.001 Sklep 1: (8,70+8,913+5,244+3,433) m.č.002 Sklep 2: (9,15+4,15)*2 m.č.111 Schodiště: (4,745+1,40+0,25)*2	m	65,68 26,29 26,60 12,79	39,24	2 577,28	0,00006	0,00394		
100	634112115U00	Obvod dilatace v 15cm stěna/potěr	m	121,35	14,44	1 752,27	0,00002	0,00243		

Slepý rozpočet

Stavba :	M12/052 Přístavba soc.zařízení ke kultur.dому v Brat	Rozpočet: R12.052.01
Objekt :	SO01 Stavební řešení	Stavební řešení vč. řemesel

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk. (t)
		1.NP:								
		m.č.101 Chodba:(2,954+1,20+3,98)*2+0,25*4		17,27						
		m.č.102 Šatna 1:(2,805+(0,55+3,149+2,647+6,95)/2)*2		18,91						
		m.č.103 WC 1:(1,704+1,20)*2		5,81						
		m.č.104 Předsíňka WC 1:(1,0+1,20)*2		4,40						
		m.č.105 Umývárna 1:(1,55+(4,637+4,95)/2)*2		12,69						
		m.č.106 Umývárna 2:(4,045+(2,684+1,785)/2)*2		12,56						
		m.č.107 Šatna 2:(4,845+3,10)*2		15,89						
		m.č.108 Úklid:(1,40+0,90)*2		4,60						
		m.č.109 WC 2:(1,746+1,10)*2		5,69						
		m.č.110 Předsíňka WC 2:(1,45+1,10)*2		5,10						
		odpočet vstupních dveří:-1,35		-1,35						
		odpočet propojovacích dveří:-0,90		-0,90						
		odpočet vnitřních dveří:-(0,70*5+0,80*5)*2		-15,00						
		2.NP:								
		obvod kolem stěn obvodových:(10,33+8,195+9,15+8,913-0,45*2)		35,69						
101	634662111U00	Výplň dilat spára -10mm akrylát	m	121,35	69,83	8 473,87	0,00020	0,02427		
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				189 152,31		73,38767		
Díl:	64	Výplně otvorů								
102	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	11,00	822,70	9 049,70	0,01891	0,20801		
		1.NP:								
		dveře 700/1970/100:2		2,00						
		dveře 700/1970/150:3		3,00						
		dveře 800/1970/150:5		5,00						
		dveře propojovací 800/1970/160:1		1,00						
103	55330334	Zárubeň ocelová H 160 800x1970x160 L	kus	1,00	1 166,47	1 166,47	0,01000	0,01000		
		1.NP:								
		dveře propojovací 800/1970/160:1		1,00						
104	55330380	Zárubeň ocelová YH100 700x1970x100	kus	2,00	1 004,15	2 008,30	0,01056	0,02112		
		1.NP:								
		dveře 700/1970/100:2		2,00						
105	55330420	Zárubeň ocelová YH150 700x1970x150	kus	3,00	1 287,25	3 861,75	0,01440	0,04320		
		1.NP:								

Slepý rozpočet

Stavba :	M12/052 Přístavba soc.zařízení ke kultur.domu v Brat	Rozpočet: R12.052.01
Objekt :	SO01 Stavební řešení	Stavební řešení vč. řemesel

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot. / MJ	dem.hmot. celk. (t)
106	55330422	dveře 700/1970/150:3 Zárubeň ocelová YH150 800x1970x150 1.NP. dveře 800/1970/150:5	kus	3,00 5,00 5,00	1 311,95	6 559,75	0,01474	0,07370		
	Celkem za	64 Výplně otvorů				22 645,97		0,35603		
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy								
107	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m pro fasádu: pohled jihozápadní ke hřísti:3,49*10,33 pohled severovýchodní do dvora:6,218*3,595 roh od hřístě u skladu:3,49*2,84	m2	68,32	55,35	3 781,35	0,01838	1,25567		
108	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	68,31	24,66	1 684,52	0,00085	0,05806		
109	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	68,31	45,27	3 092,39				
110	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m pro fasádu nad střechou skladu:(6,125-0,81)*2 pro montáž krovu:81	m2	91,63 10,63 81,00	126,00	11 545,38	0,00592	0,54245		
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				20 103,64		1,85618		
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavebách								
111	952901110R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří dveře 900/2100:0,90*2,10 vstupní dveře 1250/2100:1,25*2,10 okno 4000/1500:4,0*1,50 okno 700/900:0,70*0,90 okno 1000/1500:1,0*1,50	m2	12,65 1,89 2,63 6,00 0,63 1,50	46,67	590,14	0,00003	0,00038		
112	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů sklep: m.č.001 Sklep 1:38,3 m.č.002 Sklep 2:28,94 m.č.111 Schodiště:7,77 1.NP. m.č.101 Chodba:8,74 m.č.102 Šatna 1:18,67 m.č.103 WC 1:2,05	m2	147,46 38,30 28,94 7,77 8,74 18,67 2,05	36,05	5 315,93				

Slepý rozpočet

Stavba :	M12/052 Přístavba soc.zařízení ke kultur.domu v Brat	Rozpočet: R12.052.01
Objekt :	SO01 Stavební řešení	Stavební řešení vč. řemesel

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot celk. (t)
		m.č.104 Předsiřka WC 1:1.20		1,20						
		m.č.105 Umyvárna 1:7.46		7,46						
		m.č.106 Umyvárna 2:9.04		9,04						
		m.č.107 Šatna 2:12.96		12,96						
		m.č.108 Úklid:1.26		1,26						
		m.č.109 WC 2:1.92		1,92						
		m.č.110 Předsiřka WC 2:1.60		1,60						
		m.č.111 Schodiště:7.55		7,55						
113	953941711R00	Osazení držáků nebo objímek ve zdivu cihelném	kus	2,00	122,07	244,14	0,00477	0,00954		
		hasiči přístroje:2		2,00						
114	42972817	Mřížka čtyřhranná KMM vel. 400x250.20	kus	2,00	313,84	627,68	0,00095	0,00190		
115	44984114	Přístroj hasičí práškový P6Te	kus	2,00	1 618,49	3 236,98	0,01660	0,03320		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				10 014,88		0,04502		
	Díl: 97	Prorážení otvorů								
116	973031334R00	Vysekání kapes zeď cihl. MVC pl. 0,16 m2, hl. 15 cm	kus	16,00	221,83	3 549,28	0,00049	0,00784	-0,03100	-0,49600
		pro osazení válc. profilů na nosnou stěnu původního DK:								
		strop nad sklepem:7		7,00						
		strop nad 1.NP:9		9,00						
117	973031824R00	Vysekání kapes pro zavázání zdi tl. 30 cm	m	7,44	187,62	1 395,89			-0,00900	-0,06696
		pro ukotvení zdiva tl. 25cm ve sklepě:2,48*3		7,44						
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				4 945,17		0,00784		-0,56296
	Díl: 99	Staveništní přesun hmot								
118	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	253,81	233,20	59 189,19				
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				59 189,19				
	Díl: 711	Izolace proti vodě								
119	711212001RT2	Nátěr hydroizolační těsnící hmotou, proti vlhkosti	m2	75,67	285,94	21 635,94	0,00150	0,11350		
		1.NP - podlaha v mokrych provozech:								
		m.č.103 WC 1:2.05		2,05						
		m.č.104 Předsiřka WC 1:1.20		1,20						
		m.č.105 Umyvárna 1:7.46		7,46						
		m.č.106 Umyvárna 2:9.04		9,04						
		m.č.108 Úklid:1.26		1,26						
		m.č.109 WC 2:1.92		1,92						

Slepý rozpočet

Stavba :	M12/052 Přístavba soc.zařízení ke kultur.domu v Brat	Rozpočet: R12.052.01
Objekt :	SO01 Stavební řešení	Stavební řešení vč. řemesel

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
		m.č.110 Předsiňka WC 2-1 60		1.60						
		přelivná hrana u sprch:								
		m.č.105 umyvárna 1-1 55*2*0,10*2		0.62						
		m.č.106 umyvárna 2-4 145*0,10*2		0.83						
		0								
		1.NP - stěny v mokřích provozech do výšky 15cm a 200cm:								
		m.č.103 WC 1:0,15*(1,704+1,20)*2		0.87						
		m.č.104 Předsiňka WC 1:0,15*(1,0+1,20)*2		0.66						
		m.č.105 Umyvárna 1:2,0*(1,55+(4,637+4,95)/2)*2		25.37						
		m.č.106 Umyvárna 2:2,0*(4,045+(2,684+1,785)/2)*2		25.12						
		m.č.108 Úklid:2,0*(1,40+0,90)*2		9.20						
		m.č.109 WC 2:0,15*(1,746+1,10)*2		0.85						
		m.č.110 Předsiňka WC 2:0,15*(1,45+1,10)*2		0.77						
		odpočet vnitřních dveří a oken:								
		1.NP:								
		m.č.103 WC 1-1 97*0,70		-1.38						
		m.č.104 Předsiňka WC 1-1 97*0,70*2		-2.76						
		m.č.105 Umyvárna 1-1 97*0,80		-1.58						
		m.č.106 Umyvárna 2-1 97*0,80+0,70*0,50)		-1.93						
		m.č.108 Úklid:-1,97*0,70		-1.38						
		m.č.109 WC 2-1 97*0,70		-1.38						
		m.č.110 Předsiňka WC 2-1 97*0,70*2		-2.76						
120	711212601RT2	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna š. 100 mm	m	79.83	148,68	11 868,53	0,00029	0,02315		
		1.NP - stěny v mokřích provozech do výšky 15cm a 200cm:								
		m.č.103 WC 1:1,704+1,20)*2		5.81						
		m.č.104 Předsiňka WC 1:(1,0+1,20)*2		4.40						
		m.č.105 Umyvárna 1:(1,55+(4,637+4,95)/2)*2		12.69						
		m.č.106 Umyvárna 2:(4,045+(2,684+1,785)/2)*2		12.56						
		m.č.108 Úklid:(1,40+0,90)*2		4.60						
		m.č.109 WC 2:(1,746+1,10)*2		5.69						
		m.č.110 Předsiňka WC 2:(1,45+1,10)*2		5.10						
		odpočet vnitřních dveří a oken:								
		přelivná hrana u sprch:								

Slepý rozpočet

Stavba :	M12/052 Přístavba soc.zařízení ke kultur.domu v Brat	Rozpočet: R12.052.01
Objekt :	SO01 Stavební řešení	Stavební řešení vč. řemesel

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk. (t)
		m.č.105 umývárna 1:1,55*2*4		12,40						
		m.č.106 umývárna 2:4,145*4		16,58						
121	711471051RT1	Izolace, tlak. voda, vodorovná fólii PVC, volně materiál ve specifikaci	m2	88,71	164,83	14 622,66				
		plocha základové desky:9,60*(10,332-(4,0+0,55+3,60))/2		88,71						
122	711472051RT1	Izolace, tlaková voda, svislá fólii PVC, volně materiál ve specifikaci	m2	27,37	211,37	5 786,15	0,00017	0,00465		
		jihozápadní stěna pod terénem:2,65*10,33		27,37						
123	711491171RT1	Izolace tlaková, podkladní textilie, vodorovná materiál ve specifikaci	m2	88,71	40,94	3 631,79				
124	711491271RT1	Izolace tlaková, podkladní textilie svislá materiál ve specifikaci	m2	27,37	78,18	2 139,79	0,00017	0,00465		
125	711761404R00	Provedení detailů spár, vod.přyzž.fólii plně lepená splašková kanalizace :13*P*0,125	m	5,39	127,30	685,87	0,00043	0,00232		
		voda:1*P*0,05		0,16						
		elektro:1*P*0,04		0,13						
126	283220893	Fólie hydroizolační PVC tl. 0,8 mm	m2	133,49	59,53	7 946,78	0,00102	0,13616		
		vodorovná:88,71*1,15		102,02						
		svislá:27,37*1,15		31,48						
127	67390526	Textilie jutarfská netkaná 300 -300 g/m2	m2	127,69	29,30	3 741,26	0,00030	0,03831		
		vodorovná:88,71*1,10		97,58						
		svislá:27,37*1,10		30,11						
128	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	720,59	3,61	2 601,32				
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				74 660,08		0,32274		
Díl: 713		Izolace tepelné								
129	713111130RT1	Izolace tepelné stropů, vložené mezi krokve 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	93,38	85,97	8 027,45	0,00038	0,03548		
		šířkminy:3,40*(10,33+8,195-0,45*2)		59,93						
		rovný podhled:4,0*(10,33+8,195)/2-0,45*2)		33,45						
130	713111211RK4	Montáž parozábrany krovů spodem s přelepením spoju Jutafol N 140 speciál	m2	81,04	118,28	9 585,12	0,00017	0,01378		
		šířkminy:2,70*(10,33+8,195-0,45*2)		47,59						
		rovný podhled:4,0*(10,33+8,195)/2-0,45*2)		33,45						
131	713131121R00	Izolace tepelná stěn příchycením drátem u pozednic:0,25*(10,33+8,195-0,45*4)	m2	4,18	92,06	384,93	0,00053	0,00222		
				4,18						

Slepý rozpočet

Stavba :	M12/052 Přístavba soc.zařízení ke kultur.domu v Bratřích	Rozpočet: R12.052.01
Objekt :	S001 Stavební řešení	Stavební řešení vč. řemesel

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot. / MJ	dem.hmot. celk. (t)
132	713134211RK4	Montáž parozábrany na stěny s přelepením spojů parotěsná zábrana Jutafol N 140 speciál	m2	4,18	100,23	419,09	0,00017	0,00071		
		u pozednic:0,25*(10,33+8,195-0,45*4)		4,18						
133	6315083931	Pás kaširovaný 16 tl. 160mm	m2	107,32	151,25	16 231,55	0,00240	0,25756		
		šikmý a podhled:93,38*1,10		102,72						
		svisle:4,18*1,10		4,60						
134	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	346,48	1,95	675,64				
	Celkem za	713 Izolace tepelné				35 323,77		0,30974		
Díl: 720		Zdravotechnická instalace								
135	R720.01	Zdravotechnika - viz samostatný položkový rozpočet	kpl	1,00	443 684,00	443 684,00				
	Celkem za	720 Zdravotechnická instalace				443 684,00				
Díl: 730		Ústřední vytápění								
136	R730.01	Ústřední vytápění (nepodloženo položkovým rozpočtem)	kpl	1,00	265 268,00	265 268,00				
	Celkem za	730 Ústřední vytápění				265 268,00				
Díl: 762		Konstrukce tesařské								
137	762081510U00	Hoblování stavba plošné	m2	8,80	63,15	555,72				
		venkovní konce krokvi:1,0*(0,12+0,16*2)*(11+9)		8,80						
138	762083120R00	Profilování zhlaví trámů do 160 cm2	kus	20,00	45,68	913,60				
		krokve:11+9		20,00						
139	762311103R00	Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel	kus	10,00	175,90	1 759,00	0,00332	0,03320		
		kotvení pozednice:7+3		10,00						
140	762313112R00	Montáž svorníků, šroubů délky 300 mm	kus	32,00	46,56	1 489,92				
		pro křeštiny na středové vaznice:10*2		20,00						
		pro vrcholovou vaznici:12		12,00						
141	762332110R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2	m	87,70	163,66	14 352,98	0,00099	0,08682		
		křeštiny 60/160mm:4,65*9*2+2,0*2		87,70						
142	762332120R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2	m	160,80	219,03	35 220,02	0,00099	0,15919		
		pozednice 140/120mm:(0,28+1,50+1,80*4+0,785+0,57)		10,34						
		pozednice 140/120mm:3,515+4,75		8,27						
		krokve 120/160mm:6,135*10*2		122,70						
		krokve 120/160mm - ze šikma:6,50*2		13,00						
		krokve 120/160mm - kratší:3,25*2		6,50						
143	762332130R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2	m	48,54	287,62	13 960,36	0,00099	0,04805		

Slepý rozpočet

Stavba :	M12/052 Přístavba soc.zařízení ke kultur.domu v Brat	Rozpočet: R12.052.01
Objekt :	SO01 Stavební řešení	Stavební řešení vč. řemesel

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot celk. (t)
		středová vaznice 160/180mm:11,2+10,5		21,70						
		vrcholová vaznice 160/180mm:11,5		11,50						
		úžlabnice 160/180mm:6,135*1,25*2		15,34						
144	762332933R00	Doplňení části střešní vazby z hranolů do 288 cm2	m	22,84	465,49	10 630,63	0,01602	0,36586		
		návaznost na průnik střech do DK:								
		úžlabnice 160/180mm:6,135*1,25*2		15,34						
		sloupek 160/160mm - předpoklad:2,0*2+3,50		7,50						
145	762341410R00	Montáž bednění střešních žlabů, prkna hrubá 32 mm	m2	15,00	176,39	2 645,85				
		střešní žlab:7,50*1,0*2		15,00						
146	762341925R00	Vyřezání otvorů střech, v bednění pl. nad 8 m2	m2	26,60						
147	762342812R00	Demontáž latování střech, rozteč latí do 50 cm	m2	26,60	97,61	2 596,43	0,00016	0,00426		
		přesah střechy nad přístavkem:5,0*2*0,50		5,00	22,83	607,28			-0,00500	-0,13300
		průnik do střechy DK:10,8*4,0/2		21,60						
148	762342925R00	Zalaťování otvorů střech pl.nad 8 m2, rozteč 50 cm	m2	9,00	82,22	739,98	0,00333	0,02997		
		přesah střechy nad přístavkem:5,0*2*0,15		1,50						
		průnik do střechy DK - úžlabí:7,50*0,50*2		7,50						
149	762352811R00	Demontáž krovů světlíků průřezové pl. do 288 cm2	m2	21,60	91,33	1 972,73			-0,01500	-0,32400
150	762381112U00	Ukotvení komin ke krovu do hřebene	kus	1,00	2 949,81	2 949,81	0,02500	0,02500		
151	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	7,71	1 316,12	10 146,10	0,02357	0,18170		
		latě i kontralatě:127,81*5*0,06*0,04*1,10		1,69						
		kleštiny 60/160mm:(4,65*9*2+2,0*2)*0,06*0,16*1,10		0,93						
		pozednice								
		140/120mm:(0,28+1,50+1,80*4+0,785+0,57)*0,14*0,12*1,10		0,19						
		pozednice 140/120mm:(3,515+4,75)*0,14*0,12*1,10		0,15						
		středová vaznice 160/180mm:(11,2+10,5)*0,16*0,18*1,10		0,69						
		vrcholová vaznice 160/180mm:11,5*0,16*0,18*1,10		0,36						
		krokve 120/160mm:6,135*10*2*0,12*0,16*1,10		2,59						
		krokve 120/160mm - ze šikma:6,50*2*0,12*0,16*1,10		0,27						
		krokve 120/160mm - kratší:3,25*2*0,12*0,16*1,10		0,14						
		návaznost na průnik střech do DK:								
		úžlabnice 160/180mm:6,135*2*1,25*0,16*0,18*1,10		0,49						
		sloupek 160/160mm - předpoklad:(2,0*2+3,50)*0,16*0,16*1,10		0,21						
152	762712120R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2	m	23,50	332,70	7 818,45	0,00255	0,05993		
		sloupky 160/160mm - pod středovými vaznicemi:2,30*3*2		13,80						

Slepý rozpočet

Stavba :	M12/052 Přístavba soc.zařízení ke kultur.domu v Brat	Rozpočet: R12.052.01
Objekt :	SO01 Stavební řešení	Stavební řešení vč. řemesel

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
		sloupky 160/160mm - pod vrcholovou vaznici:3,0*3		9,00						
		sloupek 160/160mm - pod pozednicí:0,70		0,70						
153	762795000R00	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce	m3	0,66	814,36	538,94	0,02910	0,01926		
		sloupky 160/160mm - pod středovými vaznicemi:2,30*3*2*0,16*0,16*1,10		0,39						
		sloupky 160/160mm - pod vrcholovou vaznici:3,0*3*0,16*0,16*1,10		0,25						
		sloupek 160/160mm - pod pozednicí:0,70*0,16*0,16*1,10		0,02						
154	76291121R00	Impregnace řeziva tlaková	m3	8,16	1 844,33	15 049,00	0,01650	0,13463		
		latě i kontralatě:127,81*5*0,06*0,04*1,10		1,69						
		kleštiny 60/160mm:(4,65*9*2+2,0*2)*0,06*0,16*1,10		0,93						
		pozednice 140/120mm:(0,28+1,50+1,80*4+0,785+0,57)*0,14*0,12*1,10		0,19						
		pozednice 140/120mm:(3,515+4,75)*0,14*0,12*1,10		0,15						
		středová vaznice 160/180mm:(11,2+10,5)*0,16*0,18*1,10		0,69						
		vrcholová vaznice 160/180mm:11,5*0,16*0,18*1,10		0,36						
		úžlabnice 160/180mm:6,135*2*1,25*0,16*0,18*1,10		0,49						
		krokve 120/160mm:6,135*10*2*0,12*0,16*1,10		2,59						
		krokve 120/160mm - ze skla:6,50*2*0,12*0,16*1,10		0,27						
		krokve 120/160mm - kratší:3,25*2*0,12*0,16*1,10		0,14						
		sloupky 160/160mm - pod středovými vaznicemi:2,30*3*2*0,16*0,16*1,10		0,39						
		sloupky 160/160mm - pod vrcholovou vaznici:3,0*3*0,16*0,16*1,10		0,25						
		sloupek 160/160mm - pod pozednicí:0,70*0,16*0,16*1,10		0,02						
155	765799231R00	Montáž latování rozteč latí do 22 cm nad 10 m2	m2	127,81	105,35	13 464,51				
		střeška ke hřbitu:6,135*(11,5+10,40)/2		67,18						
		střeška do dvora:6,135*(11,5+4,75+3,515)/2		60,63						
156	765799231R00	Montáž kontralatování při vzdálenosti latí do 1 m	m2	127,81	27,74	3 545,45				
157	31111306	Matice přesná 6hranná 02 1401 tř.8, M16	1M	0,01	1 800,88	18,01	0,03300	0,00033		
		pro kotvení pozednice:10/1000		0,01						
158	31121222	Podložka pod dřevěné konstrukce 021727 otvor 18	1M	0,01	5 999,93	60,00	0,09370	0,00094		
		pro kotvení pozednice:10/1000		0,01						
159	31179129	tyč závitová M16, DIN 975, poz.	m	10,00	71,34	713,40	0,00133	0,01330		
		pro kotvení pozednice:10		10,00						

Slepý rozpočet

Stavba :	M12/052 Přístavba soc.zařízení ke kultur.domu v Brat	Rozpočet: R12.052.01
Objekt :	SO01 Stavební řešení	Stavební řešení vč. řemesel

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot / MJ	dem. hmot. celk. (t)
160	60510002	Lať střešní profil SM/BO 40/60 mm dl = 3 - 5 m spotřeba 5m/m2 pro latě i kontralatě: 127,81*5*1,10 pro původní střechy - navázání na nový objekt: 9*5*1,10	m	752,46 702,96 49,50	12,86	9 676,57	0,00132	0,99324		
161	60512522	Prkno SM/JDomít. I-II, jak tl. 2,3 dl. 200-390 š. 17-24 prkna pro úžlabí: 15*0,024*1,10	m3	0,40 0,40	4 963,61	1 965,59	0,55000	0,21780		
162	60512640	Fošna SM/JD omít. II, jak tl. 6 dl. 200-350 š. 12,5-19 kleštiny 60/160mm: (4,65*9*2+2,0*2)*0,06*0,16*1,10	m3	0,93 0,93	5 821,10	5 390,92	0,55000	0,50936		
163	60515220	Hranol SM/JD 1 12x14 délka nad 600 cm pozednice 140/120mm: (0,28+1,50+1,80*4+0,785+0,57)*0,14*0,12*1,10 pozednice 140/120mm: (3,515+4,75)*0,14*0,12*1,10	m3	0,34 0,19 0,15	5 928,90	2 037,76	0,55000	0,18904		
164	60515248	Hranol SM/JD 1 16x16 délka 300-600 cm sloupky 160/160mm - pod středovými vaznicemi: 2,30*3*2*0,16*0,16*1,10	m3	0,87 0,39	6 404,19	5 590,86	0,55000	0,48015		
165	60515256	sloupky 160/160mm - pod vrcholovou vaznicí: 3,0*3*0,16*0,16*1,10 sloupek 160/160mm - pod pozednicí: 0,70*0,16*0,16*1,10 ná vaznost na průnik střech do DK: sloupek 160/160mm - předpoklad: (2,0*2+3,50)*0,16*0,16*1,10	m3	1,54 0,69 0,36 0,49	6 688,39	10 284,74	0,55000	0,84574		
166	60515510	Hranol SM/JD 1 12x12, 14, 18 cm krokve 120/160mm: 6,135*10*2*0,12*0,16*1,10 krokve 120/160mm - ze šikma 6,50*2*0,12*0,16*1,10 krokve 120/160mm - kratší: 3,25*2*0,12*0,16*1,10	m3	3,00 2,59 0,27 0,14	6 345,39	19 057,11	0,55000	1,65182		
167	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	1 957,52	6,27	12 273,63				
762 Konstrukce tesařské						208 025,34		6,04957		-0,45700
Díl: 764 Konstrukce klempířské										
168	764311301R00	Krytina hladká z Al, tabule 2 x 1 m, do 30° doplnění u úžlabí: 7,50*0,50*2	m2	7,50 7,50	1 050,56	7 879,20	0,01563	0,11723		
169	764352840R00	Demontáž žlabů půlkruh. oblouk., rš 330 mm, do 30°	m	10,00	38,22	382,20				
170	764352911R00	Oprava žlabů, podok. půlkr. Pz, rš 330 mm, do 45°	m	2,50	249,42	623,55	0,00181	0,00453	-0,00336	-0,03360

Slepý rozpočet

Stavba :	M12/052 Přístavba soc.zařízení ke kultur.domu v Brat	Rozpočet: R12.052.01
Objekt :	SO01 Stavební řešení	Stavební řešení vč. řemesel

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot. / MJ	dem.hmot. celk. (t)
171	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm	m	6,50	38,22	248,43			-0,00285	-0,01853
172	764775324R00	lemování komínů z AL plechů, v hřebeni	m2	2,50	1 623,85	4 059,63	0,00224	0,00560		
173	764778106RT1	kotlík žlabový kulatý, žlab 333 mm, D 100mm v barvě tmavě hnědá, antracitová, světle šedá	kus	2,00	587,99	1 175,98	0,00036	0,00072		
174	764778113RT1	žlab podokapní půlkruhový, RŠ 333 mm v barvě tmavě hnědá, antracitová, světle šedá	m	18,67	592,90	11 067,07	0,00121	0,02259		
		strana ke hřišti: 9,601+0,80		10,40						
		strana do dvora: 4,75+3,515		8,27						
175	764778122RT1	odpadní trouby kruhové, D 100 mm v barvě tmavě hnědá, antracitová, světle šedá	m	11,71	697,76	8 170,77	0,00247	0,02892		
		strana ke hřišti: 3,50+1,0		4,50						
		strana do dvora: 6,21+1,0		7,21						
176	764778135RT1	zaústění svodu do kanalizace, D 100 mm v barvě tmavě hnědá, antracitová, světle šedá	kus	2,00	2 293,18	4 586,36	0,00204	0,00408		
177	764778303R00	oplechování parapetů, RŠ 330 mm	m	5,70	647,78	3 692,35	0,00228	0,01300		
		1 NP:								
		okno 4000/1500:4,0		4,00						
		okno 700/900:0,70		0,70						
		okno 1000/1500:1,0		1,00						
178	764928303R00	Z+M oplechování zdi z poplast. plechu, řs 400 mm	m	13,89	426,30	5 921,31	0,00158	0,02195		
		stěna k původnímu skladu: (6,135+0,81)*2		13,89						
179	13851032	Plech ruukki svítkový purex, tl. 0,5 mm	m2	6,11	302,83	1 850,78	0,00400	0,02445		
		pro lemování zdi: 13,89*0,40*1,10		6,11						
180	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	496,58	1,90	943,49				
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				50 601,11		0,24305		-0,05213
	Díl: 765	Krytiny tvrdé								
181	765312385R00	Pás ochranný větrací okapní 500/10 cm plast	m	18,67	74,38	1 388,38	0,00024	0,00448		
		strana ke hřišti: 9,601+0,80		10,40						
		strana do dvora: 4,75+3,515		8,27						
182	765312813R00	Demontáž krytiny dvoudrážk., na sucho, pro použití přesah střechy u nižšího skladu: 5,0*0,50*2	m2	5,00	68,43	342,15			-0,02100	-0,10500
		5,00								
183	765313113RS1	Krytina Francouzská 12, střech jednoduchých z tašek režných	m2	127,81	803,60	102 706,03	0,04055	5,18259		
		střeška ke hřišti: 6,135*(11,5+10,40)/2		67,18						
		střeška do dvora: 6,135*(11,5+4,75+3,515)/2		60,63						

Slepý rozpočet

Stavba :	M12/052 Přístavba soc.zařízení ke kultur.domu v Brat	Rozpočet: R12.052.01
Objekt :	SO01 Stavební řešení	Stavební řešení vč. řemesel

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk. (t)
184	765313131RS1	Hřeben z hřebenačů č.2 na větrací pás s kartáči z hřebenačů rezných	m	11,50	1 185,80	13 636,70	0,00886	0,10189		
185	765313511U00	Užlabí izol pás+těsnění	m	15,34	580,75	8 907,25	0,00144	0,02209		
186	765313641U00	6,135*1,25*2 Prostup taška+komínek	soubor	2,00	1 069,13	2 138,26	0,00580	0,01160		
187	765313690U00	stupačky S1 a S4 splašk. kanalizace:2 Přířezání tašek drážkových	m	42,97	101,97	4 381,65	0,00001	0,00043		
188	765799311RK4	v užlabí:15,35*2 ukončení střechy nad skledem - ze šikma:6,135*2 Montáž fólie na krokve přibitím s přelepením spojů podstřešní	m2	121,87	115,15	14 033,33	0,00018	0,02194		
189	765799315R00	difúzní fólie D 140 speciál	m2	121,87	8,33	1 015,18				
190	998765202R00	Příplatek za sklon od 30° do 45°	%	1 485,49	9,41	13 978,45				
		Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m								
	Celkem za	765 Krytiny tvrdé				162 527,38		5,34501		-0,10500
Díl:	766	Konstrukce truhlářské								
191	766211100R00	Montáž madel schodišťových dřevěných dílčích	m	13,50	69,06	932,31	0,00001	0,00014		
		schodiště do sklepa:								
		vnitřní madlo:4,50		4,50						
		vnější madlo:6,0+3,0		9,00						
192	766231113U00	MTž sklápěcí půdní schody	kus	1,00	968,94	968,94	0,00042	0,00042		
193	766661112R00	Montáž dveří do zárubně otevíravých 1kř do 0,8 m	kus	11,00	599,45	6 593,95				
		1.NP:								
		dveře 700/1970/100:2		2,00						
		dveře 700/1970/150:3		3,00						
		dveře 800/1970/150:5		5,00						
		dveře propojovací 800/1970/160:1		1,00						
194	766670021R00	Montáž kliky a štitku	kus	11,00	352,46	3 877,06				
195	766671025U00	Montáž střešní okno tvar 78x140 cm	kus	6,00	1 168,49	7 010,94	0,00025	0,00150		
196	766694113R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 260 cm	kus	2,00	304,95	609,90	0,00002	0,00004		
197	766694121R00	Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 100 cm	kus	2,00	251,28	502,56	0,00002	0,00004		
198	54914620	Dveřní kování PRAKTIK klíč Cr	kus	11,00	445,22	4 897,42	0,00080	0,00880		
199	55395100.A	Zábradlí ocelové trubkové	m	14,85	2 383,36	35 392,90	0,01200	0,17820		
		13,5*1,10		14,85						

Slepý rozpočet

Stavba :	M12/052 Přístavba soc.zařízení ke kultur.domu v Brat	Rozpočet: R12.052.01
Objekt :	SO01 Stavební řešení	Stavební řešení vč. řemesel

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
200	60775303	Parapet interier širě 250 mm s nosem povrch - dekorativní laminátová folie	m	6,27	275,02	1 724,38	0,00304	0,01906		
		1.NP:								
		okno 4000/1500:4,0*1,10		4,40						
		okno 700/900:0,70*1,10		0,77						
		okno 1000/1500:1,0*1,10		1,10						
201	60775390	Krytka parapetní plastová dl. 600 mm pár, pouze pro parapety s nosem	kus	3,00	16,30	48,90	0,00002	0,00006		
202	61140254.A	Okno sřešní GGL M08 3073 š. 78 x v. 140 cm	kus	6,00	10 535,50	63 213,00	0,04140	0,24840		
203	61140284.A	Lemování okna EDW 1000 M08 78x140 cm	kus	6,00	2 280,00	13 680,00	0,00708	0,04248		
204	61165002	Dveře vnitřní laminované plné 1kř. 70x197 cm	kus	5,00	2 274,83	11 374,15	0,01700	0,08500		
205	61165003	Dveře vnitřní laminované plné 1kř. 80x197 cm	kus	6,00	2 274,83	13 648,98	0,01900	0,11400		
206	61191425	Madla buková 50 x 50 mm	m	14,85	219,35	3 257,35	0,00169	0,02510		
		13,5*1,10		14,85						
207	61250024	Schody skládací dřevěné 120x70cm	kus	1,00	11 577,85	11 577,85	0,03500	0,03500		
208	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	1 793,11	1,00	1 793,11				
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				181 103,68		0,75823		
Díl: 767		Konstrukce zámečnické								
209	767995101R00	Montáž kovových atypických konstrukcí do 5 kg	kg	20,00	196,17	3 923,40	0,00006	0,00120		
		plotna na ocelové svislé sloupy:0,25*0,25*4*80		20,00						
210	767995102R00	Montáž kovových atypických konstrukcí do 10 kg	kg	75,00	141,56	10 617,00	0,00006	0,00450		
		stříška nad hlav. vstupem - předpoklad:75		75,00						
211	767995105R00	Montáž kovových atypických konstrukcí do 100 kg	kg	132,93	43,98	5 846,17	0,00005	0,00665		
		svislé sloupy 2xUc.120mm:13,40*2,48*2*2		132,93						
212	13384430	Tyč průřezu U 120, střední, jakost oceli 11375	T	0,14	22 696,80	3 259,26	1,00000	0,14360		
		svislé sloupy 2xUc.120mm:13,40*2,48*2*2*1,08/1000		0,14						
213	13611228	Plech hladký jakost 11375.1 10x1000x2000 mm	T	0,02	24 834,02	536,41	1,00000	0,02160		
		plotna na ocelové svislé sloupy:0,25*0,25*4*80*1,08/1000		0,02						
214	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	241,82	1,71	413,52				
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				24 595,77		0,17755		
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu								
215	769000010R00	Montáž plastových oken s vypěněním vč. dveří	m	36,40	248,90	9 059,96	0,00005	0,00182		
		sklep:								
		dveře 900/2100:(0,90+2,10)*2		6,00						

Slepý rozpočet

Stavba :	M12/052 Přístavba soc.zařízení ke kultur.domu v Brat	Rozpočet: R12.052.01
Objekt :	SO01 Stavební řešení	Stavební řešení vč. řemesel

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk. (t)
		1.NP:								
		vstupní dveře 1250/2100:(1,25+2,10)*2		6,70						
		okno 4000/1500:(4,0*2+1,50*5)		15,50						
		okno 700/900:(0,70+0,90)*2		3,20						
		okno 1000/1500:(1,0+1,50)*2		5,00						
216	61143027	Okno plastové jednoduché 70 x 90 cm OS	kus	1,00	4 192,32	4 192,32	0,01420	0,01420		
217	61143066	Okno plastové jednoduché 100 x 150 cm O, S	kus	1,00	5 776,00	5 776,00	0,02820	0,02820		
218	61143131	Okno plastové 2dílné se sloupkem 200 x 150 cm OS/O	kus	2,00	10 532,65	21 065,30	0,03990	0,07980		
219	61143790.A	Dveře vchodové plast 900x2200 otevíravé	kus	1,00	21 924,72	21 924,72	0,04000	0,04000		
220	61143792.A	Dveře vchodové plast 1250x2200 otevíravé	kus	1,00	21 559,32	21 559,32	0,04400	0,04400		
221	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	835,78	1,00	835,78				
	Celkem za	769 Otvorové prvky z plastu				84 413,40		0,20802		
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady								
222	771101111R00	Vyrovnání podkladů maltou ze SMS tl. do 10 mm	m2	11,63	157,78	1 834,87				
		schodiště ze sklepa do 1.NP:								
		stupně rovné:(0,165+0,28)*1,40*13		8,10						
		stupně točité - podstupnice 0,165*(1,45+1,95+1,45)		0,80						
		stupně točité -								
		stupně:(0,15+0,55)/2*1,45+(0,15+1,20)/2*1,95+(0,15+1,10)/2*1,45		2,73						
223	771101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	143,40	23,56	3 378,54				
		1.NP:								
		m.č.101 Chodba:8,74		8,74						
		m.č.102 Satna 1:18,67		18,67						
		m.č.103 WC 1:2,05		2,05						
		m.č.104 Předšluka WC 1:1,20		1,20						
		m.č.105 Umývárna 1:7,46		7,46						
		m.č.106 Umývárna 2:9,04		9,04						
		m.č.107 Satna 2:12,96		12,96						
		m.č.108 Ukliď:1,26		1,26						
		m.č.109 WC 2:1,92		1,92						
		m.č.110 Předšluka WC 2:1,60		1,60						
		přelivná hrana u sprch:								
		m.č.105 umývárna 1:1,55*2*0,10*2		0,62						

Slepý rozpočet

Stavba :	M12/052 Přístavba soc.zařízení ke kultur.domu v Brat	Rozpočet: R12.052.01
Objekt :	SO01 Stavební řešení	Stavební řešení vč. řemesel

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot. / MJ	dem.hmot. celk. (t)
		m.č.106 umývárna 2,4.145*0,10*2 2.NP:		0,83						
		plocha podkrovní širší část: 9,15*(1,65+2,50)		37,97						
		plocha podkrovní užší část: 8,70*(0,25+5,244+0,25+3,433)/2		39,92						
		odpočet výlezu: -0,70*1,20		-0,84						
224	771101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	11,63	23,56	273,99				
		schodiště ze sklepa do 1.NP:								
		stupně rovné: (0,165+0,28)*1,40*13		8,10						
		stupně točité - podstupnice: 0,165*(1,45+1,95+1,45)		0,80						
		stupně točité -								
		stupně: (0,15+0,55)/2*1,45+(0,15+1,20)/2*1,95+(0,15+1,10)/2*1,45		2,73						
225	771111122R00	Montáž podlahových listů přechodových	m	8,40	70,69	593,80				
		1.NP:								
		propojovací dveře: 0,90		0,90						
		vnitřní dveře: 0,70*5+0,80*5		7,50						
226	771120113R00	Kladení dlaždic na stupnice do tmele, tři řady	m	4,85	253,64	1 230,15				
		schodiště ze sklepa do 1.NP:								
		stupně točité: 1,45+1,95+1,45		4,85						
227	771120211R00	Kladení dlaždic na podstupnice do tmele, 1 řada	m	23,05	108,31	2 496,55				
		schodiště ze sklepa do 1.NP:								
		stupně rovné: 1,40*13		18,20						
		stupně točité: (1,45+1,95+1,45)		4,85						
228	771130211R00	Obklad sokl. schodišť. stupňov., TM, v. do 100 mm	m	16,89	177,66	3 000,68				
		schodiště ze sklepa do 1.NP:								
		stupně rovné: (0,165+0,28)*2*13		11,57						
		stupně točité: (0,165*8+0,15*4+0,55+1,20+1,10+0,55)		5,32						
229	771475014R00	Obklad soklíků keram. rovných, tmel, 10x10 cm flexibilní tmel	m	122,75	120,66	14 810,77	0,00028	0,03437		
		1.NP:								
		m.č.101 Chodba: (2,954+1,20+3,98)*2+0,25*4		17,27						
		m.č.102 Šatna 1: (2,805+0,55+3,149+2,647+6,95)/2*2		18,91						
		m.č.103 WC 1: (1,704+1,20)*2		5,81						
		m.č.104 Předšluka WC 1: (1,0+1,20)*2		4,40						

Slepý rozpočet

Stavba :	M12/052 Přístavba soc.zařízení ke kultur.domu v Brat	Rozpočet: R12.052.01
Objekt :	SO01 Stavební řešení	Stavební řešení vč. řemesel

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot celk. (t)
		m.č.105 Umyvárna 1:(1,55+(4,637+4,95)/2)*2		12,69						
		m.č.106 Umyvárna 2:(4,045+(2,684+1,785)/2)*2		12,56						
		m.č.107 Satna 2:(4,845+3,10)*2		15,89						
		m.č.108 Ukliď:(1,40+0,90)*2		4,60						
		m.č.109 WC 2:(1,746+1,10)*2		5,69						
		m.č.110 Předsiňka WC 2:(1,45+1,10)*2		5,10						
		odpočet vstupních dveří:-1,35		-1,35						
		odpočet propojovacích dveří:-0,90		-0,90						
		odpočet vnitřních dveří:-0,70*5+0,80*5)*2		-15,00						
		2.NP:								
		obvod kolem stěn obvodových:(10,33+8,195+9,15+8,913-0,45*2)		35,69						
		komín:0,35*4		1,40						
230	771575109RT5	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm flexibilní tmel	m2	143,40	513,02	73 567,07	0,00500	0,71700		
231	24696906.A	nátěr základ synt. pro savý podklad	kg	11,79	104,13	1 227,38	0,00100	0,01179		
		plocha ker. podlah, spotřeba 0,15kg/m2:64,9*0,15		9,74						
		plocha schodišťových stupňů, spotřeba 0,20kg/m2:10,26*0,20		2,05						
232	5537000223	Lišta přechodová Al 30/F vrtaná l=270 cm eloxovaný hliník	kus	4,00	296,17	1 184,68	0,00034	0,00136		
		šířka 30 mm vrtaná lišta		3,58						
		délka / :8,40/2,70*1,15		0,42						
		dopočet na celé balení:4-3,5778								
233	58581981	Malta vyrovnávací AM 20	kg	170,08	15,58	2 649,85	0,00100	0,17008		
		vyrovnání schodiště, spotřeba 1,6kg/1mm:10,63*1,6*10		170,08						
234	59764203	Dlažba sliutá matná 300x300x9 mm	m2	171,70	199,78	34 301,43	0,01920	3,29656		
		pro plochu podlah:143,40*1,10		157,74						
		pro schodiště:11,63*1,20		13,96						
235	59764241	Dlažba sliutá matná sokl 300x80x9 mm	kus	462,80	41,60	19 252,48	0,00045	0,20826		
		sokl rovný:122,75/0,33*1,10		409,17						
		sokl schodišťový:16,09/0,33*1,10		53,63						
236	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	1 598,02	5,89	9 412,35				
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				169 214,58		4,43942		
Díl: 781		Obklady keramické								
237	781230121R00	Obkládání stěn vnitř keram. do tmele do 300x300 mm	m2	88,54	508,50	45 021,06				

Slepý rozpočet

Stavba :	M12/052 Přístavba soc.zařízení ke kultur.domu v Bratř	Rozpočet: R12.052.01
Objekt :	S001 Stavební řešení	Stavební řešení vč. řemesel

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
		1.NP:								
		m.č.103 WC 1:2,0*(1,704+1,20)*2		11,62						
		m.č.104 Předsiňka WC 1:2,0*(1,0+1,20)*2		8,80						
		m.č.105 Umyvárna 1:2,0*(1,55+(4,637+4,95)/2)*2		25,37						
		m.č.106 Umyvárna 2:2,0*(4,045+(2,684+1,785)/2)*2		25,12						
		m.č.108 Úklid:2,0*(1,40+0,90)*2		9,20						
		m.č.109 WC 2:2,0*(1,746+1,10)*2		11,38						
		m.č.110 Předsiňka WC 2:2,0*(1,45+1,10)*2		10,20						
		odpočet vnitřních dveří a oken:								
		1.NP:								
		m.č.103 WC 1:-1,97*0,70		-1,38						
		m.č.104 Předsiňka WC 1:-1,97*0,70*2		-2,76						
		m.č.105 Umyvárna 1:-1,97*0,80		-1,58						
		m.č.106 Umyvárna 2:-1,97*0,80+0,70*0,50		-1,93						
		m.č.108 Úklid:-1,97*0,70		-1,38						
		m.č.109 WC 2:-1,97*0,70		-1,38						
		m.č.110 Předsiňka WC 2:-1,97*0,70*2		-2,76						
238	781310121R00	Obkládání ostění do tmele šířky do 300 mm	m	1,00	289,88	289,88				
		1.NP:								
		m.č.106 Umyvárna 2, okno:0,50*2		1,00						
239	781320121R00	Obkládání parapetů do tmele šířky do 300 mm	m	3,90	251,74	981,79				
		1.NP:								
		m.č.103 WC 1 - Geberit:1,20		1,20						
		m.č.106 Umyvárna 2 - parapet okna:0,70		0,70						
		m.č.108 Úklid - Geberit:0,90		0,90						
		m.č.109 WC 2 - Geberit:1,10		1,10						
240	781491001RT1	Montáž listů k obkládání rohových, koutových i dilatačních	m	48,75	56,53	2 755,61				
		ukončovací listy nad obklad:								
		1.NP:								
		m.č.103 WC 1:(1,704+1,20)*2		5,81						
		m.č.104 Předsiňka WC 1:(1,0+1,20)*2		4,40						
		m.č.105 Umyvárna 1:(1,55+(4,637+4,95)/2)*2		12,69						
		m.č.106 Umyvárna 2:(4,045+(2,684+1,785)/2)*2		12,56						

Slepý rozpočet

Stavba :	M12/052 Přístavba soc.zařízení ke kultur.domu v Brat	Rozpočet: R12.052.01
Objekt :	SO01 Stavební řešení	Stavební řešení vč. řemesel

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk. (t)
		m.č.108 Úklid:(1.40+0.90)*2		4.60						
		m.č.109 WC 2:(1.746+1.10)*2		5.69						
		m.č.110 Předsiňka WC 2:2.0*(1.45+1.10)*2		10.20						
		odpočet vnitřních dveří a oken:								
		1.NP:								
		m.č.103 WC 1:-0.70		-0.70						
		m.č.104 Předsiňka WC 1 :-0.70*2		-1.40						
		m.č.105 Umyvárna 1:-0.80		-0.80						
		m.č.106 Umyvárna 2:-0.80+0.70)		-1.50						
		m.č.108 Úklid:-0.70		-0.70						
		m.č.109 WC 2:-0.70		-0.70						
		m.č.110 Předsiňka WC 2:-0.70*2		-1.40						
241	781491001RT1	Montáž lišt k obkladům rohových, koutových i dilatačních	m	4.90	56,53	277,00				
		vnější rohové lišty:								
		1.NP:								
		m.č.103 WC 1 - Geberit:1.20		1.20						
		m.č.106 Umyvárna 2 - parapet a ostění okna:0.70+0.50*2		1.70						
		m.č.108 Úklid - Geberit:0.90		0.90						
		m.č.109 WC 2 - Geberit:1.10		1.10						
242	781495141U00	Kruhový průnik obklad -DN 30	kus	7.00	30,40	212,80				
		umyvadla:2*2		4.00						
		výlevka:1*2		2.00						
		pisoár:1		1.00						
243	781495143U00	Kruhový průnik obklad DN- 90	kus	4.00	42,56	170,24				
		umyvadla:2*1		2.00						
		výlevka:1		1.00						
		pisoár:1		1.00						
244	781495145U00	Kruhový průnik obklad -DN 30+izol	kus	26.00	196,65	5 112,90	0,00017	0,00442		
		umyvadla:5*2		10.00						
		sprchové baterie:8*2		16.00						
245	781495146U00	Kruhový průnik obklad -DN 90+izol	kus	5.00	202,35	1 011,75	0,00017	0,00085		
		umyvadla:5*1		5.00						
246	59760102.A	Lišta rohová plastová na obklad ukončovací 8 mm	m	53.63	28,66	1 536,89	0,00022	0,01180		

Slepý rozpočet

Stavba :	M12/052 Přístavba soc.zařízení ke kultur.domu v Brat	Rozpočet: R12.052.01
Objekt :	SO01 Stavební řešení	Stavební řešení vč. řemesel

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
247	59760111.A	Lišta rohová plastová na obklad vnitřní 8 mm 48,75*1,10	m	53,63	33,82	182,29	0,00022	0,00119		
248	597813660	Obkládačka 19,8x24,8 bílá mat 4,9*1,10	m2	5,39	332,54	32 387,40	0,01260	1,22716		
249	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m 88,54*1,10	%	97,39	3,28	2 950,02				
	Celkem za	781 Obklady keramické		899,40		92 889,63		1,24542		
Díl: 783		Nátěry								
250	783225400R00	Nátěr syntetický kov. konstr. 2x + 1x email + tmel zárubně:	m2	15,03	230,79	3 468,31	0,00036	0,00541		
		1.NP:								
		dveře 700/1970/100:2*(0,70+1,97*2)*0,25		2,32						
		dveře 700/1970/150:3*(0,70+1,97*2)*0,30		4,18						
		dveře 800/1970/150:5*(0,80+1,97*2)*0,30		7,11						
		dveře propojovací 800/1970/160:1*(0,80+1,97*2)*0,30		1,42						
251	783726300R00	Nátěr synt. lazurovací tesařských konstr. 3x lak venkovní konce krokvi:1,0*(0,12+0,16*2)*(11+9) zhlaví krokvi:0,12*0,16*20	m2	9,18 8,80 0,38	103,39	949,53	0,00042	0,00386		
	Celkem za	783 Nátěry				4 417,85		0,00927		
Díl: 784		Malby								
252	784411301R00	Pačokování 1x, obrus, sádra, místnosti H do 3,8 m	m2	668,09	17,10	11 424,27	0,00010	0,06681		
		STĚNY:								
		sklep:								
		m.č.001 Sklep 1:(2,40+0,08)*(8,70+8,913+5,244+3,433)		65,20						
		m.č.002 Sklep 2:2,48*(9,15+4,15)*2		65,97						
		m.č.111 Schodiště 2,48*(4,745+1,40+0,25)*2		31,72						
		1.NP:								
		m.č.101 Chodba:(2,80+0,05)*(2,954+1,20+3,98)*2		46,36						
		m.č.102 Sáltna 1:2,85*(2,805+0,55+3,149+2,647+6,95)/2)*2		53,88						
		m.č.103 WC 1:2,85*(1,704+1,20)*2		16,55						
		m.č.104 Předstílnka WC 1:2,85*(1,0+1,20)*2		12,54						
		m.č.105 Umyvárna 1:2,85*(1,55+4,637+4,95)/2)*2		36,16						
		m.č.106 Umyvárna 2:2,85*(4,045+(2,684+1,785)/2)*2		35,79						

Slepý rozpočet

Stavba :	M12/052 Přístavba soc.zařízení ke kultur.domu v Brat	Rozpočet: R12.052.01
Objekt :	SO01 Stavební řešení	Stavební řešení vč. řemesel

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot celk. (t)
		m.č.107 Šatna 2:2.85*(4.845+3.10)*2		45.29						
		m.č.108 Úklid:2.85*(1.40+0.90)*2		13.11						
		m.č.109 WC 2:2.85*(1.746+1.10)*2		16.22						
		m.č.110 Předsíňka WC 2:2.85*(1.45+1.10)*2		14.54						
		m.č.111 Schodiště 2:85*(4.245+1.40+0.55)*2		35.31						
		odpočet otvorů nad 4m2:								
		okno v m.č.1.02:-(4.0*1.50-4)		-2.00						
		odpočet keramických obkladů:								
		0								
		STROP:								
		sklep:								
		m.č.001 Sklep 1:38.3		38.30						
		m.č.002 Sklep 2:28.94		28.94						
		m.č.111 Schodiště:7.77		7.77						
		1.NP:								
		m.č.101 Chodba:8.74		8.74						
		m.č.102 Šatna 1:18.67		18.67						
		m.č.103 WC 1:2.05		2.05						
		m.č.104 Předsíňka WC 1:1.20		1.20						
		m.č.105 Umyvárna 1:7.46		7.46						
		m.č.106 Umyvárna 2:9.04		9.04						
		m.č.107 Šatna 2:12.96		12.96						
		m.č.108 Úklid:1.26		1.26						
		m.č.109 WC 2:1.92		1.92						
		m.č.110 Předsíňka WC 2:1.60		1.60						
		m.č.111 Schodiště :7.55		7.55						
		2.NP:								
		stěny pod pozednicí:(10.33+8.195-0.45*2)*0.70		12.34						
		štit:8.913*0.70+8.913+2.75/2		16.53						
		komin:3.20*0.40*4		5.12						
253	784451271R00	Malba směsí práškovou 2x, 1barva, místnost 3,8 m	m2	634.10	42,00	26 632,20	0,00014	0,08877		
254	784452212R00	Malba sádrokartonových stěn	m2	85.22	47,43	4 041,98	0,00073	0,06221		
		SDK podhled:33,45		33.45						

Slepý rozpočet

Stavba :	M12/052 Přístavba soc.zařízení ke kultur.domu v Brat	Rozpočet: R12.052.01
Objekt :	S001 Stavební řešení	Stavební řešení vč. řemesel

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot. / MJ	dem. hmot. celk.(t)
		SDK šikmina:47,59		47,59						
		SDK svislý:4,18		4,18						
	Celkem za	784 Malby				42 098,46		0,21779		
Díl: 787		Zasklívání								
255	787317117U00	Zaskl stř PC prof plyny-UV-iřsta10mm	m2	1,95	3 770,00	7 351,50	0,01327	0,02588		
		stříška nad vstupem:1,30*1,50		1,95						
256	998787201R00	Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 6 m	%	73,52	1,95	143,35				
	Celkem za	787 Zasklívání				7 494,85		0,02588		
Díl: M21		Elektromontáže								
257	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 včetně pásku FeZn 30 x 4 mm	m	47,81	93,00	4 446,33	0,00099	0,04733		
		zemní pásek v základech po obvodu:10,33+8,195+9,50+0,45+9,835		38,31						
		vytažení 2x pro hromosvod:2,50+4,50		7,00						
		vytažení pro el. rozvaděč:2,50		2,50						
258	RM21.01	Elektroinstalace - silnoproud (nepodloženo položkovým rozpočtem)	kpl	1,00	168 000,00	168 000,00				
259	RM21.02	Bleskosvod - nadzemí část (nepodloženo položkovým rozpočtem)	kpl	1,00	24 000,00	24 000,00				
	Celkem za	M21 Elektromontáže				196 446,33		0,04733		
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky								
260	RM22.01	Slaboproud, zvonky, domácí telefon, internet (nepodloženo položk. rozpočtem)	kpl	1,00	42 000,00	42 000,00				
	Celkem za	M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky				42 000,00				
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení								
261	RM24.01	Vzduchotechnika - odvětrání (nepodloženo položkovým rozpočtem)	kpl	1,00	33 912,00	33 912,00				
	Celkem za	M24 Montáže vzduchotechnických zařízení				33 912,00				
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot								
262	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	1,18	314,93	370,70				
263	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	18,83	24,89	468,76				
264	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	1,18	782,80	921,42				
265	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	1,18	292,12	343,85				
266	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	1,18	9,69	11,41				
267	979990107R00	Poplatek za skládku sutí - směr betonu,cihel,dřeva	t	1,18	1 000,00	1 177,09				

Slepý rozpočet

Stavba :	M12/052 Přístavba soc.zařízení ke kultur.domu v Brat	Rozpočet: R12.052.01
Objekt :	SO01 Stavební řešení	Stavební řešení vč. řemesel

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
	Cellkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				3 293,22				

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	R12.052.02	Zdravotechnika - položkově	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO01	Stavební řešení		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
M12/052	Přístavba soc.zařízení ke kultur.domu v Bratřejově		Náklady na m.j.	0
Projektant	Averro 2000, s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Averro 2000, s.r.o.			
Objednatel	Obec Bratřejov			
Dodavatel	TM Stav, spol. s r.o.		Zakázkové číslo	M12/052
Rozpočtoval	Marek Macík - Rozpočty Vsetín		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	135 668	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	308 016	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	443 684	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		443 684	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		443 684	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		21,0 %	443 684 Kč		
DPH		21,0 %	93 174 Kč		
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč		
DPH		0,0 %	0 Kč		
CENA ZA OBJEKT CELKEM				536 858 Kč	

Poznámka :

Stavba :	M12/052 Přístavba soc.zařízení ke kultur.domu v Bratřejo	Rozpočet :	R12.052.02
Objekt :	SO01 Stavební řešení	Zdravotechnika - položkově	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	38 446	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	1 620	0	0	0	0
5 Komunikace	8 672	0	0	0	0
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení	38 057	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	4 914	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	22 747	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	8 766	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	86 835	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	94 026	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	127 155	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	12 446	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	135 668	308 016	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			443 684	0
Oborová přírážka			443 684	0
Přesun stavebních kapacit			443 684	0
Mimostaveništní doprava			443 684	0
Zařízení staveniště			443 684	0
Provoz investora			443 684	0
Kompletační činnost (IČD)			443 684	0
Rezerva rozpočtu			443 684	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	M12/052 Přístavba soc.zařízení ke kultur.domu v Brat	Rozpočet: R12.052.02
Objekt :	SO01 Stavební řešení	Zdravotechnika - položkově

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk. (t)
Díl: 1		Zemní práce								
1	113107132R00	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.30 cm pro kanalizaci po napojení:0,80*(0,75*2+2,25+2,25) u šachty SD1:1,50*1,50 odpočet poklopu:-Pl*0,30*2	m2	6,77 4,80 2,25 -0,28	796,50	5 390,15			-0,50000	-3,38365
2	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 pro šachty SD1 a SD2:1,50*1,50*1,25*2	m3	5,63 5,63	1 285,20	7 229,25				
3	133201109R00	Příplatek za lepiivost - hloubení šachet v hor.3	m3	5,63	180,50	1 016,22				
4	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 KG 100 ležaté:3,25*0,50*0,80 KG 150 ležaté:28,1*0,50*0,80	m3	12,54 1,30 11,24	1 098,00	13 768,92				
5	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m výkop pro šachty:5,63 výkop rýh pro kanalizaci:12,54	m3	18,17 5,63 12,54	37,10	674,11				
6	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	18,17	230,40	4 186,37				
7	171204111R00	Uložení sypaniny bez zhut na meziskládku bez poplatku	m3	18,17	23,70	430,63				
8	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm KG 100 ležaté:3,25*0,50*(0,100+0,25) KG 150 ležaté:28,1*0,50*(0,15+0,25) odpočet průniku potrubí:-Pl*(3,25*0,10*2+28,10*0,075*2)	m3	5,59 0,57 5,62 -0,60	986,40	5 514,07	1,70000	9,50317		
9	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním pro šachty SD1 a SD2:1,50*1,50*2 KG 100 ležaté:3,25*0,50 KG 150 ležaté:28,1*0,50	m2	20,18 4,50 1,63 14,05	11,70	236,05				
Celkem za	1 Zemní práce					38 445,77		9,50317		-3,38365
Díl: 4		Vodorovné konstrukce								
10	451541111R00	Lože pod potrubí z písku 0 - 4 mm KG 100 ležaté:3,25*0,50*0,10 KG 150 ležaté:28,1*0,50*0,10	m3	1,57 0,16 1,41	1 033,20	1 619,54	1,70340	2,67008		
Celkem za	4 Vodorovné konstrukce					1 619,54		2,67008		
Díl: 5		Komunikace								
11	566901111R00	Vyspravení podkladu po překopech štěrkopískem KG 100 ležaté:3,25*0,50*(0,80-0,10-0,10-0,25)	m3	7,18 0,57	555,80	3 991,48	1,68670	12,11304		

Slepý rozpočet

Stavba :	M12/052 Přístavba soc.zařízení ke kultur.domu v Brat	Rozpočet: R12.052.02
Objekt :	SO01 Stavební řešení	Zdravotecnika - položkově

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
12	581131115R00	KG 150 lezáté:28,1*0,50*(0,80-0,10-0,15-0,25) šachta ŠD1- kubatura výkopu:1,25*1,50*1,50 odpočet šachty:-1,25*Pi*0,325^2	m2	4,22 2,81 -0,41	691,60	4 680,26	0,47820	3,23612		
		Kryt cementobeton. komunikací skup.3 a 4 tl. 20 cm pro kanalizaci po napojení:0,80*(0,75*2+2,25+2,25) u šachty ŠD1:1,50*1,50 odpočet poklopu:-Pi*0,30^2		6,77 4,80 2,25 -0,28						
	Celkem za	5 Komunikace				8 671,74		15,34916		
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení								
13	894431112R00	Osazení plastové šachty z dílu prům.600 mm,	kus	2,00	450,00	900,00				
14	899623151R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C16/20 u lapačů střeš. splavenin:0,25^2	m3	0,50 0,50	2 632,50	1 316,25	2,52500	1,26250		
15	286971504	Dno šachtové 600/160mm úh 90° pro potrubí KG ŠD2:1	kus	1,00 1,00	4 884,10	4 884,10	0,02100	0,02100		
16	286971506	Dno šachtové 600/160mm typ X pro potrubí KG ŠD1:1	kus	1,00 1,00	4 884,10	4 884,10	0,02100	0,02100		
17	28697153	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 600/1000 mm	kus	1,00	1 852,20	1 852,20	0,01310	0,01310		
18	28697155	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 600/4000 mm	kus	1,00	7 408,80	7 408,80	0,05240	0,05240		
19	28697160	Těsnění pro teleskop a beton. prstenec DN=600 mm	kus	2,00	2 300,40	4 600,80	0,00150	0,00300		
20	28697162	Konus plastový šachtový PAD 600	kus	2,00	3 986,30	7 972,60	0,05200	0,10400		
21	28697166	Adaptér teleskopický PP 600 D400	kus	2,00	2 119,00	4 238,00	0,01200	0,02400		
	Celkem za	89 Ostatní konstrukce na trubním vedení				38 056,85		1,50100		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci								
22	919735123R00	Rezáni stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm pro kanalizaci po napojení:2*(0,75*2+2,25+2,25)+0,80 u šachty ŠD1:1,50*4	m	18,80 12,80 6,00	261,40	4 914,32				
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				4 914,32				
Díl: 97		Prorážení otvorů								
23	970031130R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 130 mm prostory pro kanalizaci:8*0,20	m	1,60 1,60	2 160,00	3 456,00			-0,00214	-0,00342
24	974031133R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm DN20-32:65,45 DN40:19	m	92,15 65,45 19,00	96,90	8 929,34	0,00049	0,04515	-0,00900	-0,82935

Slepý rozpočet

Stavba :	M12/052 Přístavba soc.zařízení ke kultur.domu v Brat	Rozpočet: R12.052.02
Objekt :	SO01 Stavební řešení	Zdravotechnika - položkově

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk. (t)
25	974031153R00	DN50:7.7 Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm	m	7,70	110,20	1 443,62	0,00049	0,00642	-0,01800	-0,23580
		HT 50 přípojovací:3.0		13,10						
		HT 70 přípojovací:7.7		3,00						
		HT 100 přípojovací:2.4		7,70						
26	974031164R00	HT 100 přípojovací:2.4 Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	2,40	214,90	8 918,35	0,00049	0,02034	-0,04000	-1,66000
		HT 70 svislé:8.0		41,50						
		HT 100 svislé:32.0		8,00						
		HT 125 svislé:1.5		32,00						
		HT 125 svislé:1.5		1,50						
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				22 747,31		0,07191		-2,72857
Díl: 99		Staveništní přesun hmot								
27	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	29,10	301,30	8 766,42				
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				8 766,42				
Díl: 721		Vnitřní kanalizace								
28	721152216R00	Čistící kus Geberit PE, pro odpadní svislé D 75	kus	2,00	716,00	1 432,00	0,00045	0,00090		
		větev od stupačky S13:								
		S3, S5, odvětráno do podkrovní:2		2,00						
29	721152218R00	Čistící kus Geberit PE, pro odpadní svislé D 110	kus	3,00	1 051,90	3 155,70	0,00055	0,00165		
		větev od stupačky S13:								
		1.NP:								
		S1, S4, odvětrání nad střechu:2		2,00						
		S7, odvětráno do podkrovní:1		1,00						
30	721152219R00	Čistící kus Geberit PE, pro odpadní svislé D 125	kus	2,00	1 291,70	2 583,40	0,00074	0,00148		
31	721170957R00	Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové DN 160	kus	1,00	1 134,00	1 134,00	0,01839	0,01839		
32	721176103R00	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	3,00	413,60	1 240,80	0,00047	0,00141		
		suterén:								
		Vpust:1.0		1,00						
		1.NP:								
		S2-umyvadlo:1.0		1,00						
		S2-umyvadlo:1.0		1,00						
33	721176104R00	Potrubí HT přípojovací DN 70 x 1,9 mm	m	7,70	501,10	3 858,47	0,00070	0,00539		
		1.NP:								
		S3-pisoar:1.50		1,50						

Slepý rozpočet

Stavba :	M12/052 Přístavba soc.zařízení ke kultur.domu v Brat	Rozpočet: R12.052.02
Objekt :	S001 Stavební řešení	Zdravotní technika - položkové

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot. / MJ	dem.hmot. celk. (t)
		S5-výlevka:1.0		1.00						
		S7-2x umyvadla:0.60+1.20+0.25*2		2.30						
		S7-3x umyvadla:0.60+1.80+0.25*2		2.90						
34	721176105R00	Potrubí HT přípojovací DN 100 x 2,7 mm	m	2,40	602,60	1 446,24	0,00152	0,00365		
		1.NP:								
		S1-WC:1.20		1,20						
		S4-WC:1.20		1,20						
35	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 70 x 1,9 mm	m	8,00	502,20	4 017,60	0,00078	0,00624		
		větev od stupáčky S13:								
		S3, S5, odvětráno do podkrovní:4.0*2		8,00						
36	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm	m	32,00	622,10	19 907,20	0,00131	0,04192		
		suterén:								
		větev od stupáčky S14:								
		S2:0.75		0,75						
		S4:0.75		0,75						
		S5:0.75		0,75						
		větev od stupáčky S13:								
		S6-S12:7*0.75		5,25						
		S13:3.25		3,25						
		S14:3.25		3,25						
		1.NP:								
		S1, S4, odvětrání nad střechu:7.0*2		14,00						
		S7, odvětráno do podkrovní:4.0*1		4,00						
37	721176116R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 125 x 3,1 mm	m	1,50	760,30	1 140,45	0,00161	0,00242		
		suterén:								
		větev od stupáčky S14:								
		S1:0.75		0,75						
		S3:0.75		0,75						
38	721176135R00	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené DN 100 x 2,7mm	m	9,55	561,60	5 363,28	0,00137	0,01308		
		suterén:								
		větev od stupáčky S14:								
		S14-S5:0.50		0,50						
		S4:0.80		0,80						

Slepý rozpočet

Stavba :	M12/052 Přístavba soc.zařízení ke kultur.domu v Brat	Rozpočet: R12.052.02
Objekt :	S001 Stavební řešení	Zdravotechnika - položkově

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot celk. (t)
		S2:0,75 vitev od stupačky A13:		0,75						
		S10:1,0		1,00						
		S7:2,75		2,75						
		S8:1,0		1,00						
		S9:0,50		0,50						
		S6:2,25		2,25						
39	721176136R00	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené DN 125 x 3,1mm	m	12,25	706,30	8 652,18	0,00173	0,02119		
		vitev od stupačky S14:		8,25						
		S14-S1:7,5+0,75								
		vitev od stupačky S13:		4,00						
		S13-směrem k S10:4,0								
40	721176212R00	Potrubí KG odpadní svislé DN 100 x 3,2 mm	m	8,50	347,80	2 956,30	0,00168	0,01428		
		D1, D2:0,75*2		1,50						
		S1-S12:0,50*12		6,00						
		S15-S16:0,50*2		1,00						
41	721176213R00	Potrubí KG odpadní svislé DN 125 x 3,2 mm	m	1,50	410,40	615,60	0,00195	0,00293		
		S13-S14:0,75*2		1,50						
42	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm	m	3,25	347,80	1 130,35	0,00209	0,00679		
		splásková kanalizace:								
		S15:2,75		2,75						
		S16:0,50		0,50						
43	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 150 x 4,0 mm	m	28,10	513,00	14 415,30	0,00355	0,09976		
		dešťová kanalizace:								
		D1-ŠD2:0,25+1,50+0,75		2,50						
		ŠD2-ŠD1:1,80+2,80+7,8		12,40						
		D2-ŠD1:0,75+1,0		1,75						
		splásková kanalizace:								
		S13 - napojení na stáv. kanalizaci:1,40+1,80		3,20						
		S14-odbočka napojení na stáv. kanalizaci:3,50+2,25+2,25+0,25		8,25						
44	721194109R00	Vyvedení odpadních výústek D 110 x 2,3	kus	18,00	124,20	2 235,60				
		D1-D2:2		2,00						
		S1-S16:16		16,00						

Slepý rozpočet

Stavba :	M12/052 Přístavba soc.zařízení ke kultur.domu v Bratř	Rozpočet: R12.052.02
Objekt :	SO01 Stavební řešení	Zdravotní technika - položkové

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
45	721242111RT1	Lapač střešních splavenin PP HL660 DN 100 kolmý odtok	kus	2,00	718,20	1 436,40	0,07319	0,14638		
		D1:1		1,00						
		D2:1		1,00						
46	721273144R00	Hlavice ventilační z PVC DN 70/920	kus	2,00	300,20	600,40	0,00280	0,00560		
		stupačka S3:1		1,00						
		stupačka S5:1		1,00						
47	721273145R00	Hlavice ventilační z PVC DN 100/930	kus	1,00	321,80	321,80	0,00380	0,00380		
		stupačka S7:1		1,00						
48	721273200RT3	Ventilační střešní souprava HL souprava větrací hlavice PP HL810 DN 100	kus	2,00	864,20	1 728,40	0,00027	0,00054		
		stupačky S1, S4:2		2,00						
49	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	90,15	23,70	2 136,56				
		HT 50 přípojovací:3,0		3,00						
		HT 70 přípojovací:7,7		7,70						
		HT 100 přípojovací:2,4		2,40						
		HT 70 svislé:8,0		8,00						
		HT 100 svislé:32,0		32,00						
		HT 125 svislé:1,5		1,50						
		HT 100 zavěšené:9,55		9,55						
		HT 125 zavěšené:12,75		12,75						
		KG 100 svislé:8,5		8,50						
		KG 125 svislé:1,5		1,50						
		KG 100 ležaté:3,25		3,25						
50	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	28,10	30,90	868,29				
		KG 150 ležaté:28,1		28,10						
51	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300	m	118,25	27,30	3 228,23				
		DN 50-125:90,15		90,15						
		DN 150:28,10		28,10						
52	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	647,43	1,90	1 230,12				
		721 Vnitřní kanalizace				86 834,65		0,39779		
		Vnitřní vodovod								
Díl: 722										
53	722172311R00	Potrubi z PPR Instaplast, studená, D 20/2,8 mm	m	27,80	312,10	8 676,38	0,00398	0,11064		
		suterén:								

Slepý rozpočet

Stavba :	M12/052 Přístavba soc.zařízení ke kultur.domu v Brat	Rozpočet: R12.052.02
Objekt :	SO01 Stavební řešení	Zdravotechnika - položkové

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot. celk.(t)
		V2:0,60+0,50		1,10						
		V4:2,50+0,80+0,30+0,50		4,10						
		V5:0,60+0,50		1,10						
		V7:0,50		0,50						
		1.NP:								
		V1-WC:1,50		1,50						
		V2-U:1,50		1,50						
		V3-U:1,0		1,00						
		V3-P+WC:2,25+0,60+0,50+1,0		4,35						
		V4-VL:1,50		1,50						
		V5-S:1,30+1,0+0,25*2		2,80						
		V6-3xU:1,80+0,60+0,25*3		3,15						
		V7-2xU:1,10+0,60+0,25*2		2,20						
		V8-2xS:1,50+1,0+0,25*2		3,00						
54	722172312R00	Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 25/3,5 mm	m	6,10	378,00	2 305,80	0,00518	0,03160		
		suterén:								
		V3:1,0+0,60		1,60						
		V6:2,75+0,25+0,50		3,50						
		1.NP:								
		V6-suterén:1,0		1,00						
55	722172313R00	Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 32/4,4 mm	m	1,50	451,40	677,10	0,00535	0,00803		
		suterén:								
		pro boiler:1,50		1,50						
56	722172314R00	Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 40/5,5 mm	m	9,50	549,70	5 222,15	0,00563	0,05349		
		suterén:								
		V2-V7-V8:1,30+5,5+0,50+1,70		9,00						
		V8 - svislá:0,50		0,50						
57	722172315R00	Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 50/6,9 mm	m	7,70	745,20	5 738,04	0,00594	0,04574		
		suterén:								
		V0-V1:1,80		1,80						
		V1 svislá:2,50		2,50						
		V1-V2:2,80+0,60		3,40						
58	722172331R00	Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 20/3,4 mm	m	24,05	319,70	7 688,79	0,00401	0,09644		

Slepý rozpočet

Stavba :	M12/052 Přístavba soc.zařízení ke kultur.domu v Brat	Rozpočet: R12.052.02
Objekt :	SO01 Stavební řešení	Zdravotní technika - položkové

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
		suterén:								
		V2:0.60+0.50		1,10						
		V3:1.0+0.60+0.50		2,10						
		V4:2.50+0.80+0.30+0.50		4,10						
		V5:0.60+0.50		1,10						
		V7:0.50		0,50						
		1.NP:								
		V2-U:1.50		1,50						
		V3-U:1.0		1,00						
		V4-VL:1.50		1,50						
		V5-S:1.30+1.0+0.25*2		2,80						
		V6-3xU:1.80+0.60+0.25*3		3,15						
		V7-2xU:1.10+0.60+0.25*2		2,20						
		V8-2xS:1.50+1.0+0.25*2		3,00						
59	722172332R00	Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 25/4,2 mm	m	4,50	387,70	1 744,65	0,00522	0,02349		
		suterén:								
		V6:2.75+0.25+0.50		3,50						
		1.NP:								
		V6-suterén:1.0		1,00						
60	722172333R00	Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 32/5,4 mm	m	1,50	463,30	694,95	0,00541	0,00812		
		suterén:								
		pro boiler:1.50		1,50						
61	722172334R00	Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 40/6,7 mm	m	9,50	569,20	5 407,40	0,00573	0,05444		
		suterén:								
		V2-V7-V8:1.30+5,5+0,50+1.70		9,00						
		V8 - svislá:0.50		0,50						
62	722182001R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25	m	62,45	54,00	3 372,30				
		studená DN20:27.8		27,80						
		studená DN25:6.10		6,10						
		teplá DN20:24.05		24,05						
		teplá DN25:4.50		4,50						
63	722182004R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40	m	22,00	64,80	1 425,60				
		studená DN32:1.5		1,50						

Slepý rozpočet

Stavba :	M12/052 Přístavba soc.zařízení ke kultur.domu v Brat	Rozpočet: R12.052.02
Objekt :	S001 Stavební řešení	Zdravotnicka - položkově

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot celk. (t)
		 studená DN40:9.5		9.50						
		 teplá DN32:1.5		1.50						
		 teplá DN40:9.5		9.50						
64	722182006R00	Montáž izolačních skruží na potrubí průmě DN 80	m	7.70	86,40	665,28				
		 studená DN50:7.7		7.70						
65	722190402R00	Vyvedení a upevnění výpusť DN 20	kus	19,00	203,00	3 857,00				
		 umyvadlo velké:5*2		10,00						
		 umyvadlo malé:2*2		4,00						
		 výlevka:1*2		2,00						
		 WC:2*1		2,00						
		 Písoár:1*1		1,00						
66	722191135R00	Hadice sanitární flexibilní, DN 15, délka 0,8 m	soubor	2,00	164,20	328,40				
67	722215513R00	Klapka uzav.regul.mezipřírub.IVAR BRA.J9.000 DN 25	ks	1,00	1 758,20	1 758,20	0,00222	0,00222		
68	722220112R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 3/4	kus	19,00	241,90	4 596,10	0,00074	0,01406		
69	722262151R00	Vodoměry, voda do 30°C, přírub. DN 50A, R/2	kus	1,00	9 612,61	9 612,61	0,01951	0,01951		
70	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	65,45	32,40	2 120,58				
		 studená DN20:27.8		27,80						
		 studená DN25:6.10		6,10						
		 teplá DN20:24.05		24,05						
		 teplá DN25:4.50		4,50						
		 studená DN32:1.5		1,50						
		 teplá DN32:1.5		1,50						
71	722280107R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40	m	19,00	37,80	718,20				
		 studená DN40:9.5		9,50						
		 teplá DN40:9.5		9,50						
72	722280108R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50	m	7,70	43,20	332,64				
		 studená DN50:7.7		7,70						
73	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	92,15	42,80	3 944,02	0,00001	0,00092		
		 DN20-32:65.45		65,45						
		 DN40:19		19,00						
		 DN50:7.7		7,70						
74	283771032	Izolace potrubí Mirelon PRO 22x20 mm šedočerná	m	57,04	55,10	3 142,63	0,00005	0,00285		
		 studená DN20:27.8*1,10		30,58						

Slepý rozpočet

Stavba :	M12/052 Přístavba soc.zařízení ke kultur.domu v Bratř	Rozpočet: R12.052.02
Objekt :	SO01 Stavební řešení	Zdravotecnika - položkově

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
75	283771093	teplá DN20-24,05*1,10 Izolace potrubí Mirelon PRO 25x20 mm šedočerná studená DN25:6,10*1,10 teplá DN25:4,50*1,10	m	26,46 11,66 6,71 4,95	71,00	827,86	0,00007	0,00082		
76	283771128	Izolace potrubí Mirelon PRO 32x20 mm šedočerná studená DN32:1,5 teplá DN32:1,5	m	3,00 1,50 1,50	71,00	213,00	0,00007	0,00021		
77	283771150	Izolace potrubí Mirelon PRO 42x20 mm šedočerná studená DN40:9,5*1,10 teplá DN40:9,5*1,10	m	20,90 10,45 10,45	81,80	1 709,62	0,00012	0,00251		
78	283771171	Izolace potrubí Mirelon PRO 52x20 mm šedočerná studená DN50:7,7*1,10	m	8,47 8,47	120,70	1 022,33	0,00015	0,00127		
79	28654336	Kohout kulový plastový d 20 mm PPR V1-V8:8*2	kus	16,00 16,00	289,40	4 630,40	0,00014	0,00224		
80	42210516	Ventil zpětný přírbový Z16-117-616 DN 32	kus	2,00	1 951,60	3 903,20	0,00500	0,01000		
81	42212206	Ventil uzavírací se šroubením V 10-151-732 DN 20	kus	1,00	2 728,10	2 728,10	0,00145	0,00145		
82	551100011	Kohout kulový voda FIV 8363 3/4"	kus	2,00	366,10	732,20	0,00020	0,00040		
83	551100051	Hadice FLEXI k baterii (8x12) IVAR 136012 l 50 cm umyvadlo velké:5*2 umyvadlo malé:2*2	kus	14,00 10,00 4,00	172,80	2 419,20				
84	55111292	Ventil přímý průchozí s odvodněním K-125 T 5/4"	kus	1,00	902,90	902,90	0,00130	0,00130		
85	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	757,21	1,20	908,65				
Celkem za 722 Vnitřní vodovod						94 026,27		0,49173		
Díl: 725 Zařizovací předměty										
86	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	2,00	864,00	1 728,00	0,00089	0,00178		
87	725119401R00	Montáž předstěnových systémů pro zazodění WC:2 výlevka:1	soubor	3,00 2,00 1,00	1 296,00	3 888,00				
88	725122001U00	Mtž pisoáru keramického	kus	1,00	609,10	609,10	0,00330	0,00330		
89	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva umyvadlo velké:5 umyvadlo malé:2	soubor	7,00 5,00 2,00	1 382,40	9 676,80	0,00140	0,00980		
90	725339101R00	Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur	kus	1,00	990,40	990,40	0,00379	0,00379		

Slepý rozpočet

Stavba :	M12/052 Přístavba soc.zařízení ke kultur.domu v Brat	Rozpočet: R12.052.02
Objekt :	SO01 Stavební řešení	Zdravotechnika - položkově

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
91	725819301R00	Montáž ventilu stojanového G 1/2 pisoar:1	soubor	1,00 1,00	59,40	59,40	0,00004	0,00004		
92	725819401R00	Montáž ventilu rohového s trubičkou G 1/2 umyvadlo velké:5*2 umyvadlo malé:2*2 WC:1*2	soubor	16,00 10,00 4,00 2,00	184,70	2 955,20	0,00008	0,00128		
93	725829201R00	Montáž baterie umyv. a dřezové nástěnné chromové umyvadlo velké:5 umyvadlo malé:2 výlevka:1	kus	8,00 5,00 2,00 1,00	281,90	2 255,20	0,00012	0,00096		
94	725859102R00	Montáž ventilu odpadního do DN 50	kus	1,00	112,30	112,30	0,00014	0,00014		
95	725860168R00	Zápachová uzávěrka pro pisoary HL430, DN 40,50	kus	1,00	1 026,00	1 026,00	0,00018	0,00018		
96	725860169R00	Zápachová uzávěrka pro pisoary HL431, DN 40,50	kus	1,00	1 252,80	1 252,80	0,00025	0,00025		
97	725869101R00	Montáž uzávěrek zápach. umyvadlových D 32	kus	7,00	138,20	967,40	0,00010	0,00070		
98	286967581	Modul-WC Duofix, ovl. zepředu, odsáv. UP320, h=112cm	kus	3,00	6 270,50	18 811,50				
99	55141080	Ventil rohový pisoárový TE 70 1/2"	kus	1,00	1 094,20	1 094,20	0,00028	0,00028		
100	55145001	Baterie umyvadlová stojánk bez otvoru odpadu PL26	kus	7,00	1 319,80	9 238,60	0,00100	0,00700		
101	55145016	Baterie pro výlevku nástěnná TM06	kus	1,00	2 948,40	2 948,40	0,00090	0,00090		
102	551450380	Baterie sprchová nástěnná TM80	kus	8,00	2 246,40	17 971,20	0,00140	0,01120		
103	55145100	Růžice sprchová jednopohlová SR701, ABS	kus	8,00	273,20	2 185,60	0,00050	0,00400		
104	55145200	Hadice sprchová kov SPS 357	kus	8,00	322,90	2 583,20	0,00150	0,01200		
105	55145300	Držák pevný SPC201	kus	8,00	182,50	1 460,00	0,00010	0,00080		
106	55161631	Sifon pračkový podomítkový EPPN450 bílá krytka	kus	1,00	174,10	174,10	0,00018	0,00018		
107	55161658	WC dopojení flexi IL27000 270 - 630 mm	kus	2,00	263,50	527,00	0,00054	0,00108		
108	55161675	WC sedátko TOPOLINO Antibak bílé OST0000	kus	2,00	983,90	1 967,80	0,00140	0,00280		
109	55162382.A	HL227 tvarovka pro připojení závěsného WC DN80/100	kus	2,00	1 720,40	3 440,80	0,00093	0,00186		
110	55162395.A	HL304 vpust' podlahová 3xDN40 autom. vztlak. uzávěr suterén:1	kus	1,00 1,00	1 445,00	1 445,00	0,00082	0,00082		
111	55162410.A	HL317 vpust' podlah. DN 50/70/100 mřížka nerez	kus	5,00	3 105,00	15 525,00	0,00118	0,00590		
112	64214361	Umyvadlo LYRA Plus bílé s otv. bat. 600x490x195mm	kus	5,00	1 219,30	6 096,50	0,01550	0,07750		
113	64221370	Umyvátka LYRA Plus bílé otv. bat. uprost. 45x37 cm	kus	2,00	993,60	1 987,20	0,00700	0,01400		
114	64240063	Mísa klozetová závěsná LYRA Plus bílá hl. 490 mm	kus	2,00	2 601,70	5 203,40	0,01650	0,03300		
115	64250634	Pisoár Nova 026011 přív.vnější,odpad vnitřní bílý	kus	1,00	2 650,30	2 650,30	0,00900	0,00900		

Slepý rozpočet

Stavba :	M12/052 Přístavba soc.zařízení ke kultur.domu v Brat	Rozpočet: R12.052.02
Objekt :	SO01 Stavební řešení	Zdravotechnika - položkově

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
116	64271102	Výlevka závěsná MIRA se sklop. plast. mřížkou, bílá	kus	1,00	5 010,10	5 010,10	0,01000	0,01000		
117	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	1 011,51	1,30	1 314,96				
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				127 155,46		0,21454		
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot								
118	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	6,11	352,10	2 152,11				
119	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	97,80	30,30	2 963,21				
120	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	6,11	715,00	4 370,24				
121	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	6,11	203,00	1 240,78				
122	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	6,11	11,30	69,07				
123	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva	t	6,11	270,00	1 650,30				
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				12 445,71				