

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

číslo	1	Účelová komunikace MK1	JKSO	
skupina			SKP	
název		Komunikace - asfalt	Měrná jednotka	
objekt			Počet jednotek	0
část		Revitalizace obce Břest - RDS	Náklady na m.j.	0
typ			Typ rozpočtu	
investor				
autor projektu				
autor				
kontrola			Zakázkové číslo	
schválil			Počet listů	

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Hlavní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
celkem	434 952	Ztížené výrobní podmínky	0
celkem	0	Oborová přírážka	0
práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
celkem	434 952	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
	0	Kompletační činnost (IČD)	0
HZS	434 952	Ostatní náklady neuvedené	0
ostatní náklady+HZS	434 952	Ostatní náklady celkem	0
Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno : <i>JOSEF BALÁK</i>		Jméno :	
Datum : <i>24.5.2015</i>		Datum :	
Podpis:		Podpis:	
<b>Stanix Projekt s.r.o.</b> návrh T. G. Masaryka 2423 760 01 ZLÍN IČO: 282 52 217 DIČ: CZ28252217			
pro DPH	21,0 %		434 952 Kč
	21,0 %		91 340 Kč
pro DPH	0,0 %		0 Kč
	0,0 %		0 Kč
<b>ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>526 292 Kč</b>

průběh :

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
práce	43 017	0	0	0	0
práce a zvláštní zakládání	11 491	0	0	0	0
komunikace	303 728	0	0	0	0
vedení	7 750	0	0	0	0
práce na komunikaci	36 641	0	0	0	0
přesun hmot	14 884	0	0	0	0
suti a vybouraných hmot	17 441	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>434 952</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	Kč	%	Základna	Kč
podmínky	0	0,0	434 952	0
dražba	0	0,0	434 952	0
technických kapacit	0	0,0	434 952	0
šiftní doprava	0	0,0	434 952	0
staveniště	0	0,0	434 952	0
veštera	0	0,0	434 952	0
činnost (IČD)	0	0,0	434 952	0
rozpočtu	0	0,0	434 952	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Savba : 2014/007 Revitalizace obce Břest - RDS		Rozpočet: 1			
Objekt : SO03 Komunikace - asfalt		Účelová komunikace MK1			
Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>				
10107212R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	625,00	16,00	10 000,00
102202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	89,88	74,20	6 669,10
102202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	89,88	14,00	1 258,32
102301109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	6,21	14,00	86,94
102301111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ drenáže	m3	6,21	166,00	1 030,86
102301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 dle TP zhotovitele dovoz ornice	m3	6,05	45,00	272,25
102501102R14	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 dle TP zhot kapacity vozu 12 m3, nosnost 13,5 t	m3	96,09	45,00	4 324,05
1057101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 ornice	m3	6,05	45,00	272,25
1071201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	96,09	15,00	1 441,35
1071201211U00	Skládkovné zemina	t	158,54	80,00	12 683,20
1074105111R00	Zásyp sypaninou se zhutněním zasyp za obrubníky zeminou vč.naložení a dovozu	m3	12,71	61,00	775,31
1080402112R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2	m2	60,50	14,00	847,00
1081101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním vč. měření zhutnění Edef2=45Mpa	m2	361,50	6,00	2 169,00
1081301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	60,50	17,00	1 028,50
108572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI	kg	1,73	92,00	159,16
<b>Celkem za</b>	<b>1 Zemní práce</b>				<b>43 017,29</b>
<b>2</b>	<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				
1091971110R00	Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5	m2	82,80	14,30	1 184,04
1092532111R00	Lože travivodu z kameniva hrub.drceného,16-32 mm	m3	2,07	454,00	939,78
1092561111R00	Výplň odvodňov. travivodů kam. hrubě drcen. 16 mm	m3	4,14	850,00	3 519,00
1092755114RX1	Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože PVC	m	69,00	61,00	4 209,00
109365020	Geotextilie filtrační 200 g/m2	m2	91,08	18,00	1 639,44
<b>Celkem za</b>	<b>2 Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>11 491,26</b>
<b>5</b>	<b>Komunikace</b>				
1094361111R00	Podklad ze štěrku dle po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	361,50	115,00	41 572,50
1094952111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 15 cm	m2	297,00	205,00	60 885,00
1095141211R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m,tl.6 cm	m2	297,00	310,00	92 070,00
10973111112R00	Postřik živичný infiltr. 1 kg/m2	m2	297,00	47,00	13 959,00
10973211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	297,00	27,00	8 019,00
10977112113R00	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.4 cm	m2	297,00	290,00	86 130,00
1099142111R00	Úprava záhlavky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	12,00	91,00	1 092,00
<b>Celkem za</b>	<b>5 Komunikace</b>				<b>303 727,50</b>
<b>8</b>	<b>Trubní vedení</b>				
1099941311RT2	Zřízení vpustí uliční z dílců typ UVB - 50 vč. dodávky dílců, zemních prací a dopojení na kan	kus	1,00	7 750,00	7 750,00
<b>Celkem za</b>	<b>8 Trubní vedení</b>				<b>7 750,00</b>
<b>91</b>	<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				
10995491211R00	Osazení vodičícího proužku do MC,podkl.C12/15, 25 cm	m	4,00	64,50	258,00
10997862111RT7	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	121,00	233,00	28 193,00
10998101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb	m3	3,63	1 950,00	7 078,50
10999735113R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	12,00	72,00	864,00
109992162117	Přídlažba silniční vysoká ABK 50/25/10 přírodní	kus	8,24	30,00	247,20
<b>Celkem za</b>	<b>91 Doplnující práce na komunikaci</b>				<b>36 640,70</b>
<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				
109998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	531,58	28,00	14 884,24

## Položkový rozpočet

Služba :	2014/007 Revitalizace obce Břest - RDS	Rozpočet: 1
Objekt :	SO03 Komunikace - asfalt	Účelová komunikace MK1

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Čelkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>14 884,24</b>
<b>D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
99099131U00	Skládkovné kámen bez příměsí	t	71,76	80,00	5 740,80
990991111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	150,00	30,00	4 500,00
990991121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3 600,00	2,00	7 200,00
<b>Čelkem za</b>	<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>17 440,80</b>

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

2	Účelová komunikace MK2	JKSO	
		SKP	
	Komunikace - asfalt	Měrná jednotka	
		Počet jednotek	0
	Revitalizace obce Břest - RDS	Náklady na m.j.	0
		Typ rozpočtu	
projektu			
		Zakázkové číslo	
		Počet listů	

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
celkem	1 236 408	Ztížené výrobní podmínky	0
celkem	0	Oborová přírážka	0
ce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
ávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
celkem	1 236 408	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZS	1 236 408	Ostatní náklady neuvedené	0
náklady+HZZ	1 236 408	Ostatní náklady celkem	0

Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno : JOSEF BALÁŽ		Jméno :	
Datum : 24.5.2015		Datum :	
Podpis:		Podpis:	
<b>Stanix Projekt s.r.o.</b> nám. T. G. Masaryka 2438 760 01 ZLÍN IČO: 282 52 217 DIČ: CZ28252217			
pro DPH	21,0 %	1 236 408 Kč	
	21,0 %	259 646 Kč	
pro DPH	0,0 %	0 Kč	
	0,0 %	0 Kč	
<b>NA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>1 496 054 Kč</b>	

anká :

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
Zemní práce	110 510	0	0	0	0
Zaklady a zvláštní zakládání	18 319	0	0	0	0
Komunikace	858 717	0	0	0	0
Podzemní vedení	38 750	0	0	0	0
Doplňující práce na komunikaci	83 296	0	0	0	0
Staveništní přesun hmot	35 077	0	0	0	0
Přesuny sutí a vybouraných hmot	91 740	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>1 236 408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

VRN	Kč	%	Základna	Kč
Pracovní podmínky	0	0,0	1 236 408	0
Právní záležitosti	0	0,0	1 236 408	0
Stavebních kapacit	0	0,0	1 236 408	0
Staveništní doprava	0	0,0	1 236 408	0
Staveniště	0	0,0	1 236 408	0
Investora	0	0,0	1 236 408	0
Stavební činnost (IČD)	0	0,0	1 236 408	0
Rozpočtu	0	0,0	1 236 408	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

2014/007 Revitalizace obce Břest - RDS		Rozpočet: 2			
SO03 Komunikace - asfalt		Účelová komunikace MK2			
číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Zemní práce</b>					
212R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, kam.těžené tl.20 cm	m2	940,00	16,00	15 040,00
214R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.10 cm	m2	940,00	46,00	43 240,00
201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	144,98	62,50	9 061,25
209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	144,98	14,00	2 029,72
209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	9,90	14,00	138,60
211R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ drenáže	m3	9,90	165,00	1 633,50
2101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 dle TP zhotovitele dovoz ornice	m3	7,15	45,00	321,75
2102R14	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 dle TP zhot kapacity vozu 12 m3, nosnost 13,5 t	m3	154,88	45,00	6 969,60
2101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 ornice	m3	7,15	45,00	321,75
201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	154,88	15,00	2 323,20
211U00	Skládkovné zemina	t	255,54	80,00	20 443,20
211R00	Zásyp sypaninou se zhutněním zasyp za obrubníky zeminou vč.naložení a dovozu	m3	15,02	61,00	916,22
2112R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2	m2	71,50	14,00	1 001,00
2102R00	Úprava pláně v záfezech v hor. 1-4, se zhutněním vč.měření zhutnění Edef2=45Mpa	m2	944,50	6,00	5 667,00
2101R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	71,50	17,00	1 215,50
2400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI	kg	2,04	92,00	187,68
<b>celkem za</b>	<b>1 Zemní práce</b>				<b>110 509,97</b>
<b>Základy a zvláštní zakládání</b>					
2110R00	Opláštění žebor z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5	m2	132,00	14,30	1 887,60
2111R00	Lože trativodu z kameniva hrub.drceného,16-32 mm	m3	3,30	454,00	1 498,20
2111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm	m3	6,60	850,00	5 610,00
2114RX1	Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože PVC	m	110,00	61,00	6 710,00
2020	Geotextilie filtrační 200 g/m2	m2	145,20	18,00	2 613,60
<b>celkem za</b>	<b>2 Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>18 319,40</b>
<b>Komunikace</b>					
2111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	944,50	115,00	108 617,50
2111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 15 cm	m2	840,00	205,00	172 200,00
2121R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m,tl.6 cm	m2	840,00	310,00	260 400,00
21112R00	Postřik živičný infiltr. 1 kg/m2	m2	840,00	47,00	39 480,00
21111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	840,00	27,00	22 680,00
21113R00	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.4 cm	m2	840,00	290,00	243 600,00
2111R00	Úprava závlivky díl.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	129,00	91,00	11 739,00
<b>celkem za</b>	<b>5 Komunikace</b>				<b>858 716,50</b>
<b>Trubní vedení</b>					
21311RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 vč. dodávky dílců, zemních prací a dopojení na kan	kus	5,00	7 750,00	38 750,00
<b>celkem za</b>	<b>8 Trubní vedení</b>				<b>38 750,00</b>
<b>Doplňující práce na komunikaci</b>					
2162111RT7	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	110,00	233,00	25 630,00
2162111RT7	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	143,00	233,00	33 319,00
2101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb	m3	7,59	1 950,00	14 800,50
21735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	129,00	74,00	9 546,00
<b>celkem za</b>	<b>91 Doplnující práce na komunikaci</b>				<b>83 295,50</b>
<b>Staveništní přesun hmot</b>					

## Položkový rozpočet

2014/007 Revitalizace obce Břest - RDS SO03 Komunikace - asphalt			Rozpočet: 2 Účelová komunikace MK2		
položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	1 252,76	28,00	35 077,28
<b>za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>35 077,28</b>
	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
131U00	Skládkovné kámen bez příměsí	t	226,68	80,00	18 134,40
141U00	Skládkovné živice	t	170,95	250,00	42 737,50
11R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	395,74	30,00	11 872,20
21R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	9 497,76	2,00	18 995,52
<b>za</b>	<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>91 739,62</b>

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

1	Zpevněná plocha ZP1	JKSO	
		SKP	
	Zpevněné plochy - dlažba	Měrná jednotka	
		Počet jednotek	0
	Revitalizace obce Břest - RDS	Náklady na m.j.	0
		Typ rozpočtu	
		Zakázkové číslo	
		Počet listů	

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	80 545	Ztížené výrobní podmínky	0
	0	Oborová přírážka	0
	0	Přesun stavebních kapacit	0
	0	Mimostaveništní doprava	0
	80 545	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	80 545	Ostatní náklady neuvedené	0
	80 545	Ostatní náklady celkem	0
Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno : JOSEF BALÁŽ		Jméno :	
Datum : 24.5.2015		Datum :	
Podpis:		Podpis:	
<b>Stanix Projekt s.r.o.</b> návrh. T. G. Masaryka 2433 760 01 ZLÍN IČO: 282 52 217 DIČ: CZ28252217			
DPH	21,0 %		80 545 Kč
	21,0 %		16 915 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
	0,0 %		0 Kč
<b>CELKEM</b>			<b>97 460 Kč</b>

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
Zemní práce	11 362	0	0	0	0
Zaklady a zvláštní zakládání	1 832	0	0	0	0
Komunikace	44 149	0	0	0	0
Trubní vedení	7 750	0	0	0	0
Doplňující práce na komunikaci	11 181	0	0	0	0
Staveništní přesun hmot	4 034	0	0	0	0
Přesuny sutí a vybouraných hmot	236	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>80 545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

VRN	Kč	%	Základna	Kč
Pracovní podmínky	0	0,0	80 545	0
Prázka	0	0,0	80 545	0
Stavebních kapacit	0	0,0	80 545	0
Staveništní doprava	0	0,0	80 545	0
Staveniště	0	0,0	80 545	0
Investora	0	0,0	80 545	0
Pracovní činnost (IČD)	0	0,0	80 545	0
Rozpočtu	0	0,0	80 545	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Název : 2014/007 Revitalizace obce Břest - RDS		Rozpočet: 1			
Objekt : SO04 Zpevněné plochy - dlažba		Zpevněná plocha ZP1			
Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Zemní práce</b>					
07242R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.10 cm	m2	4,00	46,00	184,00
01103R00	Sejmutí ornice s přemístěním dle TP zhotovitele	m3	8,40	62,00	520,80
02201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	31,94	74,20	2 369,95
02209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	31,94	14,00	447,16
01111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	0,99	166,00	164,34
01101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 dle TP zhotovitele dovoz ornice	m3	1,13	45,00	50,85
01102R14	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 dle TP zhot. kapacita vozu 12 m3, nosnost 13,5 t	m3	32,93	45,00	1 481,85
01101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 ornice	m3	1,13	45,00	50,85
021201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	32,93	15,00	493,95
021211U00	Skládkovné zemina	t	54,33	80,00	4 346,40
05111R00	Zásyp sypaninou se zhutněním zasyp za obrubníky zeminou vč.naložení a dovozu	m3	2,36	61,00	143,96
02112R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2	m2	11,25	14,00	157,50
01102R00	Úprava pláňe v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním vč. měření zhutnění Edef2=45Mpa	m2	91,20	8,00	729,60
01101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	11,25	17,00	191,25
0400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFÍ	kg	0,32	92,00	29,44
<b>Celkem za</b>	<b>1 Zemní práce</b>				<b>11 361,90</b>
<b>Základy a zvláštní zakládání</b>					
01110R00	Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5	m2	13,20	14,30	188,76
02111R00	Lože trativodu z kameniva hrub.drceného,16-32 mm	m3	0,33	454,00	149,82
05111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm	m3	0,66	850,00	561,00
05114RX1	Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože PVC	m	11,00	61,00	671,00
05020	Geotextilie filtrační 200 g/m2	m2	14,52	18,00	261,36
<b>Celkem za</b>	<b>2 Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>1 831,94</b>
<b>Komunikace</b>					
05111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm	m2	91,20	112,00	10 214,40
05111R00	Podklad ze štěrkdortu po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	77,00	105,00	8 085,00
04211R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m,tl.6 cm	m2	4,00	310,00	1 240,00
01112R00	Postřik živičný infiltr. 1 kg/m2	m2	4,00	47,00	188,00
01111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	4,00	27,00	108,00
02113R00	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.4 cm	m2	4,00	290,00	1 160,00
05040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	73,00	170,00	12 410,00
04211R00	Úprava záhlavky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	9,00	91,00	819,00
05299	Dlažba zámková přírodní 20x16,5x8	m2	75,19	132,00	9 925,08
<b>Celkem za</b>	<b>5 Komunikace</b>				<b>44 149,48</b>
<b>Trubní vedení</b>					
041311RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 vč. dodávky dílců, zemních prací a dopojení na kan	kus	1,00	7 750,00	7 750,00
<b>Celkem za</b>	<b>8 Trubní vedení</b>				<b>7 750,00</b>
<b>Doplňující práce na komunikaci</b>					
02111RT7	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	7,00	233,00	1 631,00
02111RT7	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	29,00	233,00	6 757,00
01111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb	m3	1,10	1 950,00	2 145,00
05111R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm	m	9,00	72,00	648,00
<b>Celkem za</b>	<b>91 Doplnující práce na komunikaci</b>				<b>11 181,00</b>
<b>Staveništní přesun hmot</b>					

# Položkový rozpočet

Objekt:	2014/007 Revitalizace obce Břest - RDS	Rozpočet: 1
Stavba:	SO04 Zpevněné plochy - dlažba	Zpevněná plocha ZP1

Položka	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	144,08	28,00	4 034,24
<b>Suma za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>4 034,24</b>
	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,72	30,00	21,60
121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	17,38	2,00	34,76
141U00	Skládkovné živice	t	0,72	250,00	180,00
<b>Suma za</b>	<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>236,36</b>

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

2	Zpevněná plocha ZP2	JKSO	
		SKP	
	Zpevněné plochy - dlažba	Měrná jednotka	
		Počet jednotek	0
	Revitalizace obce Břest - RDS	Náklady na m.j.	0
		Typ rozpočtu	
Projektu			
		Zakázkové číslo	
		Počet listů	

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
celkem	268 032	Ztížené výrobní podmínky	0
celkem	0	Oborová přírážka	0
celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
celkem	268 032	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	268 032	Ostatní náklady neuvedené	0
Náklady+HZZ	268 032	Ostatní náklady celkem	0
Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno : JOSEF BALAZ		Jméno :	
Datum : 24.5. 2015		Datum :	
Podpis: Stanix Projekt s.r.o. nam. T. G. Masaryka 2433 768 01 ZLÍN IČO: 282 522 17 DIČ: CZ28252217		Podpis:	
DPH	21,0 %		268 032 Kč
DPH	21,0 %		56 287 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
ZA OBJEKT CELKEM		324 319 Kč	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
práce	39 654	0	0	0	0
a zvláštní zakládání	4 724	0	0	0	0
okace	164 674	0	0	0	0
vedení	7 750	0	0	0	0
ující práce na komunikaci	32 477	0	0	0	0
áštní přesun hmot	14 698	0	0	0	0
ny suti a vybouraných hmot	4 056	0	0	0	0
<b>KEM OBJEKT</b>	<b>268 032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	Kč	%	Základna	Kč
Pracovní podmínky	0	0,0	268 032	0
Dlažba	0	0,0	268 032	0
Stavebních kapacit	0	0,0	268 032	0
Terénní doprava	0	0,0	268 032	0
Staveniště	0	0,0	268 032	0
Investora	0	0,0	268 032	0
Pracovní činnost (IČD)	0	0,0	268 032	0
Rozpočtu	0	0,0	268 032	0
<b>KEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

2014/007 Revitalizace obce Břest - RDS S004 Zpevněné plochy - dlažba			Rozpočet: 2 Zpevněná plocha ZP2		
Položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Zemní práce</b>					
001R00	Rozebrání dlažeb z velkých kostek v kam. těženém	m2	35,00	23,00	805,00
003R00	Sejmutí ornice s přemístěním dle TP zhotovitele	m3	31,25	62,00	1 937,50
001R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	121,63	54,00	6 568,02
009R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	121,63	14,00	1 702,82
001R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ drenáže	m3	2,52	166,00	418,32
001R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 dle TP zhotovitele dovoz ornice	m3	4,15	45,00	186,75
002R14	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 dle TP zhot kapacity vozu 12 m3, nosnost 13,5 t	m3	124,15	45,00	5 586,75
001R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 ornice	m3	4,15	45,00	186,75
001R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	124,15	15,00	1 862,25
001U00	Skládkovné zemina	t	204,84	80,00	16 387,20
001R00	Zásyp sypaninou se zhutněním zasyp za obrubníky zeminou vč.naložení a dovozu	m3	8,72	61,00	531,92
0012R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2	m2	41,50	14,00	581,00
002R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním vč. měření zhutnění Edef2=45Mpa	m2	347,50	6,00	2 085,00
001R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	41,50	17,00	705,50
00400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI	kg	1,19	92,00	109,48
<b>Suma za</b>	<b>1 Zemní práce</b>				<b>39 654,26</b>
<b>Základy a zvláštní zakládání</b>					
00110R00	Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5	m2	33,60	14,30	480,48
00211R00	Lože trativodu z kameniva hrub.drceného,16-32 mm	m3	0,84	454,00	381,36
00111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm	m3	1,68	850,00	1 428,00
00114RX1	Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože PVC	m	28,00	61,00	1 708,00
0020	Geotextilie filtrační 200 g/m2	m2	40,32	18,00	725,76
<b>Suma za</b>	<b>2 Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>4 723,60</b>
<b>Komunikace</b>					
00111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm	m2	347,50	112,00	38 920,00
00111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	306,00	105,00	32 130,00
0040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	306,00	170,00	52 020,00
00299	Dlažba zámková přírodní 20x16,5x8	m2	315,18	132,00	41 603,76
<b>Suma za</b>	<b>5 Komunikace</b>				<b>164 673,76</b>
<b>Trubní vedení</b>					
00131RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 vč. dodávky dílců, zemních prací a dopojení na kan	kus	1,00	7 750,00	7 750,00
<b>Suma za</b>	<b>8 Trubní vedení</b>				<b>7 750,00</b>
<b>Doplňující práce na komunikaci</b>					
001111U00	Předznačení VDZ liniové	m	35,00	14,00	490,00
002111U00	Předznačení VDZ plošné	m2	1,00	296,00	296,00
001111R00	Vodorovné značení dělicích čar 12 cm střík.barvou	m	35,00	112,00	3 920,00
002111R00	Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd.	m2	1,00	276,00	276,00
002111RT7	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	4,00	233,00	932,00
002111RT7	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	79,00	233,00	18 407,00
0010111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb	m3	2,49	1 950,00	4 855,50
0040111R00	Osaz sloupků, montáž svislých dopr.značek včetně dodávky zn.IP12+symb.01	kus	1,00	1 650,00	1 650,00
0040111R00	Osaz sloupků, montáž svislých dopr.značek včetně dodávky zn.D11b+E8e	kus	1,00	1 650,00	1 650,00

## Položkový rozpočet

2014/007 Revitalizace obce Břest - RDS SO04 Zpevněné plochy - dlažba				Rozpočet: 2 Zpevněná plocha ZP2	
číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
za	<b>91 Doplnující práce na komunikaci</b>				<b>32 476,50</b>
	<b>Staveništní přesun hmot</b>				
R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	524,93	28,00	14 698,04
za	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>14 698,04</b>
	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	14,59	30,00	437,70
R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	350,28	2,00	700,56
U00	Skládkovné kámen příměs 5%	t	14,59	200,00	2 918,00
za	<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>4 056,26</b>

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

3	Zpevněná plocha ZP3	JKSO	
		SKP	
	Zpevněné plochy - dlažba	Měrná jednotka	
		Počet jednotek	0
	Revitalizace obce Břest - RDS	Náklady na m.j.	0
		Typ rozpočtu	
projektu			
		Zakázkové číslo	
		Počet listů	

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
celkem	184 900	Ztížené výrobní podmínky	0
celkem	0	Oborová přírážka	0
celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
celkem	184 900	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	184 900	Ostatní náklady neuvedené	0
náklady+HZS	184 900	Ostatní náklady celkem	0
Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno : JOSEF BALÁŽ		Jméno :	
Datum : 24.5.2015		Datum :	
Podpis:		Podpis:	
<b>Stanix Projekt s.r.o.</b> nám. T. G. Masaryka 2433 760 01 ZLÍN IČO: 282 52 217 DIČ: CZ28252217			
DPH	21,0 %		184 900 Kč
	21,0 %		38 829 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
	0,0 %		0 Kč
<b>ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>223 729 Kč</b>	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
práce	29 113	0	0	0	0
zvláštní zakládání	4 330	0	0	0	0
okace	112 827	0	0	0	0
vedení	7 750	0	0	0	0
práce na komunikaci	19 125	0	0	0	0
přesun hmot	10 049	0	0	0	0
suti a vybouraných hmot	1 706	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>184 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	Kč	%	Základna	Kč
podmínky	0	0,0	184 900	0
ražba	0	0,0	184 900	0
bních kapacit	0	0,0	184 900	0
vní doprava	0	0,0	184 900	0
veníště	0	0,0	184 900	0
stora	0	0,0	184 900	0
innost (IČD)	0	0,0	184 900	0
počtu	0	0,0	184 900	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

2014/007 Revitalizace obce Břest - RDS SO04 Zpevněné plochy - dlažba			Rozpočet: 3 Zpevněná plocha ZP3		
číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Zemní práce</b>					
PR00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	45,00	37,00	1 665,00
PR00	Sejmutí ornice s přemístěním dle TP zhotovitele	m3	19,55	62,00	1 212,10
PR00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	79,68	74,20	5 912,26
PR00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	79,68	14,00	1 115,52
PR00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	2,34	14,00	32,76
PR00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ drenáže	m3	2,34	166,00	388,44
PR00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 dle TP zhotovitele dovoz ornice	m3	2,80	45,00	126,00
PR14	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 dle TP zhot kapacita vozu 12 m3, nosnost 13,5 t	m3	82,02	45,00	3 690,90
PR00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 ornice	m3	2,80	45,00	126,00
PR00	Uložení sypaniny na skládku	m3	82,02	15,00	1 230,30
PR00	Skládkovné zemina	t	135,32	80,00	10 825,60
PR00	Zásyp sypaninou se zhutněním zasyp za obrubníky zeminou vč.naložení a dovozu	m3	6,62	61,00	403,82
PR00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2	m2	28,00	14,00	392,00
PR00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním vč.měření zhutnění Edef2=45Mpa	m2	240,50	6,00	1 443,00
PR00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	28,00	17,00	476,00
	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI	kg	0,80	92,00	73,60
<b>za</b>	<b>1 Zemní práce</b>				<b>29 113,30</b>
<b>Základy a zvláštní zakládání</b>					
PR00	Opláštění žebor z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5	m2	31,20	14,30	446,16
PR00	Lože trativodu z kameniva hrub.drceného,16-32 mm	m3	0,78	454,00	354,12
PR00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm	m3	1,56	850,00	1 326,00
PRX1	Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože PVC	m	26,00	61,00	1 586,00
	Geotextilie filtrační 200 g/m2	m2	34,32	18,00	617,76
<b>za</b>	<b>2 Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>4 330,04</b>
<b>Komunikace</b>					
PR00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm	m2	240,50	112,00	26 936,00
PR00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	209,00	105,00	21 945,00
PR00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	209,00	170,00	35 530,00
	Dlažba zámková přírodní 20x16,5x8	m2	215,27	132,00	28 415,64
<b>za</b>	<b>5 Komunikace</b>				<b>112 826,64</b>
<b>Trubní vedení</b>					
RT2	Zřízení vpustí uliční z dílců typ UVB - 50 vč. dodávky dílců, zemních prací a dopojení na kan	kus	1,00	7 750,00	7 750,00
<b>za</b>	<b>8 Trubní vedení</b>				<b>7 750,00</b>
<b>Doplňující práce na komunikaci</b>					
PR00	Osazení vodícího proužku do MC,podkl.C12/15, 25 cm včetně dodávky přídlažby silniční 80 mm	m	4,00	190,00	760,00
RT7	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	63,00	233,00	14 679,00
PR00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb	m3	1,89	1 950,00	3 685,50
<b>za</b>	<b>91 Doplnující práce na komunikaci</b>				<b>19 124,50</b>
<b>Staveništní přesun hmot</b>					
PR00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	358,90	28,00	10 049,20
<b>za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>10 049,20</b>
<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>					
PR00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	10,80	30,00	324,00

## Položkový rozpočet

2014/007 Revitalizace obce Břest - RDS SO04 Zpevněné plochy - dlažba			Rozpočet: 3 Zpevněná plocha ZP3		
Položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Zemní práce</b>					
2R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	45,00	37,00	1 665,00
3R00	Sejmutí ornice s přemístěním dle TP zhotovitele	m3	19,55	62,00	1 212,10
1R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	79,68	74,20	5 912,26
3R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	79,68	14,00	1 115,52
3R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	2,34	14,00	32,76
1R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ drenáže	m3	2,34	166,00	388,44
1R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 dle TP zhotovitele dovoz ornice	m3	2,80	45,00	126,00
2R14	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 dle TP zhot. kapacita vozu 12 m3, nosnost 13,5 t	m3	82,02	45,00	3 690,90
1R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 ornice	m3	2,80	45,00	126,00
1R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	82,02	15,00	1 230,30
1U00	Skládkovné zemina	t	135,32	80,00	10 825,60
1R00	Zásyp sypaninou se zhutněním zasyp za obrubníky zeminou vč.naložení a dovozu	m3	6,62	61,00	403,82
2R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2	m2	28,00	14,00	392,00
2R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním vč.měření zhutnění Edef2=45Mpa	m2	240,50	6,00	1 443,00
1R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	28,00	17,00	476,00
	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI	kg	0,80	92,00	73,60
<b>za</b>	<b>1 Zemní práce</b>				<b>29 113,30</b>
<b>Základy a zvláštní zakládání</b>					
0R00	Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5	m2	31,20	14,30	446,16
1R00	Lože travivodu z kameniva hrub.drceného,16-32 mm	m3	0,78	454,00	354,12
1R00	Výplň odvodňov. travivodů kam. hrubě drcen. 16 mm	m3	1,56	850,00	1 326,00
4RX1	Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože PVC	m	26,00	61,00	1 586,00
	Geotextilie filtrační 200 g/m2	m2	34,32	18,00	617,76
<b>za</b>	<b>2 Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>4 330,04</b>
<b>Komunikace</b>					
1R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm	m2	240,50	112,00	26 936,00
1R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	209,00	105,00	21 945,00
4R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	209,00	170,00	35 530,00
	Dlažba zámková přírodní 20x16,5x8	m2	215,27	132,00	28 415,64
<b>za</b>	<b>5 Komunikace</b>				<b>112 826,64</b>
<b>Trubní vedení</b>					
1RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 vč. dodávky dílců, zemních prací a dopojení na kan	kus	1,00	7 750,00	7 750,00
<b>za</b>	<b>8 Trubní vedení</b>				<b>7 750,00</b>
<b>Doplňující práce na komunikaci</b>					
1R00	Osazení vodícího proužku do MC,podkl.C12/15, 25 cm včetně dodávky přídlažby silniční 80 mm	m	4,00	190,00	760,00
1RT7	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	63,00	233,00	14 679,00
1R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb	m3	1,89	1 950,00	3 685,50
<b>za</b>	<b>91 Doplnující práce na komunikaci</b>				<b>19 124,50</b>
<b>Staveništní přesun hmot</b>					
1R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	358,90	28,00	10 049,20
<b>za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>10 049,20</b>
<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>					
1R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	10,80	30,00	324,00

## Položkový rozpočet

Objekt:	2014/007 Revitalizace obce Břest - RDS	Rozpočet: 3
Číslo položky:	SO04 Zpevněné plochy - dlažba	Zpevněná plocha ZP3

položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
21R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	259,20	2,00	518,40
31U00	Skládkovné kámen bez příměsí	t	10,80	80,00	864,00
<b>Suma za</b>	<b>D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				<b>1 706,40</b>