Smlouva o dílo

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tato smlouva o dílo:

I. Smluvní strany

l. Objednatel : **Obec Butoves**

IČO: 00578282

Sídlo: Butoves 47. 18, 506 01 Jičín

Osoba oprávněná jednat ve smluvních věcech této smlouvy: Bob Šviha, starosta obce

2. Zhotovitel : Vít Horčička s.r.o.

Sídlo : Havlíčkova 169, 50601 Jičín

IČO: 03182339 DIČ: 03182339

Bankovní spojení:

Osoba oprávněná jednat ve smluvních věcech této smlouvy: Vít Horčička
ve věcech technických: Vít Horčička

II. Předmět díla

2.1. Předmětem plnění zakázky je realizace akce **Parkoviště u bytovky.** V rámci plnění předmětu zakázky bude provedena stavba nového parkoviště pro 35 osobní automobilů severně od bytového domu na parcelách č. 220/1 k. ú. Butoves a p. č. 364/51, 364/49 k. ú. Tuř dle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1.

2.2. Podrobněji je rozsah a specifikace stavebních prací popsán v položkovém rozpočtu.

III. Místo a doba plnění

3.1. Místem plnění jsou p. č. 220/1 k. ú. Butoves a p. č. 364/51, 364/49 k. ú. Tuř.

3.2. Termín prací :

Předpokládané zahájení: **červen 2019** (do 5 dnů ode dne předání staveniště)

O předání staveniště bude vyhotoven zápis.

Předpokládané ukončení: **31. 8. 2020**

Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem.

IV. Povinnosti zhotovitele a objednatele

4.1. Dílo musí být v souladu s příslušnými technickými normami (ČSN), s obecně závaznými právními předpisy a předpisy pro provádění prací danými charakterem a rozsahem zakázky.

4.3. Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem předem veškeré nevyhnutelné změny a technologické postupy.

4.5. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník (dále jen SD) ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. Do deníku zapisuje zhotovitel všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění této smlouvy. Zástupce objednatele je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska a námitky. Jestliže odpovědná osoba zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, je povinen

připojit do 3. pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Stejná práva a povinnosti má i zástupce objednatele.

4.6. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o stavu plnění předmětu díla na dohodnutých kontrolních dnech. Provádění díla bude kontrolovat technický dozor objednatele. Záznam o konání kontrolních dnů se zaznamená do stavebního deníku. Kontrolní dny budou svolávány min. 1 x za 14 dní.

4.7. Zjistí-li zhotovitel při zajišťování prací překážky, které znemožňují řádné uskutečnění činnosti a právních úkonů dohodnutým způsobem, oznámí to neprodleně objednateli, se kterým se dohodne na odstranění těchto překážek (zápisem do SD).

4.8. Objednatel je povinen předat včas zhotoviteli bezúplatně všechny údaje a informace, jež jsou nezbytně nutné k řádnému splnění předmětu smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má zajistit zhotovitel v rámci své činnosti.

V. Cena a platební podmínky

5.1. Celková cena díla byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 19. 3. 2019 a je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla ve výši:

Cena díla celkem bez DPH	2 344 823 Kč
DPH 21%	468 956
Cena díla celkem včetně DPH	2 813 788 Kč

5.2. Celková cena **zahrnuje** veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení předmětu smlouvy včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Cena **zahrnuje** náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště, náklady na bezpečnostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci odpadů, skládkovné, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění odpovědnosti za škody, bankovní garance, daně, cla, poplatky, náklady na provádění všech příslušných, normami a vyhláškami stanovených zkoušek, náklady na nutná, či úřady stanovená opatření k realizaci díla, náklady na veškeré související činnosti a jakékoliv další vedlejší výdaje potřebné pro realizaci tohoto díla.

5.3. Podmínky pro překročení a snížení sjednané ceny:

5.3.1. Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.

5.3.2. Nabídková cena včetně DPH může být měněna v souvislosti se změnou DPH. Překročení (nebo snížení) výše nabídkové ceny podle předchozí věty je přípustné pouze u těch částí předmětu veřejné zakázky, kterých se změna sazeb DPH týká a které nebyly realizovány.

5.4. Pokud se v rámci realizace díla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností vyskytnou práce, které vznikly až v průběhu jeho realizace tzv. vícepráce, přičemž realizace těchto víceprací je nezbytně nutná pro provedení díla, bude cena těchto víceprací vypočtena na základě jednotkových cen, uvedených v položkovém rozpočtu. V případě, že nebude možné použít jednotkových cen, bude stanovena cena dohodou smluvních stran. Jakékoliv vícepráce lze realizovat jen po předchozím písemném souhlasu objednatele a po uzavření dodatku ke smlouvě.

5.5. Platba bude provedena na základě faktur vystavených zhotovitelem po předání a převzetí dokončených etap měsíčně. Přílohou faktury bude soupis skutečně provedených prací odsouhlaseným pověřenou osobou objednatele. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu Protokolu o předání a převzetí díla.

5.6. Splatnost daňových dokladů odsouhlasených pověřeným pracovníkem objednatele bude **30 dní** od data doručení objednateli. Zálohy objednatel neposkytuje.

5.7. Ve faktuře bude zúčtováno DPH dle platných předpisů. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění budou u zhotovitele naplněny podmínky ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je objednatel oprávněn postupovat podle ustanovení § 109a tohoto zákona, tj. zvláštním způsobem zajištění daně. V takovém případě je objednatel oprávněn uhradit část svého finančního závazku, tedy část sjednané ceny za dílo ve výši vypočtené daně z přidané hodnoty, nikoli na bankovní účet zhotovitele, ale přímo na bankovní účet příslušného správce daně. Tímto bude

finanční závazek objednatele vůči zhotoviteli v části vypočtené výše daně z přidané hodnoty vyrovnaný.

5.8. Faktura - daňový doklad - musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 235/2004 Sb. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.

VI. Místo a způsob předání díla

6.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla v rozsahu a termínu dohodnutém touto smlouvou (Článek III).

6.2. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje Protokolem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami.

VII. Podmínky pro provádění díla

7.1. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat kvalitativní požadavky a obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.

7.2. Zhotovitel se zavazuje akceptovat a realizovat všechny objednatelem písemně uplatněné pokyny, připomínky a návrhy k provádění díla za podmínky, že tyto pokyny, připomínky nebo návrhy nejsou v rozporu s právními předpisy, touto smlouvou popř. technickými normami nebo technologickými předpisy.

7.3. V případě skrytých překážek je zhotovitel povinen postupovat v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

7.4. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje takové vady a nedokončené práce, které samy o sobě či ve spojení s jinými brání řádnému, plynulému a bezpečnému užívání, sloužící ke stanovenému účelu, popř. způsobují jeho rychlejší opotřebení nebo neplní všechny technické parametry.

7.5. Výhrady týkající se zjevných vad musí objednatel uvést při předání. Zhotovitel odpovídá za zjevné i skryté vady, jež má dílo, resp. jeho část v době jeho předání.

7.6. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady.

7.7. V případě zjištěných vad a nedodělků, které brání řádnému předání a převzetí díla je Zhotovitel povinen ve lhůtě patnácti (15) kalendářních dní odstranit vady a doplnit chybějící práce, není-li v příslušném protokolu s vymezením těchto vad stanovena jiná lhůta. Dílo se považuje za řádně předané a převzaté teprve v okamžiku splnění povinnosti zhotovitele dle předchozí věty, o čemž bude mezi stranami sepsán Protokol o předání a převzetí díla dle tohoto článku smlouvy.

VIII. Zodpovědnost za vady

8.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po celou dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě, vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.

8.2. Zhotovitel poskytuje záruku objednateli na dokončený předmět zakázky **v délce 60 měsíců** ode dne podpisu Protokolu o předání a převzetí díla. Jestliže objednatel převezme dílo s vadami, začíná záruční doba 60 měsíců běžet ode dne, kdy bude odstraněna poslední z vad, se kterými bylo dílo převzato.

8.3. Po tuto dobu záruční lhůty odpovídá zhotovitel za to, že provedené dílo bude bez vad a bude tak mít vlastnosti specifikované v odst. 8.1. této smlouvy.

8.4. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez odkladu po jejím zjištění, a to písemnou formou.

8.5. Smluvní strany se dohodly, že po dobu záruční lhůty, má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně zjištěné vady odstranit, přičemž zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním

případných vad předmětu plnění okamžitě po uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit nejpozději do 15ti dnů od okamžiku, kdy se obě strany o vadě díla dohodnou, nebo do termínu určeného po vzájemné dohodě smluvních stran s ohledem na klimatické a agrotechnické podmínky. V případě, že k dohodě smluvních stran nedojde, platí lhůty stanovené objednatelem.

8.6. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím podkladů předaných mu k zpracování díla objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto podkladů nemohl zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně do SD upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.

8.7. Zhotovitel neodpovídá za časové, věcné a finanční důsledky vyplývající pro provádění předmětu díla z právních předpisů, technických norem a závazných výkladů příslušných správních orgánů vydaných v průběhu plnění této smlouvy, či po dokončení předmětu díla. Neodpovídá ani za časové a věcné důsledky vyplývající z individuálních správních aktů (rozhodnutí), týkajících se předmětu díla, pokud je zcela nebo částečně nezpůsobil porušením příslušných předpisů, svojí činností v rozporu s obvyklou praxí nebo opomenutím.

8.8. Odpovědnost za škody způsobené třetí straně při provádění díla, za bezpečnost práce na staveništi BOZP - přechází na zhotovitele po převzetí staveniště. Bude hrazena z pojištění zhotovitele.

8.9. Jestliže zhotovitel neodstraní oprávněně reklamované vady ve sjednaných lhůtách, je objednatel oprávněn provést tyto opravy sám nebo jejich provedením pověřit jinou (třetí) osobu. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnů ode dne doručení faktury – daňového dokladu.

IX. Odpovědnost za škody a pojištění

9.1. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně subdodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

9.2. Zhotovitel uzavřel a bude udržovat v platnosti po celou dobu trvání smlouvy pojistnou smlouvu na pojištění profesní odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám za účelem pokrytí celkových případných škod způsobených objednateli v souvislosti s touto smlouvou.

X. Smluvní pokuty

10.1. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla dle čl. III odst. 3.3. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč** za každý započatý den prodlení.

10.2. V případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad nebo nedodělků z předávacího protokolu se sjednává smluvní pokuta **ve výši 1 000,- Kč** za každou vadu a započatý den bez omezení její celkové výše.

10.3. V případě, že zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách sjednaných dle odst. 8.5. této smlouvy, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu **1 000,- Kč** za každý případ a den prodlení.

10.4. Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody.

10.5. V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat smluvní úrok z prodlení **ve výši 0,05 %** z fakturované částky za každý den prodlení.

10.6. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.

XI. Vlastnictví k dílu

11.1. Veškerá práva k dílu přecházejí od zhotovitele na objednatele po předání a převzetí díla.

11.2. Dnem předání díla přechází na objednatele zodpovědnost za poškození či zcizení předmětu díla třetí osobou.

11.3. Veškerý materiál dodaný zhotovitelem je až do zaplacení díla, tj. do doby připsání příslušné částky od objednatele na účet zhotovitele majetkem zhotovitele a nevztahují se na něj žádná jiná práva.

XII. Odstoupení od smlouvy

12.1. Odstoupení od smlouvy se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud:

12.1.1. zhotovitel překročí dohodnutý termín zahájení prací z vlastní viny o více než 30 dnů.

12.1.2. při realizaci budou shledány závažné závady v kvalitě prováděných prací a dodávek;

12.1.3. v případě, že na majetek zhotovitele byl prohlášen konkurs, proti zhotoviteli bylo zahájeno konkursní nebo vyrovnací řízení nebo pokud je zhotovitel v likvidaci;

12.1.4. pokud zhotovitel překročí dohodnutý termín dokončení díla o více než 60 dní.

12.2. Odstoupením od smlouvy nezaniká zhotoviteli povinnost uhradit vzniklou škodu.

12.3. Odstoupení od smlouvy musí být uskutečněno vždy písemnou formou a nabývá účinnosti dnem doručení takového písemného podání druhé straně. Následky odstoupení od smlouvy se řídí ustanoveními občanského zákoníku.

XIII. Závěrečná ustanovení

13.1. Smluvní strany sjednávají, že změna okolností dle ust. § 1764 a násl. občanského zákoníku nebude mít vliv na práva a povinnosti sjednané touto smlouvou. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

13.2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky, které budou podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

13.3. Tato smlouva byla schválena zastupitelstvem obce Butoves na jejím 4. zasedání dne 22. 5. 2019

13.4. Tato smlouva je uzavřena připojením podpisu poslední smluvní stranou a nabývá účinnosti dnem podpisu.

13.5. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu po jednom výtisku pro každou smluvní stranu.

13.7. Smluvní strany prohlašují, že před podpisem tuto smlouvu přečetly, že je sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli pod nátlakem, v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují svoje vlastnoruční podpisy.

Seznam příloh:

Příloha č. 1: cenová nabídka (položkové rozpočty)

V Jičíně dne 26. 8. 2019

V Butovsi dne 26. 8. 2019

……
zhotovitel

……
objednatel
obec Butoves
Bob Šviha, starosta obce

Poř.	Popis	MJ	Výměra (prořez)		Výměra celkem	Jedn. cena	Cena
	SO_01: Parkoviště						**1 819 213**
	001: Zemní práce						**296 892**
1.	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	136,4	–	136,4	62,60	8 539
	62*2,2		136,4				
2.	Kácení stromů jehličnatých s odstraněním větví a kmene D do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5	kus	5,0	–	5,0	314,00	1 570
3.	Kácení stromů jehličnatých s odstraněním větví a kmene D do 300 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5	kus	5,0	–	5,0	433,00	2 165
4.	Odstranění pařezů s odklizením do 20 m se zasypáním jámy D do 0,2 m v rovině a svahu 1:5	kus	5,0	–	5,0	645,00	3 225
5.	Odstranění pařezů s odklizením do 20 m se zasypáním jámy D do 0,3 m v rovině a svahu 1:5	kus	5,0	–	5,0	1 254,00	6 270
6.	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	15,0	–	15,0	102,50	1 538
7.	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 1000 l/min	den	5,0	–	5,0	90,00	450
8.	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	123,76	–	123,76	74,10	9 171
	(330+68+103+7,5+(82,0+1,0*2+2,4+1,0+15,3+1,0+6,6)*1,0)*0,2		123,76				
9.	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	455,857	–	455,857	114,00	51 968
	(1147,14-113,08-424,5-7,75)*0,49		294,887				
	(113,08+424,5+7,75)*(0,49-0,3)+1147,14*0,1*0,5		160,97				
10.	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	227,929	–	227,929	95,00	21 653
	455,857*0,5		227,929				
11.	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	33,88	–	33,88	679,00	23 005
	(6,0*3+11,0*2+10,0)*0,5*0,7+16,38		33,88				
12.	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	17,6	–	17,6	350,00	6 160
	Pro drenáž		–				
	82,0*0,4*0,5+1,5*4*0,4*0,5		17,6				
13.	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	8,8	–	8,8	164,50	1 448
	17,6*0,5		8,8				
14.	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	16,38	–	16,38	680,00	11 138
	Kabel sdělovací		–				
	(1,0+3,5+48,0+6,0)*0,4*0,7		16,38				
15.	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	32,125	–	32,125	90,00	2 891
	64,25*0,5		32,125				
16.	Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	6,5	–	6,5	2 110,00	13 715
	((1,0*1,0+1,5*1,5)*0,5*2,0)*2		6,5				
17.	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 4	m3	3,25	–	3,25	90,00	293
	6,5*0,5		3,25				
18.	Statické zkoušky	kus	2,0	–	2,0	5 000,00	10 000
19.	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	523,769	–	523,769	98,00	51 329
	455,857+17,6+16,38+6,5		496,337				
	na zpětný zásyp		–				
	6,3+21,132		27,432				
20.	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	27,432	–	27,432	256,00	7 023
	6,3+21,132		27,432				
21.	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	12,8	–	12,8	121,00	1 549
	Vsakovací jáma		–				
	3,25*2		6,5				
	Sdělovací kabel		–				
	(1,0+3,5+48,0)*0,4*0,3		6,3				
22.	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	7,02	–	7,02	580,00	4 072
	Sdělovací kabel		–				
	(1,0+3,5+48,0+6,0)*0,4*0,3		7,02				
23.	Obsyp objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	21,132	–	21,132	835,00	17 645
	(82,0+0,6*4+5,1+1,3+10,5+15,3+0,6+2,9+50,0-2,1*3+10,6-1,5+3,2)*0,6*0,2		21,132				
24.	Založení parkového trávníku výsevem ve svahu do 1:1	m2	175,2	–	175,2	46,30	8 112
25.	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 147,14	–	1 147,14	15,00	17 207
26.	Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	175,2	–	175,2	46,50	8 147
	(82,0+1,0*4+5,1+1,3+10,5+15,3+1,0+50,0-2,1*3+10,6-1,5+3,2)*1,0		175,2				
27.	Šťerkopísek 0-22A	t	12,636	–	12,636	210,00	2 654
	7,02*1,8		12,636				
28.	Kamenivo drcené hrubé frakce 63-125 MN	t	13,65	–	13,65	290,00	3 959
	3,25*2,1*2		13,65				
	002: Základy						**46 362**

Poř.	Popis	MJ	Výměra (prořez)		Výměra celkem	Jedn. cena	Cena
29.	Výplň odvodňovacích trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	14,08	–	14,08	1 013,00	14 263
	(82,0+1,5*4)*0,4*0,4		14,08				
30.	Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného	m3	3,52	–	3,52	994,00	3 499
	(82,0+1,5*4)*0,4*0,1		3,52				
31.	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	88,0	–	88,0	275,00	24 200
	82,0+1,5*4		88,0				
32.	Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 100	m	88,0	–	88,0	50,00	4 400
	004: Vodorovné konstrukce						**5 003**
33.	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	2,34	–	2,34	1 241,00	2 904
	Sdělovací kabel		–				
	(1,0+3,5+48,0+6,0)*0,4*0,1		2,34				
34.	Položení podkladní vrstvy z geotextilie s uchycením v terénu sponami vč.geotextilie	m2	22,0	–	22,0	95,40	2 099
	vsakovací jáma		–				
	((1,0+1,5)*0,5*2,0*4+1,0*1,0)*2		22,0				
	005: Komunikace						**1 083 286**
35.	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy (Road Mix) tl do 400 mm plochy do 1000 m2	m2	1 147,14	–	1 147,14	139,00	159 452
36.	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 50 mm	m2	1 147,14	–	1 147,14	43,90	50 359
37.	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	1 158,84	–	1 158,84	–	–
	1147,14+11,7		1 158,84				
38.	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	1 147,14	–	1 147,14	134,50	154 290
	1026+(82+0,6*4+5,1+1,3+10,5+15,3+5,4+2*0,6+11,7+10,6+3,2)*0,6		1 115,22				
	(50,0-2,1*3+2,9)*0,6+13,2*0,3		31,92				
39.	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	11,7	–	11,7	174,00	2 036
	Doplnění kolem přídlažby mezi garáží a byt.domem		–				
	11,7*1,0		11,7				
40.	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 120 mm	m2	1 026,0	–	1 026,0	231,50	237 519
41.	Dlažba se zámkem skladba 20x16,5x8 cm barevná	m2	6,868	–	6,868	310,00	2 129
	34,0*0,2*1,01		6,868				
42.	Dlažba se zámkem 20x16,5x8 cm přírodní	m2	1 008,763	–	1 008,763	269,00	271 357
	1005,575*1,01-6,868		1 008,763				
43.	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb tl 80 mm	m2	1 005,575	–	1 005,575	5,00	5 028
44.	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm pl přes 300 m2	m2	1 005,575	–	1 005,575	200,00	201 115
	1026-81,7*0,25		1 005,575				
	006: Úpravy povrchu						**3 353**
45.	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 30/37	m3	1,458	–	1,458	2 000,00	2 916
	vstupy do byt.domu		–				
	2,5*0,15*0,2*3		0,225				
	u vjezdu		–				
	5,0*0,2*0,2		0,2				
	u garáží		–				
	13,2*0,25*0,25+5,2*0,2*0,2		1,033				
46.	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení s poprášením cementem	m3	1,458	–	1,458	300,00	437
	008: Trubní vedení						**3 000**
47.	Výšková úprava stávající šachty	kus	2,0	–	2,0	1 500,00	3 000
	009: Ostatní konstrukce a práce						**88 730**
48.	Obrubník přírodní 100x15/12x25 cm	kus	203,0	–	203,0	97,00	19 691
	(195,4+5,0)*1,01+0,596		203,0				
49.	Krajník silniční 50x25x8	kus	39,0	–	39,0	52,00	2 028
	19,3*2*1,01+0,014		39,0				
50.	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	19,3	–	19,3	115,00	2 220
	2,5*3+11,8		19,3				
51.	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	5,0	–	5,0	150,00	750
52.	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	195,4	–	195,4	215,00	42 011
	10,5+1,4+5,1+82,0+15,3+18,6+5,0+50,0+3,2+10,6-3*2,1		195,4				
53.	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	4,88	–	4,88	2 000,00	9 760
	195,4*0,2*0,1+(19,3+5,0)*0,40*0,1		4,88				
54.	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m	14,0	–	14,0		–
	2,5*3+1,5+5,0		14,0				
55.	Položení a dod plastové kabelové chráničky 170/155 mm vč.vložení kabelu	m	59,0	–	59,0	30,00	1 770
	1,0+3,5+48,0+6,0+0,5		59,0				
56.	Montáž a dod dopravní značky E5	kus	1,0	–	1,0	1 500,00	1 500
57.	Montáž a dod dopravní značky IP11b	kus	1,0	–	1,0	1 500,00	1 500

Poř.	Popis	MJ	Výměra (prořez)		Výměra celkem	Jedn. cena	Cena
58.	Montáž a dod dopravní značky IP12	kus	1,0	–	1,0	1 500,00	1 500
59.	Vodorovné dopravní značení V10f	kus	2,0	–	2,0	3 000,00	6 000
	096: Bourací práce						**155 304**
60.	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	7,75	–	7,75	59,20	459
	1,5*4,0+3,5*0,5		7,75				
61.	Rozebrání vozovek ze silničních dílců	m2	424,5	–	424,5	46,00	19 527
	385+35,0+1,5*3,0		424,5				
62.	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těženého tl 200 mm	m2	424,5	–	424,5	85,00	36 083
63.	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	113,08	–	113,08	290,00	32 793
64.	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	113,08	–	113,08	33,00	3 732
	106,0+11,8*0,6		113,08				
65.	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	41,5	–	41,5	95,00	3 943
	13,0+10,0+13,0+5,5		41,5				
66.	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného	m3	2,689	–	2,689	6 515,00	17 519
	5,0*0,3*0,25+2,0*0,2+13,2*0,46*0,25+2,2*0,3*0,2*3		2,689				
67.	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	1,163	–	1,163	3 500,00	4 069
	Pod dlažbu		–				
	(1,5*4+3,5*0,5)*0,15		1,163				
68.	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	338,008	–	338,008	110,00	37 181
	099: Přesun hmot HSV						**137 283**
69.	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	1 248,031	–	1 248,031	110,00	137 283
	VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						**–**
70.	Zařízení staveniště	%	2,0	–	2,0	–	–

Poř.	Popis	MJ	Výměra (prořez)		Výměra celkem	Jedn. cena	Cena
	SO_02: Kanalizace						**431 374**
	009: Ostatní konstrukce a práce						**431 374**
71.	Kanalizace viz samostatný výkaz výměr	soub	1,0	–	1,0	431 374,00	431 374

Poř.	Popis	MJ	Výměra (prořez)		Výměra celkem	Jedn. cena	Cena
	SO_03: Přeložka veřejného osvětlení						**94 236**
	001: Zemní práce						**22 700**
72.	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	23,52	–	23,52	247,00	5 809
	(2,0+7,0+75,0)*0,4*0,7		23,52				
73.	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	11,76	–	11,76	95,00	1 117
	23,52*0,5		11,76				
74.	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1,296	–	1,296	1 568,00	2 032
	0,6*0,6*1,2*3		1,296				
75.	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	0,648	–	0,648	95,00	62
	1,296*0,5		0,648				
76.	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	14,736	–	14,736	63,00	928
	23,52+1,296-10,08		14,736				
77.	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	10,08	–	10,08	121,00	1 220
	(2,0+7,0+75,0)*0,4*0,3		10,08				
78.	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	10,08	–	10,08	568,00	5 725
	(2,0+7,0+75,0)*0,4*0,3		10,08				
79.	Šťerkopísek 0-22A	t	18,144	–	18,144	320,00	5 806
	10,08*1,8		18,144				
	002: Základy						**10 360**
80.	Základové patky a bloky z betonu prostého C 16/20	m3	1,296	–	1,296	3 505,00	4 542
	0,6*0,6*1,2*3		1,296				
81.	Zřízení bednění stěn základových patek	m2	2,16	–	2,16	563,00	1 216
	0,6*0,3*4*3		2,16				
82.	Odstranění bednění stěn základových patek	m2	2,16	–	2,16	124,00	268
83.	Bednění kotevních otvorů v základových patkách průřezu do 0,05 m2 hl 1 m	kus	3,0	–	3,0	498,00	1 494
84.	Zálivka kotevních otvorů z betonu tř. C 12/15 objemu do 0,10 m3	m3	0,3	–	0,3	4 465,00	1 340
	0,1*3		0,3				
85.	Betonová roura 20x100 cm	kus	3,0	–	3,0	500,00	1 500
	004: Vodorovné konstrukce						**4 170**
86.	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	3,36	–	3,36	1 241,00	4 170
	(2,0+7,0+75,0)*0,4*0,1		3,36				
	096: Bourací práce						**8 588**
87.	Demontáž osvětlovacích stožárů vč.přesunu a likvidace	kus	3,0	–	3,0	1 800,00	5 400
88.	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,864	–	0,864	3 250,00	2 808
	0,6*0,6*0,8*3		0,864				
89.	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,728	–	1,728	220,00	380
	741: Elektromontáže						**48 418**
90.	Stožár osvětlovací K 5-133/89/60 žárově zinkovaný 5,0 m	kus	3,0	–	3,0	3 900,00	11 700
91.	Výložník na stožár SD 1-1500 žárově zinkovaný	kus	3,0	–	3,0	850,00	2 550
92.	Svítidlo DINGO vč. zdroje 70 W	kus	3,0	–	3,0	3 300,00	9 900
93.	Elektrovýzbroj kompletní	soub	1,0	–	1,0	1 500,00	1 500
94.	Výchozí revize	soub	1,0	–	1,0	3 000,00	3 000
95.	Elektromontáže	soub	3,0	–	3,0	2 000,00	6 000
96.	Přijímač a základna pro HDO, kryt převlečný	soub	1,0	–	1,0	2 500,00	2 500
97.	Položení a dod ochranné červené folie	m	90,0	–	90,0	30,00	2 700
98.	Montáž a dod uzemnění	m	102,0	–	102,0	55,00	5 610
99.	Montáž a dod kabelu pro osvětlení (předpoklad CYKY 3x2,5C) - bude ověřeno sondou	m	102,0	–	102,0	29,00	2 958