



č. SOD Dodavatele: 02/2019/Bystřice

č. SOD Objednatele: 2019/03/025/Pi

SMLOUVY O DÍLO

*uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:*

Objednatel: Obec Bystřice
Se sídlem: Bystřice 334, 739 95 Bystřice
Zastoupená: ve věcech smluvních: Mgr. Roman Wróbel, starosta obce
ve věcech technických: Mgr. Marcel Čmiel, místostarosta obce
Bc. Hana Pilková, referent správy majetku

IČ: 00296562
DIČ: CZ 00296562
Peněžní ústav: Sberbank CZ, a.s.
Číslo účtu: 4070005411/6800

A

Dodavatel: Ing. Kamil Turek
Se sídlem: Třinec, Slezská 781
Zastoupený: ve věcech technických: Ing. Kamil Turek
ve věcech smluvních: Ing. Kamil Turek

Zapsán v OR u KS v:

IČ: 76015670
DIČ: CZ7404014970
Peněžní ústav: FIO banka
Číslo účtu: 3000141974/2010

(obě strany společně dále též jako „Smluvní strany“)

1. PREAMBULE

- 1.1 Účelem této smlouvy je vznik závazku Dodavatele, že provede dílo a současně vznik závazku Objednatele, že provedené dílo převezme a za jeho provedení zaplatí sjednanou odměnu, to vše za podmínek dále ve smlouvě sjednaných.
- 1.2 Pro naplnění účelu této smlouvy jsou smluvní strany povinny vyvinout veškerou potřebnou součinnost a spolupráci a nemařit účel této smlouvy. Smluvní strany jsou povinny vykládat veškerá ujednání této smlouvy tak, aby byl naplněn účel této smlouvy.
- 1.3 Dodavatel i Objednatel tímto prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu uzavřít, že jim není známo, že by uzavřením této smlouvy došlo k jakémukoliv porušení zákonných

předpisů či jiných současně platných norem. Současně si jsou Dodavatel i Objednatel vědomi veškerých následků, tj. práv a povinností, plynoucích pro ně z této smlouvy a prohlašují, že jsou schopni jim řádně a včas dostát a nevnímají povinnosti plynoucí pro ně z této smlouvy jako neadekvátní.

- 1.4 Objednatel tímto prohlašuje, že pokud zákonné nebo jiné normy vyžadují, aby tato smlouva byla schválena dalšími subjekty/orgány, tak k tomuto došlo a smlouva je tak uzavřena platně a účinně.
- 1.5 Za Dodavatele i Objednatele podepisují tuto smlouvu osoby oprávněné za ně jednat, čímž vznikají platné a vymahatelné závazky přímo Dodavateli a Objednateli.
- 1.6 Dodavatel tímto prohlašuje, že disponuje potřebnými vlastnostmi, kapacitami a příslušnými veřejnoprávními povoleními k provedení díla dle této smlouvy a také, že disponuje všemi kvalifikačními a dalšími požadavky a předpoklady, které jsou nutné k provedení díla, přičemž tyto skutečnosti doložil Objednateli před uzavřením této smlouvy. Objednatel tímto výslovně potvrzuje, že výše uvedené skutečnosti mu byly doloženy a že toto prohlášení je pravdivé, což potvrzuje podpisem této smlouvy.
- 1.7 Dodavatel tímto potvrzuje, že se podrobně s využitím své odborné péče seznámil s možnostmi provést dílo v rozsahu, způsobem a v místě, jak to předpokládá obdržená projektová dokumentace a zadávací podmínky zadavatele, že tyto shledává úplnými a správnými, takže provedení díla v požadované kvalitě a stanovených parametrech není v tomto smyslu plněním nemožným, a že s vědomím toho také s využitím odborné péče zpracoval svou nabídku, kterou zadavateli v podobě návrhu smlouvy o dílo předkládá.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY, DÍLO

- 2.1 Dodavatel se zavazuje provést pro Objednatele dílo v rozsahu daném touto smlouvou a za podmínek v ní stanovených. Předmětem smlouvy je realizace stavby:

„Most ev.č.20-5 přes potok Hluchová u p. Suchého č.p.34 - stavební údržba“

- 2.2 Bližší specifikace díla je uvedena v Projektové dokumentaci pro stavební údržbu, zpracovanou MOSTY s.r.o., Ing. Pavlem Kurečkou, U Studia 2654/33, Ostrava.
- 2.3 Vedle provedení díla je nedílným obsahem Předmětu smlouvy:
 - 2.3.1 Zpracování provedení hlavní prohlídky dle ČSN 73 6221 po skončení stavebních prací v listinné podobě v počtu 2 ks,
 - 2.3.2 Zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
 - 2.3.3 Zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - 2.3.4 Účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,
 - 2.3.5 Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
 - 2.3.6 Likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,
 - 2.3.7 Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
 - 2.3.8 Zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

- 2.3.9 Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- 2.3.10 provedení předávky stavby
- 2.3.11 Zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.
- 2.4 Jakékoliv změny Předmětu smlouvy v důsledku změny právních předpisů či následných požadavků Objednatele nebo Objednatelům schválených požadavků Dodavatele musí být zapracovány do Projektové dokumentace a musí být písemně odsouhlaseny Smluvními stranami jako dodatky k této smlouvě.
- 2.5 Dodavatel se tímto zavazuje, že řádně, včas a v požadované kvalitě provede Dílo na své nebezpečí.
- 2.6 Objednatel se tímto zavazuje, že řádně a včas uhradí dále ve smlouvě sjednanou odměnu za provedení Díla a provedené Dílo (dle čl. 5.2 této smlouvy) převezme.

3. CENA DÍLA

- 3.1 Cena za provedení díla je cenou smluvní a činí dle Ocenění prací a dodávek - rozpočtu celkem:
- 3.1.1 Stavba
- | | |
|----------------------|------------------------|
| - cena bez DPH: | 953.351,76 Kč |
| - DPH: | 200.203,87 Kč |
| - cena celkem s DPH: | 1.153.555,63 Kč |
- 3.2 Cena obsahuje veškeré náklady dodavatele nutné k realizaci díla vymezeného předmětem smlouvy a v zadávací dokumentaci. Nabídková cena obsahuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti. Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná, kterou není možné překročit nebo změnit, pokud to výslovně neupravuje tato SoD.
- 3.3 Cena díla rovněž zahrnuje cenu na zařízení staveniště, vodné, stočné, elektrickou energii, teplo, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na skládky sutě a vybouraných hmot, náklady na používání zdrojů a služeb až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na případné dopravní značení, náklady na schvalovací řízení, pojištění, daně, poplatky, ubytování, stravné a dopravu pracovníků, náklady na zřízení identifikační tabule na staveništi a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci zakázky.
- 3.4 Položkový rozpočet s uvedením jednotkových cen a celkových cen zpracovaný dle předloženého výkazu výměr bude nedílnou součástí návrhu smlouvy.

- 3.5 Pokud v případě zjištěných nepředvídatelných nákladů vznikne potřeba provést práce či dodávky, které nejsou uvedeny v soupisu prací, bude maximální cena těchto prací a dodávek odpovídat ceně uvedené v ceníku ÚRS. Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny včetně jejich ocenění Objednatelům a technickým dozorem. Pokud Dodavatel provede některé z těchto prací bez předchozího písemného souhlasu Objednatelů, má Objednatel právo odmítnout jejich úhradu a Dodavatel tímto odmítnutím ztrácí na jejich úhradu nárok. Takto vzájemně odsouhlasený objem prací včetně ocenění bude stvrzen uzavřením dodatku k této smlouvě.

4. MÍSTO A TERMÍN PLNĚNÍ

- 4.1 Místem plnění jsou pozemky v k.ú. Bystřice nad Olší u vodního toku Hluchová (ř.km 2,490, ČHP 2-03-03-0180, IDVT 10100706)
- 4.2 Termíny realizace jsou stanoveny takto:
- 4.2.1 Realizace díla bude zahájena předáním a převzetím staveniště. K předání a převzetí staveniště vyzve objednatel Dodavatele písemně nejméně 5 dny předem. Protokol o předání a převzetí staveniště, podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran, bude nedílnou součástí stavebního deníku,
- 4.2.2 Dodavatel se zavazuje převzít staveniště a zahájit stavební práce do 5 dnů od doručení písemné výzvy objednatelů,
- 4.2.3 Dodavatel se zavazuje k realizaci, dokončení a předání předmětu této Smlouvy **do 90 dnů** od předání a převzetí staveniště.
- 4.3 Dílo bude dokončeno protokolárním předáním díla Dodavatelům.
- 4.4 Dodavatel se zavazuje písemně vyzvat objednatelů k převzetí díla nejméně 3 dny předem.
- 4.5 Protokol o předání a převzetí díla bude podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran. Součástí protokolu bude soupis drobných vad a nedodělků, které nebrání v užívání díla obvyklým způsobem, a to vč. způsobu a lhůty nápravy.
- 4.6 Počátek běhu záruční doby je stanoven na den následující po dni předání a převzetí díla.
- 4.7 Povinnost Dodavatele ukončit dílo je splněna dnem, kdy bylo předávací řízení ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla.
- 4.8 Nebezpečí škody přechází na objednatelů protokolárním předáním a převzetím díla.
- 4.9 Dodavatel je povinen zahájit a ukončit práce na díle v termínu sjednaném v této Smlouvě dle časového harmonogramu postupu prací, který tvoří přílohu Smlouvy. Dodavatel je povinen před zahájením realizace projednat časový harmonogram se zástupci zadavatelů. Změny časového harmonogramu budou zaznamenány ve stavebním deníku a budou platné pouze při podpisu odpovědnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek smlouvy nebude vyžadován.

5. PROVEDENÍ DÍLA

- 5.1 Dodavatel se tímto zavazuje, že provede Dílo řádně, včas a v požadované kvalitě.
- 5.2 Dílo bude považováno za provedené v případě, že bude dokončeno a předáno. Dílo se pak považuje za dokončené tehdy, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Pokud dílo obsahuje drobné vady a nedodělky, které ovšem nebrání v užívání díla obvyklým způsobem, Objednatel převezme dílo s výhradami a stanoví lhůty na odstranění vad a nedodělků.
- 5.3 Dodavatel potvrzuje, že v provedeném díle dodrží technologická pravidla a požadavky na kvalitu realizace všech stavebních prvků a materiálů, stanovených jejich výrobcí a další parametry navrhované v PD a v Zadávací dokumentaci a předložené v Nabídce uchazeče, zejména příslušné platné ČSN a EN.
- 5.4 Dílo bude Dodavatelem provedeno v souladu s veškerými příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění včetně všech jeho prováděcích vyhlášek a na základě Projektové dokumentace, kterou Smluvní strany osobně zkontrolovaly a vyslovily s ní souhlas.
- 5.5 Za neprovedení Díla řádně a včas není považováno:
- 5.5.1 Případné prodlení způsobené okolnostmi vis maior (vyšší moc) a zejména pak nepříznivými klimatickými podmínkami a dalším nepředvídatelnými skutečnostmi trvajícími alespoň 3 po sobě jdoucí kalendářní dny, které neumožňují provádění Díla zejména v souladu s technologickými požadavky a předpisy a bezpečností práce. O této skutečnosti je Dodavatel povinen informovat Objednatele bezprostředně po vzniku takové okolnosti. Za počátek vzniku takové okolnosti se v tomto případě považuje den, kdy byla tato informace doručena Objednateli,
- 5.5.2 Případné prodlení způsobené nečinností, nesoučinností apod. ze strany Objednatele, pokud je taková činnost, součinnost apod. nutná pro provedení Díla,
- 5.5.3 Případné prodlení způsobené prováděním dalších prací nezahrnutých do Díla, pokud jsou pro provedení Díla nezbytné,
- 5.5.4 V uvedených případech se pak termín provedení Díla může posunout o přiměřenou dobu, maximálně pak o dobu, po kterou tyto okolnosti trvaly, nebo po kterou byly tyto další práce prováděny. Smluvní strany o tomto posunutí termínu provedení Díla sepíší dodatek ke smlouvě.

6. OBCHODNÍ PODMÍNKY

- 6.1 Délka záruční doby je stanovena na 60 měsíců na celé dílo.
- 6.2 Dodavatel je oprávněn provést Dílo za pomoci poddodavatelů. Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro Dodavatele.
- 6.3 Nedílnou součástí smlouvy je seznam poddodavatelů se specifikací druhu a rozsahu poddodávek.

- 6.4 V případě změny poddodavatele je Dodavatel, před podpisem Smlouvy s novým poddodavatelem, povinen zdůvodnit změnu, specifikovat poddodávku a vyžádat si souhlas objednatele.
- 6.5 Dodavatel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu po celou dobu realizace díla pro případ vzniku škody vůči objednateli v minimální výši 1 000 000,- Kč pro jednu pojistnou událost.
- 6.6 Objednatel při předání staveniště sdělí Dodavateli specifika a souvztažné náležitosti souvisejícím s realizací díla na pracovišti. Před zahájením stavebních prací bude Dodavatelem prokazatelně provedeno proškolení jeho zaměstnanců v rámci BOZP a PO platných na tomto pracovišti. Dodavatel rovněž předá Objednateli před zahájením stavby soupis bezpečnostních rizik na stavbě.
- 6.7 Dodavatel předá Objednateli dílo ve vzájemně dohodnutém termínu. O předání díla bude sepsán protokol.

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 7.1 Objednatel neposkytuje zálohy.
- 7.2 Platba za provedení díla bude probíhat formou měsíční fakturace za již provedené práce na základě daňových dokladů vystavených Dodavatelem objednateli. Součástí faktury bude vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací provedených ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Hrazeny budou pouze skutečně provedené práce a dodávky, práce a dodávky, které sice jsou uvedeny v položkovém rozpočtu jako příloze této smlouvy, ale ve skutečnosti nebyly provedeny, budou považovány za méně práce a nebudou hrazeny. Splatnost faktur stanovena na dobu do 30- ti dnů od data doručení faktury.
- 7.3 Dodavatel se zavazuje nejpozději do 15 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění vystavit daňový doklad a tento doručit objednateli nejpozději do 2 dnů od vystavení. Objednatel není při realizaci díla dle této smlouvy osobou povinnou k dani, dílo není používáno k ekonomické činnosti a daň z přidané hodnoty na výstupu z plnění dle této smlouvy bude odvedena Dodavatelem.
- 7.4 Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu. V případě, že účetní doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je zadavatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu.
- 7.5 Podmínky, za nichž je možno změnit výši nabídkové ceny.
- 7.5.1 Cenu díla v průběhu realizace stavby je možné změnit v případě, že dojde v průběhu realizace díla ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH, o tomto jsou v tomto případě smluvní strany povinny uzavřít dodatek ke smlouvě.
- 7.5.2 Cenu díla v průběhu realizace stavby je možné změnit v případě, že dojde čerpání rezervy na základě dodatkem odsouhlasených víceprací.
- 7.5.3 Objednatel uhradí fakturu vystavenou Dodavatelem do 90 % celkové ceny díla.
- 7.5.4 Částka rovnající se 5% z ceny díla, bude uhrazena Objednatelem Dodavateli bez zbytečného odkladu po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky nebránící řádnému

provozu díla, bude tato část zádržného uhrazena až po jejich odstranění.

- 7.5.5 Po dobu záruční lhůty dle části čl. 6.1. bude povinnost Dodavatele odstranit případné vady v záruční době zajištěna peněžní pozastávkou, bankovní zárukou nebo směnkou na částku ve výši 5% z ceny díla dle této smlouvy bez DPH. Tato část ceny díla bude po dokončení a převzetí díla uhrazena bez zbytečného odkladu po předložení takové směnky nebo bankovní záruky

8. POVINNOSTI DODAVATELE

- 8.1 Dodavatel je povinen umožnit vstup na staveniště technickému a autorskému doзору objednatele. Dodavatel je po celou dobu realizace stavby povinen umožnit a zabezpečit třetím osobám přístup k sítím veřejné technické infrastruktury na pozemcích dotčených stavbou.
- 8.2 Dodavatel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé svou činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Dodavatel je povinen zajistit udržování přístupových komunikací ke stavbě, zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby a ke znečišťování komunikace.
- 8.3 Dodavatel je povinen ke dni předání a převzetí díla vyklidit staveniště a toto uvést do původního stavu.
- 8.4 Dodavatel je povinen plnit podmínky, které mu objednatel předá při převjímce staveniště a řídit se doklady, vydanými k zakázce a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající.
- 8.5 Dodavatel je povinen vést po celou dobu provádění díla stavební deník dle platné legislativy, do něhož bude zapisován průběh jednotlivých technologických postupů, jakož i ostatní důležité skutečnosti. Deník je objednatel povinen potvrzovat a v případě svých výhrad tyto uvést do deníku. Dodavatel je povinen zajistit umístění stavebního deníku po celou dobu stavby v pracovní době (7,00 – 15,00 hod.) na určeném místě na stavbě a jeho přístupnost Objednateli a Technickému doзору stavby.
- 8.6 Dodavatel je povinen zabezpečit staveniště a během prací dodržovat nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích. Při práci ve výškách je Dodavatel povinen respektovat nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Dodavatel je povinen během prací zajistit a dodržovat požární ochranu ve vztahu k prováděným pracím.
- 8.7 Dodavatel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnosti pěšího provozu v prostoru staveniště.
- 8.8 Dodavatel je povinen zajistit staveniště proti možným vstupům nebo zásahům neoprávněných osob (oplocení staveniště).
- 8.9 Dodavatel je povinen zabezpečit na staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o Dodavateli, objednateli a osobách vykonávajících funkci technického a autorského doзору. Jiné reklamní či identifikační tabule (např. subdodavatelů) lze na staveništi umístit pouze se souhlasem zadavatele.

- 8.10 Dodavatel oplocené staveniště označí výstražnými tabulkami „Zákaz vstupu nepovolaným osobám, nebezpečí pádu předmětů“ apod.
- 8.11 Dodavatel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
- 8.12 Při realizaci budou použity materiály 1. třídy jakosti a standardní výrobky zaručující vlastnosti podle stavebního zákona. Dodavatel prohlašuje, že všechny výrobky použité při zhotovení předmětu díla jsou bezpečnými výrobky v souladu s ust. Zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky v platném znění.
- 8.13 Dodavatel je povinen na žádost zadavatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz §2. písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.).
- 8.14 Dodavatel se zavazuje, že při předání díla předá objednateli:
- 8.14.1 Prohlášení, že provedené práce jsou provedeny v souladu s technickými standardy, obecně platnými vyhláškami a technologickými předpisy výrobků a že užíváním stavby není ohrožen život a zdraví osob ani životní prostředí,
- 8.14.2 Prohlášení, že práce byly provedeny dle projektové dokumentace,
- 8.14.3 Doklady, tj. průkazy o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb.,
- 8.14.4 Originál stavebního deníku,
- 8.14.5 Doklady o uložení odpadů na skládku, veškeré účtované částky za odvoz a uložení odpadů budou doloženy vážnými lístky s datem, názvem stavby, označením původce odpadu (firma, IČ) a RZ vozidla. Položky takto nepodložené nebudou Dodavateli hrazeny.
- 8.15 Dodavatel si zabezpečí pro vlastní potřebu napojení el. energie a odběr vody.
- 8.16 Dodavatel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na vlastní náklady, na vlastní odpovědnost a nebezpečí.
- 8.17 Dodavatel souhlasí s právem objednatele prověřit kvalitu skutečně dodaných prvků rozřezáním libovolného prvku nebo jeho části. Náklady s tímto spojené jdou k tíži objednatele, pokud bude prokázána shoda s nabídkou Dodavatele a opačně k tíži Dodavatele, pokud tato shoda prokázána nebude.

9. ZODPOVĚDNOST ZA VADY

- 9.1 Dodavatel odpovídá za to, že předmět smlouvy je zhotoven podle projektové dokumentace a podmínek této smlouvy a po dobu záruční doby bude mít vlastnosti stanovené projektem.
- 9.2 Dodavatel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době, přičemž povinnosti dokazovat, že reklamované vady v průběhu záruky jsou neoprávněné, je na straně Dodavatele. Za vady, které se projevily po záruční době, odpovídá Dodavatel jen tehdy, pokud jejich příčinou je prokazatelné porušení jeho povinností.
- 9.3 Smluvní strany se dohodly, že v případě vad na díle, které Objednatel oprávněně uplatnil

v záruční době, má Objednatel právo požadovat a Dodavatel povinnost jejich bezplatného odstranění.

- 9.4 Veškeré vady díla je Objednatel povinen uplatnit u Dodavatele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (popř. faxem nebo e-mailem), obsahující co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady.
- 9.5 Provedenou opravu vady Dodavatel Objednateli předá písemně. Na část díla, na které se projevila záruční vada, prodlouží Dodavatel záruku sjednanou v čl. 6.1 této smlouvy o dobu odstraňování vady. Dnem odstranění vady se pro účely této smlouvy rozumí den předání odstraněné vady
- 9.6 Dodavatel se zavazuje odstranit případné drobné vady a nedodělky zjištěné při předání díla v termínech sjednaných v protokolu o předání a převzetí díla a na svůj náklad.
- 9.7 Za drobné vady a nedodělky se považují ty, které nebrání Objednateli v užívání předaného a převzatého díla.
- 9.8 V případě vad nebránících užívání díla Dodavatel zahájí odstranění vad do 2 pracovních dnů ode dne doručení reklamace a uznání jejich oprávněnosti. Vadu odstraní ve lhůtě do 5-ti dnů je-li to technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 9.9 Neodstraní-li Dodavatel reklamované vady do 30-ti dnů po obdržení reklamace, nebo v jiné písemně dohodnuté lhůtě, je Objednatel oprávněn odstranit vady sám na náklady Dodavatele. Tyto vzniklé náklady se Dodavatel zavazuje uhradit do 14-ti dnů po obdržení vyúčtování. Tato úhrada se nedotýká nároku Objednatele na zaplacení smluvní pokuty Dodavatelem za prodlení s odstraněním vady.
- 9.10 V případě výskytu havarijních vad bránících užívání díla v záruční době Dodavatel zahájí odstranění vad do 12 hodin od data doručení reklamace a práce provede bezodkladně ve lhůtě stanovené písemnou dohodou obou smluvních stran.

10. Odstoupení od smlouvy

- 10.1 Je-li Dodavatel v prodlení s plněním díla z důvodů na své straně delším 30-ti dnů, je tato skutečnost považována za podstatné porušení jeho smluvních povinností, kdy je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 10.2 Pro případ odstoupení od smlouvy kteroukoliv smluvní stranou, má Dodavatel nárok na úhradu části smluvní ceny, připadajících na realizované dílo ve věcném rozsahu daném ke dni odstoupení jen pokud nebyly porušeny smluvené podmínky dodávky a sjednané kvality díla. V případě zjištění dodávky díla v jiné kvalitě než smluvené, a v případě odstoupení od smlouvy podle bodu 10.1 této smlouvy, nemá Dodavatel nárok na jakoukoli úhradu nákladů a zároveň zajistí objednateli náhradu vzniklé škody.

11. Smluvní pokuty

- 11.1 Nedodrží-li Dodavatel termín předání díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové částky díla za každý den prodlení.

- 11.2 Pro případ zpoždění objednatele s úhradou faktury, dohodly se smluvní strany na smluvní pokutě ve výši 0,2 % z fakturované částky za každý den prodlení.
- 11.3 Tímto ujednáním o smluvních pokutách není dotčeno právo účastníků uplatňovat své případné nároky vyplývající z titulu náhrady škody, které se řídí ust. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění. Odstoupení od smlouvy se nedotýká povinnosti uhradit smluvní pokutu.
- 11.4 Při prodlení s úplným vyklizením staveniště ze strany Dodavatele sjednává se smluvní pokuta ve výši 2000.- Kč za každý den prodlení do okamžiku jeho vyklizení.
- 11.5 Pro případ prodlení se splněním povinnosti dle čl. 4.2.2 této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 1 000.- Kč za každý den prodlení.
- 11.6 Pro případ prodlení se splněním povinnosti dle čl. 9.6 této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 1 000.- Kč za každou vadu a den prodlení.
- 11.7 Pro případ prodlení se splněním povinnosti Dodavatele dle čl. 9.8 této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 1 000.- Kč za každou vadu a den prodlení.
- 11.8 Pro případ porušení povinnosti Dodavatele dle čl. 8.2, 8.5, 8.6 a 8.8 této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 1 000.- Kč za každý zjištěný případ

12. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 12.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděných prací. V případě, že Dodavatel provádí práce v rozporu s touto smlouvou, nebo nekvalitně, je objednatel oprávněn požadovat odstranění vzniklého nedostatku nebo vady, pokud možno ihned.
- 12.2 V případě realizace stavby s podporou z veřejných prostředků má Dodavatel povinnost umožnit kontrolu pověřeným orgánům poskytovatele podpory.
- 12.3 V době od předání zařízení staveniště (dále jen ZS) až do doby převzetí díla objednatelem, zodpovídá Dodavatel za škody na zhotovované věci, které zapříčiní svojí činností a to i za prokazatelné škody na zařízení staveniště.
- 12.4 Objednatel se zavazuje odevzdat Dodavateli staveniště pro provádění stavebních prací zbavené práv třetích osob v souladu s podmínkami projektové dokumentace
- 12.5 Dodavatel seznámí pracovníky dodavatele se zásadami bezpečného chování na daném pracovišti a s možnými místy a zdroji ohrožení dle vyhlášky č.309/2006 Sb. a NV č.591/2006 Sb.
- 12.6 Dodavatel zabezpečí všechna rozhodnutí orgánu státní správy, potřebná pro provedení díla a tato uhradí z vlastních nákladů.


13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 13.1 Ta vzájemná práva a povinnosti účastníků této smlouvy, která nejsou upravena v této smlouvě, podléhají režimu občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění.
- 13.2 Tuto smlouvu lze změnit nebo doplnit pouze výslovným, oboustranně potvrzeným

smluvním ujednáním, podepsaným oběma oprávněnými zástupci smluvních stran.


- 13.3 S uzavřením této smlouvy vyslovila souhlas Rada obce Bystřice na své 11. schůzi konané dne 7.5.2019, a to usnesením č. 172/11/19.
- 13.4 Nedílnou součástí Smlouvy jsou přílohy - Položkový rozpočet a Harmonogram.
- 13.5 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 13.6 Tato smlouva je vypracována ve 2 vyhotoveních, 1x Dodavatel, 1 x objednatel.

V Bystřici, dne: 15.5.2019

 OBEC 2
739 95 BYSTRŽICE

.....
Za objednatele:
Mgr. Roman Wróbel
starosta obce

V Bystřici, dne: 15.5.2019

 Ing. Kamil Turek
stavební inženýrská činnost
Slezská 781, 739 61 Třinec
IČ: 76015670, DIČ: CZ 7404014970
tel.: +420 728 258 113

.....
Za dodavatele:
Ing. Kamil Turek

Přílohy:

1. Položkový rozpočet
2. Harmonogram plnění

REKAPITULACE STAVBY

Kód: SU

Stavba: Most ev.č. 20-5 přes potok Hluchová u p. Suchého č.p. 34 – stavební údržba

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 29.04.2019

Zadavatel:

Obec Bystřice

IČ: 00296562

DIČ: CZ00296562

Uchazeč:

Ing. Kamil Turek

IČ: 76015670

DIČ: CZ7404014970

Projektant:

Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.

IČ: 27764613

DIČ: CZ27764613

Zpracovatel:

Kurečková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

953 351,76

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	953 351,76	200 203,87
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 153 555,63

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Ing. Kamil Turek
stavební inženýrská činnost
Slezská 781, 739 61 Třinec
IČ: 76015670, DIČ: CZ 7404014970
tel.: +420 728 258 113

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

29.4.2019

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SU

Stavba: Most ev.č. 20-5 přes potok Hluchová u p. Suchého č.p. 34 – stavební údržba

Místo: Datum: 29.04.2019

Zadavatel: Obec Bystřice Projektant: Ing. Pavel Kurečka

Uchazeč: Ing. Kamil Turek Zpracovatel: MOSTY s.r.o.
Kurečková

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		953 351,76	1 153 555,63
SO	SO - Most ev.č. 20-5	872 351,76	1 055 545,63
000	000 - Ostatní a vedlejší náklady	81 000,00	98 010,00

Ing. Kamil Turek
Ing. Pavel Kurečka
Ing. Kamil Turek
Ing. Kamil Turek
Ing. Kamil Turek

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Most ev.č. 20-5 přes potok Hlučová u p. Suchého č.p. 34 – stavební údržba

Objekt:

SO - SO - Most ev.č. 20-5

KSO:

Misto:

Zadavatel:

Obec Bystřice

Uchazeč:

Ing. Kamil Turek

Projektant:

Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.

Zpracovatel:

Kurečková

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29.04.2019

IČ:

00296562

DIČ:

CZ00296562

IČ:

76015670

DIČ:

CZ7404014970

IČ:

27764613

DIČ:

CZ27764613

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

872 351,76

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	872 351,76	21,00%	183 193,87
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 055 545,63

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Ing. Kamil Turek
stavební inženýrská činnost
Slezská 781, 739 61 Třinec
IČ: 76015670, DIČ: CZ 7404014970
tel.: +420 728 258 113

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 29.4.2019

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Most ev.č. 20-5 přes potok Hluchová u p. Suchého č.p. 34 – stavební údržba

Objekt: SO - SO - Most ev.č. 20-5

Místo:

Datum: 29.04.2019

Zadavatel: Obec Bystřice

Projektant: Ing. Pavel Kurečka MOSTY

Uchazeč: Ing. Kamil Turek

S.r.o.
Zpracovatel: Kurečková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	872 351,76
1 - Zemní práce	872 351,76
3 - Svislé a kompletní konstrukce	32 748,00
5 - Komunikace pozemní	9 872,80
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	87 944,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	271 554,30
997 - Přesun sutě	439 693,26
998 - Přesun hmot	13 389,00
	17 150,00

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
OBJEKT: SO - SO - Most ev.č. 20-5
MÍSTO: Bystřice
ZADAVATEL: Obec Bystřice
UCHAZEČ: Ing. Kamil Turek
PROJEKTANT: Ing. Pavel Kurečka MOSTY S.r.o.
ZPRACOVATEL: Kurečková

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Most ev.č. 20-5 přes potok Hluchová u p. Suchého č.p. 34 – stavební údržba
 Objekt: SO - SO - Most ev.č. 20-5

Místo:
 Zadavatel: Obec Bystřice
 Uchazeč: Ing. Kamil Turek

Datum: 29.04.2019
 Ing. Pavel
 Projektant: Kurečka MOSTY
 s.r.o.
 Zpracovatel: Kurečková

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

872 351,76

D HSV Práce a dodávky HSV

872 351,76

D 1 Zemní práce

32 748,00

1	K	111212213	Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 výšky do 1m s odstraněním pařezů ve svahu do 1:1	m2	16,000	150,00	2 400,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky do 1 m s odstraněním pařezů do 100 m2 na svahu přes 1:2 do 1:1

Poznámka k položce:

Odstranění keřů

K1P- 8 m2

K1L- 0

K2P- 6 m2

K2L- 2 m2

Celkem: 16 m2

2	K	111251111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km	m3	4,000	1 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

PP Drcení ořezaných větví strojné - (štěpkování) o průměru větví do 100 mm

3	K	113154123	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	166,320	150,00	24 948,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

PP Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm

Poznámka k položce:

Frézování vozovky tl. 50 mm

na mostě: 3,60*17,20= 61,92 m2

mimo most (předpoří): až 2 vrstvy *4,0*3,6 + až 3 vrstvy *3,6*7,0=

104,4 m2

Celkem: 61,92+104,4 = 166,32 m2

4	K	181411133	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1	m2	50,000	25,00	1 250,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:2 do 1:1

Poznámka k položce:

Osetí stavbou dotčených ploch

5	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	----------	---------------------------	----	-------	--------	--------	----------------

PP osivo směs travní parková

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

9 872,80

6	K	348401130	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m do 15° sklonu svahu	m	34,400	200,00	6 880,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

PP Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty do 15° sklonu svahu, výšky přes 1,6 do 2,0 m

Poznámka k položce:

včetně přivaření ok pro vodící drát

7	M	31327503	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 40 mm/2,2 mm. 175 cm	m	34,400	87,00	2 992,80	CS ÚRS 2018 01
---	---	----------	--	---	--------	-------	----------	----------------

PP pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 40 mm/2,2 mm, 175 cm

Poznámka k položce:

Ochranné pletivo s plastovým potahem, oka 40/40, vč. vodícího drátu, v. 1,69 m

dl. 2*17,20 = 34,4 m

D 5 Komunikace pozemní

87 944,40

8	K	565166122	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22+ (obalované kamenivo OKH) tl 90 mm š přes 3 m	m2	39,600	575,00	22 770,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

PP Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 90 mm

Poznámka k položce:

Podkladní vrstva: ACP 22+, tl. 90 mm

Předpoří mostu: 4,0*3,6 + 3,6*7,0= 39,6 m2

9	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	39,600	30,00	1 188,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

PP Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2

Poznámka k položce:

Infiltrační postřik asf. emulzí 1,0 kg/m2

Pod podkladní vrstvu: 4,0*3,6 + 3,6*7,0= 39,6 m2

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	573231108	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m ²	m ²	141,120	25,00	3 528,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m ² Poznámka k položce: Spojovací postřik asf. emulzí 0,5 kg/m ² na mostě: 3,60*17,20= 61,92 m ² mimo most (předpolí): 2*4,0*3,6 + 3,6*7,0= 79,2 m ² celkem 141,12 m ²					
	P							
11	K	577144141	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m ²	101,520	420,00	42 638,40	CS ÚRS 2018 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se ztuhnutím z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. 50 mm Poznámka k položce: Ohrusná vrstva krytu ACO 11+, tl. 50 mm na mostě: 3,60*17,20= 61,92 m ² mimo most (předpolí): 4,0*3,6 + 3,6*7,0= 39,6 m ² celkem 101,52 m ²					
	P							
12	K	577155142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m ²	39,600	450,00	17 820,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a ztuhnutím z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po ztuhnutí tl. 60 mm Poznámka k položce: Ložná vrstva: ACL 16+, tl. 60 mm Předpolí mostu: 4,0*3,6 + 3,6*7,0= 39,6 m ²					
	P							
D 6								
13	K	628611111	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				271 554,30	
	PP		Nátěr betonu mostu impregnační	m ²	56,300	171,00	9 627,30	CS ÚRS 2018 01
	P		Nátěr mostních betonových konstrukcí impregnační Poznámka k položce: Ochrana otryskaného betonu opěr hydrofobním transparentním nátěrem OP1+OP2= 27,8+28,5= 56,3 m ²					
14	K	628613511	Ochranný nátěr OK mostů - základní a podkladní epoxidový, vrchní PU, tl. min 280 µm	m ²	485,050	540,00	261 927,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Ochranný nátěrový systém ocelových konstrukcí mostů základní a podkladní epoxidový, vrchní polyuretanový tl. min 280 µm Poznámka k položce: Nátěr ocel. konstr. plyn.potr+BB+mostovka systémem PKO typu I C podle přílohy 19B P5 TKP 19B ochranný nátěr musí být ocelový proti agresivité prostředí C4 + K1 podle ČSN EN ISO 12944-2. Celkem nátěr: 6,05+347,60+87,3= 440,95 m ² + rezerva 10%= 485,05 m ²					
	P							
D 9								
15	K	911331111	Ostatní konstrukce a práce, bourání				439 693,26	
	PP		Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti N2 se zabíraním sloupků v rozmezí do 2 m	m	31,200	1 650,00	51 480,00	CS ÚRS 2018 01
	P		Silniční svodidlo s osazením sloupků zabíraním ocelové úroveň zádržnosti N2 vzdálenosti sloupků do 2 m jednostranné Poznámka k položce: Dodávka a montáž jednoduchého ocelového svodidla zabíraného mimo most křídlo K1P: dl. 6,0 m + zapuštění dl. 8,60 m = 14,60 m křídlo K1L: dl. 5,0 m + ukončení zaoblením 1/4 kruhem = 5,00 m křídlo K2P: dl. 3,0 m + ukončení zaoblením 1/4 kruhem = 3,00 m křídlo K2L: dl. 4,0 m + krátké zapuštění dl. 4,40 m = 8,40 m Celkem 14,6+5,0+3,0+8,4= 31,2 m					
16	K	911331123	Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti N2 se zabíraním sloupků v rozmezí do 4 m	m	34,400	1 300,00	44 720,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Silniční svodidlo s osazením sloupků zabíraním ocelové úroveň zádržnosti N2 vzdálenosti sloupků přes 2 do 4 m jednostranné Poznámka k položce: Dodávka a montáž svodnice na NK 2*17,2= 34,4 m místo sloupků budou svodnice uchyceny na nové atypické distančníky					
	P							
17	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 obímkami na sloupek nebo konzolu	kus	8,000	200,00	1 600,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 obímkami na sloupky nebo konzoly Poznámka k položce: 2x B13 2x B15 2x E13 2x tabulka s evidenčním číslem					
	P							
18	M	40444101	značka dopravní svislá zákazová B FeZn JAC 500 mm	kus	4,000	1 250,00	5 000,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		značka dopravní svislá zákazová B FeZn JAC 500 mm Poznámka k položce: 2x značky B13 "13 t" 2x značky B15 "3,5 m"					
	P							
19	M	40444295	značka dopravní svislá FeZn NK 1000 x 500 mm (IS 14, 12a, 12b, E11)	kus	2,000	1 250,00	2 500,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		značka dopravní svislá FeZn NK 1000 x 500 mm (IS 14, 12a, 12b, E11) Poznámka k položce: 2x značky E13 "Jediné vozidlo 4 t"					
	P							

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	914112111	Tabulka s označením evidenčního čísla mostu	kus	2,000	1 210,00	2 420,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Tabulka s označením evidenčního čísla mostu na sloupek					
21	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	2,000	1 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky					
22	M	40445225	sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 350mm	kus	2,000	1 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 350mm					
23	M	40445240	patka hliníková pro sloupek D 60 mm	kus	2,000	190,00	380,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		patka hliníková pro sloupek D 60 mm					
24	M	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	2,000	35,00	70,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm					
25	M	40445253	vičko plastové na sloupek D 60mm	kus	2,000	30,00	60,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		vičko plastové na sloupek D 60mm					
26	K	915121112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílá barva	m	65,600	50,00	3 280,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexní					
	P		Poznámka k položce: Vodící pruh š 0,25 m na délku svodidel 2*17,2 + 14,8+5,0+3,0+3,4= 65,6 m					
27	K	919122112	Těsnění spár závlivkou za tepla	m	48,800	45,00	2 196,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Utěsnění dilatačních spár závlivkou za tepla v cementobetonovém nebo živčném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod závlivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm					
	P		Poznámka k položce: Závlivka modif. asfaltem mezi novým a starým krytem a podél okrajů NK 4* 3,60 + 2*17,20= 48,80 m					
28	K	919735111	Řezání stávajícího živčného krytu hl do 50 mm	m	56,000	50,00	2 800,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Řezání stávajícího živčného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm					
	P		Poznámka k položce: Řezání živčného krytu vozovky před frézováním: 2x 3,60 = 7,20 m Řezání krytu pro provedení závlivky: 4* 3,60 + 2*17,20= 48,80 m Celkem 56,00 m					
29	K	931994142	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2	m	16,000	160,00	2 560,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým spáry dilatační do 4,0 cm2					
	P		Poznámka k položce: Výplň spár š 30 mm pod úložnými prahy trvale pružným tmelem OP1 0,5*7,0+0,5= 9,0 m OP2 0,2*6,8+1,0= 8,0 m Celkem 16,0 m					
30	K	936171121	Osazení kovových doplňků mostního vybavení - svorníků a šroubů s matkou do otvorů	kus	87,000	100,00	8 700,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Osazení kovových doplňků mostního vybavení jednotlivě svorníků a šroubů s matkou do otvorů					
	P		Poznámka k položce: Svorky: 6 (vlevo) + 11 (vpravo) = 17 ks Závlačky: 4*12= 48 ks Čepy: 2 ks nad OP2 vpravo (lozisko) Utěžení šroubů, napnutí táhla 20 ks					
31	K	9361112R	Drobné doplňkové konstrukce kovové	kg	186,000	180,00	33 480,00	vlastní
	PP		Drobné doplňkové konstrukce kovové					
	P		*Poznámka k položce: včetně PKO chybějící čepy, závlačky, šrouby - 134 kg nové distančníky svodidel na NK - 52 kg Celkem 186 kg					
32	K	936172124	Osazení doplňkových konstrukcí mostního vybavení z oceli hmotnosti do 100 kg	kus	2,000	1 400,00	2 800,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Osazení kovových doplňků mostního vybavení jednotlivě ocelové konstrukce do 100 kg					
	P		Poznámka k položce: Překrytí dilatačních spár - nové dilatační plechy, včetně kotvení a PKO					
33	M	93611R	Dilatační plechy	kg	55,100	90,00	4 959,00	vlastní
	PP		Dilatační plechy					
	P		Poznámka k položce: 2*3,60*0,10*0,01*7650= 55,10 kg					
34	K	938111111	Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace	m2	36,630	90,00	3 296,70	CS ÚRS 2018 01
	PP		Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace					
	P		Poznámka k položce: Mechanické očištění opěr od mechu OP1: (1,6+1,05)*(0,6+1,0)= 4,24 m2 OP2: (1,7+1,00)*(1,5+1,2)= 7,29 m2 Celkem 11,53 m2 Mechanické očištění betonového opevnění břehů koryta před opěrami od mechu Před OP1 2,7*3,0+2,3*3,0= 15,0 m2 Před OP2 2,35*(2,2+2,1)= 10,1 m2 Celkem 25,1 m2					
35	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	101,520	6,00	609,12	CS ÚRS 2018 01

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živичného, betonového nebo dlaždicového <i>Poznámka k položce:</i> Čištění vozovky opláchnutím vodou $1 \times 61,92 + 39,6 = 101,52 \text{ m}^2$					
36	K	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek ručně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného <i>Poznámka k položce:</i> Čištění vozovky – 1x denně 2 dny na mostě: $3,60 \times 17,20 = 61,92 \text{ m}^2$ mimo most (předpolí): $4,0 \times 3,6 + 3,6 \times 7,0 = 39,6 \text{ m}^2$ celkem $61,92 + 39,6 = 101,52 \text{ m}^2 \times 2 \text{ dny} = 203,04 \text{ m}^2$	m2	203,040	6,00	1 218,24	CS ÚRS 2018 01
	PP		Ochranná plachta <i>Poznámka k položce:</i> Ochranná plachta pro zachycení odpadu z tryskání $14,2 \times 6,5 = 120,7 \text{ m}^2$ Montáž, demontáž, pronájem na 10 týdnů	m2	120,700	50,00	6 035,00	vlastní
37	K	94490R	Ochranná plachta	m2	120,700	50,00	6 035,00	vlastní
38	K	952904122	Čištění mostních objektů - ruční odstranění nánosů z otvorů v přes 1,5 m Čištění mostních objektů odstranění nánosů z otvorů ručně, světlé výšky otvoru přes 1,5 m <i>Poznámka k položce:</i> Odstranění nečistot z povrchů uložených prahů a betonů opěvnění před operami $0,5 (OP1) + 0,2 (OP2) = 0,7 \text{ m}^3$	m3	0,700	900,00	630,00	CS ÚRS 2018 01
39	K	966005311	Rozebrání a odstranění silničního svodidla s jednou pásnicí Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupkách a s jeho zhuštěním svodidla včetně sloupků, s jednou pásnicí silničního <i>Poznámka k položce:</i> Odstranění svodidla mimo nosnou konstrukci $6,0 + 5,0 + 5,0 + 4,0 = 20,0 \text{ m}$	m	20,000	250,00	5 000,00	CS ÚRS 2018 01
40	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhuštěním s betonovou patkou <i>Poznámka k položce:</i> Odstranění vyznačení zatížitelnosti a ev č. mostu – 2 sloupky, 4 značky	kus	2,000	300,00	600,00	CS ÚRS 2018 01
41	K	966076111	Odstranění pásnice ocelového svodidla Odstranění různých konstrukcí na mostech svodidla ocelového nebo svodidlového zábradlí nebo jejich částí na mostech betonových pásnice <i>Poznámka k položce:</i> Odstranění svodidla na nosné konstrukci bez atypických distančníků $2 \times 17,20 = 34,4 \text{ m}$	m	34,400	50,00	1 720,00	CS ÚRS 2018 01
42	K	966077111	Odstranění různých doplňkových ocelových konstrukcí hmotnosti do 20 kg Odstranění různých konstrukcí na mostech doplňkových ocelových konstrukcí hmotnosti jednotlivě do 20 kg <i>Poznámka k položce:</i> Odstranění stávajících atypických distančníků	kus	12,000	100,00	1 200,00	CS ÚRS 2018 01
43	K	985121101	Tryskání ocelových konstrukcí Tryskání ocelových konstrukcí <i>Poznámka k položce:</i> Otryskání ocelové NK a plynovodního potrubí Plyn.potrubí Ø110mm 17,5"pi"0,11= 6,05 m2 Bailey Bridge : celkem 5 příhrad – 2ks krajní + 3ks vnitřní příhrady -Pro stanovení plochy použita Směrnice Sm-BB, příloha č.4 21/3 -Krajní příhrada: $2 \times 7,4 \times 0,4 = 148,08 \text{ m}^2$ -Vnitřní příhrada: $3 \times 66,51 = 199,52 \text{ m}^2$ -Celkem BB: $347,60 \text{ m}^2$ Ocel. mostovka z trapéz plechu řady 11 -výška vlny 50mm, vzdál. vln 200 mm, rozvnutá šířka je 1,5 podorysné š. $-3,6 \times 16,16 = 58,18 \text{ m}^2 \times 1,5 = 87,26 \text{ m}^2$ Celkem tryskání: $6,05 + 347,60 + 87,3 = 440,95 \text{ m}^2 + \text{rezerva}$ $10\% = 485,05 \text{ m}^2$	m2	485,050	364,00	176 558,20	CS ÚRS 2018 01
44	K	985121122	Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu klenb vodou pod tlakem do 1250 barů Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu klenb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů <i>Poznámka k položce:</i> viz výkaz výměr opéra 1: $27,8 \text{ m}^2$ opéra 2: $28,51 \text{ m}^2$ Betonové opěvnění před operami: $38,4 \text{ m}^2$ Celkem: $94,71 \text{ m}^2$	m2	94,710	100,00	9 471,00	CS ÚRS 2018 01
45	K	R94111	Lešení Lešení	m3	241,400	250,00	60 350,00	vlastní

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> Mobilní plošina / řešení nad vozňovým tokem montáž, demontáž, pronájem na 10 týdnů 14,2*8,5*2,0 = 241,4 m ³								
P								
D	997		Přesun sutě				13 389,00	
46	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	20,850	350,00	7 297,50	CS ÚRS 2018 01
Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km <i>Poznámka k položce:</i> Odvoz vybouraných hmot na skládku a oceli do sběrný Ocel: 602,0+350,0+103,9+20,0 = 1,08 t - do sběrný Živice: (61,92+104,4)*0,05 = 8,32 m ³ *2,2 = 18,30 t - na skládku Nečistoty: 1,47 t - na skládku Celkem: 1,08 + 18,3 + 1,47 = 20,85 t								
PP								
P								
47	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	187,650	10,00	1 876,50	CS ÚRS 2018 01
Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km <i>Poznámka k položce:</i> Odvoz na vzdálenost do 10 km								
PP								
P								
48	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	1,470	1 000,00	1 470,00	CS ÚRS 2018 01
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904 <i>Poznámka k položce:</i> Nečistoty z povrchů uložených prahů a betonu opevnění před operami 0,7 m ³ * 2,1 = 1,47 t								
PP								
P								
49	K	997223845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	18,300	150,00	2 745,00	CS ÚRS 2018 01
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302 <i>Poznámka k položce:</i> Živice: (61,92+104,4)*0,05 = 8,32 m ³ *2,2 = 18,30 t								
PP								
P								
D	998		Přesun hmot				17 150,00	
50	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	34,300	500,00	17 150,00	CS ÚRS 2018 01
Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m								
PP								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Most ev.č. 20-5 přes potok Hlučová u p. Suchého č.p. 34 – stavební údržba

Objekt:

000 - 000 - Ostatní a vedlejší náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Bystřice

Uchazeč:

Ing. Kamil Turek

Projektant:

Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.

Zpracovatel:

Kurečková

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29.04.2019

IČ:

00296562

DIČ:

CZ00296562

IČ:

76015670

DIČ:

CZ7404014970

IČ:

27764613

DIČ:

CZ27764613

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

81 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně
81 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
17 010,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

98 010,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Ing. Kamil Turek
stavební inženýrská činnost
Slezská 781, 739 61 Těneč
IČ: 76015670, DIČ: CZ 7404014970
tel.: +420 728 258 113

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Most ev.č. 20-5 přes potok Hluchová u p. Suchého č.p. 34 – stavební údržba

Objekt:

000 - 000 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo:

Datum: 29.04.2019

Zadavatel: Obec Bystřice

Projektant: Ing. Pavel
Kurečka MOSTY
s.r.o.

Uchazeč: Ing. Kamil Turek

Zpracovatel: Kurečková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 81 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 81 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 3 000,00

VRN2 - Příprava staveniště 9 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 34 300,00

VRN4 - Inženýrská činnost 16 700,00

VRN7 - Provozní vlivy 18 000,00

2019.04.29
Ing. Kamil Turek
Ing. Pavel Kurečka
Ing. Kamil Turek
Ing. Kamil Turek
Ing. Kamil Turek

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Most ev.č. 20-5 přes potok Hluchová u p. Suchého č.p. 34 – stavební údržba

Objekt:

000 - 000 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo:

Datum: 29.04.2019

Zadavatel:

Obec Bystřice

Projektant:

Ing. Pavel
Kurečka MOSTY
s.r.o.

Uchazeč:

Ing. Kamil Turek

Zpracovatel:

Kurečková

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							81 000,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							81 000,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							3 000,00	
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Geodetické práce před výstavbou					
	P		Poznámka k položce: Vytvoření inženýrských sítí					
D VRN2 Příprava staveniště							9 000,00	
2	K	021002000	Záchranné práce	Kč	1,000	9 000,00	9 000,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Záchranné práce					
	P		Poznámka k položce: norma stěna (zřízení, údržba během realizace stavby, odstranění, likvidace přísilavavání)					
D VRN3 Zařízení staveniště							34 300,00	
3	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Zařízení staveniště					
	P		Poznámka k položce: zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště včetně připojení na media					
4	K	034103000	Oplocení staveniště	m	20,000	90,00	1 800,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Oplocení staveniště					
	P		Poznámka k položce: Provizorní oplocení stavby - zřízení, údržba, pronájem, odstranění					
5	K	034403000	Osvětlení staveniště	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Osvětlení staveniště					
	P		Poznámka k položce: Osvětlení staveniště a provizorního dopravního značení					
6	K	034503000	Informační tabule na staveništi	Kč	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Informační tabule na staveništi					
	P		Poznámka k položce: označení stavby cedulí (název stavby, délka realizace, jméno stavbyvedoucího, tel. kontakt)					
D VRN4 Inženýrská činnost							16 700,00	
7	K	041103000	Autorský dozor projektanta	hod	12,000	350,00	4 200,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Autorský dozor projektanta					
	P		Poznámka k položce: Autorský dozor včetně cestovního					
8	K	042903000	Ostatní posudky	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Ostatní posudky					
	P		Poznámka k položce: provedení hlavní prohlídky dle ČSN 73 6221 po skončení stavebních prací					
9	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	Kč	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Zkoušky bez rozlišení					
	P		Poznámka k položce: kontrolní zkoušky materiálů a konstrukcí - beton, nátery aj.					
D VRN7 Provozní vlivy							18 000,00	
10	K	072002000	Silniční provoz	Kč	1,000	18 000,00	18 000,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Silniční provoz					
	P		Poznámka k položce: Provizorní dopravní značení doba použití 90 dní					

V Třinci 15.5.2019