



VODOMĚRNÁ ŠACHTA


ŘEZ A-A



PŮDORYS



ŘEZ B-B




LEGENDA:

- 1 PREFABRIKOVANÉ DNO PNO 240/130/87 BZP
- 2 OBDÉLNÍKOVÁ SKRUŽ PNO 240/130/95 SVP
- 3 ZÁKRYTOVÁ DESKA PNO 240/130/20 ZDP
- 4 ŠACHTOVÝ POKLOP LITINOVÝ DN600 TEK, TŘÍDA B125 DLE ČSN EN 124
- 5 STUPADLO OCELOVÉ S PE POVLAKEM, ČSN EN 13 101
- 6 PROSTUP DN150, TĚSNĚNÍ WATER STOP RX, MEZIKRUŽÍ PÁSKEM STOPAQ FN 2100

POZNÁMKA:

VNĚ BUDE ŠACHTA OPATŘENA NÁTĚREM KRYSTOL T1 (1Kg/m2)
TĚSNĚNÍ PREBRIKOVANÝCH DÍLCŮ BUDE PROVEDENO DLE PODKLADŮ VÝROBCE
PUR PĚNOU + TMELEM

VODOMĚRNÁ SESTAVA



LEGENDA:

- 1 VODÁRENSKÉ ŠOUPÁTKO PŘÍRUBOVÉ DN100 S OVL. KOLEM 3 KS
- 2 REDUKCE LT DN100/65, PŘÍRUBVÁ TVAROVKA 2 KS
- 3 PŘÍRUBOVÝ KUS LT DN 65, DL. 400 MM 2 KS
- 4 VODOMĚR MEINECKE WS Dynamic DN 65 1 KS
- 5 PŘÍRUBA S JIŠTĚNÍM PROTI POSUNU Č.0400 2 KS
- 6 T KUS LT DN 100/100 2 KS
- 7 KOLENO LT DN 100 2 KS
- 8 PŘÍRUBOVÝ KUS LT DN 100 4 KS

ARMATURY BUDOU OSAZENY NA BETONOVÉ PODPĚRNÉ BLOKY



tel.: 581 772592

Národních hrdinů 912 - 751 31 LIPNÍK n.B.

NAVRHL: ing. Petr KUDA

AKCE: VODOVOD ČELECHOVICE

INVESTOR: OBEC ČELECHOVICE, ČELECHOVICE 38, 751 03 BRODEK u PŘEROVA

MĚŘÍTKO: 1 : 30

FORMÁT: 2 A4

DATUM: 02/2016

STUPEŇ: DPS

Č.KOPIE:

ZAK.Č.

SO 01 - VODOVODNÍ PŘIVADĚČ

VODOMĚRNÁ ŠACHTA

15515931/817 - F.01.6