Dodatek č.1
ke Smlouvě o dílo č. 18/2013

uzavřená podle §536 a následujícího obchodního zákoníku č. 513/91Sb. v plném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Zadavatel: **Obec Černilov**
Černilov č.p. 310, 503 43 Černilov
Zastoupená starostou : Ing. Stanislavem Javůrkem
Oprávněn jednat ve věcech:
- smluvních je: Ing. Stanislav Javůrek - starostka obce
tel.: 495 431 221, fax: 495 431 767

IČ: 00 26 86 74
DIČ: CZ 00268674
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. Hradec Králové
číslo účtu: 1080818359/0800

2. Zhotovitel: **Stavo & Sachs Kukleny s. r.o.**
Honkova 272, 500 02 Hradec Králové
Zastoupená: p. Lubomírem Košťálem – jednatelem
Oprávněn jednat ve věcech:
- smluvních je: p. Lubomír Košťál
tel.: 495 535 210, 602 348 044, fax: 495 535 241
- technických je: p. Ivan Macura
tel.: 495 535 210, 602 341 899, fax: 495 535 241

IČ: 25918681
DIČ: CZ25918681
Bankovní spojení: ČSOB a.s., Hradec Králové
Číslo účtu: 154214474/0300
Firma zapsána v OR, oddíl C, vložka 14420
vedeného Krajským soudem v Hradci Králové

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách článků a odstavců základní smlouvy o dílo a uzavírají tento dodatek č. l:

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Zhotovitel se zavazuje k provedení a zadavatel se zavazuje k převzetí a zaplacení odměny za tento předmět díla:

„ Vjezdy a chodníky "
„ Chráničky a parkoviště "
„ Veřejné osvětlení mino PD "

1. Vícepráce, méněpráce dle přiložených rozpočtů.

IV. ČAS PLNĚNÍ

Změna termínu z důvodu vybudování vjezdů a chodníků.

1. Termín dokončení: 25. 10. 2013

V. CENA DÍLA

1. Cena díla se zvyšuje o:

Vjezdy a chodníky	255.480,00Kč
DPH 21%	53.650,80Kč
Cena celkem včetně DPH 21%	**309.130,80Kč**

Chráničky a parkoviště	69.060,00Kč
DPH 21%	14.502,60Kč
Cena celkem včetně DPH 21%	**83.562,60Kč**

Veřejné osvětlení mino PD	9.520,00Kč
DPH 21%	1.999,20Kč
Cena celkem včetně DPH 21%	**11.519,20Kč**

XI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní body zůstávají.

2. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden.

V Hradci Králové dne 03. 10. 2013

Za zadavatele:

OBEC ČERNILOV
503 43 Černilov 310
tel.: 495 431 221
IČO: 268 674

Za zhotovitele:

STAVO & SACHS
KUKLENY
s.r.o.
HONKOVA 272
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ
tel.: 495 535 210, 495 535 113, fax: 495 535 241

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Černilov - sídliště u školy - obytná zóna RD	JKSO	822 29
Název objektu	Vjezdy a chodníky	EČO	
		Místo	Černilov
		IČ	DIČ
Objednatel	Obec Černilov	002686674	
Projektant			
Zhotovitel	Stavo&Sachs Kukleny s r.o.	25918681	CZ25918681
Zpracoval			

Rozpočet číslo

Dne: 20.06.2013

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	134 648,10	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	120 831,89	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř.		255 479,99	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

STAVO & SACHS KUKLENY s.r.o. MONEOVA 272 503 02 HRADEC KRÁLOVÉ tel.: 495 535 210, fax: 495 535 241

D	Celkem bez DPH	255 480,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	255 480,00	53 650,80

Cena s DPH 309 130,80

E	Přípočty a odpočty	
	Dodá zadavatel	0,00
	Klouzavá doložka	0,00
	Zvýhodnění	0,00

Zpracováno systémem KROS plus

ROZPOČET

Stavba: Černilov - sídliště u školy - obytná zóna RD

Objekt: Vjezdy a chodníky

JKSO: 822 29

EČO:

Objednatel: Obec Černilov

Zpracoval:

Zhotovitel: Stavo&Sachs Kukleny s.r.o.

Datum: 20.6.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**255 479,99**	**100,443**
	1	**Zemní práce**				**71 288,09**	**0,000**
1	122102201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 1 a 2	m3	32,800	56,00	1 836,80	0,000
2	122102201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 1 a 2	m3	18,960	56,00	1 061,76	0,000
3	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	49,200	63,00	3 099,60	0,000
4	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	28,440	63,00	1 791,72	0,000
5	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	9,840	1,00	9,84	0,000
6	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	5,688	1,00	5,69	0,000
7	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	16,400	56,00	918,40	0,000
8	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	3,000	56,00	168,00	0,000
9	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	9,480	56,00	530,88	0,000
10	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	3,000	220,00	660,00	0,000
11	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	82,000	110,00	9 020,00	0,000
12	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	47,400	110,00	5 214,00	0,000
13	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	82,000	1,00	82,00	0,000
14	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	47,400	1,00	47,40	0,000
15	17121	Poplatek za uložení zeminy na skládku	m3	82,000	150,00	12 300,00	0,000
16	171212	Poplatek za uložení zeminy na skládku	m3	47,400	150,00	7 110,00	0,000
17	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	283,000	9,00	2 547,00	0,000
18	181952	Úprava podloží-štěrkodrť ŠD fr. 0-63 (C) v tl. 200 mm	m3	47,400	425,00	20 145,00	0,000
19	1819521	Úprava podloží-pokládka geotextilie	m2	237,000	5,00	1 185,00	0,000
20	*1819522*	*Úprava podloží- tkaná geotextilie s tahovou pevnosti 25kN/m*	*m2*	*237,000*	*15,00*	*3`555,00*	*0,000*
	5	**Komunikace**				**136 600,60**	**71,997**
21	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	46,000	97,00	4 462,00	0,000
22	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	237,000	154,00	36 498,00	0,000
23	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	46,000	165,00	7 590,00	3,876
24	*596216*	*betonová dlažba 100/100/60, barva přírodní*	*m2*	*47,400*	*164,00*	*7 773,60*	*5,688*
25	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	237,000	167,00	39 579,00	20,299
26	*596212*	*betonová dlažba 200/100/80, barva přírodní*	*m2*	*239,400*	*170,00*	*40 698,00*	*42,134*
	9	**Ostatní konstrukce a práce-bourání**				**47 591,30**	**28,446**
27	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	152,000	115,00	17 480,00	15,344
28	*916337*	*obrubník betonová 250/500/80, barva přírodní*	*kus*	*310,000*	*60,00*	*18 600,00*	*6,200*

Zpracováno systémem KROS plus

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
29	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	57,000	110,00	6 270,00	5,625
30	*9163319*	*betonový obrubník 200/500/50, barva přírodní*	*kus*	*116,000*	*27,00*	*3 132,00*	*1,276*
	99	**Přesun hmot**				**2 109,30**	**0,000**
31	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	100,443	20,00	2 008,86	0,000
32	998223091	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 1000 m	t	100,443	1,00	100,44	0,000
		Celkem				255 479,99	100,443

Zpracováno systémem KROS plus

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Černilov - sídliště u školy - obytná zóna RD	JKSO	822 29
Název objektu	Vícepráce - chráničky, parkoviště	EČO	
		Místo	Černilov
		IČ	DIČ
Objednatel	Obec Černilov	002686674	
Projektant			
Zhotovitel	Stavo&Sachs Kukleny s.r.o.	25918681	CZ25918681
Zpracoval			

Rozpočet číslo	Dne
	01.10.2013

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky 22 932,50	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž 46 127,48	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky 0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž 0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky 0,00				17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž 0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	69 059,98	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

STAVO & SACHS KUKLENY s.r.o. HONKOVA 272 503 01 HRADEC KRÁLOVÉ tel.: 495 535 211, fax: 495 535 241

D	Celkem bez DPH	69 060,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	69 060,00	14 502,60

Cena s DPH 83 562,60

E	Přípočty a odpočty	
	Dodá zadavatel	0,00
	Klouzavá doložka	0,00
	Zvýhodnění	0,00

Zpracováno systémem KROS plus

ROZPOČET

Stavba: Černilov - sídliště u školy - obytná zóna RD

Objekt: Vícepráce - chráničky, parkoviště

JKSO: 822 29

EČO:

Objednatel: Obec Černilov

Zpracoval:

Zhotovitel: Stavo&Sachs Kukleny s.r.o.

Datum: 1.10.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**69 059,98**	**35,737**
	1	**Zemní práce**				**12 942,00**	**0,000**
1	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	15,000	63,00	945,00	0,000
2	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	10,900	220,00	2 398,00	0,000
3	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	25,900	110,00	2 849,00	0,000
4	17121	Poplatek za uložení zeminy na skládku	m3	25,900	150,00	3 885,00	0,000
5	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	25,000	9,00	225,00	0,000
6	181952	Úprava podloží - štěrkodrť ŠD fr.0-63 v tl. 200mm	m3	5,000	425,00	2 125,00	0,000
7	1819521	Úprava podloží-pokládka geotextílie	m2	25,000	5,00	125,00	0,000
8	*1819522*	*Úprava podloží- tkaná geotextílie s tahovou pevnosti 25kN/m*	*m*	*26,000*	*15,00*	*390,00*	*0,000*
	469	**Stavební práce při elektromontážích**				**35 490,00**	**24,889**
9	388791310	Osazení trubních kabelových prostupů plastových do rýhy s obetonováním průměru do 10 cm	m	182,000	130,00	23 660,00	24,597
10	*286113020*	*trubka plastová KGEM-DN 110 mm*	*m*	*182,000*	*65,00*	*11 830,00*	*0,291*
	5	**Komunikace**				**15 517,50**	**7,035**
11	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	25,000	97,00	2 425,00	0,000
12	567122	podklad z cementové stabilizace SC C 5/6 v tl. 150 mm	m2	25,000	185,00	4 625,00	0,000
13	596212222	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny B pl do 300 m2	m2	25,000	167,00	4 175,00	2,591
14	*596213*	*betonová dlažba 200/100/80, barva přírodní*	*m2*	*25,250*	*170,00*	*4 292,50*	*4,444*
	9	**Ostatní konstrukce a práce-bourání**				**5 110,48**	**3,814**
15	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	17,500	172,00	3 010,00	2,266
16	*916234*	*Obrubník betonový 250/1000/150,120, barva přírodní*	*kus*	*18,000*	*75,00*	*1 350,00*	*1,548*
	99	**Přesun hmot**				**750,48**	**0,000**
17	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným - (předběžný odhad)	t	35,737	20,00	714,74	0,000
18	998223091	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným -(předběžný odhad)	t	35,737	1,00	35,74	0,000
		Celkem				69 059,98	35,737

Zpracováno systémem KROS plus

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Elektromontáže								
Demontáže								
Betonový podklad								
demontáž betonového podkladu do 10cm. tloušťky	m2	2,00		0,00	245,00	490,00		490,00
Demontáže - celkem				**0,00**		**490,00**		**490,00**
MATERIÁL + MONTÁŽE								
spojka SMH 4-25, profilu T	ks	1,00	1 433,50	1 433,50	850,00	850,00		2 283,50
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC								
AYKY 4x16 mm2, volně	m	18,00	31,00	558,00	14,00	252,00		810,00
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH, SLOUPECH								
Do 16 mm2	ks	8,00			14,00	112,00		112,00
Podružný materiál								
Elektromontáže - celkem				**1 991,50**		**1 704,00**		**3 695,50**
Zemní práce								
VÝKOP SONDY								
Zemina třídy 3-4,ručně	m3	2,00			890,00	1 780,00		1 780,00
ZÁHOZ JÁMY,UPĚCHOVÁNÍ,ÚPRAVA POVRCHU								
V zemine třídy 3-4	m3	2,00			240,00	480,00		480,00
Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm	m	15,00			117,00	1 755,00		1 755,00
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC								
Šířka 33cm	m	15,00	2,20	33,00	2,10	31,50		64,50
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY								
Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 700mm	m	15,00			57,00	855,00		855,00
RÝHA PRO SPOJKU KAB.DO 10kV								
V zemine třídy 3	ks	1,00			890,00	890,00		890,00
Zemní práce - celkem				**33,00**		**5 791,50**		**5 824,50**

celkem bez DPH :	9 520,00