

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 4/2020

Smluvní strany:

1. Objednatel: Obec Černilov
Sídlo: Černilov č.p. 310, 503 43 Černilov
Zastoupená: Ing. Stanislavem Javůrkem, starostou obce
IČ: 00268674
DIČ: CZ00268674
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 1080818359/0800
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Pavlína Hofmanová, 734 203 928

a

2. Zhotovitel:	Zdeněk Hartig	Tomáš Prchlík
Sídlo:	Chelčického 201	Bukovina 44
	500 02 Hradec Králové	503 03 Černilov
IČ:	66272491	66270758
DIČ:	CZ 5712071321	CZ 6703291529
Bankovní spojení:	ČSOB Hradec Králové	ČSOB Hradec Králové
Číslo účtu:	175424294/0300	272735908/0300

společně HP bet. Zdeněk Hartig – Tomáš Prchlík (dříve sdružení bez právní subjektivity)

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo uzavřené dne 25.3.2020 podle § 2586 a násl. zák. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, jejímž předmětem je provedení tenisové stěny v Černilově ze železobetonu.

1) Čl. 2 **Předmět plnění** se doplňuje o další práce nad rámec uvedené smlouvy specifikované v příloženém položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.

2) Cena dodatku č. 1 (víceprací) dle příloženého položkového rozpočtu činí 41 976,50 Kč bez DPH.

- 3) V čl. 4 **Cena a fakturace** se v odst.1. mění v důsledku víceprací cena za kompletní provedení díla následujícím způsobem:

Cena dle SoD bez DPH	183 930,00 Kč
<u>Cena dle dodatku č.1 bez DPH</u>	<u>41 976,50 Kč</u>
Cena dle SoD a dodatku č.1 bez DPH	225 906,50 Kč
(slovy: dvě stě dvacet pět tisíc devět set šest set korun českých padesát haléřů)	

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom.

Příloha:


Příloha č. 1 – položkový rozpočet

V Černilově dne 24.4.2020

V Hradci Králové dne 24.4.2020



.....
za objednatele
Ing. Stanislav Javůrek
starosta obce



.....
za zhotovitele
Hartig Zdeněk

HP bet.
Zdeněk Hartig - Tomáš Prohák
Chelčického 201, Hradec Králové 2
IČO 662 72 491 DIČ: CZ5712071324

Stavební rozpočet v nákladové ceně

Název stavby:	Tenisová stěna ve sportovním areálu	Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:		Začátek výstavby:	02.03.2020	Projektant:	
Lokalita:	Černilov	Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:		Datum zpracování:	02.03.2020	Zpracoval:	

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Celkem/MJ	Celková
		12	Odkopávky a prokopávky				213,16		0,0000
1		121101100R00	Sejmutí omice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	3,6	59,21	213,16	0,0000	0,0000
RTS komentář: V položce je obsaženo i uložení na dočasnou skládku v příslušné vzdálenosti, pokud na 1 m2 skládky nepřipadá více jak 2 m3 omice. V opačném případě se uložení musí dokalkulovat.									
		13	Hloubené vykopávky				2 753,01		0,0000
2		132201210R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor. 3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	9	305,89	2 753,01	0,0000	0,0000
RTS komentář: Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštářů, udržování pracoviště a ochranu výkopistě proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopistě, odstranění napadléků, urovnání dna výkopu.									
		16	Přemístění výkopku				7 939,84		0,0000
3		167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	8	162,91	1 303,28	0,0000	0,0000
4		162701105RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	8	161,67	1 293,36	0,0000	0,0000
RTS komentář: pronájem dopravy									
5		162701109RT3	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km	m3	80	12,79	1 023,20	0,0000	0,0000
RTS komentář: Příplatek k ceně se používá za každý další i započatý 1 km nad 10 km. pronájem dopravy									
6		979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	14,4	300,00	4 320,00	0,0000	0,0000
		17	Konstrukce ze zemin				322,74		0,0000
7		174101102R00	Zásyp ruční se zhuštěním	m3	1,07957	298,95	322,74	0,0000	0,0000
RTS komentář: Položka obsahuje přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 15 m od hrany zasypávaného prostoru - bez použití strojů. Položka je určena pro sypané konstrukce vyplňující prostor pod úrovní terénu v prostorách, kde není možné použít těžkou mechanizaci.									
		27	Základy				22 495,60		20,9979
8		274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	0,924	2 598,77	2 401,26	2,5250	2,3331
RTS komentář: Položka obsahuje náklady na dopravu a uložení betonu do připravené konstrukce. Bednění se oceňuje samostatně.									
9		274321321R00	Železobeton základových pasů C 20/25	m3	7,392	2 718,39	20 094,34	2,5250	18,6648
RTS komentář: Položka obsahuje náklady na dopravu a uložení betonu do připravené konstrukce. Bednění a výztuž se oceňuje samostatně.									
		31	Zdi podpěrné a volné				8 252,16		0,2551
10		311361821R00	Výztuž nadzáklad. zdl z betonářské oceli 10505 (R)	t	0,25	33 008,63	8 252,16	1,0203	0,2551
RTS komentář: V položce jsou zakalkulovány náklady na dodání naslíhané a nahýbané výztuže, podložek, distančních vložek, drátů, skob apod., dále náklady na uložení výztuže a její vyvázání nebo přivaření bodovými svary.									

Celkové náklady: 41 976,50 Kč