PŮDORYS 1.NP
M 1:50



UPOZORNĚNÍ:
V 1.PP V "KOTELNĚ" BUDE UPRAVEN STÁVAJÍCÍ PŘÍVOD SPALOVACÍHO VZDUCHU Z FASÁDY OBJEKTU, NOVĚ BUDE PROVEDEN VE STÁVAJÍCÍ TRASE VZT ČTYŘHRANÝM POTRUBÍM Z POZINK. PLECHU 300x350 mm (MIN. PRŮŘEZ 0,105m2) VČ. 2 KOLEN, PROTIDEŠŤOVÉ ŽALUZIE A PRŮVĚTRNÍKU S MŘÍŽKOU U PODLAHY 1.PP (VĚTRÁNÍ DLE TPG 704 01 A ČSN EN 1775)

UPOZORNĚNÍ:
JELIKOŽ SE JEDNÁ O REKONSTRUKCI, JE TŘEBA VEŠKERÉ SKUTEČNOSTI OVĚŘIT NA MÍSTĚ

VÝŠKOVÝ SYSTÉM : MÍSTNÍ, SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : MÍSTNÍ

TABULKA MÍSTNOSTÍ:

Č.M.	MÍSTNOST	PLOCHA /M2
1.01	ARCHIV STAVEBNÍHO ÚŘADU	19,9
1.02	MATRIKA	28,7
1.03	MATRIKA – SKLAD	2,7
1.04	VSTUP	11,1
1.05	STÁVAJÍCÍ KANCELÁŘ	16,1
1.06	STÁVAJÍCÍ KANCELÁŘ	15,1
1.07	STÁVAJÍCÍ KANCELÁŘ	18,9
1.08	CHODBA	6,8
1.09	STÁVAJÍCÍ KANCELÁŘ	19,8
1.10	STÁVAJÍCÍ KANCELÁŘ	21,5
1.11	CHODBA	9,5

Č.M.	MÍSTNOST	PLOCHA /M2
1.12	ÚKLID	3,2
1.13	–	–
1.14	KUCHYŇKA	2,9
1.15	CHODBA, SCHODIŠTĚ	28,1
1.16	CHODBA	16,4
1.17	WC PŘEDSÍŇKA	4,2
1.18	WC MUŽI	1,5
1.19	WC ŽENY	1,5
1.20	SPRCHA	2,7
1.21	STÁVAJÍCÍ KANCELÁŘ	15,5
1.22	STÁVAJÍCÍ KANCELÁŘ	19,5

IN SPIRA GROUP S.R.O.
SÍDLO : ŠEJBALOVÉ 894
152 00 PRAHA 5 - BARRANDOV
IČO:28174542 DIČ: CZ-28174542
WWW.IN SPIRA.CZ

AUTOR PROJEKTU :	Ing. arch. Michal Fischer
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Vojtěch Hrček
VYPRACOVAL:	Ing. Vojtěch Hrček
PROJEKT:	RADNICE DOLNÍ BŘEŽANY
MÍSTO STAVBY:	5.května 78, 252 41 Dolní Břežany
INVESTOR:	OBEC DOLNÍ BŘEŽANY 5.května 78, 252 41 Dolní Břežany
ČÁST PD:	F 1.4.C VZDUCHOTECHNIKA — STUPEŇ PD: DSP
OBSAH VÝKRESU:	1.NP, VZDUCHOTECHNIKA - NOVÝ STAV
MĚŘÍTKO: 1:50	ČÍSLO VÝKRESU: 02 — DATUM: 04/2013 — PARÉ: