EVT Stavby s.r.o.
Zahrádkách 3, 568 02 SVITAVY

DODATEK Č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO

"INTENZIFIKACE STÁVAJÍCÍ ČOV A ODKANALIZOVÁNÍ OBCE DOLNÍ LUKAVICE - LIŠICE"

Uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník")

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 063/2015

1. **Smluvní strany**

Objednatel:	**Obec Dolní Lukavice**
se sídlem:	Dolní Lukavice č.p. 134, 33 444 Dolní Lukavice
IČ:	00256561
Zastoupený:	Vítězslav Opálko, starosta obce
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka v Přešticích
Č. účtu:	6120361/0100
Telefonní spojení:	+420 371 120 719
e-mail :	starosta@dolni-lukavice.cz

Zhotovitel:	**EVT Stavby s.r.o.**
se sídlem:	V Zahrádkách 3, 568 02 Svitavy

zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 27.11.1996 v odd. C, vložce 10842

Zastoupený:	Josef Kunc, jednatel
IČ: 252 60 766	DIČ: CZ 25260766
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Svitavy
Č. účtu:	1280223309/0800
Telefonní spojení:	+420 461 530 718
E-mail:	evt@evt.cz

2. Předmět Dodatku č. 2

Předmětem Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavebních prací akce „Intenzifikace stávající ČOV a odkanalizování obce Dolní Lukavice – Lišice" je změna rozsahu a ceny díla z důvodů vyplývajících z jednotlivých změnových listů uvedených v příloze č. 1 tohoto dodatku smlouvy, vystavených zhotovitelem a potvrzených objednatelem díla.
Na základě dohody obou smluvních stran dochází ke změně v článku 5. Rozsah předmětu smlouvy a čl. 7. „Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny" takto:

5. Rozsah předmětu smlouvy

Doplňuje se článek

5.1.2. Rozsah předmětu smlouvy se mění v souvislosti se změnami uvedenými ve změnových listech, které jsou přílohou tohoto dodatku smlouvy.

7. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny dle Dodatku č. 2

7.2.1. Obě smluvní strany sjednaly cenu za provedení díla nejvýše přípustnou ve výši :

Původní celková cena stavby bez DPH .....21 419 510,00 Kč
ZL 01 – odečty za nerealizované položky
nahrazené následně dodatečnými pracemi.....-517 312,29 Kč
ZL 02 – odečet za nerealizovaný úsek sběrače F.....-98 926,21 Kč
ZL 03 – změna šachty C1-1.....-145,40 Kč
ZL 04 – doměrkový list – hlavní stoky, výtlaky.....-26 803,83 Kč
ZL 05 – Doměrkový list – kanalizační přípojky.....-93 583,03 Kč
ZL 06 – Změny na objektu ČOV.....-14 026,00 Kč

Upravená celková cena díla bez DPH.....20 668 713,24 Kč
DPH 21 % ..... 4 340 429,78 Kč
Upravená celková cena včetně DPH.....25 009 143,02 Kč

2. Ostatní ujednání

I. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu osobami oprávněnými tento Dodatek č. 2 uzavřít.
II. Všechna ustanovení nezměněná tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti.
III. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
IV. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 2 potvrzují, že obsahu Dodatku č. 2 porozuměly, že vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyl uzavřen v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ho vlastnoručně podepisují.
V. Nedílnou součástí Dodatku č. 2 je :

- **Příloha č. 1 - Změnový list č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č.6**

Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo byl schválen zastupitelstvem obce Dolní Lukavice usnesením č.11 ze dne.....15.prosince 2016

Za Objednatele:

V Dolní Lukavici, dne 15.12.2016

Obec DOLNÍ LUKAVICE
334 44 Dolní Lukavice 134
IČ 00256561 DIČ CZ00256561
tel.: +420 371 120 719
www.dolni-lukavice.cz

Vítězslav Opálko, starosta obce

Za Zhotovitele:

Ve Svitavách, dne 16. 12. 2016

EVT Stavby s.r.o.
V Zahrádkách 3, 568 02 SVITAVY

Josef Kunc, jednatel společnosti

PROTOKOL O ZMĚNĚ č.1

na akci

Intenzifikace stávající ČOV a odkanalizování obce Dolní Lukavice - Lišice

Navrhovatel změny :	objednatel, projektant, zhotovitel	
Popis změny :	**Odečty za nerealizované položky nahrazené následně dodatečnými pracemi**	
Seznam dokumentace týkající se změny :	PD skutečného provedení stavby	
Odůvodnění změn : Viz. příloha		
Souhrn nákladů :	bez DPH	**-517 312,29 Kč**
	DPH 21%	**-108 635,58 Kč**
	celkem s DPH	**-625 947,87 Kč**
Dopad změny na termín dokončení díla :		**Ne**

Za zhotovitele : Jiří Jožák **Dne: 07.12.2016** EVI Stavby s.r.o. V Zahrádkách 8, 568 02 SVITAVY -10- Podpis:	**Za projektanta : Ing. Jaroslav Faiferlík** **Dne: 07.12.2016** VODOPLAN s.r.o. Sokolovská 41, 323 00 Plzeň, IČ:024 58 594
Za TD : Ing. Jaroslav Patera **Dne: 07.12.2016** GPL - INVEST s.r.o. Kněžskodvorská 2632 370 04 České Budějovice IČ: 260 70 766, DIČ: CZ 26070766 č. 2	**Za objednatele : Vítězslav Opálko** **Dne: 07.12.2016**

Přílohy : - odůvodnění změn
- změnový rozpočet

Odůvodnění změn :

Jedná se o odečty položek, které nebyly realizovány v souvsislosti s následně realizovanou akcí Intenzifikace stávající ČOV a odkanalizování obce Dolní Lukavice - Lišice - dodatečné práce.

Změnový rozpočet ke změnovému listu č. 1

Stavba: Intenzifikace stávající ČOV a odkanalizování obce Dolní Lukavice- Lišice

Obj : Odečty za nerealizované položky nahrazené následně dodatečnými pracemi

P.Č.	Položka	Název položky	MJ	Podle SOD			Podle skutečnosti			Rozdíl Skutečnost - SOD	Poznámka
				množství dle SOD	cena / MJ	celkem dle SOD (Kč)	množství dle skutečnosti	cena / MJ	celkem dle skutečnosti (Kč)	celkem rozdíl (Kč)	
		SO 10 - ČSOV 1,2, Výtlačný řad V1, V2									
1		Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	300,388	150,00	45 058,20	285,188	150,00	42 778,20	-2 280,00	cena dle SOD
2		Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	300,388	15,00	4 505,82	285,188	15,00	4 277,82	-228,00	cena dle SOD
3		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	1 936,544	10,00	19 365,44	1 921,344	10,00	19 213,44	-152,00	cena dle SOD
4		Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 (na mezideponii)	m3	1 936,544	30,00	58 096,32	1 921,344	30,00	57 640,32	-456,00	cena dle SOD
5		Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 (zásyp)	m3	1 053,035	40,00	42 121,40	1 037,835	40,00	41 513,40	-608,00	cena dle SOD
6		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 (zásyp)	m3	1 053,035	25,00	26 325,88	1 037,835	25,00	25 945,88	-380,00	cena dle SOD
7		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1 053,035	80,00	84 242,80	1 037,835	80,00	83 026,80	-1 216,00	cena dle SOD
8		Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 225 mm v hornině tř 1 až 4	m	12,000	2 000,00	24 000,00	6,000	2 000,00	12 000,00	-12 000,00	cena dle SOD
9		*trubka z ušlechtilé oceli DN 200, včetně distančních objímek (vystřeďovací prstence), na konci osazené ukončovacími manžetami*	m	18,000	3 000,00	54 000,00	9,000	3 000,00	27 000,00	-27 000,00	cena dle SOD
10		Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	3 566,195	20,00	71 323,90	3 566,145	20,00	71 322,90	-1,00	cena dle SOD
		Celkem				429 039,76			384 718,76	-44 321,00	
		SO 30 - Stoka A, B, C, C1, C2									
11		Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	75,200	150,00	11 280,00	27,170	150,00	4 075,50	-7 204,50	cena dle SOD
12		Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	75,200	15,00	1 128,00	27,170	15,00	407,55	-720,45	cena dle SOD
13		Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3	m3	2 408,811	150,00	361 321,65	1 565,727	150,00	234 859,05	-126 462,60	cena dle SOD
14		Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	2 408,811	15,00	36 132,17	1 565,727	15,00	23 485,91	-12 646,26	cena dle SOD
15		Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	180,288	150,00	27 043,20	117,187	150,00	17 578,05	-9 465,15	cena dle SOD
16		Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	180,288	50,00	9 014,40	117,187	50,00	5 859,35	-3 155,05	cena dle SOD
17		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	2 664,299	127,50	339 698,12	2 630,899	127,50	335 439,62	-4 258,50	cena dle SOD
18		Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 (na mezideponii)	m3	2 664,299	30,00	79 928,97	1 787,815	30,00	53 634,45	-26 294,52	cena dle SOD
19		Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 (zásyp)	m3	1 989,719	40,00	79 588,76	1 956,319	40,00	78 252,76	-1 336,00	cena dle SOD
20		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 (zásyp)	m3	1 989,719	25,00	49 742,98	1 956,319	25,00	48 907,98	-835,00	cena dle SOD
21		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1 989,719	80,00	159 177,52	1 956,319	80,00	156 505,52	-2 672,00	cena dle SOD
22		Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 600 mm v hornině tř 1 až 4	m	12,000	8 500,00	102 000,00	6,000	8 500,00	51 000,00	-51 000,00	cena dle SOD
23		*trubka z ušlechtilé oceli DN 600, včetně distančních objímek (vystřeďovací prstence), na konci osazené ukončovacími manžetami, výplň cementopopílkovou suspenzí*	m	12,000	5 000,00	60 000,00	6,000	5 000,00	30 000,00	-30 000,00	cena dle SOD
		Celkem				1 316 055,77			1 040 005,74	-276 050,03	
		SO 40 - Stoka D, D1, D2, D3, E, F									
24		Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	24,300	150,00	3 645,00	15,795	150,00	2 369,25	-1 275,75	cena dle SOD
25		Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	24,300	15,00	364,50	15,795	15,00	236,93	-127,57	cena dle SOD
26		Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3	m3	1 248,659	150,00	187 298,85	681,943	150,00	102 291,45	-85 007,40	cena dle SOD
27		Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	1 248,659	15,00	18 729,89	681,943	15,00	10 229,15	-8 500,74	cena dle SOD
28		Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	91,369	150,00	13 705,35	59,390	150,00	8 908,50	-4 796,85	cena dle SOD
29		Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	91,369	50,00	4 568,45	59,390	50,00	2 969,50	-1 598,95	cena dle SOD
30		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	1 364,328	127,50	173 951,82	757,128	127,50	96 533,82	-77 418,00	cena dle SOD
31		Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 (na mezideponii)	m3	1 364,328	30,00	40 929,84	757,128	30,00	22 713,84	-18 216,00	cena dle SOD
		Celkem				443 193,70			246 252,44	-196 941,26	
		Celkem bez DPH								-517 312,29	

Zpracoval :

Datum : 05.12.2016

Podpis :

EVT Stavby s.r.o.
V Zahrádkách 3, 568 02 SVITAVY

Zhotovitel : EVT Stavby s.r.o.

Podpis:

PROTOKOL O ZMĚNĚ č.2

na akci

Intenzifikace stávající ČOV a odkanalizování obce Dolní Lukavice - Lišice

Navrhovatel změny :	objednatel, projektant, zhotovitel		
Popis změny :	**Odečet za nerealizovaný úsek sběrače F**		
Seznam dokumentace týkající se změny :	PD skutečného provedení stavby		
Odůvodnění změn : Viz. příloha			
Souhrn nákladů :	bez DPH	**-98 926,21**	**Kč**
	DPH 21%	**-20 774,50**	**Kč**
	celkem s DPH	**-119 700,71**	**Kč**
Dopad změny na termín dokončení díla :		**Ne**	

Za zhotovitele: Jiří Jožák **Dne: 07.12.2016** EVT Stavby s.r.o. V Zahrádkách 3, 568 02 SVITAVY IČ0- Podpis:	**Za projektanta: Ing. Jaroslav Faiferlík** **Dne: 07.12.2016** VODOPLAN s.r.o. Sokolovská 41, 323 00 Plzeň, IČ:024 58 594
Za TD: Ing. Jaroslav Patera **Dne: 07.12.2016** GPL - INVEST s.r.o. Kněžskodvorská 2632 370 04 České Budějovice IČ: 260 70 766, DIČ: CZ 260707[illegible] č. 2	**Za objednatele: Vítězslav Opálko** **Dne: 07.12.2016** Obec DOLNÍ LUKAVICE 334 44 Dolní Lukavice 134 IČ 00256561 DIČ CZ00256561 tel.: +420 371 120 719 www.dolni-lukavice.cz

Přílohy : - odůvodnění změn
- změnový rozpočet

Odůvodnění změn

V době přípravy projektové dokumentace pro akci „Intenzifikace stávající ČOV a odkanalizování obce Dolní Lukavice – Lišice“ byl k pozemku st.p.č. 339 v k.ú. Lišice u Dolní Lukavice navržen sběrač F, který měl rodinný dům napojit na navrhovanou kanalizaci. Před zahájením výstavby stoky F majitel již zkolaudovaného rodinného domu na st.p.č. 339 odmítl napojení na nově budovanou kanalizaci (objekt má vlastní domovní ČOV). Rozhodnutím zastupitelstva obce byl sběrač F zkrácen oproti původní projektové dokumentaci o 24,47 m tak, aby byly připojeny pouze stávající nemovitosti.

Změnový rozpočet ke změnovému listu č. 2

Stavba: Intenzifikace stávající ČOV a odkanalizování obce Dolní Lukavice - Lišice

Obj : Odečet za nerealizovaný úsek sběrače F

P.Č.	Položka	Název položky	MJ	Podle SOD			Podle skutečnosti			Rozdíl Skutečnost - SOD	Poznámka
				množství dle SOD	cena / MJ	celkem dle SOD (Kč)	množství dle skutečnosti	cena / MJ	celkem dle skutečnosti (Kč)	celkem rozdíl (Kč)	
		SO 40 - Stoka D, D1, D2, D3, E, F									
1		Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	578,240	30,00	17 347,20	558,670	30,00	16 760,10	-587,10	cena dle SOD
2		Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 40 mm	m2	1 301,040	15,00	19 515,60	1 256,990	15,00	18 854,85	-660,75	cena dle SOD
3		Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 70 mm	m2	578,240	20,00	11 564,80	558,670	20,00	11 173,40	-391,40	cena dle SOD
4		Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 120 mm	m2	578,240	25,00	14 456,00	558,670	25,00	13 966,75	-489,25	cena dle SOD
5		Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	1 445,600	72,00	104 083,20	1 396,660	72,00	100 559,52	-3 523,68	cena dle SOD
6		Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3	m3	1 248,659	150,00	187 298,85	1 215,969	150,00	182 395,35	-4 903,50	cena dle SOD
7		Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	1 248,659	15,00	18 729,89	1 215,969	15,00	18 239,54	-490,35	cena dle SOD
8		Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	3 983,240	20,00	79 664,80	3 875,550	20,00	77 511,00	-2 153,80	cena dle SOD
9		Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	3 983,240	5,00	19 916,20	3 875,550	5,00	19 377,75	-538,45	cena dle SOD
10		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	1 364,328	127,50	173 951,82	1 331,638	127,50	169 783,85	-4 167,97	cena dle SOD
11		Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 (na mezideponii)	m3	1 364,328	30,00	40 929,84	1 331,638	30,00	39 949,14	-980,70	cena dle SOD
12		Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 (zásyp)	m3	897,620	40,00	35 904,80	876,460	40,00	35 058,40	-846,40	cena dle SOD
13		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 (zásyp)	m3	897,620	25,00	22 440,50	876,460	25,00	21 911,50	-529,00	cena dle SOD
14		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	466,708	95,00	44 337,26	455,178	95,00	43 241,91	-1 095,35	cena dle SOD
15		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	4 667,080	19,30	90 074,64	4 551,780	19,30	87 849,35	-2 225,29	cena dle SOD
16		Uložení sypaniny na skládky	m3	466,708	5,00	2 333,54	455,178	5,00	2 275,89	-57,65	cena dle SOD
17		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	840,074	130,00	109 209,62	817,014	130,00	106 211,82	-2 997,80	cena dle SOD
18		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	897,620	80,00	71 809,60	876,460	80,00	70 116,80	-1 692,80	cena dle SOD
19		Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	347,417	240,00	83 380,08	337,847	240,00	81 083,28	-2 296,80	cena dle SOD
20		*kamenivo těžené drobné frakce 0-4*	t	694,834	167,00	116 037,28	675,694	167,00	112 840,90	-3 196,38	cena dle SOD
21		Trativod z drenážních trubek plastových tuhých DN 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	871,900	30,00	26 157,00	847,430	30,00	25 422,90	-734,10	cena dle SOD
22		Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím do DN 200 štěrkopískem v do 300 mm	m	871,900	20,00	17 438,00	847,430	20,00	16 948,60	-489,40	cena dle SOD
23		*kamenivo drcené hrubé frakce 16-22*	t	404,816	240,00	97 155,84	399,006	240,00	95 761,44	-1 394,40	cena dle SOD
24		Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	69,752	650,00	45 338,80	67,792	650,00	44 064,80	-1 274,00	cena dle SOD
25		Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 300 mm	m2	578,240	180,00	104 083,20	558,670	180,00	100 560,60	-3 522,60	cena dle SOD
26		Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem OKS I (OKH I) tl. 120 mm	m2	578,240	520,00	300 684,80	558,670	520,00	290 508,40	-10 176,40	cena dle SOD
27		Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ABVH I tl.70 mm	m2	578,240	320,00	185 036,80	558,670	320,00	178 774,40	-6 262,40	cena dle SOD
28		Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ABS I tl.40 mm	m2	1 301,040	230,00	299 239,20	1 256,990	230,00	289 107,70	-10 131,50	cena dle SOD
29		Úprava spáry pomocí bitumenové pásky	m	1 445,600	100,00	144 560,00	1 396,660	100,00	139 666,00	-4 894,00	cena dle SOD
30		Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 250	m	514,300	26,00	13 371,80	489,830	26,00	12 735,58	-636,22	cena dle SOD
31		*trubka kanalizační ULTRA RIB SN16 UR-2 DN 250 mm*	m	524,586	654,20	343 184,16	499,630	654,20	326 857,95	-16 326,21	cena dle SOD
32		Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	871,900	15,00	13 078,50	847,430	15,00	12 711,45	-367,05	cena dle SOD
33		Výstražná folie barevná	m	871,900	3,00	2 615,70	847,430	3,00	2 542,29	-73,41	cena dle SOD
34		Vyčištění stok	m	871,900	20,00	17 438,00	847,430	20,00	16 948,60	-489,40	cena dle SOD
35		Monitoring stok	m	871,900	15,00	13 078,50	847,430	15,00	12 711,45	-367,05	cena dle SOD
36		Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	715,485	46,00	32 912,31	685,351	46,00	31 526,15	-1 386,16	cena dle SOD
37		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	14 309,700	2,00	28 619,40	13 707,020	2,00	27 414,04	-1 205,36	cena dle SOD
38		Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	436,477	105,00	45 830,09	417,461	105,00	43 833,41	-1 996,68	cena dle SOD
39		Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	279,008	90,00	25 110,72	267,889	90,00	24 110,01	-1 000,71	cena dle SOD
40		Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	2 693,268	20,00	53 865,36	2 574,531	20,00	51 490,62	-2 374,74	cena dle SOD
		Celkem				3 071 783,70			2 972 857,49	-98 926,21	

Zpracoval :

Datum : 05.12.2016

Podpis :

Zhotovitel : EVT Stavby s.r.o.

EVT Stavby s.r.o.
V Zahrádkách 3, 568 02 SVITAVY

Podpis:

PROTOKOL O ZMĚNĚ č.3

na akci

Intenzifikace stávající ČOV a odkanalizování obce Dolní Lukavice - Lišice

Navrhovatel změny : objednatel, projektant, zhotovitel

Popis změny : **Změna šachty C1-1**

Seznam dokumentace týkající se změny : PD skutečného provedení stavby

Odůvodnění změn :
Viz. příloha

Souhrn nákladů :		
	bez DPH	**-145,40 Kč**
	DPH 21%	**-30,53 Kč**
	celkem s DPH	**-175,93 Kč**

Dopad změny na termín dokončení díla : **Ne**

Za zhotovitele: Jiří Jožák
Dne: 03.10.2016
EVT Stavby s.r.o.
V Zahrádkách 3, 568 02 SVITAVY
-10-
Podpis:

Za projektanta: Ing. Jaroslav Faiferlík
Dne: 07.12.2016
VODOPLAN s.r.o.
Sokolovská 41, 323 00 Plzeň, IČ:024 58 594

Za TD: Ing. Jaroslav Patera
Dne: 07.12.2016
GPL - INVEST s.r.o.
Kněžskodvorská 2632
370 04 České Budějovice
IČ: 260 70 766, DIČ: CZ 26070766
č. 2

Za objednatele: Vítězslav Opálko
Dne: 07.12.2016

Přílohy : - odůvodnění změn
- změnový rozpočet

Odůvodnění změn :

V průběhu realizace stoky C1 došlo po vytyčení skutečného stavu stávajících inženýrských sítí ke zjištění, že umístění stávajících podzemních sítí neumožňuje pokládku betonové revizní šachty pr. 1000 mm dle PD. Původně navržená šachta C1-1 tedy musela být nahrazena šachtou plastovou o pr. 600 mm.
Změna spočívá v záměně betonové revizní šachty pr. 1000 mm za šachtu plastovou pr. 600 mm.

Změnový rozpočet ke změnovému listu č. 3

Stavba: Intenzifikace stávající ČOV a odkanalizování obce Dolní Lukavice - Lišice

Obj : Změna šachty C1-1

P.Č.	Položka	Název položky	MJ	Podle SOD			Podle skutečnosti			Rozdíl Skutečnost - SOD	Poznámka
				množství dle SOD	cena / MJ	celkem dle SOD (Kč)	množství dle skutečnosti	cena / MJ	celkem dle skutečnosti (Kč)	celkem rozdíl (Kč)	
1		Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 400 dno beton tř. C 25/30	kus	43,00	8 000,00	344 000,00	42,00	8 000,00	336 000,00	-8 000,00	cena dle SOD
2		*dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q,1 100/725 V max. 400*	kus	27,00	5 440,00	146 880,00	26,00	5 440,00	141 440,00	-5 440,00	cena dle SOD
3		*těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000*	kus	123,00	140,00	17 220,00	120,00	140,00	16 800,00	-420,00	cena dle SOD
4		Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	80,00	80,00	6 400,00	78,00	80,00	6 240,00	-160,00	cena dle SOD
5		*skruž betonová šachetní TBS-Q,1 100/25 D100x25x12 cm*	kus	13,00	441,00	5 733,00	12,00	441,00	5 292,00	-441,00	cena dle SOD
6		*skruž betonová šachetní TBS-Q,1 100/50 D100x50x12 cm*	kus	22,00	681,00	14 982,00	21,00	681,00	14 301,00	-681,00	cena dle SOD
7		Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm	kus	64,00	60,00	3 840,00	62,00	60,00	3 720,00	-120,00	cena dle SOD
8		*prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q,1 63/6 62,5 x 12 x 6 cm*	kus	9,00	179,00	1 611,00	8,00	179,00	1 432,00	-179,00	cena dle SOD
9		*prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q,1 63/8 62,5 x 12 x 8 cm*	kus	15,00	205,00	3 075,00	14,00	205,00	2 870,00	-205,00	cena dle SOD
10		Osazení betonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	43,00	80,00	3 440,00	42,00	80,00	3 360,00	-80,00	cena dle SOD
11		*konus šachetní betonový TBR-Q,1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm*	kus	43,00	867,00	37 281,00	42,00	867,00	36 414,00	-867,00	cena dle SOD
12		Osazení poklop železobetonových včetně rámů jakékoli hmotnosti	kus	43,00	350,00	15 050,00	42,00	350,00	14 700,00	-350,00	cena dle SOD
13		*poklop šachtový D 400 bez odvětrání - GU-B-K D400*	kus	35,00	3 654,00	127 890,00	34,00	3 654,00	124 236,00	-3 654,00	cena dle SOD
14	N	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/250 šachtové dno průtočné	kus	0,00	0,00	0,00	1,00	6 330,00	6 330,00	6 330,00	URS dle projektanta
15	N	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm	kus	0,00	0,00	0,00	1,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	URS dle projektanta
16	N	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uřiznutí šachtové roury	kus	0,00	0,00	0,00	1,00	71,60	71,60	71,60	URS dle projektanta
17	N	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový do 40 t s betonovým prstencem	kus	0,00	0,00	0,00	1,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	URS dle projektanta
		Celkem				727 402,00			727 256,60	-145,40	

Celkem bez DPH	**-145,40**

Zpracoval : **Datum : 03.10.2016** **Podpis :**

Zhotovitel : EVT Stavby s.r.o.

EVT Stavby s.r.o.
V Zahrádkách 3, 568 02 SVITAVY
-10-

Podpis:

PROTOKOL O ZMĚNĚ č.4

na akci

Intenzifikace stávající ČOV a odkanalizování obce Dolní Lukavice - Lišice

Navrhovatel změny : objednatel, projektant, zhotovitel

Popis změny : **Doměrkový list - hlavní stoky, výtlaky**

Seznam dokumentace týkající se změny : PD skutečného provedení stavby

Odůvodnění změn :
Viz. příloha

Souhrn nákladů :		
	bez DPH	**-26 803,83 Kč**
	DPH 21%	**-5 628,80 Kč**
	celkem s DPH	**-32 432,63 Kč**

Dopad změny na termín dokončení díla : **Ne**

Za zhotovitele: Jiří Jožák
Dne: 07.12.2016
EVT Stavby s.r.o.
V Zahrádkách 3, 568 02 SVITAVY
-10-
Podpis:

Za projektanta: Ing. Jaroslav Faiferlík
Dne: 07.12.2016
VODOPLAN s.r.o.
Sokolovská 41, 323 00 Plzeň, IČ:024 58 594

Za TD: Ing. Jaroslav Patera
Dne: 07.12.2016
GPL - INVEST s.r.o.
Kněžskodvorská 2632
370 04 České Budějovice
IČ: 260 70 766, DIČ: CZ 26070766
č. 2

Za objednatele: Vítězslav Opálko
Dne: 07.12.2016
Obec DOLNÍ LUKAVICE
334 44 Dolní Lukavice 134
IČ 00256561 DIČ CZ00256561
tel.: +420 371 129 719
www.dolni-lukavice.cz

Přílohy :
- odůvodnění změn
- změnový rozpočet
- geodetické zaměření

Odůvodnění změn :

Dle geodetického zaměření skutečného provedení bylo provedeno narovnání celkových délek tras provedené kanalizace. Rozdíly celkových délek tras kanalizace oproti původní SoD jsou patrné z přílohy tohoto ZL.

Změnový rozpočet ke změnovému listu č. 4

Stavba: Intenzifikace stávající ČOV a odkanalizování obce Dolní Lukavice - Lišice

Obj : Doměrkový list - hlavní stoky, výtlaky

P.Č.	Položka	Název položky	MJ	Podle SOD			Podle skutečnosti			Rozdíl Skutečnost - SOD	
				množství dle SOD	cena / MJ	celkem dle SOD (Kč)	množství dle skutečnosti	cena / MJ	celkem dle skutečnosti (Kč)	celkem rozdíl (Kč)	Poznámka
		SO 40 - Stoka D, D1, D2, D3, E, F									
3	113107123.2	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	119,280	30,00	3 578,40	118,45	30,00	3 553,50	-24,90	cena dle SOD
4	113107163.3	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	578,240	30,00	17 347,20	574,190	30,00	17 225,70	-121,50	cena dle SOD
5	113107042.2	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živičných tl 100 mm při překopech inž sítí	m2	119,280	25,00	2 982,00	118,450	25,00	2 961,25	-20,75	cena dle SOD
6	113107181.3	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 40 mm	m2	1 301,040	15,00	19 515,60	1 291,930	15,00	19 378,95	-136,65	cena dle SOD
7	113107182.3	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 70 mm	m2	578,240	20,00	11 564,80	574,190	20,00	11 483,80	-81,00	cena dle SOD
8	113107183.3	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 120 mm	m2	578,240	25,00	14 456,00	574,190	25,00	14 354,75	-101,25	cena dle SOD
9	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	1 445,600	72,00	104 083,20	1 435,480	72,00	103 354,56	-728,64	cena dle SOD
10	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	24,300	150,00	3 645,00	24,130	150,00	3 619,50	-25,50	cena dle SOD
11	131203109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	24,300	15,00	364,50	24,130	15,00	361,95	-2,55	cena dle SOD
12	132202202	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3	m3	1 248,659	150,00	187 298,85	1 239,920	150,00	185 988,00	-1 310,85	cena dle SOD
13	132202209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	1 248,659	15,00	18 729,89	1 239,920	15,00	18 598,80	-131,09	cena dle SOD
14	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	91,369	150,00	13 705,35	90,730	150,00	13 609,50	-95,85	cena dle SOD
15	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	91,369	50,00	4 568,45	90,730	50,00	4 536,50	-31,95	cena dle SOD
16	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	3 983,240	20,00	79 664,80	3 955,360	20,00	79 107,20	-557,60	cena dle SOD
17	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	3 983,240	5,00	19 916,20	3 955,360	5,00	19 776,80	-139,40	cena dle SOD
18	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	1 364,328	127,50	173 951,82	1 354,780	127,50	172 734,45	-1 217,37	cena dle SOD
19	162401101.1	Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 (na mezideponii)	m3	1 364,328	30,00	40 929,84	1 354,780	30,00	40 643,40	-286,44	cena dle SOD
20	162401101.2	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 (zásyp)	m3	897,620	40,00	35 904,80	891,340	40,00	35 653,60	-251,20	cena dle SOD
21	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 (zásyp)	m3	897,620	25,00	22 440,50	891,340	25,00	22 283,50	-157,00	cena dle SOD
22	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	466,708	95,00	44 337,26	463,440	95,00	44 026,80	-310,46	cena dle SOD
23	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	4 667,080	19,30	90 074,64	4 634,410	19,30	89 444,11	-630,53	cena dle SOD
24	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	466,708	5,00	2 333,54	463,440	5,00	2 317,20	-16,34	cena dle SOD
25	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	840,074	130,00	109 209,62	834,190	130,00	108 444,70	-764,92	cena dle SOD
26	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	897,620	80,00	71 809,60	891,340	80,00	71 307,20	-502,40	cena dle SOD
27	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	347,417	240,00	83 380,08	344,990	240,00	82 797,60	-582,48	cena dle SOD
28	583313450	*kamenivo těžené drobné frakce 0-4*	t	694,834	167,00	116 037,28	689,970	167,00	115 224,99	-812,29	cena dle SOD
29	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	49,539	200,00	9 907,80	49,190	200,00	9 838,00	-69,80	cena dle SOD
30	583313450	*kamenivo těžené drobné frakce 0-4*	t	99,078	167,00	16 546,03	98,380	167,00	16 429,46	-116,57	cena dle SOD
31	212752311	Trativod z drenážních trubek plastových tuhých DN 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	871,900	30,00	26 157,00	865,800	30,00	25 974,00	-183,00	cena dle SOD
32	214500111	Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím do DN 200 štěrkopískem v do 300 mm	m	871,900	20,00	17 438,00	865,800	20,00	17 316,00	-122,00	cena dle SOD
33	583439200	*kamenivo drcené hrubé frakce 16-22*	t	404,816	240,00	97 155,84	401,980	240,00	96 475,20	-680,64	cena dle SOD
34	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	69,752	650,00	45 338,80	69,260	650,00	45 019,00	-319,80	cena dle SOD
35	566901241.2	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 100 mm	m2	119,280	60,00	7 156,80	118,450	60,00	7 107,00	-49,80	cena dle SOD
36	566901244.2	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 250 mm	m2	119,280	130,00	15 506,40	118,450	130,00	15 398,50	-107,90	cena dle SOD
37	566901244.3	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 300 mm	m2	578,240	180,00	104 083,20	574,190	180,00	103 354,20	-729,00	cena dle SOD
38	566901262.3	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem OKS I (OKH I) tl. 120 mm	m2	578,240	520,00	300 684,80	574,190	520,00	298 578,80	-2 106,00	cena dle SOD
39	56690127R.3	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ABVH I tl.70 mm	m2	578,240	320,00	185 036,80	574,190	320,00	183 740,80	-1 296,00	cena dle SOD
40	56690126R.3	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ABS I tl.40 mm	m2	1 301,040	230,00	299 239,20	1 291,930	230,00	297 143,90	-2 095,30	cena dle SOD

41	59914211R00	Úprava spáry pomocí bitumenové pásky	m	1 445,600	100,00	144 560,00		1 435,480	100,00	143 548,00		-1 012,00	cena dle SOD
44	871360420	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 250	m	514,300	26,00	13 371,80		509,500	26,00	13 247,00		-124,80	cena dle SOD
45	286152460	*trubka kanalizační ULTRA RIB SN16 UR-2 DN 250 mm*	m	524,586	654,20	343 184,16		519,690	654,20	339 981,20		-3 202,96	cena dle SOD
46	871370420	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 300	m	357,600	26,00	9 297,60		356,600	26,00	9 271,60		-26,00	cena dle SOD
47	286152490	*trubka kanalizační ULTRA RIB SN16 UR-2 DN 300 mm*	m	364,752	888,40	324 045,68		363,732	888,40	323 139,51		-906,17	cena dle SOD
48	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	871,900	15,00	13 078,50		866,100	15,00	12 991,50		-87,00	cena dle SOD
67	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C16/20 otevřený výkop	m3	8,640	2 000,00	17 280,00		8,580	2 000,00	17 160,00		-120,00	cena dle SOD
68	899914198	Výstražná folie barevná	m	871,900	3,00	2 615,70		866,100	3,00	2 598,30		-17,40	cena dle SOD
69	359901111R00	Vyčištění stok	m	871,900	20,00	17 438,00		866,100	20,00	17 322,00		-116,00	cena dle SOD
70	89991419R	Monitoring stok	m	871,900	15,00	13 078,50		866,100	15,00	12 991,50		-87,00	cena dle SOD
71	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	715,485	46,00	32 912,31		710,480	46,00	32 682,08		-230,23	cena dle SOD
72	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	14 309,700	2,00	28 619,40		14 209,530	2,00	28 419,06		-200,34	cena dle SOD
73	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	436,477	105,00	45 830,09		433,420	105,00	45 509,10		-320,99	cena dle SOD
74	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	279,008	90,00	25 110,72		277,050	90,00	24 934,50		-176,22	cena dle SOD
75	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	2 693,268	20,00	53 865,36		2 674,420	20,00	53 488,40		-376,96	cena dle SOD
		Celkem				3 500 367,71				3 476 446,92		-23 920,79	

SO 10 - ČSOV1,2, VÝTLAČNÝ ŘAD V1, V2

1	113107162.1	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	54,800	40,00	2 192,00		55,35	40,00	2 214,00		22,00	cena dle SOD
2	113107123.2	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	54,800	30,00	1 644,00		55,350	30,00	1 660,50		16,50	cena dle SOD
3	113107163.3	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	562,720	30,00	16 881,60		568,350	30,00	17 050,50		168,90	cena dle SOD
4	113107181.3	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 40 mm	m2	1 104,300	15,00	16 564,50		1 115,340	15,00	16 730,10		165,60	cena dle SOD
5	113107182.3	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 70 mm	m2	562,720	20,00	11 254,40		568,350	20,00	11 367,00		112,60	cena dle SOD
6	113107183.3	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 120 mm	m2	562,720	25,00	14 068,00		568,350	25,00	14 208,75		140,75	cena dle SOD
7	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	1 406,800	72,00	101 289,60		1 420,870	72,00	102 302,64		1 013,04	cena dle SOD
8	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	79,260	20,00	1 585,20		80,050	20,00	1 601,00		15,80	cena dle SOD
9	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	300,388	150,00	45 058,20		303,390	150,00	45 508,50		450,30	cena dle SOD
10	131203109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	300,388	15,00	4 505,82		303,390	15,00	4 550,85		45,03	cena dle SOD
13	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	38,400	20,00	768,00		38,780	20,00	775,60		7,60	cena dle SOD
14	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	38,400	5,00	192,00		38,780	5,00	193,90		1,90	cena dle SOD
15	132202202	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3	m3	1 587,906	150,00	238 185,90		1 603,790	150,00	240 568,50		2 382,60	cena dle SOD
16	132202209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	1 587,906	15,00	23 818,59		1 603,790	15,00	24 056,85		238,26	cena dle SOD
17	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	22,550	150,00	3 382,50		22,780	150,00	3 417,00		34,50	cena dle SOD
18	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	22,550	50,00	1 127,50		22,780	50,00	1 139,00		11,50	cena dle SOD
19	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	4 961,470	20,00	99 229,40		5 011,080	20,00	100 221,60		992,20	cena dle SOD
20	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	4 961,470	5,00	24 807,35		5 011,080	5,00	25 055,40		248,05	cena dle SOD
21	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	1 936,544	10,00	19 365,44		1 955,910	10,00	19 559,10		193,66	cena dle SOD
22	162401101.1	Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 (na mezideponii)	m3	1 936,544	30,00	58 096,32		1 955,910	30,00	58 677,30		580,98	cena dle SOD
23	162401101.2	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 (zásyp)	m3	1 053,035	40,00	42 121,40		1 063,570	40,00	42 542,80		421,40	cena dle SOD
24	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 (zásyp)	m3	1 053,035	25,00	26 325,88		1 063,570	25,00	26 589,25		263,37	cena dle SOD
25	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS	m3	66,000	12,00	792,00		66,660	12,00	799,92		7,92	cena dle SOD
26	182201101	Svahování násypů	m2	96,710	20,00	1 934,20		97,680	20,00	1 953,60		19,40	cena dle SOD
27	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	791,809	95,00	75 221,86		799,730	95,00	75 974,35		752,49	cena dle SOD
28	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	7 918,090	19,30	152 819,14		7 997,270	19,30	154 347,31		1 528,17	cena dle SOD
29	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	791,809	5,00	3 959,05		799,730	5,00	3 998,65		39,60	cena dle SOD
30	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 425,256	130,00	185 283,28		1 439,510	130,00	187 136,30		1 853,02	cena dle SOD
31	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1 053,035	80,00	84 242,80		1 063,570	80,00	85 085,60		842,80	cena dle SOD
32	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	549,523	240,00	131 885,52		555,020	240,00	133 204,80		1 319,28	cena dle SOD
33	583313450	*kamenivo těžené drobné frakce 0-4*	t	1 099,046	167,00	183 540,68		1 110,040	167,00	185 376,68		1 836,00	cena dle SOD
34	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	10,251	200,00	2 050,20		10,350	200,00	2 070,00		19,80	cena dle SOD
35	583313450	*kamenivo těžené drobné frakce 0-4*	t	20,502	167,00	3 423,83		20,710	167,00	3 458,57		34,74	cena dle SOD
36	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	146,725	200,00	29 345,00		148,190	200,00	29 638,00		293,00	cena dle SOD
37	175101209	Příplatek k obsypání objektu sypaninou uloženou do 30 m od kraje objektu za prohození sypaniny	m3	146,725	100,00	14 672,50		148,190	100,00	14 819,00		146,50	cena dle SOD
38	181301101	Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	528,400	10,00	5 284,00		533,680	10,00	5 336,80		52,80	cena dle SOD
39	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	528,400	12,00	6 340,80		533,680	12,00	6 404,16		63,36	cena dle SOD
40	005724100	*osivo směs travní parková*	kg	13,210	90,00	1 188,90		13,340	90,00	1 200,60		11,70	cena dle SOD
41	212752311	Trativod z drenážních trubek plastových tuhých DN 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	1 432,400	30,00	42 972,00		1 446,720	30,00	43 401,60		429,60	cena dle SOD

42	214500111	Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím do DN 200 štěrkopískem v do 300 mm	m	1 432,400	20,00	28 648,00		1 446,720	20,00	28 934,40		286,40	cena dle SOD
43	583439200	*kamenivo drcené hrubé frakce 16-22*	t	665,052	240,00	159 612,48		671,700	240,00	161 208,00		1 595,52	cena dle SOD
44	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	151,310	650,00	98 351,50		152,820	650,00	99 333,00		981,50	cena dle SOD
47	566901243.1	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm	m2	54,800	100,00	5 480,00		55,350	100,00	5 535,00		55,00	cena dle SOD
48	566901241.2	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 100 mm	m2	54,800	60,00	3 288,00		55,350	60,00	3 321,00		33,00	cena dle SOD
49	566901244.3	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 300 mm	m2	562,720	180,00	101 289,60		568,350	180,00	102 303,00		1 013,40	cena dle SOD
50	566901262.3	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem OKS I (OKH I) tl. 120 mm	m2	562,720	520,00	292 614,40		568,350	520,00	295 542,00		2 927,60	cena dle SOD
51	56690127R.3	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ABVH I tl.70 mm	m2	562,720	320,00	180 070,40		568,350	320,00	181 872,00		1 801,60	cena dle SOD
52	56690126R.3	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ABS I tl.40 mm	m2	1 266,120	230,00	291 207,60		1 278,780	230,00	294 119,40		2 911,80	cena dle SOD
53	59914211R00	Úprava spáry pomocí bitumenové pásky	m	1 406,800	100,00	140 680,00		1 420,87	100,00	142 087,00		1 407,00	cena dle SOD
54	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	56,160	80,00	4 492,80		56,720	80,00	4 537,60		44,80	cena dle SOD
55	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	59,400	100,00	5 940,00		59,990	100,00	5 999,00		59,00	cena dle SOD
56	564932111R	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 50 mm	m2	53,000	145,00	7 685,00		53,530	145,00	7 761,85		76,85	cena dle SOD
61	871254202	Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop sklon do 20 % svařovaných na tupo D 90x8,2mm	m	1 432,400	54,50	78 065,80		1 441,800	54,50	78 578,10		512,30	cena dle SOD
62	286136980	*potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 17, 90 x 5,4 mm*	m	1 446,724	93,00	134 545,33		1 456,000	93,00	135 408,00		862,67	cena dle SOD
71	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	1 432,400	13,40	19 194,16		1 441,800	13,40	19 320,12		125,96	cena dle SOD
93	899914198	Výstražná folie barevná	m	1 432,400	3,00	4 297,20		1 441,800	3,00	4 325,40		28,20	cena dle SOD
94	359901111R00	Vyčištění stok	m	1 432,400	20,00	28 648,00		1 441,800	20,00	28 836,00		188,00	cena dle SOD
129	894401211	Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	3,000	80,00	240,00		1,000	80,00	80,00		-160,00	cena dle SOD
144	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	647,779	46,00	29 797,83		654,260	46,00	30 095,96		298,13	cena dle SOD
145	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	12 955,580	2,00	25 911,16		13 085,140	2,00	26 170,28		259,12	cena dle SOD
146	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	387,893	105,00	40 728,77		391,770	105,00	41 135,85		407,08	cena dle SOD
147	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	259,886	90,00	23 389,74		262,480	90,00	23 623,20		233,46	cena dle SOD
148	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	3 566,195	20,00	71 323,90		3 601,860	20,00	72 037,20		713,30	cena dle SOD
		Celkem				3 452 921,03				3 486 359,44		33 438,41	

SO 20 - SEKUNDERNÍ ELEKTROPŘÍPOJKA 1, 2

		ČSOV2											
5		kabel CYKY5Cx10mm2	m	25,000	173,42	4 335,50		7,000	173,42	1 213,94		-3 121,56	cena dle SOD
6		zemnící vodič FeZn10mm	m	10,000	62,84	628,40		4,000	62,84	251,36		-377,04	cena dle SOD
7		Kabelová rýha 35x80cm , výkop , zához , kabelové lože z kopaného písku , folie PVC červené barvy , povrchová úprava	m	20,000	750,00	15 000,00		1,500	750,00	1 125,00		-13 875,00	cena dle SOD
		ČSOV2											
16		kabel CYKY5Cx10mm2	m	25,000	171,08	4 277,00		5,000	171,08	855,40		-3 421,60	cena dle SOD
17		zemnící vodič FeZn10mm	m	40,000	60,50	2 420,00		20,000	60,50	1 210,00		-1 210,00	cena dle SOD
18		kabel AYKY4Bx16mm2	m	15,000	136,75	2 051,25		20,000	136,75	2 735,00		683,75	cena dle SOD
19		Kabelová rýha 35x80cm , výkop , zához , kabelové lože z kopaného písku , folie PVC červené barvy , povrchová úprava	m	35,000	750,00	26 250,00		15,000	750,00	11 250,00		-15 000,00	cena dle SOD
		Celkem				54 962,15				18 640,70		-36 321,45	

Celkem bez DPH	**-26 803,83**

Zpracoval : **Datum : 05.12.2016** **Podpis :**

Zhotovitel : EVT Stavby s.r.o.

EVT Stavby s.r.o.
V Zahrádkách 3, 568 02 SVITAVY
-10-

Podpis:

PROTOKOL O ZMĚNĚ č.5

na akci

Intenzifikace stávající ČOV a odkanalizování obce Dolní Lukavice-Lišice

Navrhovatel změny :	objednatel, projektant, zhotovitel	
Popis změny :	**Doměrkový list- kanalizační přípojky**	
Seznam dokumentace týkající se změny :	PD skutečného provedení stavby	
Odůvodnění změn : Viz. příloha		
Souhrn nákladů :	bez DPH	**-93 583,03 Kč**
	DPH 21%	**-19 652,44 Kč**
	celkem s DPH	**-113 235,47 Kč**
Dopad změny na termín dokončení díla :		**Ne**

Za zhotovitele : Jiří Jožák
Dne: 07.12.2016
EVT Stavby s.r.o.
V Zahrádkách 3, 568 02 SVITAVY
-00-
Podpis:

Za projektanta : Ing. Jaroslav Faiferlík
Dne: 07.12.2016
VODOPLAN s.r.o.
Sokolovská 41, 323 00 Plzeň, IČ:024 58 594

Za TD : Ing. Jaroslav Patera
Dne: 07.12.2016
GPL - INVEST s.r.o.
Kněžskodvorská 2632
370 04 České Budějovice
IČ: 260 70 766, DIČ: CZ 26070766
č. 2

Za objednatele : Vítězslav Opálko Dne: 07.12.2016
Obec DOLNÍ LUKAVICE
334 44 Dolní Lukavice 134
IČ 00256561 DIČ CZ00256561
tel.: +420 371 120 719
www.dolni-lukavice.cz

Přílohy : - odůvodnění změn
- změnový rozpočet -
geodetické zaměření

Odůvodnění změn :

Dle geodetického zaměření skutečného provedení bylo provedeno narovnání celkových délek tras provedených kanalizačních přípojek. Rozdíly celkových délek tras kanalizačních přípojek oproti původní SoD jsou patrné z přílohy tohoto ZL.

Změnový rozpočet ke změnovému listu č. 5

Stavba: Intenzifikace stávající ČOV a odkanalizování obce Dolní Lukavice- Lišice

Obj : Doměrkový list- kanalizační přípojky

				Podle SOD			Podle skutečnosti			Rozdíl Skutečnost - SOD	
P.Č.	Položka	Název položky	MJ	množství dle SOD	cena / MJ	celkem dle SOD (Kč)	množství dle skutečnosti	cena / MJ	celkem dle skutečnosti (Kč)	celkem rozdíl (Kč)	Poznámka
		SO 50 - Kanaltzační přípojky									
1	113107163.3	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	372,690	30,00	11 180,70	380,14	30,00	11 404,20	223,50	cena dle SOD
2	113107181.3	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 40 mm	m2	993,840	15,00	14 907,60	1 013,72	15,00	15 205,80	298,20	cena dle SOD
3	113107182.3	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 70 mm	m2	372,690	20,00	7 453,80	380,14	20,00	7 602,80	149,00	cena dle SOD
4	113107183.3	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 120 mm	m2	372,690	25,00	9 317,25	380,140	25,00	9 503,50	186,25	cena dle SOD
5	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	1 242,300	72,00	89 445,60	1 267,150	72,00	91 234,80	1 789,20	cena dle SOD
6	132202101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	447,228	120,00	53 667,36	456,170	120,00	54 740,40	1 073,04	cena dle SOD
7	132202109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	447,228	15,00	6 708,42	456,170	15,00	6 842,55	134,13	cena dle SOD
8	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	105,000	150,00	15 750,00	103,130	150,00	15 469,50	-280,50	cena dle SOD
9	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	105,000	50,00	5 250,00	103,130	50,00	5 156,50	-93,50	cena dle SOD
10	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	552,228	10,00	5 522,28	563,270	10,00	5 632,70	110,42	cena dle SOD
11	162401101.1	Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 (na mezideponii)	m3	552,228	30,00	16 566,84	563,270	30,00	16 898,10	331,26	cena dle SOD
12	162401101.2	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 (zásyp)	m3	381,053	40,00	15 242,12	388,670	40,00	15 546,80	304,68	cena dle SOD
13	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 (zásyp)	m3	381,053	25,00	9 526,33	388,670	25,00	9 716,75	190,42	cena dle SOD
14	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	171,175	95,00	16 261,63	174,600	95,00	16 587,00	325,37	cena dle SOD
15	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 711,750	19,30	33 036,78	1 745,990	19,30	33 697,61	660,83	cena dle SOD
16	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	171,175	5,00	855,88	174,600	5,00	873,00	17,12	cena dle SOD
17	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	308,115	130,00	40 054,95	314,280	130,00	40 856,40	801,45	cena dle SOD
18	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	381,053	80,00	30 484,24	388,670	80,00	31 093,60	609,36	cena dle SOD
19	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	81,316	240,00	19 515,84	82,940	240,00	19 905,60	389,76	cena dle SOD
20	583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	162,632	167,00	27 159,54	165,880	167,00	27 701,96	542,42	cena dle SOD
21	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	37,269	650,00	24 224,85	38,010	650,00	24 706,50	481,65	cena dle SOD
22	566901244.3	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 300 mm	m2	372,690	180,00	67 084,20	380,140	180,00	68 425,20	1 341,00	cena dle SOD
27	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	621,150	15,00	9 317,25	632,630	15,00	9 489,45	172,20	cena dle SOD
28	286112620	trubka KGEM s hrdlem 150x4,7 SN8KOEX,PVC	m	621,150	101,00	62 736,15	632,630	101,00	63 895,63	1 159,48	cena dle SOD
29	877373121	Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC/PP těsněných kroužkem otevřený výkop. do DN 300	kus	22,000	110,00	2 420,00	24,000	110,00	2 640,00	220,00	cena dle SOD
30	286154660	odbočka ULTRA RIB UR-2 DIN 45° 250/150 mm	kus	22,000	1 033,00	22 726,00	24,000	1 033,00	24 792,00	2 066,00	cena dle SOD
31	877373121	Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC/PP těsněných kroužkem otevřený výkop. do DN 300	kus	39,000	110,00	4 290,00	27,000	110,00	2 970,00	-1 320,00	cena dle SOD
32	286154700	odbočka ULTRA RIB UR-2 DIN 45° 300/150 mm	kus	39,000	1 201,00	46 839,00	27,000	1 201,00	32 427,00	-14 412,00	cena dle SOD
33	877393121	Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop. DN 400	kus	39,000	165,00	6 435,00	30,000	165,00	4 950,00	-1 485,00	cena dle SOD
34	286154740	odbočka ULTRA RIB UR-2 DIN 45° 400/150 mm	kus	39,000	6 356,00	247 884,00	30,000	6 356,00	190 680,00	-57 204,00	cena dle SOD
35	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednosoé DN 150	kus	150,000	45,00	6 750,00	162,000	45,00	7 290,00	540,00	cena dle SOD
36	286113610	koleno kanalizace plastové KGB 150x45°	kus	75,000	53,00	3 975,00	81,000	53,00	4 293,00	318,00	cena dle SOD
37	286115880	zátka kanalizace plastové KGM DN 150	kus	75,000	23,00	1 725,00	81,000	23,00	1 863,00	138,00	cena dle SOD
38	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	624,150	15,00	9 362,25	632,630	15,00	9 489,45	127,20	cena dle SOD
39	894812211	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 přímý tok	kus	75,000	2 005,00	150 375,00	70,000	2 005,00	140 350,00	-10 025,00	cena dle SOD
40	894812233	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 3000 mm	kus	75,000	2 300,00	172 500,00	70,000	2 300,00	161 000,00	-11 500,00	cena dle SOD
41	894812251	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop betonový s betonovým konusem nebo roznášecím prstencem pro zatížení 7 t	kus	75,000	1 364,00	102 300,00	70,000	1 364,00	95 480,00	-6 820,00	cena dle SOD
42	899620121	Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	52,590	2 000,00	105 180,00	48,910	2 000,00	97 820,00	-7 360,00	cena dle SOD
43	899914198	Výstražná folie barevná	m	621,150	3,00	1 863,45	632,630	3,00	1 897,89	34,44	cena dle SOD
44	359901111R00	Vyčištění stok	m	621,150	20,00	12 423,00	632,630	20,00	12 652,60	229,60	cena dle SOD
45	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	431,699	46,00	19 858,15	440,330	46,00	20 255,18	397,03	cena dle SOD
46	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	8 633,980	2,00	17 267,96	8 806,660	2,00	17 613,32	345,36	cena dle SOD
47	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	282,623	105,00	29 675,42	288,280	105,00	30 269,40	593,98	cena dle SOD
48	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	149,076	90,00	13 416,84	152,060	90,00	13 685,40	268,56	cena dle SOD
49	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	870,377	20,00	17 407,54	887,780	20,00	17 755,60	348,06	cena dle SOD
		Celkem				1 585 943,22			1 492 360,19	-93 583,03	

Zpracoval : **Datum : 05.12.2016** **Podpis :**

Zhotovitel : EVT Stavby s.r.o.

EVT Stavby s.r.o.
V Zahrádkách 3, 568 02 SVITAVY

Podpis:

PROTOKOL O ZMĚNĚ č.6

na akci

Intenzifikace stávající ČOV a odkanalizování obce Dolní Lukavice - Lišice

Navrhovatel změny :	objednatel, projektant, zhotovitel		
Popis změny :	**Změny na objektu ČOV**		
Seznam dokumentace týkající se změny :	PD skutečného provedení stavby		
Odůvodnění změn : Viz. příloha			
Souhrn nákladů :	bez DPH	**-7 506,00**	**Kč**
	DPH 21%	**-1 576,26**	**Kč**
	celkem s DPH	**-9 082,26**	**Kč**
Dopad změny na termín dokončení díla :		**Ne**	

Za zhotovitele: Jiří Jožák
Dne: 07.12.2016
EVT Stavby s.r.o.
V Zahrádkách 3, 569 02 SVITAVY
-10-
Podpis:

Za projektanta: Ing. Jaroslav Faiferlík
Dne: 07.12.2016
VODOPLAN s.r.o.
Sokolovská 41, 323 00 Plzeň, IČ:024 58 594

Za TD: Ing. Jaroslav Patera
Dne: 07.12.2016
GPL - INVEST s.r.o.
Kněžskodvorská 2632
370 04 České Budějovice
IČ: 260 70 766, DIČ: CZ 26070766
č. 2

Za objednatele: Vítězslav Opálko
Dne: 07.12.2016
Obec DOLNÍ LUKAVICE
334 44 Dolní Lukavice 134
IČ 00256561 DIČ CZ00256561
tel.: +420 371 120 719
www.dolni-lukavice.cz

Přílohy : - odůvodnění změn
- změnový rozpočet

Odůvodnění změn :

Dle požadavku provozovatele bude zakrytí nové prefabrikované šachty u stávající ČOV provedeno z betonové skruže DN 1000 mm a z kompozitního roštu osazeného na tuto skruž. Nahrazena je původně navržená dodávka a montáž konusu šachetního s litinovým poklopem průměru 600 mm. Důvodem je lepší přístup obsluhy ČOV k parshallovu žlabu.

Změnový rozpočet ke změnovému listu č. 6

Stavba: Intenzifikace stávající ČOV a odkanalizování obce Dolní Lukavice - Lišice

Obj : Změny na objektu ČOV

P.Č.	Položka	Název položky	MJ	Podle SOD			Podle skutečnosti			Rozdíl Skutečnost - SOD	Poznámka
				množství dle SOD	cena / MJ	celkem dle SOD (Kč)	množství dle skutečnosti	cena / MJ	celkem dle skutečnosti (Kč)	celkem rozdíl (Kč)	
		PS 20.1- Strojní a technologické vybavení ČOV									
1	592243480	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000	kus	4,000	140,00	560,00	1,00	140,00	140,00	-420,00	cena dle SOD
2	894402211	Osazení betonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	1,000	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	-80,00	cena dle SOD
3	592243120	konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm	kus	1,000	867,00	867,00	0,00	867,00	0,00	-867,00	cena dle SOD
4	899304111	Osazení poklop železobetonových včetně rámů jakékoli hmotnosti	kus	1,000	350,00	350,00	0,000	350,00	0,00	-350,00	cena dle SOD
5	552434420	poklop na vstupní šachtu litinový 600 D400	kus	1,000	4 618,00	4 618,00	0,000	4 618,00	0,00	-4 618,00	cena dle SOD
6	894401211	Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	0,000	80,00	0,00	1,000	80,00	80,00	80,00	cena dle SOD
7	592243070	skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/100 D100x100x12 cm	kus	0,000	1 122,00	0,00	1,000	1 122,00	1 122,00	1 122,00	cena dle SOD
8	R	Dodávka a montáž kompozitního poklopu	kus	0,000	0,00	0,00	1,000	6 520,00	6 520,00	6 520,00	kalkulace
9	422835030	Klapka zpětná DN65	kus	2,000	4 372,00	8 744,00	1,000	4 372,00	4 372,00	-4 372,00	cena dle SOD
10	422147030	Ventil uzavírací přímý DN65	kus	2,000	4 521,00	9 042,00	1,000	4 521,00	4 521,00	-4 521,00	cena dle SOD
		Celkem				24 261,00			16 755,00	-7 506,00	

Zpracoval :

Datum : 05.12.2016

Podpis :

Zhotovitel : EVT Stavby s.r.o.

EVT Stavby s.r.o.
V Zahrádkách 3, 568 02 SVITAVY
-10-
Podpis: