

LEGENDA:

- ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE
  POTRUBÍ DN 100, HLAVICE HL810
- VYÚSTĚNÍ VĚTRÁNÍ ZE SOC. ZÁZEMÍ OBJEKTU
  VZDUCHOTECH. TURBNÍNOVÁ HLAVICE

SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ:

(SKLADBA Č. 3)

- fólie Alkorplan 35 176	1,5 mm
- geotextilie Filtek 300	3 mm
- EPS 100 S Stabil	260 mm
- parotěsná zábrana Rooftek Al Mineral	3,5 mm
- penetrace stávajícího podkladu Dekprimer	-
- stávající žb. stropní deska	-
Celková tloušťka nových konstrukcí	**268**

ZMĚNA PROJEKTU K 29.5.2013

Ved. projektant	Zodp. projektant	Vypracoval
ing.arch.Václav Mastný	František Štádler	Barbora Walterová

MASTNÝ
ing. arch. Václav Mastný
Nám. T.G.Masaryka 9, 301 38 PLZEŇ
tel.: 377 223 992, IČO: 116 20 595
DIČ: 138-5901260849
e-mail: projekce@mastny.cz

Investor: OÚ Dolní Lukavice

Stavba-objekt:
ZATEPLENÍ OBJEKTU
Č.P. 199 V DOLNÍ LUKAVICI
MATEŘSKÁ ŠKOLA

Formát – A4 | Stupeň: DSP

Datum: 01/2012 | Číslo zakázky:

Obsah výkresu:
PŮDORYS STŘECHY CELÉHO OBJEKTU

Měřítko: 1 : 100 | Č. výkresu: **8**