Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

na realizaci stavby

ZATEPLENÍ BUDOVY MŠ V DOLNÍ LUKAVICI

(dále jen Dodatek)

uzavřené dne 29. 7. 2013 mezi smluvními stranami

1
Objednatel: **Obec Dolní Lukavice**

Zastoupený: Vítězslavem Opálkem, starostou obce
Sídlo: Dolní Lukavice č.p. 134, 334 44 Dolní Lukavice
IČ: 00256561
DIČ: CZ00256561
Bankovní spojení- KB, a.s. č. účtu: 6120361/0100
(dále jen **OBJEDNATEL**)

2
Zhotovitel: STAWO Přeštice s.r.o.

Zastoupený: Miroslavem Wuchterlem, jednatelem společnosti
Sídlo: Komenského 75, 334 01 Přeštice
IČ: 26406667
DIČ: CZ26406667
Bankovní spojení - č. účtu: ČSOB, a.s. – č. účtu: 203832501/0300
(dále jen **ZHOTOVITEL**)

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách uzavřené smlouvy o dílo:

I. Popis změn

S ohledem na objednatelem zvolenou technologii zateplení části stěn (desky z minerálních vláken) a s ohledem na potřebu dosáhnout plánovaných energetických úspor je nutné zesílit tloušťku těchto izolací o 20 mm. Tyto vícepráce budou hrazeny objednatelem z vlastních zdrojů (mimo rámec dotace z Operačního programu Životní prostředí). Soupis víceprací je uvedený v nové Příloze č. 1 – položkový rozpočet mezi neuznatelnými náklady; ostatní části položkového rozpočtu zůstávají beze změny. Rovněž dochází k úpravě Přílohy č. 3 – platební kalendář v souladu s harmonogramem prací; Příloha č. 2 – harmonogram průběhu prací zůstává beze změny.
Zhotovitel musel pro subdodávku spočívající v dodání a montáži nových plastových oken a dveří zvolit jiného subdodavatele, neboť původně sjednaný subdodavatel nebyl z kapacitních důvodů schopen dostát sjednaným závazkům. Z tohoto důvodu dochází k úpravě přílohy č. 4.

II. Změny smlouvy

Smluvní strany se dohodly na novém znění následujících částí smlouvy (ostatní části smlouvy zůstávají beze změny):

III. 1
Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena bez DPH: 3 491 941,-- Kč
DPH 21%: 733 308,-- Kč
Cena včetně DPH: 4 225 248,-- Kč

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Cenu lze překročit jen za podmínek stanovených ve SOD.

XV. Seznam příloh
Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- položkový rozpočet

- harmonogram průběhu prací
- platební kalendář v souladu s harmonogramem prací
- informace o subdodavatelích

Nové přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

V Dolní Lukavici dne 14. 8. 2013

za objednatele

OBEC DOLNÍ LUKAVICE
okr. Plzeň - jih
PSČ 334 44

V Přešticích dne 14. 8. 2013

za zhotovitele

STAVO PŘEŠTICE s.r.o.
KOMENSKÉHO 75
DIČ: CZ26406667
TEL.: 377 983 122

12.6.2013

Zhotovitel: Chlumecký

Soupis prací - výkaz výměr

Stavba: 46 Dolní Lukavice — Komplexní rekonstrukce budovy mateřské školy v Dolní Lukavici

Zahájení: . . Dokončení: . .

Objekt: 3 Rekonstrukce budovy - fasáda, střecha, okna, hromosvod

Rozpočet: 2 Rekonstrukce budovy - fasáda, střecha, okna, hromosvod

JKSO: KSD: 127211

Měrná jednotka JKSO: 0

Zpracoval: Chlumecký Dat. kalkulace: 12.6.2013

Odsouhlasil: Datum: . .

podpisy

STAWO PŘEŠTICE s.r.o.
KOMENSKÉHO 75
DIČ: CZ26406667
TEL.: 377 983 122

A. UZNATELNÉ NÁKLADY OPŽP

ROZPIS ÚDAJŮ PO ODDÍLECH					
Oddíl	**Název**			**cena v Kč**	**hmotnost v t**
0100	Stav. díl 1 - zemní práce			31 324	31,420
0300	Stav. díl 3 - svislé konstrukce			6 836	2,422
0600	Stav. díl 6 - úpravy povrchů			1 044 989	54,919
0900	Stav. díl 9 - ostatní konstrukce a práce			225 708	25,606
7110	Izolace proti vodě			17 186	0,072
7120	Živičné krytiny			599 806	5,261
7130	Izolace tepelné			398 949	10,578
7210	ZTI - Kanalizace			41 870	0,028
7620	Konstrukce tesařské			116 012	3,847
7640	Konstrukce klempířské			166 372	1,650
7660	Konstrukce truhlářské			450 991	0,000
7670	Kovové stavební doplňkové konstrukce			35 000	0,000
7710	Podlahy z dlaždic			33 290	2,290
7810	Obklady keramické			1 628	0,053
7830	Nátěry			3 577	0,006
7840	Malby a tapetování			52 113	0,361
9210	Elektromontáže			68 536	0,000
9240	Montáže vzduchotechnických zařízení			35 000	0,000
9999	Zařízení staveniště			33 212	0,000
	Celkem:			**3 362 399**	**138,513**
	Součet bez DPH:			**3 362 399**	
	DPH - SAZBA	**21,00%**	**3 362 399**	**706 104**	
	Součet včetně DPH:			**4 068 503**	

B. NEUZNATELNÉ NÁKLADY OPŽP - hrazeno z prostředků obce

	NEUZNATELNÉ NÁKLADY			41 924	0,000
	ZVÝŠENÍ TLOUŠŤKY DESEK TEPELNÉ IZOLACE			87 617	
	Celkem bez DPH:			129 541	
	DPH - SAZBA	21,00%	129 541	27 204	
	Součet včetně DPH:			156 745	

	Celkový součet bez DPH:		3 491 940
	DPH - SAZBA	21,00%	733 307
	Celkový součet včetně DPH:		4 225 248

Poznámka krycího listu Kontrolní výkaz výměr neobsahuje dmtž instalací a zař předmětů

Tomáš Chlumecký *Datum tisku:* 12.6.2013

Soupis prací - výkaz výměr

Stavba:	46 Dolní Lukavice	Komplexní rekonstrukce budovy mateřské školy v Dolní Lukavici	*Kalkulant:*	Chlumecký
Objekt:	3	Rekonstrukce budovy - fasáda, střecha, okna, hromosvod	*Kalkulace:*	3.stupně
Rozpočet:	2	Rekonstrukce budovy - fasáda, střecha, okna, hromosvod	*Datum kalk.*	12.6.2013

POŘ.D	ČÍS.KP SKP	POL.	Č.ROZP.POL. Č.SPECIFIKACE	POPIS POLOŽKY	VÝMĚRA	MJ	JEDN. CENA	CELK. CENA
ETAPA:0 ČÁST:10 ZÁBĚR:0				**Stav. díl 1 - zemní práce**				
1	610118		C12220-1101/00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 <100m3	15,710	m3	370,000	5 812,700
2	610436		C16220-1102/00	Vodorovné přemístění výkopku po suchu z horniny 1-4 na vzdálenost >20-50m	15,710	m3	37,200	584,412
3	610570		C16270-1105/00	Vodorovné přemístění výkopku po suchu z horniny 1-4 na vzdálenost >9000-10000m	15,710	m3	127,300	1 999,883
4	610612		C17510-1201/00	Obsyp objektů sypaninou z vhodných hor.1-4 pro lib.míru zhutnění bez prohoz.sypaniny	15,710	m3	407,400	6 400,254
5	14.21.12		5833407000	Kamenivo těžené hrubé 16-22 Kačírek	31,420	t	400,000	12 568,000
6	635900		C97909-01	Poplatek za skládku - zemina	15,710	m3	252,000	3 958,920
MEZISOUČET: 0 10 0				**Stav. díl 1 - zemní práce**				**31 324,169**
ETAPA:0 ČÁST:30 ZÁBĚR:0				**Stav. díl 3 - svislé konstrukce**				
1	636023		C31023-8211/00	Zazdívka otv.o pl.>0,25-1m2 ve zdivu nzákl. lib.cihlami pál.,pro lib.tl.zdi,pro lib.MVC	0,440	m3	4 450,000	1 958,000
2	636041		C31723-4410/00	Vyzdívka mezi nosníky lib.cihlami pálenými na lib.MC	0,110	m3	5 070,000	557,700
3	636069		C34923-1811/00	Přízd.ostění s ozubem z lib.cih.ve vybour. otvorech s vysek.kapes pro záváz.>80-150mm	1,690	m2	918,000	1 551,420
4	1290167		C34923-1821/00	Přízdívka ostění s ozubem z cihel tl do 300 mm	1,950	m2	1420	2 769,000
MEZISOUČET: 0 30 0				**Stav. díl 3 - svislé konstrukce**				**6 836,120**
ETAPA:0 ČÁST:60 ZÁBĚR:0				**Stav. díl 6 - úpravy povrchů**				
1	626284		C61099-1111/00	Zakrývání výplní vnitř.okenních otvorů, předmětů a kcí jakýmkoliv vhodným způsobem	201,740	m2	25,000	5 043,500
2	636209		C61242-5931/00	Omítka vápenná vnitřního ostění okenního nebo dveřního štuková vč lišt	189,860	m2	350,000	66 451,000
3	626526		C61247-3182/00	Vnitřní omítka MVC ze suchých směsí zdiva na jakýkoliv druh podkladu, štuková	3,100	m2	247,000	765,700
4	626800		C62000-00	Očištění zdiva tlak vodou, stlačeným vzduchem	1018,990	m2	9,800	9 986,102
5	1176122		C62047-1224/00	Vnější omítka silikátová tenkovrstvá probarvená zatřená (zrnitá) tl 3 mm	1018,990	m2	268,000	273 089,320
6	626686		C62099-1121/00	Zakrývání výplní vně.otvorů,zábradlí,oplech. z lešení lib.způsobem, před jejich znečiš.	201,740	m2	25,000	5 043,500
7	626760		C62242-1131/00	Vnější omítka MV/MVC stěn hladká ve stupni složitosti I-II	59,290	m2	220,000	13 043,800
8	627804		C62248-1122/00	Potažení stěn sklotextil tkaninou do lepidla	9,940	m2	152,900	1 519,826
9	627802		C62249-1139/00	Penetrační nátěr	1017,830	m2	10,000	10 178,300
10	1176499		C62271-2213/00	KZS stěn budov pod omítku deskami z polystyrénu XPS tl 30 mm s hmoždinkami s kov trnem vč lišt	56,770	m2	405,200	23 003,204
11	1176527		C62271-7213/00	KZS stěn budov pod omítku deskami z minerálních vláken s kolmou orientací tl 30 mm vč lišt	80,850	m2	401,000	32 420,850
12	1176534		C62271-7222/00	KZS stěn budov pod omítku deskami z minerálních vláken s kolmou orientací tl 120 mm vč lišt	880,210	m2	592,400	521 436,404
13	1176804		C62274-7215/00	KZS venkovních podhledů budov deskami z minerál vláken s kolmou orientací tl 50 mm vč lišt	11,110	m2	561,900	6 242,709
14	1176809		C62274-7222/00	KZS venkovních podhledů budov deskami z miner vláken s kolmou orientací tl 120 mm vč lišt	11,110	m2	709,000	7 876,990
15	1290497		C62945-1111/00	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 150 mm	176,600	m	66,000	11 655,600
16	636388		C62945-1112/00	Vyrovnávací vrstva z lib.cementové malty pod klempířskými prvky šířky >150-300mm	193,050	m	77,000	14 864,850
17	1177591		C63245-0134/00	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše	44,010	m2	250,000	11 002,500
18	627623		C64895-1411/00	Osaz.parapetních desek dřevěných na lib.MC, š<=250mm	97,650	m	100,000	9 765,000

Tomáš Chlumecký *Datum tisku:* 12.6.2013

Soupis prací - výkaz výměr

Stavba:	46 Dolní Lukavice	Komplexní rekonstrukce budovy mateřské školy v Dolní Lukavici	*Kalkulant:*	Chlumecký
Objekt:	3	Rekonstrukce budovy - fasáda, střecha, okna, hromosvod	*Kalkulace:*	3.stupně
Rozpočet:	2	Rekonstrukce budovy - fasáda, střecha, okna, hromosvod	*Datum kalk.*	12.6.2013

POŘ D	ČÍS.KP SKP	POL.	Č.ROZP.POL. Č.SPECIFIKACE	POPIS POLOŽKY	VÝMĚRA	MJ	JEDN. CENA	CELK. CENA
19			M601	Dodávka vnitřních laminát parapetů š.200mm	108,000	m	200,000	21 600,000
MEZISOUČET: 0 60 0				**Stav. díl 6 - úpravy povrchů**				**1 044 989,155**
ETAPA:0 ČÁST:90 ZÁBĚR:0				**Stav. díl 9 - ostatní konstrukce a práce**				
1		651269	C91656-1111/00	Osaz.záhon obrubníku bet.s boční opěrou z bp B15 (C12/15), se zříz.lože tl.50-100mm	164,250	m	175,000	28 743,750
2	26.61.11		5921732061	Obrubník záhonový 50x5x20	335,000	kus	33,400	11 189,000
3		620006	C94194-1052/00	Mtž lešení lehkého pracovního řadového s podlážkami Š>1,20-1,50m V>10-24m	1116,330	m2	33,000	36 838,890
4		620012	C94194-1392/00	Připl.k ceně -1052 za první a každý další i započatý měsíc použití lešení	1116,330	m2	34,000	37 955,220
5		620136	C94194-1852/00	Dmtž lešení lehkého pracovního řadového s podlážkami Š>1,20-1,50m V>10-24m	1116,330	m2	33,000	36 838,890
6		634014	C96203-1133/00	Bourání příček/vyb.otv.průř.pl.>4m2 z cihel pálených plných/dutých na MV,MVC tl.<150mm	7,160	m2	97,900	700,964
7		634017	C96203-2231/00	Bourání zdiva nadzákl./vyb.otv.průř.pl.>4m2 z cihel pálených/vápenopísk. na MV,MVC	1,130	m3	578,000	653,140
8		634022	C96203-2631/00	Bourání zdiva nadzákl.komín.z cih.pálených, šamotových/vápísk. nad střechou na MV,MVC	2,380	m3	613,000	1 458,940
9		1250233	C96704-1112/00	Přisekání rovných ostění v betonu	17,660	m2	531,000	9 377,460
10		634236	C96806-2355/00	Vybourání dřev.rámů oken dvojitých nebo zdvojených, pl.<2m2	164,580	m2	48,200	7 932,756
11		634240	C96806-2456/00	Vybourání dřev.dveřních zárubní, pl.>2m2	37,160	m2	48,200	1 791,112
12		634346	C97103-3561/00	Vybourání otvorů ve zdivu zákl./nadzákl. z cih.pál.na MV,MVC pl.<1,00m2, tl.<600mm	0,340	m3	1 350,000	459,000
13		634577	C97303-1825/00	Vysekání ve zdivu z cihel na MV,MVC kapes pro zavázání nových zdí tl.<450mm	3,600	m	274,000	986,400
14		634757	C97403-1666/00	Výsek.rýh ve zd.cih.na MV,MVC pro vtah.nosn. do zdí do hl.150mm, při v.nosníku <250mm	3,600	m	210,000	756,000
15		635245	C97801-5291/00	Otlučení omítek vnějších MV/MVC s vyškrab. spár, s očištěním zdiva v 1.-IV.st.slož., <100%	56,770	m2	65,000	3 690,050
16		635310	C97908-1111/00	Odvoz suti a vybour.hmot na skládku <1km	58,300	t	17,300	1 008,590
17		635311	C97908-1121/00	Připl.zkd 1km odvozu suti a vybour.hmot na skládku	583,000	t	1,700	991,100
18		635312	C97908-2111/00	Vnitrostav.doprava suti a vybour.hmot<10m	58,300	t	77,400	4 512,420
19		635313	C97908-2121/00	Připl.zkd 5m vnitrostav.dopr.suti a vybour. hmot	58,300	t	23,700	1 381,710
20		635901	C97909-02	Poplatek za skládku - omítka	3,300	t	460,000	1 518,000
21		635902	C97909-03	Poplatek za skládku - zdivo, beton	10,100	t	240,000	2 424,000
22		635800	C97909-05	Poplatek za skládku - izolační materiály, dřevo	44,900	t	216,500	9 720,850
23		636498	C99928-1111/00	Přesun hmot pro opravy a údržbu výš.<25m dosavadních obj.vč.vnějš.plášťů	141,600	t	175,000	24 780,000
MEZISOUČET: 0 90 0				**Stav. díl 9 - ostatní konstrukce a práce**				**225 708,242**
ETAPA:7 ČÁST:11 ZÁBĚR:0				**Izolace proti vodě**				
1		704507	C71111-5111/00	Stěrka izolační minerální 1-složková tl.2,0mm vč vyztužení rohů páskou	30,020	m2	395,000	11 857,900
2		7119000	C71113-2360/00	Izol.svislá drenážní a ochranná fólie (nopová)	64,740	m2	82,300	5 328,102
MEZISOUČET: 7 11 0				**Izolace proti vodě**				**17 186,002**
ETAPA:7 ČÁST:12 ZÁBĚR:0				**Živičné krytiny**				
1		7040914	C71230-0832/00	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° dvouvrstvé	865,570	m2	14,200	12 291,094
2		704166	C71231-1101/00	Izol.povl.střech <10° stud.ANP	921,630	m2	20,200	18 616,926
3	26.82.13		1116315101	Lak ALP-Penetral plech 9kg	277,000	kg	50,000	13 850,000
4		704183	C71234-1659/00	Izol.povl.střech <10° přitav.NAIP bodově	921,630	m2	66,000	60 827,580
5	21.12.56		6283611401	Pás asf. SBS modif. s Al vložkou	1060,000	m2	120,000	127 200,000

Tomáš Chlumecký *Datum tisku:* 12.6.2013

Soupis prací - výkaz výměr

Stavba:	46 Dolní Lukavice	Komplexní rekonstrukce budovy mateřské školy v Dolní Lukavici	*Kalkulant:*	Chlumecký
Objekt:	3	Rekonstrukce budovy - fasáda, střecha, okna, hromosvod	*Kalkulace:*	3.stupně
Rozpočet:	2	Rekonstrukce budovy - fasáda, střecha, okna, hromosvod	*Datum kalk.*	12.6.2013

POŘ.Č.	ČÍS.KP SKP	POL.	Č.ROZP.POL. Č.SPECIFIKACE	POPIS POLOŽKY	VÝMĚRA	MJ	JEDN. CENA	CELK. CENA
6			7040023 C71236-1705/00	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií lepenou se svařovanými spoji	809,810	m2	69,600	56 362,776
7			25.21.30 2832011300	Střešní Folie 5176 střešní kotvení tl.1,5mm	932,000	m2	130,000	121 160,000
8			7040339 C71236-3302/00	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové pěsy PVC koutová lišta vnitřní rš 100 mm	234,260	kus	112,600	26 377,676
9			7040340 C71236-3303/00	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové pásy PVC koutová lišta vnější rš 100 mm	468,520	kus	162,000	75 900,240
10			R71201	Přípl.za mech.kotvení folie do podkladu	809,810	m2	72,300	58 549,263
11			7040094 C71239-1171/00	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	834,160	m2	10,000	8 341,600
12			6936605501	Geotextilie 300g/m2	932,000	m2	13,100	12 209,200
13			25.21.30 2832612100	Fólie pojistná	28,000	m2	290,000	8 120,000
MEZISOUČET: 7 12 0				**Živičné krytiny**				**599 806,355**
ETAPA:7 ČÁST:13 ZÁBĚR:0				**Izolace tepelné**				
1			7070683 C71310-0824/00	Izolace tepelné odstranění vrstvy jednostranně vrstvených kombinovaných desek tl přes 50 mm	662,530	m2	11,000	7 287,830
2			7070036 C71313-1141/00	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	246,000	m2	75,000	18 450,000
3			25.21.30 2831867500	Deska polystyr.EPS 100 S (PSB-S-25) tl.6cm	259,000	m2	78,000	20 202,000
4			706015 C71314-1121/00	Izol.tepel.střech bodově lep.	2026,880	m2	17,000	34 456,960
5			25.21.30 2831868060	Deska polystyr.EPS 100 S (PSB-S-25) tl.13cm	1418,820	m2	169,000	239 780,580
6			25.21.30 2831886100	Klín spádový střešní polystyr.EPS 100 S (PSB-25)	177,350	m3	404,800	71 791,280
7			7070076 C71314-1211/00	Montáž izolace tepelné střech plochých volně položené atikový klín	223,640	m	12,300	2 750,772
8			26.82.16 2831886260	Klín atik.polystyr EPS 100 S 5x5x100cm	235,000	m	18,000	4 230,000
MEZISOUČET: 7 13 0				**Izolace tepelné**				**398 949,422**
ETAPA:7 ČÁST:21 ZÁBĚR:0				**ZTI - Kanalizace**				
1			7160198 C72123-3112/00	Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 110	9,000	kus	3 980,000	35 820,000
2			7160236 C72127-3153/00	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	11,000	kus	550,000	6 050,000
MEZISOUČET: 7 21 0				**ZTI - Kanalizace**				**41 870,000**
ETAPA:7 ČÁST:62 ZÁBĚR:0				**Konstrukce tesařské**				
1			7280243 C76234-1610/00	Montáž bednění štítových okapových říms z hrubých prken	111,820	m2	134,200	15 006,244
2			20.10.10 6051265000	Fošna smrk.omít.1 <60 vč impregnace	6,150	m3	6 500,000	39 975,000
3			7280731 C76234-1811/00	Demontáž bednění střech z prken	662,530	m2	24,600	16 298,238
4			7280301 C76236-1114/00	Montáž spádových klínů pro střechy rovné z řeziva průřezové plochy do 120 cm2	223,640	m	63,000	14 089,320
5			20.10.10 6051710200	Lať smrková 1 do 25cm2 vč impregnace	0,590	m3	14 375,000	8 481,250
6			7280788 C76282-2810/00	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 144 cm2	696,000	m	21,500	14 964,000
7			732157 C76289-5000/00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, impregnace	6,740	m3	1 068,000	7 198,320
MEZISOUČET: 7 62 0				**Konstrukce tesařské**				**116 012,372**
ETAPA:7 ČÁST:64 ZÁBĚR:0				**Konstrukce klempířské**				
1			7341599 C76431-1201/00	Krytina Pz hladká střešní železobetonových desek -barvená	24,350	m2	532,900	12 976,115
2			7643452 C76434-6220/00	Ventilační nástavec Pz -barvený, výšky 0,5-1,0m se stříškou a lemováním na vln.kryt D=100mm	21,000	kus	296,000	6 216,000

Tomáš Chlumecký *Datum tisku:* 12.6.2013

Soupis prací - výkaz výměr

Stavba:	46	Dolní Lukavice	Komplexní rekonstrukce budovy mateřské školy v Dolní Lukavici	*Kalkulant:*	Chlumecký
Objekt:	3		Rekonstrukce budovy - fasáda, střecha, okna, hromosvod	*Kalkulace:*	3.stupně
Rozpočet:	2		Rekonstrukce budovy - fasáda, střecha, okna, hromosvod	*Datum kalk.*	12.6.2013

POŘ.Č	ČÍS.KP SKP	POL.	Č.ROZP.POL.. Č.SPECIFIKACE	POPIS POLOŽKY	VÝMĚRA	MJ	JEDN. CENA	CELK. CENA
3	7340251		C76435-2203/00	Žlab Pz podokapní půlkruhový rš 330 mm- barvený	3,300	m	277,300	915,090
4	7341849		C76435-9224/00	Žlab podokapní Pz - kotlík oválný vel. 330/100 mm- barvený	1,000	kus	277,200	277,200
5	7342996		C76431-2822/00	Demontáž krytina hladká tabule 2000x670 mm sklon do 30° plocha přes 25 m2	662,530	m2	21,200	14 045,636
6	7643643		C76441-0230/00	Oplechování parapetů z Pz plechu rš 200mm, včetně rohů - barvený	95,400	m	328,100	31 300,740
7	7643654		C76442-1240/00	Oplechování říms a ozdobných prvků z Pz plechu rš 250mm -barvený	14,900	m	328,100	4 888,690
8	7643675		C76443-0250/00	Oplechování z Pz plechu zdí a nadezdívek rš 600mm, včetně rohů -barvený	223,640	m	406,900	90 999,116
9	7341986		C76445-4202/00	Odpadní trouby Pz kruhové průměr 100 mm- barvený	4,000	m	376,100	1 504,400
10			R76401	Dmtř stáv klempíř konstrukcí	25,000	hod	130,000	3 250,000
MEZISOUČET: 7 64 0				**Konstrukce klempířské**				**166 372,987**
ETAPA:7 ČÁST:66 ZÁBĚR:0				**Konstrukce truhlářské**				
1			R76601	D+M plast okno O+S, vel.1200/1800 - O1	18,000	kus	3 813,600	68 644,800
2			R76602	D+M plast okno O+S, vel.1200/1500 - O2	2,000	kus	3 401,100	6 802,200
3					3,000	kus	2 070,000	6 210,000
4			R76604	D+M plast okno O+S, vel.600/900 - O4	1,000	kus	2 981,600	2 981,600
5			R76605	D+M plast okno O+S, vel.900/1500 - O5	6,000	kus	3 359,400	20 156,400
6			R76606	D+M plast okno O+S, vel.900/1800 - O6	20,000	kus	4 667,300	93 346,000
7			R76607	D+M plast okno O+S, vel.1500/1800 - O7	6,000	kus	7 187,900	43 127,400
8			R76608	D+M plast okno O+S, vel.2400/1800 - O8	1,000	kus	10 243,300	10 243,300
9			R76609	D+M plast okno O+S, vel.2400/1800 - O9	2,000	kus	7 733,200	15 466,400
10			R76610	D+M plast okno O+S, vel.2400/1500 - O10	2,000	kus	12 860,800	25 721,600
11			R76611	D+M plast vchod dveře proskl s nasvětlíkem, vel.1000/2100+600 - D1				
12			R76612		8,000	kus	14 712,800	117 702,400
13			R76613	D+M plast vchod dveře proskl s nadsvětlíkem, vel.1000/2100+600 - D3	4,000	kus	4 911,600	19 646,400
14			R76614	D+M plast balkon dveře proskl s nadsvětlíkem, vel.700/2200+500 - D4	1,000	kus	17 939,100	17 939,100
15			R76615	D+M plast vchod dveře proskl, vel.1000/2000+600 - D5	11,000	kus	273,000	3 003,000
16			R76717	D+M bezpečnostní kování R1, vložka FAB				
MEZISOUČET: 7 66 0				**Konstrukce truhlářské**				**450 990,600**
ETAPA:7 ČÁST:67 ZÁBĚR:0				**Kovové stavební doplňkové konstrukce**				
1			R76701	D+M ocel zábradlí venk schodišť, žár pozink, v. 1m	8,300	m	4 216,900	35 000,270
MEZISOUČET: 7 67 0				**Kovové stavební doplňkové konstrukce**				**35 000,270**
ETAPA:7 ČÁST:71 ZÁBĚR:0				**Podlahy z dlaždic**				
1	748804		C77127-1307/00	Mtž obkladů schodišť.stupňů z dlaždic keramických do flexi lepidla protiskluz./reliéfovaných	23,760	m2	341,300	8 109,288
2			5976376962	Dlažba schodovka 300x300x9	27,000	m2	210,000	5 670,000
3	7460213		C77147-4113/00	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	18,500	m	88,000	1 628,000
4	748802		C77157-5207/00	Mtž podlah z dlaždic keram do flexi tmele režných nebo glazovaných protiskluz./relief.vel.200x200mm	19,660	m2	341,300	6 709,958
5			5976376900	Dlažba bílá 450x450x9	24,000	m2	450,000	10 800,000
6	748800		C77159-1110/00	Očištění a odmaštění stáv keramické dlažby	19,660	m2	19,000	373,540
MEZISOUČET: 7 71 0				**Podlahy z dlaždic**				**33 290,786**

Tomáš Chlumecký *Datum tisku:* 12.6.2013

Soupis prací - výkaz výměr

Stavba:	46 Dolní Lukavice	Komplexní rekonstrukce budovy mateřské školy v Dolní Lukavici	*Kalkulant:*	Chlumecký
Objekt:	3	Rekonstrukce budovy - fasáda, střecha, okna, hromosvod	*Kalkulace:*	3 stupně
Rozpočet:	2	Rekonstrukce budovy - fasáda, střecha, okna, hromosvod	*Datum kalk.:*	12.6.2013

POŘ.Č.	ČÍS.KP SKP	POL.	Č.ROZP.POL. Č.SPECIFIKACE	POPIS POLOŽKY	VÝMĚRA	MJ	JEDN. CENA	CELK. CENA
ETAPA:7 ČÁST:81 ZÁBĚR:0				**Obklady keramické**				
1	748168		C78141-5015/00	Mtž obkladů vnitřních stěn z obkladaček pórovinových do tmele pravoúhlých vel.200x200mm	2,000	m2	341,300	682,600
2			5976708000	Obkl.ker. bílá 200x250x7	3,000	m2	315,000	945,000
MEZISOUČET: 7 81 0				**Obklady keramické**				**1 627,600**
ETAPA:7 ČÁST:83 ZÁBĚR:0				**Nátěry**				
1	756488		C78320-1811/00	Odstr nátěrů kdk oškrabáním	17,000	m2	20,400	346,800
2	756173		C78322-5600/00	Nátěr syntetický kdk 2E	17,000	m2	127,000	2 159,000
3	756174		C78322-6100/00	Nátěr syntetický kdk Z	17,000	m2	63,000	1 071,000
MEZISOUČET: 7 83 0				**Nátěry**				**3 576,800**
ETAPA:7 ČÁST:84 ZÁBĚR:0				**Malby a tapetování**				
1	7840335		C78445-2271/01	Malba 2x bez pačok.;1barevná v místnostech do 3,80m	949,400	m2	45,000	42 723,000
2	7840340		C78445-2361/01	Malba 2x pro SDK bez pač.1bar v místnostech do 3,80m	204,140	m2	46,000	9 390,440
MEZISOUČET: 7 84 0				**Malby a tapetování**				**52 113,440**
ETAPA:9 ČÁST:21 ZÁBĚR:0				**Elektromontáže**				
2			R92102	Demtž stáv a mtž nového hromosvodu	1,000	Kč	68 535,600	68 535,600
MEZISOUČET: 9 21 0				**Elektromontáže**				**68 535,600**
ETAPA:9 ČÁST:24 ZÁBĚR:0				**Montáže vzduchotechnických zařízení**				
3			R92401	D+M VZT turbinová hlavice - odvětrání sociálního zázemí	10,000	kus	3 500,000	35 000,000
MEZISOUČET: 9 24 0				**Montáže vzduchotechnických zařízení**				**35 000,000**
ETAPA:9 ČÁST:99 ZÁBĚR:9				**Zařízení staveniště**				
1			R999901	Zařízení staveniště	1,000	kpl		1,000

NEUZNATELNÉ NÁKLADY OPŽP - hrazeno z rozpočtu obce

	R76718	Demtž stáv dřev zákrytů topných těles	63,000	m	55,000	3 465,000
	R76620	D+M sítě proti hmyzu do oken, vč rámu	9,360	m2	502,100	4 699,656
	R92101	D+M domovní zvonek s rozvodem do 2 učeben	1,000	kpl	6 000,000	6 000,000
	R76621	D+M vnitřní žaluzie do oken	78,840	m2	352,100	27 759,564
——	R	Zvýšení tloušťky desek tepelné izolace pro zateplení fasády o 2cm vč souvisejících úprav	1,000	komp	87 617,000	87 617,000
						129 541,220

Příloha č. 2a3

HARMONOGRAM - MŠ Dolní Lukavice

Druh činnosti	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
	22.7	28.7	4.8	11.8	18.8	25.8	1.9	8.9	15.9	22.9	29.9	6.10	13.10	20.10	27.10	3.11
Zařízení staveniště																
Zemní práce																
Svislé konstrukce																
Úprava vnějších povrchů																
Ostatní konstrukce a práce																
Izolace proti vodě																
Lešení																
- montáž																
- demontáž																
Střecha																
- demontáž krytiny																
- montáž bednění říms																
- montáž nové skladby střechy																
Konstrukce klempířské																
Konstrukce truhlářské-okna																
-dveře																
Obklady + dlažby																
Malby + nátěry																
Hromosvod+drobné el. práce																
Terénní úpravy																
Úklidové práce																

Finanční plnění-měsíční fakturace					1 754 500					1 633 500		837 248				

STAVO PŘEŠTICE s.r.o.
KOMENSKÉHO 75
DIČ: CZ26406667
TEL.: 377 983 122

Příloha č. 4

STAWO Přeštice s.r.o.
Komenského 75
334 01 Přeštice
IČ 26406667

Seznam subdodavatelů podílejících se na zakázce „Zateplení budovy MŠ v Dolní Lukavici“

1/ WELL OKNA s.r.o., Plzeňská 1015, 320 11 Plzeň, IČ 29110122
- dodání a montáž nových plastových oken a dveří

V Přešticích dne 14.8.2013

.....
Miroslav Wuchterle
jednatel
STAWO Přeštice s. r.o.

STAWO PŘEŠTICE s.r.o.
KOMENSKÉHO 75
DIČ: CZ26406667
TEL.: 377 983 122