# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

**č. smlouvy zhotovitele: S16-033-0081**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník"), ve znění pozdějších předpisů

| | |
|---|---|
| **Objednatel:** | **Obec Habrovany** |
| se sídlem: | Habrovany 345, 683 01 Rousínov |
| zastoupená: | Radoslav Dvořáček – starosta obce |
| IČ: | 00291757 |
| Bankovní spojení: | 4527731/0100 Komerční banka Vyškov |
| Kontaktní osoba: | Radoslav Dvořáček |
| Tel.: | +420 517 374 274 |
| e-mail: | obec@habrovany.cz |

**dále jen „objednatel" na straně jedné**

a

| | |
|---|---|
| **Zhotovitel:** | **SWIETELSKY stavební s.r.o.** |
| Odštěpný závod: | SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA |
| Sídlo: | Jahodová 60, 620 00 Brno |
| Zastoupený: | Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného závodu |
| IČO: | 480 35 599 |
| DIČ: | CZ48035599 |
| Obchodní rejstřík: | Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 8032 |
| Číslo účtu: | ČSOB, č.ú. 212269343/0300 |
| Telefon: | 545 220 006 |
| Fax: | 545 229 676 |

Za zhotovitele oprávněni jednat a podepisovat:

| | |
|---|---|
| Ve věcech smluvních | Ing. Mirko Zeman, na základě plné moci |
| | Pavel Bohunský, DiS., na základě plné moci |
| Ve věcech technických | Ing. Tomáš Hájek, autorizovaná osoba, stavbyvedoucí, tel: 725 556 623 |

**dále jen „zhotovitel" na straně druhé**

## I.

Dne 12.11.2015 uzavřely shora uvedené smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla: **Oprava místní komunikace „U hřbitova" a oprava chodníků „K Rousínovu** v rozsahu a specifikaci uvedené v cenové nabídce zhotovitele. Předmětem dodatku je změna rozsahu díla dle smlouvy o dílo, ke které dochází z důvodu nutnosti úpravy neúnosných původních konstrukčních vrstev komunikace a dalších požadavků objednatele na změnu a rozšíření předmětu díla, v rozsahu změnového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
Smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě:

### Článek IV. Doba plnění

V souvislosti se změnou rozsahu díla dle čl. I. tohoto dodatku se s odkazem na čl. IV, odst. 9 smlouvy o dílo smluvní strany vzájemně dohodly na změně termínu dokončení a předání díla.

V čl. IV. Doba plnění se odst. 2 mění tak, že nově zní:

2. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a dokončené dílo předat objednateli nejpozději **do 30. června 2016** a objednatel se zavazuje dokončené dílo v téže lhůtě převzít.

### Článek II. Cena díla

V souvislosti se změnou rozsahu díla dle čl. I. tohoto dodatku se s odkazem na čl. II, odst. 4 smlouvy o dílo smluvní strany vzájemně dohodly na změně ceny díla.

Dle čl. II Cena díla, odst. 6 a čl. III. Postup při změně díla se odst. 1 čl. II Cena díla mění tak, že nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení díla v rozsahu dle čl. I. a čl. VIII. smlouvy o dílo ze dne 12.11.2015 a v rozsahu čl. I tohoto dodatku ve výši:

| | |
|---|---|
| Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH: | 4 688 888,- Kč |
| Cena díla dle tohoto dodatku bez DPH: | 290 781,52 Kč |
| Nová cena díla celkem bez DPH: | 4 979 669,52 Kč |
| DPH 21 %: | 1 045 730,60 Kč |
| **Nová cena díla celkem včetně DPH:** | **6 025 400,12 Kč** |

## II.

1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po 2 vyhotovení.
4. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a na důkaz toho, že jsou srozuměny s jeho obsahem, tento dodatek svobodně a vážně podepisují.

Příloha č. 1 změnový rozpočet

V Habrovanech dne 26-05-2016
objednatel

OBEC HABROVANY PSČ 683 01

.....
Radoslav Dvořáček
starosta obce

V Brně dne 26.5.2016
zhotovitel

SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
ČR - 620 00 Brno, Jahodová 60
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

.....
Ing. Mirko Zeman
na základě plné moci

.....
Pavel Bohunský, DiS.
na základě plné moci

# Krycí list zadání

| | | | |
|---|---|---|---|
| Zakázka : | **Chodníky - vícepráce** | Část : | |
| Faktura : | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Zakázka číslo : | HabrovanyVP | Umístění : | |
| Stavební objekt číslo : | | Investor : | |
| Rozpočet číslo : | c:\RozpNz\LocalData\Data;Ha | Objednal : | |
| Dodatek číslo : | | Projektant : | |
| Archivní číslo : | | Zpracoval : | |
| Datum : | 05/04/2016 | | |
| | | Soubor : | |

**Rozpočtové náklady [Kč]**

| Typ oddílu | Dodávka | Montáž | HZS | Přirážky |
|---|---|---|---|---|
| HSV | | | | |
| PSV | | | | |
| MON | | | | |
| VRN | | | | |
| OST | | | | |
| Celkem | | | | |

| | |
|---|---|
| Základní rozpočtové náklady | |
| Přirážky | |
| Celkové rozpočtové náklady (bezDPH) | |

**Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)**

| Sazba[%] | Základ | Daň |
|---|---|---|
| 21 % | 78 196,03 Kč | 16 421,17 Kč |
| 15 % | | |
| 0 % | | |
| | 78 196,10 Kč | 16 421,20 Kč |

**Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH**

***94 617,30 Kč***

**Ostatní náklady**

| Název nákladu | Částka | Sazba DPH |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| | |
|---|---|
| Celkové ostatní náklady | |

**Dílčí DPH**

| | Základna | Daň |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

**Účelové měrné jednotky (bez DPH)**

| Název MJ | Počet MJ | Náklady/MJ |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

**Vypracoval:**

Dne:

**Odsouhlasil:**

Dne:

**Razítko:**

# Položkový rozpočet

**Zakázka :** HabrovanyVP Chodníky - vícepráce

| Objekt | Oddíl | Druh | Ř | Číslo(SKP) | Popis řádku | Množství MJ | MJ | Sazba | Cena celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 78 196,03 Kč |
| 002 | | B | | | SO 102 Větev B- č.p. 254 prodoužení chodníku | | | | 6 701,10 Kč |
| | 005 | O | | HSV | Komunikace | | | | 4 864,10 Kč |
| | | | | | *Seznam položek pro oddíl :* | | | | |
| | | P | 2 | 596215041R00 | Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm | 7,150 | m2 | 242,00 | 1 730,30 Kč |
| | | P | 3 | 591211111R00 | Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm | 2,500 | m2 | 590,00 | 1 475,00 Kč |
| | | | | 592451170R | dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm | 7,150 | m2 | 232,00 | 1 658,80 Kč |
| | 0091 | O | | OST | Doplňující práce na komunikaci | | | | 1 837,00 Kč |
| | | | | | *Seznam položek pro oddíl :* | | | | |
| | | P | 1 | 917732111R00 | Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku ležatého, bez boční opěry, do lože z betonu prostého | 5,500 | m | 242,00 | 1 331,00 Kč |
| | | | | 59217450R | obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá | 5,500 | m | 92,00 | 506,00 Kč |
| 003 | | B | | | SO 102 Větev A a větev B- řezání živičného povrchu | | | | 6 352,50 Kč |
| | 0091 | O | | OST | komunikace | | | | 6 352,50 Kč |
| | | | | | *Seznam položek pro oddíl :* | | | | |
| | | P | 1 | 919735113R00 | Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm | -183,500 | m | 75,00 | -13 762,50 Kč |
| | | | | | *odpočet skutečnost* | | | | |
| | | P | 2 | 919735113R00 | Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm | 268,200 | m | 75,00 | 20 115,00 Kč |
| | | | | | *odpočet skutečnost*<br>*větev B 0,00-172,7m*<br>*větev A 0,00-95,5m* | | | | |
| 004 | | B | | | SO 102 Větev B- komplet nová revizní šachta u č.p. 251 | | | | 12 852,00 Kč |
| | 001 | O | | HSV | zemní práce | | | | 1 494,00 Kč |
| | | | | | *Seznam položek pro oddíl :* | | | | |
| | | P | 1 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 | 1,000 | m3 | 890,00 | 890,00 Kč |
| | | P | 2 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | 1,000 | m3 | 125,00 | 125,00 Kč |
| | | P | 3 | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | 0,500 | m3 | 180,00 | 90,00 Kč |
| | | P | 4 | 181101102R00 | Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním | 1,000 | m2 | 14,00 | 14,00 Kč |
| | | S | 5 | 583417004R | kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 32,0 mm; třída B | 1,000 | t | 275,00 | 275,00 Kč |
| | | | | 162702199R00 | Poplatek za skládku zeminy | 1,000 | m3 | 100,00 | 100,00 Kč |
| | 004 | O | | HSV | konstrukce stropu | | | | 78,00 Kč |
| | | | | | *Seznam položek pro oddíl :* | | | | |
| | | P | 1 | 451572111RK1 | Lože pod potrubí z kameniva drobného těženého 0÷4 mm | 0,100 | m3 | 780,00 | 78,00 Kč |
| | 008 | O | | HSV | potrubí | | | | 11 280,00 Kč |
| | | | | | *Seznam položek pro oddíl :* | | | | |
| | | P | 2 | 894201261R00 | Ostatní konstrukce - stěny šachet tloušťky přes 200 mm z betonu vodostavebního V 4 - C 25/30 | 1,000 | m3 | 3 700,00 | 3 700,00 Kč |
| | | P | 3 | 894502101R00 | Bednění stěn šachet prvoúhlých, jednostranné | 2,000 | m2 | 270,00 | 540,00 Kč |
| | | P | 4 | 899331111R00 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu | 1,000 | kus | 1 850,00 | 1 850,00 Kč |
| | | P | 5 | 899103111RT2 | Osazení poklopů litinových včetně dodávky poklopu kruhového D 600 mm | 1,000 | kus | 3 900,00 | 3 900,00 Kč |
| | | P | 6 | 899623151R00 | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým C 16/20 | 0,500 | m3 | 2 580,00 | 1 290,00 Kč |
| 005 | | B | | | SO 102 Větev B- přemístění svislého dopravního značení | | | | 1 819,72 Kč |
| | 001 | O | | HSV | zemní práce | | | | 56,93 Kč |
| | | | | | *Seznam položek pro oddíl :* | | | | |
| | | P | 1 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 | 0,045 | m3 | 890,00 | 40,05 Kč |
| | | P | 2 | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | 0,045 | m3 | 150,00 | 6,75 Kč |
| | | P | 3 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | 0,045 | m3 | 125,00 | 5,63 Kč |
| | | | | 162702199R00 | Poplatek za skládku zeminy | 0,045 | m3 | 100,00 | 4,50 Kč |
| | 0091 | O | | OST | Ostatní | | | | 1 750,00 Kč |
| | | | | | *Seznam položek pro oddíl :* | | | | |
| | | P | 1 | 966006132 | Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami | 1,000 | kus | 300,00 | 300,00 Kč |
| | | P | 2 | 914001121R00 | Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky | 1,000 | kus | 1 450,00 | 1 450,00 Kč |
| | 0099 | O | | OST | Staveništní přesun hmot | | | | 12,80 Kč |
| | | | | | *Seznam položek pro oddíl :* | | | | |
| | | P | 1 | 998223011R00 | Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu | 0,081 | t | 158,00 | 12,80 Kč |
| 006 | | B | | | SO 102 Větev B-č.p.255 napojení na stáv. kanalizaci + ACO drain dl.1m | | | | 5 836,16 Kč |
| | 001 | O | | HSV | zemní práce | | | | 2 020,00 Kč |
| | | | | | *Seznam položek pro oddíl :* | | | | |
| | | P | 1 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 | 0,800 | m3 | 890,00 | 712,00 Kč |
| | | P | 2 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | 0,800 | m3 | 125,00 | 100,00 Kč |
| | | P | 4 | 175101101RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny | 0,800 | m3 | 860,00 | 688,00 Kč |
| | | S | 6 | 583417004R | kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 32,0 mm; třída B | 1,600 | t | 275,00 | 440,00 Kč |
| | | | | 162702199R00 | Poplatek za skládku zeminy | 0,800 | m3 | 100,00 | 80,00 Kč |
| | 004 | O | | HSV | konstrukce stropu | | | | 124,80 Kč |
| | | | | | *Seznam položek pro oddíl :* | | | | |
| | | P | 1 | 451572111RK1 | Lože pod potrubíz kameniva drobného těženého 0÷4 mm | 0,160 | m3 | 780,00 | 124,80 Kč |
| | 008 | O | | HSV | potrubí | | | | 888,00 Kč |
| | | | | | *Seznam položek pro oddíl :* | | | | |
| | | P | 1 | 871315221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150 | 2,000 | m | 44,00 | 88,00 Kč |
| | | S | 2 | 28611429 | ODBOC.KAN PLAST KGEA-160/160/87R A | 1,000 | kus | 300,00 | 300,00 Kč |
| | | | | mat | PVC DN 150 180 | 2,000 | m | 250,00 | 500,00 Kč |
| | 0097 | O | | OST | Proražení otvorů | | | | 2 500,00 Kč |
| | | | | | *Seznam položek pro oddíl :* | | | | |
| | | P | 1 | 970051200R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy , do D 200 mm, ŽB | 1,000 | kpl | 2 500,00 | 2 500,00 Kč |
| | 0099 | O | | OST | Staveništní přesun hmot | | | | 303,36 Kč |
| | | | | | *Seznam položek pro oddíl :* | | | | |
| | | P | 1 | 998223011R00 | Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu | 1,920 | t | 158,00 | 303,36 Kč |
| 008 | | B | | | SO 102 Větev B Vjezd u č.p.248 (místo dlažby 60mm dl. 80 mm dl.) | | | | 1 790,75 Kč |
| | 001 | O | | HSV | zemní práce | | | | 148,75 Kč |

# Položkový rozpočet

**Zakázka :** HabrovanyVP **Chodníky - vícepráce**

| Objekt | Oddíl | Druh | Ř | Číslo(SKP) | Popis řádku | Množství Mj | Mj | Sazba | Cena celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 78 196,03 Kč |
| | | | | | ***Seznam položek pro oddíl :*** | | | | |
| | | P | 1 | 122201101R00 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 | 0,350 | m3 | 180,00 | 63,00 Kč |
| | | | | | *0,05*3,5*2* | | | | |
| | | P | 2 | 122201109R00 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek za lepivost horniny | 0,350 | m3 | 20,00 | 7,00 Kč |
| | | P | 3 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | 0,350 | m3 | 125,00 | 43,75 Kč |
| | | | | 162702199R00 | Poplatek za skládku zeminy | 0,350 | m3 | 100,00 | 35,00 Kč |
| | 005 | O | | HSV | Komunikace | | | | 931,00 Kč |
| | | | | | ***Seznam položek pro oddíl :*** | | | | |
| | | P | 1 | 564811111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm | 7,000 | m2 | 75,00 | 525,00 Kč |
| | | P | 2 | 596215041R00 | Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm | 7,000 | m2 | 242,00 | 1 694,00 Kč |
| | | P | 3 | 596215021R00 | Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm | -7,000 | m2 | 228,00 | -1 596,00 Kč |
| | | | | 59245110R | dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm | -7,000 | m2 | 188,00 | -1 316,00 Kč |
| | | | | 592451170R | dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm | 7,000 | m2 | 232,00 | 1 624,00 Kč |
| | 0099 | O | | OST | Staveništní přesun hmot | | | | 711,00 Kč |
| | | | | | ***Seznam položek pro oddíl :*** | | | | |
| | | P | 1 | 998223011R00 | Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu | 4,500 | t | 158,00 | 711,00 Kč |
| 009 | | B | | | **SO 102 Větev B Vjezd do ZD - misto ŠD - KSC** | | | | 3 907,86 Kč |
| | 005 | O | | HSV | Komunikace | | | | 3 907,86 Kč |
| | | | | | ***Seznam položek pro oddíl :*** | | | | |
| | | P | 1 | 564861111R00 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 200 mm | -18,600 | m2 | 144,00 | -2 678,40 Kč |
| | | P | 2 | 567132115 | Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 200 mm | 18,600 | m2 | 354,10 | 6 586,26 Kč |
| 010 | | B | | | **SO 102 Větev B Vjezd č.p.250 (misto dlažby 60mm dl. 80mm dl.)** | | | | 1 355,09 Kč |
| | 001 | O | | HSV | zemní práce | | | | 119,00 Kč |
| | | | | | ***Seznam položek pro oddíl :*** | | | | |
| | | P | 1 | 122201101R00 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 | 0,280 | m3 | 180,00 | 50,40 Kč |
| | | | | | *0,05*3*1,87* | | | | |
| | | P | 2 | 122201109R00 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek za lepivost horniny | 0,280 | m3 | 20,00 | 5,60 Kč |
| | | P | 3 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | 0,280 | m3 | 125,00 | 35,00 Kč |
| | | | | 162702199R00 | Poplatek za skládku zeminy | 0,280 | m3 | 100,00 | 28,00 Kč |
| | 005 | O | | HSV | Komunikace | | | | 762,09 Kč |
| | | | | | ***Seznam položek pro oddíl :*** | | | | |
| | | P | 1 | 564811111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm | 5,730 | m2 | 75,00 | 429,75 Kč |
| | | P | 2 | 596215041R00 | Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm | 5,730 | m2 | 242,00 | 1 386,66 Kč |
| | | P | 3 | 596215021R00 | Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm | -5,730 | m2 | 228,00 | -1 306,44 Kč |
| | | | | 59245110R | dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm | -5,730 | m2 | 188,00 | -1 077,24 Kč |
| | | | | 592451170R | dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm | 5,730 | m2 | 232,00 | 1 329,36 Kč |
| | 0099 | O | | OST | Staveništní přesun hmot | | | | 474,00 Kč |
| | | | | | ***Seznam položek pro oddíl :*** | | | | |
| | | P | 1 | 998223011R00 | Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu | 3,000 | t | 158,00 | 474,00 Kč |
| 011 | | B | | | **SO 102 Větev A Prodloužení chodníku u č.p.216** | | | | 29 312,07 Kč |
| | 001 | O | | HSV | zemní práce | | | | 4 547,92 Kč |
| | | | | | ***Seznam položek pro oddíl :*** | | | | |
| | | P | 1 | 113106121R00 | Rozebrání dlažeb, panelů z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek | 6,240 | m2 | 58,00 | 361,92 Kč |
| | | | | | *13*1,6* | | | | |
| | | P | 2 | 113108415R00 | Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm | 3,900 | m2 | 32,00 | 124,80 Kč |
| | | | | | *0,3*13* | | | | |
| | | P | 3 | 113202111R00 | Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých | 26,000 | m | 60,00 | 1 560,00 Kč |
| | | | | | *13*2* | | | | |
| | | P | 4 | 122201101R00 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 | 5,200 | m3 | 180,00 | 936,00 Kč |
| | | | | | *0,25*13*1,6* | | | | |
| | | P | 5 | 122201109R00 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek za lepivost horniny | 5,200 | m3 | 20,00 | 104,00 Kč |
| | | P | 6 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | 5,200 | m3 | 125,00 | 650,00 Kč |
| | | P | 7 | 181101102R00 | Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním | 20,800 | m2 | 14,00 | 291,20 Kč |
| | | | | 162702199R00 | Poplatek za skládku zeminy | 5,200 | m3 | 100,00 | 520,00 Kč |
| | 005 | O | | HSV | Komunikace | | | | 10 878,40 Kč |
| | | | | | ***Seznam položek pro oddíl :*** | | | | |
| | | P | 1 | 451577877R00 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze štěrkopísku tloušťky do 10 cm | 20,800 | m2 | 67,00 | 1 393,60 Kč |
| | | P | 2 | 451579877R00 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) příplatek za další 1cm štěrkopísku nad 10 cm | 104,000 | m2 | 8,00 | 832,00 Kč |
| | | P | 3 | 596215021R00 | Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm | 20,800 | m2 | 228,00 | 4 742,40 Kč |
| | | | | 59245110R | dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm | 20,800 | m2 | 188,00 | 3 910,40 Kč |
| | 0091 | O | | OST | Doplňující práce na komunikaci | | | | 10 335,00 Kč |
| | | | | | ***Seznam položek pro oddíl :*** | | | | |
| | | P | 1 | 917862111R00 | Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože | 26,000 | m | 242,00 | 6 292,00 Kč |
| | | | | 59217450R | obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá | 26,000 | m | 118,00 | 3 068,00 Kč |
| | | P | 2 | 919735113R00 | Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm | 13,000 | m | 75,00 | 975,00 Kč |
| | 0099 | O | | OST | Staveništní přesun hmot | | | | 2 923,00 Kč |
| | | | | | ***Seznam položek pro oddíl :*** | | | | |
| | | P | 1 | 998223011R00 | Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu | 18,500 | t | 158,00 | 2 923,00 Kč |
| | D96 | O | | OST | Přesuny suti a vybouraných hmot | | | | 627,75 Kč |
| | | | | | ***Seznam položek pro oddíl :*** | | | | |

# Položkový rozpočet

**Zakázka :** HabrovanyVP **Chodníky - vícepráce**

| Objekt | Oddíl | Druh | Ř | Číslo(SKP) | Popis řádku | Množství | Mj | Sazba | Cena celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 78 196,03 Kč |
| | | P | 1 | 979084216R00 | Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km | 1,350 | t | 185,00 | 249,75 Kč |
| | | P | 2 | 979084219R00 | Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 5 km přes 5 km | 4,050 | t | 10,00 | 40,50 Kč |
| | | P | 3 | 979087212R00 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti | 1,350 | t | 150,00 | 202,50 Kč |
| | | | | 162702199R00 | Poplatek za skládku suti | 1,350 | t | 100,00 | 135,00 Kč |
| 012 | | B | | | SO 102 Větev A Chránička (RAMA) u č.p.212 a č.p.213 | | | | 8 238,50 Kč |
| | 001 | O | | HSV | zemní práce | | | | 2 155,50 Kč |
| | | | | *Seznam položek pro oddíl :* | | | | | |
| | | P | 1 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 | 1,500 | m3 | 890,00 | 1 335,00 Kč |
| | | | | | *0,5*0,5*12* | | | | |
| | | P | 2 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | 1,500 | m3 | 125,00 | 187,50 Kč |
| | | P | 3 | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | 1,000 | m3 | 180,00 | 180,00 Kč |
| | | P | 4 | 181101102R00 | Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním | 2,000 | m2 | 14,00 | 28,00 Kč |
| | | S | 5 | 583417004R | kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 32,0 mm; třída B | 1,000 | t | 275,00 | 275,00 Kč |
| | | | | 162702199R00 | Poplatek za skládku zeminy | 1,500 | m3 | 100,00 | 150,00 Kč |
| | 004 | O | | HSV | konstrukce stropu | | | | 468,00 Kč |
| | | | | *Seznam položek pro oddíl :* | | | | | |
| | | P | 1 | 451572111RK1 | Lože pod potrubí z kameniva drobného těženého 0÷4 mm | 0,600 | m3 | 780,00 | 468,00 Kč |
| | 008 | O | | HSV | potrubí | | | | 5 220,00 Kč |
| | | | | *Seznam položek pro oddíl :* | | | | | |
| | | P | 1 | 723150371 | Chránička DN 110 mm KOPOS D+M | 12,000 | m | 435,00 | 5 220,00 Kč |
| | 0099 | O | | OST | Staveništní přesun hmot | | | | 395,00 Kč |
| | | | | *Seznam položek pro oddíl :* | | | | | |
| | | P | 1 | 998223011R00 | Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu | 2,500 | t | 158,00 | 395,00 Kč |
| 013 | | B | | | SO 102 Větev A č.p.215 navrtávka na stáv. potrubí | | | | 5 902,00 Kč |
| | 001 | O | | HSV | zemní práce | | | | 1 417,00 Kč |
| | | | | *Seznam položek pro oddíl :* | | | | | |
| | | P | 1 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 | 0,800 | m3 | 890,00 | 712,00 Kč |
| | | | | | *0,5*0,8*2* | | | | |
| | | P | 2 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | 0,800 | m3 | 125,00 | 100,00 Kč |
| | | P | 3 | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | 0,700 | m3 | 180,00 | 126,00 Kč |
| | | P | 4 | 181101102R00 | Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním | 1,000 | m2 | 14,00 | 14,00 Kč |
| | | S | 5 | 583417004R | kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 32,0 mm; třída B | 1,400 | t | 275,00 | 385,00 Kč |
| | | | | 162702199R00 | Poplatek za skládku zeminy | 0,800 | m3 | 100,00 | 80,00 Kč |
| | 004 | O | | HSV | konstrukce stropu | | | | 78,00 Kč |
| | | | | *Seznam položek pro oddíl :* | | | | | |
| | | P | 1 | 451572111RK1 | Lože pod potrubíz kameniva drobného těženého 0÷4 mm | 0,100 | m3 | 780,00 | 78,00 Kč |
| | 008 | O | | HSV | potrubí | | | | 4 091,00 Kč |
| | | | | *Seznam položek pro oddíl :* | | | | | |
| | | P | 1 | 899623151R00 | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým C 16/20 | 0,200 | m3 | 2 580,00 | 516,00 Kč |
| | | P | 2 | 817 | Montáž útesů DN 150 | 1,000 | kus | 615,00 | 615,00 Kč |
| | | P | 3 | 008 | Navrtávka do stáv. potrubí | 1,000 | kpl | 2 500,00 | 2 500,00 Kč |
| | | P | 4 | 871275221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN125 | 2,000 | m | 230,00 | 460,00 Kč |
| | 0099 | O | | OST | Staveništní přesun hmot | | | | 316,00 Kč |
| | | | | *Seznam položek pro oddíl :* | | | | | |
| | | P | 1 | 998223011R00 | Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu | 2,000 | t | 158,00 | 316,00 Kč |
| 014 | | B | | | SO 102 Větev A č.p.213 navrtávka na stáv. potrubí | | | | 5 908,32 Kč |
| | 001 | O | | HSV | zemní práce | | | | 1 417,00 Kč |
| | | | | *Seznam položek pro oddíl :* | | | | | |
| | | P | 1 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 | 0,800 | m3 | 890,00 | 712,00 Kč |
| | | | | | *0,5*0,8*2* | | | | |
| | | P | 2 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | 0,800 | m3 | 125,00 | 100,00 Kč |
| | | P | 3 | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | 0,700 | m3 | 180,00 | 126,00 Kč |
| | | P | 4 | 181101102R00 | Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním | 1,000 | m2 | 14,00 | 14,00 Kč |
| | | S | 5 | 583417004R | kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 32,0 mm; třída B | 1,400 | t | 275,00 | 385,00 Kč |
| | | | | 162702199R00 | Poplatek za skládku zeminy | 0,800 | m3 | 100,00 | 80,00 Kč |
| | 004 | O | | HSV | konstrukce stropu | | | | 78,00 Kč |
| | | | | *Seznam položek pro oddíl :* | | | | | |
| | | P | 1 | 451572111RK1 | Lože pod potrubíz kameniva drobného těženého 0÷4 mm | 0,100 | m3 | 780,00 | 78,00 Kč |
| | 008 | O | | HSV | potrubí | | | | 4 091,00 Kč |
| | | | | *Seznam položek pro oddíl :* | | | | | |
| | | P | 1 | 899623151R00 | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým C 16/20 | 0,200 | m3 | 2 580,00 | 516,00 Kč |
| | | P | 2 | 817 | Montáž útesů DN 150 | 1,000 | kus | 615,00 | 615,00 Kč |
| | | P | 3 | 008 | Navrtávka do stáv. potrubí | 1,000 | kpl | 2 500,00 | 2 500,00 Kč |
| | | P | 4 | 871275221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN125 | 2,000 | m | 230,00 | 460,00 Kč |
| | 0099 | O | | OST | Staveništní přesun hmot | | | | 322,32 Kč |
| | | | | *Seznam položek pro oddíl :* | | | | | |
| | | P | 1 | 998223011R00 | Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu | 2,040 | t | 158,00 | 322,32 Kč |
| 016 | | B | | | SO 102 Větev A vjezd u č.p.211 místo ŠD KSC | | | | 702,00 Kč |
| | 005 | O | | HSV | Komunikace | | | | 702,00 Kč |
| | | | | *Seznam položek pro oddíl :* | | | | | |
| | | P | 1 | 564861111R00 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 200 mm | -5,400 | m2 | 144,00 | -777,60 Kč |
| | | P | 2 | 567132115 | Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 150 mm | 5,400 | m2 | 274,00 | 1 479,60 Kč |
| 018 | | B | | | SO 102 Větev č.p 252 - vybudování nové revizní šachty | | | | 12 712,00 Kč |
| | 001 | O | | HSV | zemní práce | | | | 1 494,00 Kč |
| | | | | *Seznam položek pro oddíl :* | | | | | |
| | | P | 1 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 | 1,000 | m3 | 890,00 | 890,00 Kč |
| | | P | 2 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | 1,000 | m3 | 125,00 | 125,00 Kč |
| | | P | 3 | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | 0,500 | m3 | 180,00 | 90,00 Kč |
| | | P | 4 | 181101102R00 | Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním | 1,000 | m2 | 14,00 | 14,00 Kč |
| | | S | 5 | 583417004R | kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 32,0 mm; třída B | 1,000 | t | 275,00 | 275,00 Kč |
| | | | | 162702199R00 | Poplatek za skládku zeminy | 1,000 | m3 | 100,00 | 100,00 Kč |
| | 004 | O | | HSV | konstrukce stropu | | | | 78,00 Kč |

# Položkový rozpočet

**Zakázka :** HabrovanyVP Chodníky - vícepráce

| Objekt | Oddíl | Druh | Ř | Číslo(SKP) | Popis řádku | Množství Mj | Mj | Sazba | Cena celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 78 196,03 Kč |
| | | | | | ***Seznam položek pro oddíl :*** | | | | |
| | P | 1 | | 451572111RK1 | Lože pod potrubíz kameniva drobného těženého 0÷4 mm | 0,100 | m3 | 780,00 | 78,00 Kč |
| 008 | O | | | HSV | potrubí | | | | 11 140,00 Kč |
| | | | | | ***Seznam položek pro oddíl :*** | | | | |
| | P | 2 | | 894201261R00 | Ostatní konstrukce - stěny šachet tloušťky přes 200 mm z betonu vodostavebního V 4 - C 25/30 | 1,000 | m3 | 3 700,00 | 3 700,00 Kč |
| | P | 3 | | 894502101R00 | Bednění stěn šachet prvoúhlých, jednostranné | 2,000 | m2 | 200,00 | 400,00 Kč |
| | P | 4 | | 899331111R00 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu | 1,000 | kus | 1 850,00 | 1 850,00 Kč |
| | P | 5 | | 899103111RT2 | Osazení poklopů litinových včetně dodávky poklopu kruhového D 600 mm | 1,000 | kus | 3 900,00 | 3 900,00 Kč |
| | P | 6 | | 899623151R00 | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým C 16/20 | 0,500 | m3 | 2 580,00 | 1 290,00 Kč |
| 019 | | B | | | **SO 102 Větev A č.p 215 a č.p. 158 - vyburání stávajících RŠ a vybudování nových (2ks)** | | | | 24 188,00 Kč |
| 001 | O | | | HSV | zemní práce | | | | 4 308,00 Kč |
| | | | | | ***Seznam položek pro oddíl :*** | | | | |
| | P | 1 | | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 | 1,000 | m3 | 890,00 | 890,00 Kč |
| | P | 2 | | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | 1,000 | m3 | 125,00 | 125,00 Kč |
| | P | 3 | | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | 0,600 | m3 | 180,00 | 108,00 Kč |
| | S | 4 | | 583417004R | kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 32,0 mm; třída B | 1,200 | t | 275,00 | 330,00 Kč |
| | P | 5 | | 130901121 | Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého | 1,000 | m3 | 2 755,00 | 2 755,00 Kč |
| | | | | 162702199R00 | Poplatek za skládku zeminy | 1,000 | m3 | 100,00 | 100,00 Kč |
| 008 | O | | | HSV | potrubí | | | | 19 880,00 Kč |
| | | | | | ***Seznam položek pro oddíl :*** | | | | |
| | P | 1 | | 894201261R00 | Ostatní konstrukce - stěny šachet tloušťky přes 200 mm z betonu vodostavebního V 4 - C 25/30 | 0,600 | m3 | 8 000,00 | 4 800,00 Kč |
| | P | 2 | | 894502101R00 | Bednění stěn strop | 2,000 | m2 | 500,00 | 1 000,00 Kč |
| | P | 3 | | 899331111R00 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu | 2,000 | kus | 1 850,00 | 3 700,00 Kč |
| | P | 4 | | 899103111RT2 | Osazení poklopů litinových včetně dodávky poklopu kruhového D 600 mm | 2,000 | kus | 3 900,00 | 7 800,00 Kč |
| | P | 5 | | 899623151R00 | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým C 16/20 | 1,000 | m3 | 2 580,00 | 2 580,00 Kč |
| 020 | | B | | | **SO 102 Větev A,B - odpočet revizních šachet** | | | | -53 331,04 Kč |
| 001 | O | | | HSV | | | | | -53 331,04 Kč |
| | | | | | ***Seznam položek pro oddíl :*** | | | | |
| | P | 1 | | 130001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení | -1,800 | m3 | 380,00 | -684,00 Kč |
| | P | 2 | | 1309011121 | Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ze zdiva kamenného na maltu nastavovanou | -4,000 | m3 | 1 755,00 | -7 020,00 Kč |
| | P | 3 | | 1396601102 | Ruční výkop jam a šachet | -1,250 | m3 | 890,00 | -1 112,50 Kč |
| | P | 4 | | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | -3,900 | m3 | 180,00 | -702,00 Kč |
| | P | 5 | | 583417004 | kamenivo přírodní drcené Fr.0-32 | -5,000 | t | 275,00 | -1 375,00 Kč |
| | P | 6 | | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | -0,792 | m3 | 780,00 | -617,76 Kč |
| | P | 7 | | 452311121 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop | -0,384 | m3 | 4 850,00 | -1 862,40 Kč |
| | P | 8 | | 452351101 | Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop | -0,7936 | m2 | 850,00 | -674,56 Kč |
| | P | 9 | | 617453201 | Vnitřní omítka stěn šachet kruhových hlazená ocelovým hladítkem | -1,884 | m2 | 600,00 | -1 130,40 Kč |
| | P | 10 | | 625453111 | Vnější omítka stěn šachet kruhových hlazená dřevěným hladítkem | -2,334 | m2 | 550,00 | -1 283,70 Kč |
| | P | 11 | | 894201161 | Dno šachet tl nad 200 mm z prostého betonu vodostavebního V8 tř. B 30 | -0,930 | m3 | 8 000,00 | -7 440,00 Kč |
| | P | 12 | | 894201261 | Stěny šachet tl nad 200 mm z prostého betonu vodostavebního V8 tř. B 30 | -1,568 | m3 | 5 000,00 | -7 840,00 Kč |
| | P | 13 | | 894204161 | Žlaby šachet průřezu o poloměru do 500 mm z betonu prostého tř. C 25/30 | -0,560 | m3 | 4 300,00 | -2 408,00 Kč |
| | S | 14 | | 894421111 | Skružr rovné hm. do 0,5t DN 1000 | -2,000 | ks | 1 000,00 | -2 000,00 Kč |
| | P | 15 | | 894422111 | Skruže přechodové pro jakoukoliv hmotnost | -2,000 | ks | 1 250,00 | -2 500,00 Kč |
| | P | 16 | | 894502101 | Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných jednostranné | -2,480 | m2 | 550,00 | -1 364,00 Kč |
| | P | 17 | | 894502401 | Bednění stěn šachet kruhových oboustranné | -5,024 | m2 | 580,00 | -2 913,92 Kč |
| | S | 18 | | 8995212011 | Stupadla vidlicová oceloplastová | -4,000 | ks | 390,00 | -1 560,00 Kč |
| | S | 19 | | 59224353 | Konus šachetní ŽB | -2,020 | ks | 1 750,00 | -3 535,00 Kč |
| | S | 20 | | 59224361 | SKRUZ SACH TBS DN 1000 | -2,020 | KUS | 1 390,00 | -2 807,80 Kč |
| | S | 21 | | 592243373 | Profi těsnění elast | -2,000 | kus | 250,00 | -500,00 Kč |
| | S | 22 | | 59715302 | Žlab stokový kamenina | -1,000 | m | 900,00 | -900,00 Kč |
| | S | 23 | | 59715304 | Žlab stokový kamenina DN 500 | -1,000 | m | 1 100,00 | -1 100,00 Kč |
| 021 | | B | | | **SO 102 Větev B - Ruční sonda plynovodní potrubí u RD 251,250** | | | | 3 949,00 Kč |
| 001 | O | | | HSV | zemní práce | | | | 3 715,00 Kč |
| | | | | | ***Seznam položek pro oddíl :*** | | | | |
| | P | 1 | | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 | 0,600 | m3 | 890,00 | 534,00 Kč |
| | P | 2 | | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | 0,600 | m3 | 125,00 | 75,00 Kč |
| | P | 3 | | 001 | Dočištění plynovodního potrubí | 10,000 | m | 220,00 | 2 200,00 Kč |
| | P | 4 | | 175101101RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny | 0,600 | m3 | 860,00 | 516,00 Kč |
| | S | 5 | | 1256894 | ŠTP Bratčice fr.0-4 | 1,200 | t | 275,00 | 330,00 Kč |
| | | | | 162702199R00 | Poplatek za skládku zeminy | 0,600 | m3 | 100,00 | 60,00 Kč |
| 004 | O | | | HSV | konstrukce stropu | | | | 234,00 Kč |
| | | | | | ***Seznam položek pro oddíl :*** | | | | |
| | P | 1 | | 451572111RK1 | Lože pod potrubí z kameniva drobného těženého 0÷4 mm | 0,300 | m3 | 780,00 | 234,00 Kč |

# Položkový rozpočet

**Objednatel : Obec Habrovany**
**Stavba : Oprava místní komunikace „U hřbitova“**
**Objekt: Vícepráce x méněpráce**

| | m.j. | výměra | cena /m.j.za | cena celkem |
|---|---|---|---|---|
| **Vícepráce** | | | | |
| D+M Geotextílie PP 250 g/m2 | m2 | 600,00 | 35,00 | 21 000,00 |
| Zatěžovací zkoušky nad rámec KZP | ks | 4,00 | 3 000,00 | 12 000,00 |
| Krajnice z asf. recyklátu (záměna za obrubníky) | m2 | 40,00 | 250,00 | 10 000,00 |
| Zakravení rýhy podél obrubníků (chyba projektu) | kpl | 1,00 | 38 000,00 | 38 000,00 |
| SOUČET CELKEM: | | | | **81 000,00** |
| | | | | |
| **Méněpráce** | | | | |
| UV vč. přípojky a zemních prací | ks | -2,00 | 12 000,00 | -24 000,00 |
| Silniční obrubníky - nájezdové | m2 | -80,00 | 350,00 | -28 000,00 |
| Drenáž - geotextílie | m2 | -231,00 | 35,00 | -8 085,00 |
| Drenáž - trubka+montáž | m | -110,00 | 121,00 | -13 310,00 |
| Drenáž - 8-16 | m3 | -14,30 | 895,00 | -12 798,50 |
| Drenáž - zemní práce | m3 | -30,80 | 710,00 | -21 868,00 |
| ŠD tl. 150 mm | m2 | -350,00 | 108,00 | -37 800,00 |
| Rozebrání dlažby vč. skládky a odvozu | kpl | -1,00 | 15 000,00 | -15 000,00 |
| SOUČET CELKEM: | | | | **-160 861,50** |
| | | | | |
| Celkem bez DPH | | | | **-79 861,50** |

# Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | 1 | Habrovany - Oprava MK "U hřbitova" a chodníků "K Rousínovu" |
| O: | 101 | Oprava místní komunikace "U hřbitova" |
| R: | 1 | Vícepráce |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče | | | | |
| Díl: | 1 | Zemní práce | | | | 62 638,75 |
| 8 | 113107221R00 | Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.5 cm | m2 | 325,50000 | 22,10 | 7 193,55 |
| | 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů | | | | | |
| 9 | 113107615R00 | ...z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm | m2 | 384,20000 | 40,00 | 15 368,00 |
| | 113 15 Odstranění podkladu, krytu frézováním | | | | | |
| | s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, | | | | | |
| 14 | 113151315R00 | ...povrch živičný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm s překážkami v trase, tloušťky 60 mm | m2 | 497,00000 | 76,00 | 37 772,00 |
| | 181 10 Úprava pláně v zářezech | | | | | |
| | vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. | | | | | |
| 43 | 181101102R00 | ...v hornině 1 až 4, se zhutněním | m2 | 192,10000 | 12,00 | 2 305,20 |
| Díl: | 5 | Komunikace | | | | 142 625,60 |
| | 564 8 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním | | | | | |
| 70 | 564851111R00 | ...tloušťka po zhutnění 150 mm | m2 | 384,20000 | 108,00 | 41 493,60 |
| | 565 13-1 Podklad z kameniva obaleného asfaltem | | | | | |
| | s rozprostřením a zhutněním | | | | | |
| 72 | 565131211R00 | ...v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm | m2 | 386,00000 | 262,00 | 101 132,00 |
| Díl: | 97 | Prorážení otvorů | | | | 15 260,00 |
| | 979 08-4 Poplatek za skládku | | | | | |
| 152 | 979990103R00 | podkladní vrstvy | t | 152,60000 | 100,00 | 15 260,00 |
| Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot | | | | 14 417,50 |
| | 998 22-5 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný | | | | | |
| | vodorovně do 200 m | | | | | |
| 154 | 998225111R00 | ...jakékoliv délky objektu | t | 182,50000 | 79,00 | 14 417,50 |
| Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | | | | 57 505,14 |
| | 979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu | | | | | |
| 157 | 979082213R00 | ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km | t | 248,94000 | 125,00 | 31 117,50 |
| 158 | 979082219R00 | ...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 497,88000 | 3,00 | 1 493,64 |
| | 979 08-7 Nakládání na dopravní prostředky | | | | | |
| | pro vodorovnou dopravu | | | | | |
| 161 | 979087212R00 | ...suti | t | 248,94000 | 100,00 | 24 894,00 |
| | **Celkem za objekt** | | | | | **292 446,99** |