OBEC HAŤ
Lipová 86, 747 16 Hať
IČ 00635511

Smlouva o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele:

1. Smluvní strany

1.1 **Obec Hať**

se sídlem:	Lipová 537/86, 747 16 Hať
zastoupeno	Werner Vyletělek, starosta
jednání ve věcech:	
a) smluvních:	Werner Vyletělek, starosta
b) technických:	Pavel Plaček
telefon:	595 020 666, 603 881 184
fax:	
e-mail:	obechat@obechat.cz
IČ:	00635511
DIČ:	CZ00635511
bankovní spojení:	
číslo účtu:	

(dále jen objednatel)

a

1.2 **Obchodní firma / Jméno / Název: LB 2000, s.r.o.**

zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C vložka 14167
zastoupena: Ing. Tomáš Svetko, jednatel
jednání ve věcech technických – stavbyvedoucí: *Radko Svák, vedoucí provozního úseku, Ing. Jan Hejcman, vedoucí realizačního týmu - stavbyvedoucí*

se sídlem: U Hřiště, 810/8, 779 00 Olomouc
IČ: 64618081
DIČ: CZ 64618081
telefon: 585 416 575
e-mail: lb2000@lb2000.cz
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. účtu: 944562/0800
(dále jen zhotovitel)

2. Předmět smlouvy

2.1 Předmětem této smlouvy je provedení díla - stavby „**HAŤ – ZATRUBNĚNÍ OTEVŘENÉHO PŘÍKOPU PODÉL ČÁSTI ULICE LIPOVÉ**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle projektové dokumentace zpracované Ing. Martinem Jarošem, Ve Dvoře 14, 742 85 Vřesina, IČ: 11180528, zakázkové číslo 2017-01-D/01 (dále jen „projektová dokumentace“) a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby. Za správnost a úplnost předané příslušné projektové dokumentace odpovídá objednatel.

Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

2.2 Provedením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení,

včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu díla do užívání. V této souvislosti je zhotovitel zejména povinen:

a) zajistit nezbytná opatření nutná pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby,

b) zajistit všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a ukončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem,

c) zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,

d) provést bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),

e) provést opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány,

f) zpracovat dílenskou a výrobní dokumentaci potřebnou pro provedení stavby,

g) zajistit ostrahu stavby a staveniště, materiálů a strojů na staveništi,

h) zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí,

i) projednat a zajistit případné zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, zajistit povolení k uzavírkám,

j) zajistit dopravní značení k dopravním omezením, jejich údržbu, přemisťování a následné odstranění,

k) zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajistit atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),

l) zřídit a odstranit zařízení staveniště včetně zajištění napojení na inženýrské sítě,

m) zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy,

n) uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),

o) oznámit zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. správcům sítí apod.,

p) dodržet podmínky stanovené (ve smlouvách či v jiných dokumentech) správci inženýrských sítí, dotčenými orgány a vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury,

q) splnit podmínky vyplývající z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných dokladů, vyjádření, stanovisek či smluv týkajících se díla,

r) zajistit koordinační a kompletační činnost celé stavby,

s) provádět denní úklid staveniště, průběžně odstraňovat znečištění komunikací či škod na nich,

t) oplotit staveniště nebo jinak jej vhodně zabezpečit,

u) označit staveniště v souladu s právními předpisy,

x) zajistit v průběhu realizace díla plnou součinnost všech svých zástupců se zástupci projektanta, objednatele, koordinátora BOZP, budoucího provozovatele, vlastníků a správců inženýrských sítí, případně s ostatními účastníky územního a stavebního řízení a vlastníky okolních nemovitostí.

2.3 Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad:

a) do projektové dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu provedení díla,

b) ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,

c) každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele,

d) u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci bude umístěn odkaz na změnový list.

d) u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci bude umístěn odkaz na změnový list.

2.4 Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli nejpozději v den převzetí díla objednatelem ve třech vyhotoveních v tištěné a 1x v digitální podobě.

2.5 Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 3x v tištěné a 1x v elektronické formě.

2.6 Zhotovitel je povinen zpracovat geometrický plán v případech, kdy provedená stavba znamená dle právních předpisů nutnost provedení zápisu v katastru nemovitostí.

2.7 Smluvní strany se dohodly, že v pochybnostech se má za to, že předmětem díla jsou veškeré práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci.

2.8 Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy nejsou a na jejichž provedení objednatel trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají vícepráce. V případě výskytu víceprací má zhotovitel právo na jejich realizaci pouze v případě, že realizace víceprací je v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o veřejných zakázkách").

2.9 Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky, které jsou obsaženy v dokumentaci. Zhotovitel se zavazuje tyto práce a dodávky neprovádět. Práce a dodávky, které v dokumentaci obsaženy jsou a objednatel jejich provedení nepožaduje, se nazývají méněpráce.

2.10 Dojde-li při realizaci stavby k jakýmkoliv změnám (v množství nebo kvalitě), doplňkům nebo rozšíření předmětu smlouvy odsouhlasených ve stavebním deníku nebo v zápise z kontrolního dne, je objednatel povinen ihned provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření včetně odůvodnění, zhotovitel je povinen ihned ocenit je podle způsobu sjednaného v této smlouvě a předložit ocenění (změnový list) v listinné i digitální formě objednateli k odsouhlasení. Po odsouhlasení objednatelem bude uzavřen mezi smluvními stranami písemný dodatek k této smlouvě, teprve po jeho uzavření má zhotovitel právo na realizaci změn a úhradu.

2.11 Objednatel je oprávněn, i v průběhu provádění díla, požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům, a to při zachování stejné kvality. Zhotovitel je povinen na tyto požadavky objednatele přistoupit.

2.12 Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, obsahem a povahou díla, řádně překontroloval projektovou dokumentaci, kterou převzal, tj. tzn. textovou část, popis prací, výkresovou část, vyjádření a stanoviska orgánů, organizací, vlastníků a správců inženýrských sítí, výkaz výměr, a všechny nejasné podmínky pro realizaci si vyjasnil se zhotovitelem projektové dokumentace, objednatelem a prohlídkou místa stavby. Dále potvrzuje, že jsou mu známy veškeré podmínky technické, kvalitativní, místní podmínky na staveništi a jiné podmínky nezbytné k řádné realizaci díla.

2.13 Objednatel se uzavřenou smlouvou zavazuje předmět díla bez vad a nedodělků převzít ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou za podmínek dále stanovených.

2.14 Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí.

2.15 Zhotovitel je povinen dodržet poddodavatelské schéma – seznam podzhotovitelů předložený v nabídce v rámci zadávacího řízení, které je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy (Příloha č. 2). Bude-li chtít zhotovitel použít pro provedení díla jiného subdodavatele (podzhotovitele) než je uvedeno v Příloze č. 2 k této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto změnu sdělit objednateli. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. O této skutečnosti musí být uzavřen dodatek k této smlouvě, v opačném případě, není zhotovitel oprávněn subdodavateli (podzhotoviteli) umožnit práci na stavbě. Nedodrží-li zhotovitel subdodavatelské schéma – seznam podzhotovitelů uvedené v Příloze č. 2 této smlouvy, je toto považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.

3. Vlastnictví díla a nebezpečí škody

3.1 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je objednatel.

3.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.

3.3 Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.

3.4 Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese od počátku zhotovitel až do jejího převzetí objednatelem, a to i v případě že by ke škodě došlo i jinak.

3.5 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

4. Doba a místo plnění

4.1 Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy k převzetí staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O předání staveniště bude zhotovitelem vyhotoven zápis.

4.2 Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle nejpozději do 5 dnů ode dne předání staveniště. Pokud zhotovitel nepřevezme ve stanovené lhůtě staveniště nebo práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 5 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

4.3 Zhotovitel je povinen provést dílo **v termínu do 90 kalendářních dnů** od protokolárního předání staveniště. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky.

4.4 V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunou termíny sjednané ve smlouvě týkající se provedení prací na díle.

4.5 K posunutí termínu provedení prací na díle může dojít v případě, že nastanou takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle a brání dodržení technologických postupů. O existenci nepříznivých klimatických podmínek musí zhotovitel učinit zápis ve stavebním deníku, objednatel zápisem ve stavebním deníku uvede, zda s neprováděním díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě souhlasu objednatele s neprováděním díla, se termín provedení prací na díle dle odst. 4.3 této smlouvy posouvá o dobu, po kterou zhotovitel nemohl práce na díle z důvodu klimatických podmínek provádět.

4.6 V případě, že se na díle vyskytnou vícepráce, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci, tyto vícepráce nebylo možné při náležité péči předvídat a jsou nezbytné pro provedení díla, může se, po vzájemné dohodě objednatele se zhotovitelem, termín provedení prací na díle stanovený v odst. 4.3 této smlouvy posunout o dobu nezbytně nutnou k provedení těchto víceprací.

4.7 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů.

4.8 Místem plnění je katastrální území Hať, podél ulice Lipová.

5. Cena díla

5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena díla celkem v Kč bez DPH	**2 053 931,24 Kč**
DPH samostatně, sazba 21 %	431 325,56 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	2 485 256,80 Kč

Jedná se o plnění odpovídající číselnému kódu klasifikace CZ-CPA 41 až 43. DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce, tj. daňový doklad bude vystaven podle § 29 ZDPH s uvedením citace „daň odvede zákazník"

5.2 Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle rozpočtu. Položkový rozpočet je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby.

5.3 Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do termínu kompletního ukončení a převzetí díla objednatelem. Případné změny cen v souvislosti s vývojem cen nemají vliv na celkovou sjednanou cenu díla.

5.4 V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, zejména náklady na provedení prací a dodávek, náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, náklady na oplocení a označení staveniště, mimostaveništní dopravu, přesun hmot, provedení veškerých zkoušek a revizí nutných k ukončení díla, náklady na energii, vodu, topení spotřebované v době realizace díla, případně další služby nutné k provádění díla, náklady na třídění druhotných surovin, rozebrání a roztřídění demontovaných výrobků a to tak, aby bylo možné odprodat druhotné suroviny samostatně dle jednotlivých druhů, náklady na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění stavby a osob, organizační a koordinační činnost, poplatky spojené se záborem veřejného prostranství a zajištění nezbytných dopravních opatření. Sjednaná cena obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění.

5.5 Položkový rozpočet slouží k vykazování finančních objemů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací.

5.6 Změna ceny:

a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být provedeny navíc nebo jež nebudou provedeny, jednotkovými cenami položkového rozpočtu,

b) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů u položek týkajících se celé stavby,

c) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ceníku RTS nebo ÚRS,

d) v případech, kdy se dané položky v ceníku RTS nebo ÚRS nenacházejí, mohou být ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele, která bude součástí změnového listu,

e) u víceprací a méněprací bude k ceně vyčíslena DPH ve výši dle právních předpisů.

5.7 Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.

5.8 V případě změny ceny díla z důvodu méněprací či víceprací jsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek k této smlouvě. Teprve po oboustranném podpisu tohoto dodatku má zhotovitel v případě víceprací právo na jejich úhradu; v případě méněprací se sníží cena díla.

5.9 V případě vzniklé vícepráce – méněpráce během realizace stavby je nutné tuto ihned zpracovat do změnového listu při jejím vzniku.

6. Platební podmínky

6.1 Smluvní strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány.

6.2 Práce budou hrazeny na základě dílčích daňových dokladů vystavovaných zhotovitelem jednou za kalendářní měsíc (dále jen „faktury").

6.3 Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do pátého pracovního dne následujícího kalendářního měsíce oceněný soupis provedených prací. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení soupisu provedených prací objednatelem je zhotovitel povinen vystavit fakturu na dílčí plnění, vždy nejpozději do desátého pracovního dne příslušného kalendářního měsíce, v němž objednatel odsouhlasil soupis provedených prací. Není-li soupis provedených prací odsouhlasen objednatelem, není zhotovitel oprávněn vystavit fakturu. Fakturu je povinen zhotovitel doručit objednateli v den jejího vystavení. Za den dílčího zdanitelného plnění se považuje poslední den v kalendářním měsíci, v němž bylo uskutečněno dílčí zdanitelné plnění na díle. Součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek s uvedením data a podpisů oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele vzájemně potvrzující uskutečněná dílčí zdanitelná plnění na díle, a to ve dvou vyhotoveních.

6.4 Smluvní strany se dohodly, že měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové ceny díla. Zbývající část, tj. 10% z celkové ceny díla, představuje tzv. „zádržné" (dále též zádržné), které bude zajišťovat řádné plnění závazků zhotovitele z této smlouvy. Převezme-li objednatel dílo s vadami či nedodělky, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů po odstranění vad či nedodělků reklamovaných při převzetí díla objednatelem. Nebude-li mít dílo v době převzetí objednatelem vady, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů od převzetí díla objednatelem.

6.5 Lhůta splatnosti jednotlivé faktury za dílo činí 30 dnů od jejího doručení objednateli.

6.6 Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle stavebního deníku, soupisu provedených prací přímo na staveništi.

6.7 Faktury zhotovitele budou mít náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů. Dále musí faktura obsahovat číslo smlouvy objednatele. Součástí faktury bude příloha – soupis provedených prací oceněný podle položkového rozpočtu odsouhlasený objednatelem ve dvou vyhotoveních.

6.8 Smluvní strany se dohodly, že v případě vyúčtuje-li zhotovitel práce nebo dodávky, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu, faktura nebude obsahovat některou povinnou *nebo* dohodnutou náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu dle pokynů objednatele, a to vystavením nové faktury. Vrácením faktury zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury objednateli.

6.9 Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

6.10 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude ve smlouvě a v dokladech při platebním styku s objednatelem užívat číslo účtu uveřejněné dle § 98 zák. č. 235/2004 Sb. v registru plátců a identifikovaných osob.

7. Jakost díla

7.1 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hospodárnost. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s touto smlouvou, právními předpisy, příkazy objednatele, projektovou dokumentací, zadávací dokumentací stavby, v souladu se schválenými technologickými postupy stanovenými platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel kvalitu díla.

7.2 Dílo se nesmí odchýlit od ČSN a technických požadavků na výstavbu, dle kterých je projektová dokumentace stavby zpracovaná. Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem, technickým dozorem, autorským dozorem. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

8. Provádění díla

8.1 Zástupci objednatele a zhotovitele zastupují zejména při technickém řešení činnosti, při potvrzování soupisu provedených prací a odsouhlasení faktury, při potvrzování protokolu o předání a převzetí díla, při kontrole zakrývaných částí a provádění předepsaných zkoušek.

8.2 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, pokud to charakter stavby vyžaduje.

8.3 Zhotovitel je povinen po provedení prací upravit pozemky dotčené stavbou do původního stavu a zápisem o předání a převzetí je předat jejich vlastníkům.

8.4 Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

8.5 Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel odpovídá za škodu, kterou způsobí objednateli či třetím osobám během provádění díla.

8.6 Za účelem kontroly provádění díla sjednají smluvní strany při předání staveniště pravidelné kontrolní dny. Vyvstane-li potřeba svolat mimořádný kontrolní den, svolá jej objednatel, zhotovitel je povinen zúčastnit se mimořádného kontrolního dne. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen zhotovitel.

8.7 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jeho zástupce (technický dozor) nejméně 5 dnů předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.

8.8 O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele nebo jeho zástupce (technického dozoru) se zakrytím předmětných částí díla. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele.

8.9 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho příkazů.

8.10 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel.

8.11 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně odpovědnost jako by je prováděl sám.

8.12 Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii smlouvy o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může svou činností či nečinností způsobit v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy objednateli či jakékoliv třetí osobě, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele a odpovědnosti za škodu z podnikatelské činnosti (dále jen „pojistná smlouva"). Pojistná smlouva musí krýt rizika ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to v odpovídající výši. Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu, příp. pojištění udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy. Trvání pojistné smlouvy je zhotovitel povinen na požádání objednateli prokázat. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel nesplní jakoukoliv povinnost uvedenou v tomto odstavci.

9. Stavební deník

9.1 Zhotovitel je povinen vést v souladu s právními předpisy stavební deník, a to formou denních záznamů ode dne převzetí staveniště do převzetí celé stavby objednatelem. Tato povinnost se týká i staveb podléhajících souhlasu s provedením ohlášené stavby.

9.2 Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtány, z deníku nesmí být vytrhovány první stránky

s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem.

9.3 Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti nebo jej odevzdá při převzetí celého díla objednatelem.

9.4 Zhotovitel povede mimo stavební deník i deník víceprací a méněprací, který bude sloužit jako podklad pro vypracování případného dodatku ke smlouvě. Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení víceprací nebo méněprací v tomto deníku musí být potvrzeno zhotovitelem, objednatelem a projektantem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu.

10. Předání a převzetí díla

10.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo nebude předáváno a přejímáno po částech.

10.2 Dílo bude předáno zápisem o předání a převzetí díla, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat zejména: označení díla, označení objednatele a zhotovitele, číslo a datum uzavření této smlouvy, datum vydání a čísla stavebních povolení, zahájení a ukončení prací na díle, prohlášení objednatele, že dílo přejímá / nepřejímá, datum a místo sepsání zápisu, jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, seznam převzaté dokumentace, soupis nákladů od zahájení po ukončení díla, termín vyklizení staveniště, datum ukončení záruky na dílo.

10.3 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě.

10.4 Zhotovitel je povinen do 5 dnů po převzetí díla objednatelem odstranit zařízení staveniště a staveniště vyklidit.

11. Záruční podmínky a vady díla

11.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, projektové dokumentaci, technickým normám, jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, příkazům objednatele, nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a provedeno.

11.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinnosti.

11.3 Záruční doba na stavbu se sjednává **v délce 60 měsíců**. Veškeré dodávky strojů, zařízení, technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, zhotovitel však garantuje záruku nejméně 24 měsíců. Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.

11.4 Smluvní strany se dohodly, že záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

11.5 Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Pro ty části díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

11.6 Objednatel písemně oznámí zhotoviteli výskyt vady a vadu popíše. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li objednatel jinak.

11.7 Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 2 dnů od obdržení oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě havárie je povinen zhotovitel nastoupit k odstranění vady, a to i v případě, že reklamaci neuznává, do 12 hodin od oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

11.8 Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

11.9 Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 3 pracovních dnů od započetí prací, pokud

se smluvní strany nedohodnou jinak.

11.10 Neodstraní-li zhotovitel v objednatelem stanoveném termínu vadu, na niž se vztahuje záruka, nebo vadu, kterou mělo dílo v době převzetí objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli.

11.11 Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně.

11.12 Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravní značení, včetně organizace dopravy po dobu odstraňování vady.

12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

12.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením díla v termínu sjednaném dle čl. 4 odst. 4.3 této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

12.2 V případě, že stavbu budou realizovat subdodavatelé v rozporu se subdodavatelským schématem uvedeným v Příloze č. 2 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,-- Kč za každý jednotlivý případ porušení subdodavatelského schématu – seznam podzhotovitelů.

12.3 V případě nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur objednatelem, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z fakturované částky za každý den prodlení.

12.4 V případě nedodržení termínu vystavení jednotlivých faktur zhotovitelem a doručení jednotlivých faktur objednateli, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené dle § 252 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád z částky přenesené DPH dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH za každý den prodlení.

12.5 Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000,-- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti nebo nedodržení BOZP. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní.

12.6 V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,-- Kč za každý den prodlení s odstraněním a každou jednotlivou vadu.

12.7 V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu k odstranění vady v záruční době je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,-- Kč za každou vadu a každý den prodlení s nástupem k jejímu odstranění.

12.8 V případě nedodržení termínu odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,-- Kč za každý den prodlení s odstraněním zařízení staveniště a vyklizením staveniště, nejvýše však 50 000,-- Kč.

12.9 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

12.10 Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

13. Závěrečná ujednání

13.1 Smluvní strany se dohodly, že technický dozor u stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.

13.2 Zhotovitel prohlašuje, že v rámci zadávacího řízení provedeného dle zákona o veřejných zakázkách uvedl v nabídce veškeré informace a doklady, které odpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení. Porušení této povinnosti je považováno za

podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.

13.3 Strany smlouvy se dohodly na tom, že tato smlouva je uzavřena okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.

13.4 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv nebo na profilu zadavatele bude zveřejněn celý rozsah smlouvy, včetně osobních údajů, a to na dobu neurčitou.

13.5 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebude porušen zákon o veřejných zakázkách, a to formou písemných dodatků.

13.6 Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech stanovených v občanském zákoníku a v případech uvedených v této smlouvě.

13.7 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. Smlouva je vyhotovena v 3 stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

13.8 Přílohu smlouvy a její nedílnou součást tvoří:

1. Položkový rozpočet
2. Poddodavatelské schéma - seznam podzhotovitelů

V Hati dne 21. 3. 2018

V Olomouci dne 26. 3. 2018

OBEC HAŤ
Lipová 86, 747 16 Haľ
4 IČO: 00635511

.....

za objednatele

Werner Vyletělek, starosta

LB 2000 s.r.o.
OLOMOUC
Kompletní dodávky inženýrských sítí
U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc
tel./fax: +420 585 415 675/6
e-mail: lb2000@lb2000.cz

.....

za zhotovitele

Ing. Tomáš Svetko, jednatel LB 2000, s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 18901

Stavba: HAŤ Zatrubnění otevřeného příkopu podél části ulice Lipové

KSO: 827 29 1
Místo: Hať
CZ-CPV: 45230000-8

CC-CZ: 22231
Datum: 26. 1. 2018
CZ-CPA: 42.21

Zadavatel:
Obec Hať, Lipová 86, 747 16 Hať

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
LB 2000,s.r.o.

IČ: 64618081
DIČ: CZ64618081

Projektant:
Ing.Martin Jaroš, Vodohospodářské služby

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH **2 053 931,24**

		Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	základní	21,00%	2 053 931,24	431 325,56
	snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **v** **CZK** **2 485 256,80**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 18901

Stavba: HAŤ Zatrubnění otevřeného příkopu podél části ulice Lipové

Místo: Hať

Datum: 26. 1. 2018

Zadavatel: Obec Hať, Lipová 86, 747 16 Hať

Projektant: Ing.Martin Jaroš, Vodohospod

Uchazeč: LB 2000,s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**2 053 931,24**	**2 485 256,80**	
00	**Vedlejší a ostatní náklady**	236 901,00	286 650,21	**STA**
00	Vedlejší a ostatní náklady	236 901,00	286 650,21	Soupis
01	**Hať Zatrubnění otevřeného příkopu podél části ulice Lipové**	1 817 030,24	2 198 606,59	**STA**
01	Hať Zatrubnění otevřeného příkopu podél části ulice Lipové	1 817 030,24	2 198 606,59	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
HAŤ Zatrubnění otevřeného příkopu podél části ulice Lipové
Objekt:
00 - Vedlejší a ostatní náklady
Soupis:

00 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:	827 29 1	CC-CZ:	
Místo:	Hať	Datum:	26. 1. 2018

Zadavatel:
Obec Hať, Lipová 86, 747 16 Hať
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
LB 2000,s.r.o.
IČ: 64618081
DIČ: CZ64618081

Projektant:
Ing.Martin Jaroš, Vodohospodářské služby
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH **236 901,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	236 901,00	21,00%	49 749,21
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK **286 650,21**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
HAŤ Zatrubnění otevřeného příkopu podél části ulice Lipové
Objekt:
00 - Vedlejší a ostatní náklady
Soupis:
00 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Hať
Datum: 26. 1. 2018

Zadavatel: Obec Hať, Lipová 86, 747 16 Hať
Uchazeč: LB 2000,s.r.o.
Projektant: Ing.Martin Jaroš, Vodohospodářské

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**236 901,00**
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	236 901,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	32 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	138 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	23 501,00
VRN6 - Územní vlivy	37 900,00
VRN7 - Provozní vlivy	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
HAŤ Zatrubnění otevřeného příkopu podél části ulice Lipové
Objekt:
00 - Vedlejší a ostatní náklady
Soupis:
00 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Hať
Datum: 26. 1. 2018

Zadavatel: Obec Hať, Lipová 86, 747 16 Hať
Projektant: Ing.Martin Jaroš, Vodohospodářské služby
Uchazeč: LB 2000,s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**236 901,00**	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				236 901,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				32 500,00	
1	K	011002000	Průzkumné práce	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy"					
	VV		"náklady na veškeré potřebné průzkumy"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy"					
	VV		"náklady na vytyčení stavby a inženýrských sítí"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
3	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
4	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy"					
	VV		"náklady na geodetické zaměření dokončeného díla"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
5	K	013203000	Výrobní a dodavatelská dokumentace	ubor	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy"					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1,000			
6	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	8 500,00	8 500,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy"					
	VV		1					
	VV		Součet		1,000			
					1,000			
	D	VRN3	Zařízení staveniště				138 000,00	
7	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	67 000,00	67 000,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy"					
	VV		"náklady na zřízení, provoz a zrušení zařízení staveniště"					
	VV		"náklady na skladovací a manipulační plochy, provizorní komunikace"					
	VV		"náklady na spotřebu energií vč. přípojek"					
	VV		1					
	VV		Součet		1,000			
					1,000			
19	K	032403000	Provizorní komunikace	kpl	13,000	5 000,00	65 000,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy"					
	VV		"dodávka, montáž, opotřebení, demontáž a odvoz"					
	VV		13					
	VV		Součet		13,000			
					13,000			
8	K	034203000	Oplocení staveniště	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy"					
	VV		"náklady na oplocení, ostrahu staveniště, opáskování, výstražné tabulky"					
	VV		"náklady na úpravy staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob"					
	VV		1					
	VV		Součet		1,000			
					1,000			
9	K	034503000	Informační tabule na staveništi	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy"					
	VV		"náklady na informační tabuli (dle požadavků poskytovatele dotace)"					
	VV		1					
	VV		Součet		1,000			
					1,000			
	D	VRN4	Inženýrská činnost				23 501,00	
10	K	041403000	Koordinátor BOZP na staveništi	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy"					
	VV		1					
	VV		Součet		1,000			
					1,000			
11	K	041903000	Inženýrská činnost dozory dozor jiné osoby	soubor	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy"					
	VV		1					
	VV		Součet		1,000			
					1,000			
12	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy"					
	VV		1					
	VV		Součet		1,000			
					1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	ouborkpl	1,000	8 500,00	8 500,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy"					
	VV		"náklady na veškeré potřebné zkoušky a měření vč. vystavení veškerých potřebných protokolů"		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet					
14	K	044002000	Revize	soubor	1,000	1,00	1,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy"					
	VV		"náklady na veškeré potřebné revize vč. vystavení veškerých potřebných protokolů"		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet					
15	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy"					
	VV		"náklady vrchního dodavatele na kompletační a koordinační činnost subdodavatelů"		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet				37 900,00	
	D	VRN6	Územní vlivy	soubor	1,000	37 900,00	37 900,00	CS ÚRS 2018 01
16	K	060001000	Územní vlivy					
	VV		"dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy"					
	VV		"náklady na provizorní dopravní značení, čištění komunikací, zábory veřejného prostranství"		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet				5 000,00	
	D	VRN7	Provozní vlivy	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2018 01
17	K	070001000	Provozní vlivy					
	VV		"dle výkresové části projektové dokumentace a technické zprávy"					
	VV		"náklady na opatření pro práce v blízkosti provozu investora, veřejného provozu"					
	VV		"náklady na součinnost investora při realizaci stavby"		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
HAŤ Zatrubnění otevřeného příkopu podél části ulice Lipové
Objekt:
01 - Hať Zatrubnění otevřeného příkopu podél části ulice Lipové
Soupis:

01 - Hať Zatrubnění otevřeného příkopu podél části ulice Lipové

KSO: 827 29 1
Místo: Hať

CC-CZ:
Datum: 26. 1. 2018

Zadavatel:
Obec Hať, Lipová 86, 747 16 Hať
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
LB 2000,s.r.o.
IČ: 64618081
DIČ: CZ64618081

Projektant:
Ing.Martin Jaroš, Vodohospodářské služby
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH				**1 817 030,24**
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 817 030,24		21,00%	381 576,35
snížená	0,00		15,00%	0,00
Cena s DPH		**v CZK**		**2 198 606,59**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
HAŤ Zatrubnění otevřeného příkopu podél části ulice Lipové
Objekt:
01 - Hať Zatrubnění otevřeného příkopu podél části ulice Lipové
Soupis:
01 - Hať Zatrubnění otevřeného příkopu podél části ulice Lipové

Místo: Hať

Zadavatel: Obec Hať, Lipová 86, 747 16 Hať
Uchazeč: LB 2000,s.r.o.

Datum: 26. 1. 2018
Projektant: Ing.Martin Jaroš, Vodohospodářské

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	
HSV - Práce a dodávky HSV	**1 817 030,24**
1 - Zemní práce	1 815 530,24
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	205 204,39
2 - Zakládání	107 604,64
3 - Svislé a kompletní konstrukce	26 248,00
4 - Vodorovné konstrukce	22 200,30
5 - Komunikace pozemní	126 587,25
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	115 949,89
8 - Trubní vedení	6 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	642 110,27
997 - Přesun sutě	406 379,63
998 - Přesun hmot	76 120,12
PSV - Práce a dodávky PSV	81 125,75
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	1 500,00
	1 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
HAŤ Zatrubnění otevřeného příkopu podél části ulice Lipové
Objekt:
01 - Hať Zatrubnění otevřeného příkopu podél části ulice Lipové
Soupis:
01 - Hať Zatrubnění otevřeného příkopu podél části ulice Lipové

Místo: Hať
Datum: 26. 1. 2018
Zadavatel: Obec Hať, Lipová 86, 747 16 Hať
Projektant: Ing.Martin Jaroš, Vodohospodářské služby
Uchazeč: LB 2000,s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 817 030,24**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 815 530,24	
	D	1	Zemní práce				205 204,39	
1	K	113105113	Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na MC vyspárované MC	m2	95,000	50,00	4 750,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"dle výkresu číslo 2016-05-C/03,04 a technické zprávy"					
	VV		"na stávajících vjezdech" 95		95,000			
	VV		Součet		95,000			
2	K	113106121	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	97,000	37,00	3 589,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"dle výkresu číslo 2016-05-C/03,04 a technické zprávy"					
	VV		"na stávajících vjezdech" 52+45		97,000			
	VV		Součet		97,000			
3	K	113106151	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 50 m2 z velkých kostek kladených do lože z kameniva	m2	10,000	30,00	300,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"dle výkresu číslo 2016-05-C/03,04 a technické zprávy"					
	VV		"na stávajících vjezdech" 10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
4	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 ze zámkové dlažby do lože z kameniva	m2	35,000	37,00	1 295,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"dle výkresu číslo 2016-05-C/03,04 a technické zprávy"					
	VV		"na stávajících vjezdech" 35		35,000			
	VV		Součet		35,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	113107131	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	12,000	200,00	2 400,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"dle výkresu číslo 2016-05-C/03,04 a technické zprávy"					
	VV		"na stávajících vjezdech" 12					
	VV		Součet		12,000			
					12,000			
6	K	121101103	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m	m3	29,400	50,00	1 470,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"dle výkresu číslo 2016-05-C/03,04 a technické zprávy"					
	VV		"skrývka ornice"					
	VV		"lokalita 1" 171*0,1					
	VV		"lokalita 2" 123*0,1		17,100			
	VV		Součet		12,300			
					29,400			
7	K	122201401	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	100,200	175,00	17 535,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"dle výkresu číslo 2016-05-C/03,04 a technické zprávy"					
	VV		"zemina pro zásypy a násypy ze zemníku" 187,4-87,2					
	VV		Součet		100,200			
					100,200			
8	K	122201409	Příplatek za lepivost u vykopávek v zemníku na suchu v hornině tř. 3	m3	50,100	25,00	1 252,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		100,2*0,5					
	VV		Součet		50,100			
					50,100			
9	M	*103641000*	*zemina pro terénní úpravy - tříděná*	*t*	*170,340*	*150,00*	*25 551,00*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		"dle výkresu číslo 2016-05-C/03,04 a technické zprávy"					
	VV		"zemina pro zásypy a násypy ze zemníku" (187,4-87,2)*1,7					
	VV		Součet		170,340			
					170,340			
10	K	129303101	Čištění otevřených koryt vodotečí s přehozením rozpojeného nánosu do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna do 5m a hloubce koryta do 2,5 m v hornině tř. 4	m3	15,000	700,00	10 500,00	CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro čištění vodních koryt upravených i neupravených na suchu nebo při hloubce vody do 300 mm nad původním dnem. 2. Ceny nelze použít pro: a) čištění vodních koryt, které nejsou omezeny po obou stranách zdmi při průměrné tloušťce nánosu přes 500 mm; tyto práce se oceňují podle své povahy cenami souborů cen 124 . 0-31 Vykopávky pro koryta vodotečí nebo 127 . 0-32 Vykopávky pod vodou zářezů pro shybky a jiná podzemní vedení části A 01; b) čištění vodních koryt při hloubce vody přes 300 mm; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 0-32 Vykopávky pod vodou zářezů pro shybky a jiná podzemní vedení části A 01 tohoto katalogu; c) čištění uzavřených koryt vodotečí; tyto zemní práce se oceňují individuálně; d) shrabání organických naplavenin na břehových plochách po velké vodě; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 185 80-31 Shrabání pokoseného porostu a organických naplavenin a spálení po zaschnutí. 3. Čištění otevřených koryt vodotečí při šířce dna do 5 m a hloubce koryta přes 2,5 m a při šířce dna přes 5 m a hloubce koryta přes 5 m se oceňuje tak, že k cenám tohoto souboru cen se vždy připočítává za každých dalších i započatých 1,5 m hloubky jedno přehození výkopku příslušnou cenou souboru cen 166 10-11 Přehození neulehlého výkopku části A 01 tohoto katalogu. 4. V cenách jsou započteny i náklady na svislé přehození výkopku. 5. Množství jednotek se určuje v m3 nánosu z anorganických nebo organických hmot.

VV

viz technická zpráva

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		15,0*(1,5+2,5)*0,25		15,000			
11	K	129303109	Čištění otevřených koryt vodotečí Příplatek k cenám za lepivost horniny v hornině tř. 4	m3	15,000	100,00	1 500,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro čištění vodních koryt upravených i neupravených na suchu nebo při hloubce vody do 300 mm nad původním dnem. 2. Ceny nelze použít pro: a) čištění vodních koryt, které nejsou omezeny po obou stranách zdmi při průměrné tloušťce nánosu přes 500 mm; tyto práce se oceňují podle své povahy cenami souborů cen 124 . 0-31 Vykopávky pro koryta vodotečí nebo 127 . 0-32 Vykopávky pod vodou zářezů pro shybky a jiná podzemní vedení části A 01; b) čištění vodních koryt při hloubce vody přes 300 mm; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 0-32 Vykopávky pod vodou zářezů pro shybky a jiná podzemní vedení části A 01 tohoto katalogu; c) čištění uzavřených koryt vodotečí; tyto zemní práce se oceňují individuálně; d) shrabání organických naplavenin na břehových plochách po velké vodě; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 185 80-31 Shrabání pokoseného porostu a organických naplavenin a spálení po zaschnutí. 3. Čištění otevřených koryt vodotečí při šířce dna do 5 m a hloubce koryta přes 2,5 m a při šířce dna přes 5 m a hloubce koryta přes 5 m se oceňuje tak, že k cenám tohoto souboru cen se vždy připočítává za každých dalších i započatých 1,5 m hloubky jedno přehození výkopku příslušnou cenou souboru cen 166 10-11 Přehození neulehlého výkopku části A 01 tohoto katalogu. 4. V cenách jsou započteny i náklady na svislé přehození výkopku. 5. Množství jednotek se určuje v m3 nánosu z anorganických nebo organických hmot.*					
12	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	87,200	175,00	15 260,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"dle výkresu číslo 2016-05-C/03,04 a technické zprávy"					
	VV		"výkop rýhy pro uložení potrubí"					
	VV		"lokalita 1" 68		68,000			
	VV		"lokalita 2" 19,2		19,200			
	VV		Součet		87,200			
13	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	43,600	25,00	1 090,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		87,2*0,5		43,600			
	VV		Součet		43,600			
14	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	87,200	50,00	4 360,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"dle výkresu číslo 2016-05-C/03,04 a technické zprávy"					
	VV		"lokalita 1" 68		68,000			
	VV		"lokalita 2" 19,2		19,200			
	VV		Součet		87,200			
15	K	162301102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	174,400	85,00	14 824,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"zemina od výkopů pro zásypy na mezideponii a zpět"					
	VV		(68+19,2)*2		174,400			
	VV		Součet		174,400			
16	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	115,200	192,50	22 176,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"dle výkresu číslo 2016-05-C/03,04 a technické zprávy"					
	VV		"dovoz zeminy pro zásypy a násypy ze zemníku" 187,4-87,2		100,200			
	VV		odvoz nánosu odstraněného při čištění příkopu					
	VV		15,0		15,000			
	VV		Součet		115,200			
17	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	87,200	50,00	4 360,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"dle výkresu číslo 2016-05-C/03,04 a technické zprávy"					
	VV		"zemina pro zásypy a násypy z meziskládky" 87,2		87,200			
	VV		Součet		87,200			
18	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	187,400	80,00	14 992,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"dle výkresu číslo 2016-05-C/03,04 a technické zprávy"					
	VV		"zpětné a vyrovnávací zásypy"					
	VV		"lokalita 1" 133		133,000			
	VV		"lokalita 2" 54,4		54,400			
	VV		Součet		187,400			
19	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 479,977	5,00	7 399,89	CS ÚRS 2018 01
	VV		"dle výkresu číslo 2016-05-C/03,04 a technické zprávy"					
	VV		"terénní úpravy"					
	VV		"lokalita 1" 670		670,000			
	VV		"lokalita 2"550		550,000			
	VV		"dle výkresu číslo 2016-05-C/03,04, D/07 a technické zprávy"					
	VV		"vjezdy"					
	VV		"lokalita 1" 4,49*4,2+4,17*4,7+4,34*4+4,21*3,7+4,29*4,2+5,27*4,7+4,81*4+5,09*4,5		156,326			
	VV		"lokalita 2" 1,16*3,7+5,26*4,9+5,52*4,7+4,85*4,9+5,08*4,7		103,651			
	VV		Součet		1 479,977			
20	K	182201101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	1 220,000	30,00	36 600,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"dle výkresu číslo 2016-05-C/03,04 a technické zprávy"					
	VV		"terénní úpravy"					
	VV		"lokalita 1" 670		670,000			
	VV		"lokalita 2"550		550,000			
	VV		Součet		1 220,000			
21	K	184807111	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení	m2	40,000	250,00	10 000,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"dle výkresu číslo 2016-05-C/03,04 a technické zprávy"					
	VV		"ochrana stávající zeleně"					
	VV		"lokalita 1" 3*1*4*2		24,000			
	VV		"lokalita 2" 2*1*4*2		16,000			
	VV		Součet		40,000			
22	K	184807112	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem odstranění	m2	40,000	100,00	4 000,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"dle výkresu číslo 2016-05-C/03,04 a technické zprávy"					
	VV		"ochrana stávající zeleně"					
	VV		"lokalita 1" 3*1*4*2		24,000			
	VV		"lokalita 2" 2*1*4*2		16,000			
	VV		Součet		40,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu			808,8	107 604,64	
23	K	111151232	Pokosení trávníku lučního plochy do 10000 m2 s odvozem do 20 km ve svahu do 1:2	m2	1 220,000	2,50	3 050,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"dle výkresu číslo 2016-05-C/03,04 a technické zprávy"					
	VV		"trávník v místě terénních úprav - 1.seč"					
	VV		"lokalita 1" 670		670,000			
	VV		"lokalita 2" 550		550,000			
	VV		Součet		1 220,000			
24	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	29,400	75,00	2 205,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"dle výkresu číslo 2016-05-C/03,04 a technické zprávy"					
	VV		"ornice z meziskládky" 29,4		29,400			
	VV		Součet		29,400			
25	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	29,400	50,00	1 470,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"dle výkresu číslo 2016-05-C/03,04 a technické zprávy"					
	VV		"ornice z meziskládky" 29,4		29,400			
	VV		Součet		29,400			
26	K	181151332	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 200 mm ve svahu do 1:2	m2	1 220,000	5,00	6 100,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"dle výkresu číslo 2016-05-C/03,04 a technické zprávy"					
	VV		"terénní úpravy"					
	VV		"lokalita 1" 670		670,000			
	VV		"lokalita 2"550		550,000			
	VV		Součet		1 220,000			
27	K	181451122	Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	1 220,000	5,00	6 100,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"dle výkresu číslo 2016-05-C/03,04 a technické zprávy"					
	VV		"trávník v místě terénních úprav"					
	VV		"lokalita 1" 670		670,000			
	VV		"lokalita 2" 550		550,000			
	VV		Součet		1 220,000			
28	K	182301131	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	1 220,000	20,00	24 400,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"dle výkresu číslo 2016-05-C/03,04 a technické zprávy"					
	VV		"trávník v místě terénních úprav"					
	VV		"lokalita 1" 670		670,000			
	VV		"lokalita 2" 550		550,000			
	VV		Součet		1 220,000			
29	*M*	*005724800*	*osivo směs jetelotravní + byliny*	*kg*	*31,416*	*90,00*	*2 827,44*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		"dle výkresu číslo 2016-05-C/03,04 a technické zprávy"					
	VV		"trávník v místě terénních úprav"					
	VV		"lokalita 1" 670*0,025*1,03		17,253			
	VV		"lokalita 2" 550*0,025*1,03		14,163			
	VV		Součet		31,416			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	*M*	*103641010*	*zemina pro terénní úpravy - ornice*	*t*	*162,143*	*379,00*	*61 452,20*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		"dodávka chybějící ornice (vč. dopravy)"					
	VV		(1220*0,1-29,4)*1,7*1,03		162,143			
	VV		Součet		162,143			
	D	2	Zakládání				26 248,00	
31	K	211571112	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně štěrkopískem netříděným	m3	32,640	700,00	22 848,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně 51-1111 jsou započteny i náklady na průduchy vytvořené z lomového kamene. 2. V cenách 52-1111 až 58-1111 nejsou započteny náklady na zřízení průduchů; tyto práce se oceňují cenami: a) souboru cen 212 71-11 Trativody z trub z prostého betonu bez lože, b) souboru cen 212 75-5 . Trativody bez lože z drenážních trubek. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 vyplňovaného prostoru. Objem potrubí a lože se do vyplňovaného prostoru nezapočítává.*					
	VV		136,000*0,4*0,6		32,640			
32	K	212755214	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	m	136,000	25,00	3 400,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro uložení drenážních trubek do výkopu bez lože a obsypu. 2. Trativody včetně lože a obsypu trubek se ocení cenami souboru cen 212 75-2 . Trativody z drenážních trubek katalogu 827-1 Vedení trubní dálková a přípojná - vodovody a kanalizace.*					
	VV		lokalita 2 podél DN 300 viz technická zpráva					
	VV		136,0		136,000			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				22 200,30	
33	K	351321132	Zdivo části stok ze železového betonu se zvýšenými nároky na prostředí spodní v otevřeném výkopu tl. přes 300 mm tř. C 25/30	m3	5,414	3 000,00	16 242,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Lokalita 1 RŠ 1-3+7-9					
	VV		monolitické šachtové dno betonované na místě, vyztužené KARI sítí výkres č. D/05					
	VV		3,14*0,55*0,55*(1,1*3+0,8*3)		5,414			
34	K	351351111	Vnitřní bednění spodní části stok v otevřeném výkopu, světlé výšky stoky do 1200 mm	m2	7,348	238,99	1 756,10	CS ÚRS 2018 01
	VV		Lokalita 1 RŠ 1-3+7-9					
	VV		3,14*0,6*(0,8*3+0,5*3)		7,348			
35	K	351352101	Vnější bednění části stok spodní jakékoliv výšky	m2	19,688	179,50	3 534,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Lokalita 1 RŠ 1-3+7-9					
	VV		3,14*1,1*(1,1*3+0,8*3)		19,688			
36	K	351361116	Výztuž části stok spodní v otevřeném výkopu, KARI sítí	t	0,026	25 700,00	668,20	
	VV		Lokalita 1 RŠ 1-3+7-9					
	VV		3,14*0,55*0,55*1,15*0,004*6		0,026			
	D	4	Vodorovné konstrukce				126 587,25	
37	K	451541111	Obsyp potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm	m3	131,200	800,00	104 960,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"dle výkresu číslo 2016-05-C/03,04, D/07 a technické zprávy"					
	VV		"lokalita 1" (62+52+77)*0,8*0,5		76,400			
	VV		"lokalita 2" 137*0,8*0,5		54,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		131,200			
38	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	26,240	800,00	20 992,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"dle výkresu číslo 2016-05-C/03,04, D/07 a technické zprávy"					
	VV		"lokalita 1" (62+52+77)*0,8*0,1		15,280			
	VV		"lokalita 2" 137*0,8*0,1		10,960			
	VV		Součet		26,240			
39	K	464511122	Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z kamene záhozového z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m3	0,363	1 750,00	635,25	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny neplatí pro zpevnění dna nebo svahů drceným kamenivem 63-125 mm prolévaným cementovou maltou s uzavírací vrstvou tl.do 50 mm z betonu, na povrchu uhlazenou; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 469 52-1 . Zpevnění drceným kamenivem 63-125 mm prolévaným cementovou maltou. 2. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení. 3. Objem se stanoví v m3 pohozu.*					
	VV		viz výkres č. D/08					
	VV		1,1*1,1*0,3		0,363			
	D	5	Komunikace pozemní				115 949,89	
40	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	259,977	65,00	16 898,51	CS ÚRS 2018 01
	VV		"dle výkresu číslo 2016-05-C/03,04, D/07 a technické zprávy"					
	VV		"vjezdy"					
	VV		"lokalita 1" 4,49*4,2+4,17*4,7+4,34*4+4,21*3,7+4,29*4,2+5,27*4,7+4,81*4+5,09*4,5		156,326			
	VV		"lokalita 2" 1,16*3,7+5,26*4,9+5,52*4,7+4,85*4,9+5,08*4,7		103,651			
	VV		Součet		259,977			
41	K	596212312	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 100 mm skupiny A, pro plochy do 300 m2	m2	259,977	175,00	45 495,98	CS ÚRS 2018 01
	VV		"dle výkresu číslo 2016-05-C/03,04, D/07 a technické zprávy"					
	VV		"vjezdy"					
	VV		"lokalita 1" 4,49*4,2+4,17*4,7+4,34*4+4,21*3,7+4,29*4,2+5,27*4,7+4,81*4+5,09*4,5		156,326			
	VV		"lokalita 2" 1,16*3,7+5,26*4,9+5,52*4,7+4,85*4,9+5,08*4,7		103,651			
	VV		Součet		259,977			
42	*M*	*592452200*	*dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x10 cm přírodní*	*m2*	*267,777*	*200,00*	*53 555,40*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		"dle výkresu číslo 2016-05-C/03,04, D/07 a technické zprávy"					
	VV		"vjezdy"					
	VV		"lokalita 1" (4,49*4,2+4,17*4,7+4,34*4+4,21*3,7+4,29*4,2+5,27*4,7+4,81*4+5,09*4,5)*1,03		161,016			
	VV		"lokalita 2" (1,16*3,7+5,26*4,9+5,52*4,7+4,85*4,9+5,08*4,7)*1,03		106,761			
	VV		Součet		267,777			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				6 000,00	
43	K	631311123	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 12/15	m3	2,000	3 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"dle výkresu číslo 2016-05-C/03,04, D/07 a technické zprávy"					
	VV		"pod šachtami a vpustěmi"					
	VV		"lokalita 1" 9*0,1*1*1		0,900			
	VV		"lokalita 2" (4+7)*0,1*1*1		1,100			
	VV		Součet		2,000			
	D	8	Trubní vedení				642 110,27	
44	K	871310320	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 150	m	14,000	25,00	350,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		"dle výkresu číslo 2016-05-C/03,04, D/04,05 a technické zprávy"					
	VV		"lokalita 2 - vpusti - přípojky" 7*2		14,000			
	VV		Součet		14,000			
45	*M*	*286171340*	*trubka kanalizační PP SN 12, dl. 1m, DN 150*	*kus*	*14,490*	*214,50*	*3 108,11*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		"dle výkresu číslo 2016-05-C/03,04, D/04,05 a technické zprávy"					
	VV		"lokalita 2 - vpusti - přípojky" 7*2*1,035		14,490			
	VV		Součet		14,490			
46	K	871370410	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného SN 10 DN 300	m	199,000	85,00	16 915,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"dle výkresu číslo 2016-05-C/03,04, D/07 a technické zprávy"					
	VV		"lokalita 1" 62		62,000			
	VV		"lokalita 2" 137		137,000			
	VV		Součet		199,000			
47	*M*	*286173130*	*trubka kanalizační PP korugovaná 6 m, DN 300*	*kus*	*34,328*	*2 578,40*	*88 511,32*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		"dle výkresu číslo 2016-05-C/03,04, D/07 a technické zprávy"					
	VV		"lokalita 1" 62/6*1,035		10,695			
	VV		"lokalita 2" 137/6*1,035		23,633			
	VV		Součet		34,328			
48	K	871390410	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného SN 10 DN 400	m	52,000	95,00	4 940,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"dle výkresu číslo 2016-05-C/03,04, D/07 a technické zprávy"					
	VV		"lokalita 1" 52		52,000			
	VV		Součet		52,000			
49	*M*	*286173140*	*trubka kanalizační PP korugovaná 6 m, DN 400*	*kus*	*8,970*	*4 114,00*	*36 902,58*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		"dle výkresu číslo 2016-05-C/03,04, D/07 a technické zprávy"					
	VV		"lokalita 1" 52/6*1,035		8,970			
	VV		Součet		8,970			
50	K	871440410	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného SN 10 DN 600	m	77,000	134,00	10 318,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"dle výkresu číslo 2016-05-C/03,04, D/07 a technické zprávy"					
	VV		"lokalita 1" 77		77,000			
	VV		Součet		77,000			
51	*M*	*286173160*	*trubka kanalizační PP korugovaná 6 m, DN 600*	*kus*	*13,283*	*9 662,40*	*128 345,66*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		"dle výkresu číslo 2016-05-C/03,04, D/07 a technické zprávy"					
	VV		"lokalita 1" 77/6*1,035		13,283			
	VV		Součet		13,283			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
52	K	894812201	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 průtočné	kus	7,000	2 693,40	18 853,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		"dle výkresu číslo 2016-05-C/03,04, D/05,06 a technické zprávy"					
	VV		"lokalita 2 - vpusti" 7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
53	K	894812231	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1500 mm	kus	7,000	1 278,20	8 947,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		"dle výkresu číslo 2016-05-C/03,04, D/05,06 a technické zprávy"					
	VV		"lokalita 2 - vpusti" 7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
54	K	894812242	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 750 mm	kus	7,000	871,20	6 098,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		"dle výkresu číslo 2016-05-C/03,04, D/05,06 a technické zprávy"					
	VV		"lokalita 2 - vpusti" 7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
55	K	894812249	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2231 - 2242 za uříznutí šachtové roury	kus	7,000	320,00	2 240,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"dle výkresu číslo 2016-05-C/03,04, D/05+065 a technické zprávy"					
	VV		"lokalita 2 - vpusti" 7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
56	K	894812267	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 mříž do teleskopu (pro zatížení) čtvercová (40 t)	kus	7,000	4 871,90	34 103,30	CS ÚRS 2018 01
	VV		"dle výkresu číslo 2016-05-C/03,04, D/05,06 a technické zprávy"					
	VV		"lokalita 2 - vpusti" 7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
57	K	894812329	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/400 průtočné	kus	7,000	10 772,10	75 404,70	CS ÚRS 2018 01
	VV		"dle výkresu číslo 2016-05-C/03,04, D/05,06 a technické zprávy					
	VV		"lokalita 1" 9-6		3,000			
	VV		"lokalita 2" 4		4,000			
	VV		Součet		7,000			
58	K	894812332	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 000 mm	kus	7,000	3 456,20	24 193,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		"dle výkresu číslo 2016-05-C/03,04, D/05,06 a technické zprávy"					
	VV		"lokalita 1" 9-6		3,000			
	VV		"lokalita 2" 4		4,000			
	VV		Součet		7,000			
59	K	894812339	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury	kus	7,000	350,00	2 450,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"dle výkresu číslo 2016-05-C/03,04, D/05,06 a technické zprávy"					
	VV		"lokalita 1" 9-6		3,000			
	VV		"lokalita 2" 4		4,000			
	VV		Součet		7,000			
60	K	894812352	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop PP pro zatížení do 1,5 t s teleskopickým adaptérem	kus	4,000	2 981,00	11 924,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"dle výkresu číslo 2016-05-C/03,04, D/04,05 a technické zprávy"					
	VV		"lokalita 2" 4		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		4,000			
61	K	894812377	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 mříž litinová pro zatížení od 25 t do 40 t s teleskopickým adaptérem a košem na bahno	kus	13,000	4 754,20	61 804,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		"dle výkresu číslo 2016-05-C/03,04, D/05,06 a technické zprávy"					
	VV		"lokalita 1" 9		9,000			
	VV		"lokalita 2" 4		4,000			
	VV		Součet		13,000			
62	K	8-Nap-300	Napojení nové kanalizace na stávající DN 300	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"dle výkresu číslo 2016-05-C/03,04, D/04,05 a technické zprávy"					
	VV		"lokalita 1" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
63	K	8-Nap-600	Napojení nové kanalizace na stávající DN 600	kus	3,000	8 900,00	26 700,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"dle výkresu číslo 2016-05-C/03,04, D/04,05 a technické zprávy"					
	VV		"lokalita 1" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
64	K	8-přípojky	Napojení přípojek dešťové kanalizace domů na novou kanalizaci	kus	15,000	5 000,00	75 000,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"dle výkresu číslo 2016-05-C/03,04, D/04,05 a technické zprávy"					
	VV		"lokalita 1" 8		8,000			
	VV		"lokalita 2" 7		7,000			
	VV		Součet		15,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				406 379,63	
65	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	143,000	235,00	33 605,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"dle výkresu číslo 2016-05-C/03,04, D/07 a technické zprávy"					
	VV		"lokalita 2" 143		143,000			
	VV		Součet		143,000			
66	*M*	*592174650*	*obrubník betonový silniční vibrolisovaný 100x15x25 cm*	*kus*	*147,290*	*77,74*	*11 450,32*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		"dle výkresu číslo 2016-05-C/03,04, D/07 a technické zprávy"					
	VV		"lokalita 2" 143*1,03		147,290			
	VV		Součet		147,290			
67	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	58,540	235,00	13 756,90	CS ÚRS 2018 01
	VV		"dle výkresu číslo 2016-05-C/03,04, D/07 a technické zprávy"					
	VV		"lokalita 1" (4,49+4,17+4,34+4,21+4,29+5,27+4,81+5,09)		36,670			
	VV		"lokalita 2" (1,16+5,26+5,52+4,85+5,08)		21,870			
	VV		Součet		58,540			
68	*M*	*592174650*	*obrubník betonový silniční vibrolisovaný 100x15x25 cm*	*kus*	*60,296*	*77,74*	*4 687,41*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		"dle výkresu číslo 2016-05-C/03,04, D/07 a technické zprávy"					
	VV		"lokalita 1" (4,49+4,17+4,34+4,21+4,29+5,27+4,81+5,09)*1,03		37,770			
	VV		"lokalita 2" (1,16+5,26+5,52+4,85+5,08)*1,03		22,526			
	VV		Součet		60,296			
69	K	919411131	Čelo propustku včetně římsy z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí, pro propustek z trub DN 300 až 500 mm	kus	2,000	17 800,00	35 600,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"dle výkresu číslo 2016-05-C/03,04, D/06 +8a technické zprávy"					
	VV		"výustní čelo" 1		1,000			
	VV		vyústění denáže lokalita 2					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
70	K	919411141	Čelo propustku včetně římsy z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm	kus	26,000	9 500,00	247 000,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"dle výkresu číslo 2016-05-C/03,04, D/04,05 +8 a technické zprávy"					
	VV		"lokalita 1" 16		16,000			
	VV		"lokalita 2" 10		10,000			
	VV		Součet		26,000			
71	K	966008112	Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 300 do 500 mm	m	52,000	890,00	46 280,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"dle výkresu číslo 2016-05-C/03,04 a technické zprávy"					
	VV		"bourání stávajících sjezdů"					
	VV		"lokalita 1" 8*4		32,000			
	VV		"lokalita 2" 5*4		20,000			
	VV		Součet		52,000			
72	K	976071111	Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez madel a zábradlí	m	40,000	50,00	2 000,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"dle výkresu číslo 2016-05-C/03,04 a technické zprávy"					
	VV		"na stávajících vjezdech" 5+5+10+10+10		40,000			
	VV		Součet		40,000			
73	K	9-lávka	Rekonstrukce stávající lávky (vč. demontáže, uskladnění po dobu výstavby, zpětné montáže)	kus	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"dle výkresu číslo 2016-05-C/03 a technické zprávy"					
	VV		"lokalita 1" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	997	Přesun sutě			3435	76 120,12	
74	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	150,435	106,00	15 946,11	CS ÚRS 2018 01
75	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	150,435	15,00	2 256,53	CS ÚRS 2018 01
76	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	150,435	385,00	57 917,48	CS ÚRS 2018 01
	D	998	Přesun hmot			62	81 125,75	
77	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	324,503	100,00	32 450,30	CS ÚRS 2018 01
78	K	998276124	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	324,503	150,00	48 675,45	CS ÚRS 2018 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace			892	1 500,00	
79	K	721171809	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 114 do D 160	m	150,000	10,00	1 500,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"dle výkresu číslo 2016-05-C/03,04 a technické zprávy"					
	VV		"stávající potrubí" 150		150,000			
	VV		Součet		150,000			

PODDODAVATELSKÉ SCHÉMA

Seznam poddodavatelů účastníka výběrového řízení zadávaného mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ" nebo „zákon"), zakázka malého rozsahu na stavební práce

název veřejné zakázky:
„HAŤ – ZATRUBNĚNÍ OTEVŘENÉHO PŘÍKOPU PODÉL ČÁSTI ULICE LIPOVÉ"

Zadavatel:		**Účastník:**	
název:	**OBEC HAŤ**	název:	**LB 2000, s.r.o.**
sídlo:	Lipová 357/86, 747 16 Hať	sídlo:	U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc
zastoupený:	Werner Vyletělek – starosta obce	zastoupený:	Ing. Tomáš Svetko, jednatel
IČ:	00635511	IČ:	64618081

Dodavatel LB 2000, s.r.o. nemá v úmyslu zadat určitou část zakázky jiné osobě – poddodavateli.

v Olomouci dne 23.2.2018

jméno, podpis a razítko oprávněné osoby: Ing. Tomáš Svetko, jednatel