

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 2 VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

název zadavatele: **OBEC HAŤ**
adresa: Lipová 357/86, 747 16 Hať
zastoupený: Werner Vyletělek – starosta obce
IČO: 00635511

Výše uvedený zadavatel Vám sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k veřejné zakázce na stavební práce, zadané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění.

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„STAVEBNÍ ÚPRAVY MŠ HAŤ – 2. VYHÁŠENÍ“

DOTAZY ZÁJEMCE VČETNĚ VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE

Dobrý den,
obracíme se na Vás s žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace na výše uvedenou akci.

1. V projektové dokumentaci chybí tabulka dveří a oken včetně venkovních žaluzií žádám o její doplnění.

Vyjádření zadavatele

Výpis oken a dveří a žaluzií je uveden v technické zprávě 2.2.11. a 2.2.12, viz Příloha DI2 č. 1 - Technická zpráva.

2. Žádám o upřesnění rozměrů branky, brány a plotu včetně výpisu materiálu a tvaru prvků.

Vyjádření zadavatele

Nové oplocení se vstupní brankou a bránou, celková délka 9,15m.

- Vstupní branka šířky 1,2m, výšky 1,5m
- Dvoukřídlá vjezdová brána šířky 4,0m, výšky 1,5m
- Konstrukce branky, brány a plotu bude ocelová z jacklových profilů a výplně z pásoviny. Povrchová úprava žárový zinek.

Na vstupní brance bude osazeno objektové kování klika/klika, provedení nerez, zámek s cylindrickou vložkou, nikl.

Oplocení včetně sloupků kotvených do betonových základových patek.

Hmotnost 1m² ocelové konstrukce oplocení včetně doplňků a sloupků je 75kg/m.

Schéma oplocení viz výkresy pohledů architektonické stavební části. V rámci dodávky bude zpracována dílenská dokumentace projednaná a schválená projektantem v rámci AD a zástupcem investora.

3. Žádám o upřesnění velikosti písmen, barvy a materiálu v 3D nápisu.

Vyjádření zadavatele

Délka nápisu 4,0m, výška písma 400mm, písmo 3D, čelní plocha nerez. Písmo bude odsvícené.

4. V projektové dokumentaci chybí rozměry a podrobnější popis skleněných stříšek nad vchody.

Vyjádření zadavatele

Skleněné stříšky nad vchody budou provedeny z bezpečnostního skla VSG ESG 10.10.2 se síťotiskem a bude osazena na systémové nerezové terče kotvené k ocelové konstrukci přístřešku. Přesné rozmístění a počet otvorů pro nerezové terče bude určen výrobcem skla. Sklo bude spádováno směrem od objektu ve sklonu 2%. Vzhled síťotisku na povrchu skla, provedení detailů a kotvení skla bude odsouhlaseno projektantem v rámci AD a zástupcem investora.

Rozměry stříšky u vchodu do místnosti 1.01 – 2000mm x 1500mm

Rozměry stříšky u vchodu do místnosti 1.09 – 1800mm x 1800mm



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU

Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

5. V projektové dokumentaci chybí rozměry a podrobnější popis nosné ocelové konstrukce a dřevěného obložení u vchodů.

Vyjádření zadavatele

Ocelová konstrukce stříšek u vchodu do objektu bude provedena uzavřených profilů. Povrchová úprava žárový zinek. Konstrukce bude kotvena do konstrukce schodiště a stěn. K ocelové konstrukci budou kotveny nerezové terče skleněné stříšky. Konstrukce bude oplášťena nepravidlým obkladem z dřevěných latí 80x80mm a délky 3300mm. Latě budou z hoblované, s nátěrem lazurou.

Hmotnost OK stříšky u vchodu do místnosti 1.01, včetně doplňků, kotevních a spojovacích prvků – 172kg

Hmotnost OK stříšky u vchodu do místnosti 1.09, včetně doplňků, kotevních a spojovacích prvků – 306kg

Dřevěné latě 80x80mm, délky 3300mm – 30ks

Schéma oplocení viz výkresy pohledů architektonické stavební části. V rámci dodávky bude zpracována dílenská dokumentace projednaná a schválená projektantem v rámci AD a zástupcem investora.

6. Žádám o vysvětlení proč jsou v projektu dva kompletní položkové rozpočty na vzduchotechniku.

Vyjádření zadavatele

V celkovém rozpočtu je část VZT rozdělena na uznatelných a neuznatelných nákladů. Dílčí rozpočet VZT je v jednom výkazu bez rozlišení uznatelných a neuznatelných výdajů.

7. V celkovém rozpočtu není započítán položkový rozpočet zdravotně technické instalace žádám o doplnění do celkového rozpočtu.

Vyjádření zadavatele

V celkovém rozpočtu je doplněna v oddílu S1.2 – Neuznatelné náklady položka 56 ZTI s odkazem na samostatný výkaz zdravotně technické instalace.

Zadavatel formou přílohy těchto dodatečných informací uveřejňuje opravený položkový rozpočet označený jako Příloha DI2 č. 2 – Stavební úpravy mateřské školy Dělená 1 v Hati - 2022-03-16. Tento dodavatelé použijí při zpracování svých nabídek. Dílčí, v zadávací dokumentaci uveřejněné rozpočty zůstávají beze změn.

PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK:

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to následovně:


Lhůta pro podání nabídek končí dne 04. 04. 2022 v 09:00 hodin.

Otevírání nabídek bude zahájeno 04. 04. 2022 v 09:01 hodin.

S pozdravem

V Hati dne 16. 03. 2022

OBEC HATĚ
Lipová 86, 747 16 Hatě
IČO: 00635511


Mgr. Milan Šulá, místostarosta

Přílohy:

Příloha DI2 č. 1 - Technická zpráva

Příloha DI2 č. 2 – Stavební úpravy mateřské školy Dělená 1 v Hati - 2022-03-16



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU

Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY