Krycí list zadání

Zakázka :	**Hlásnice- Rovinka - prodloužení vodovodu a splaškové kanalizace**	Část :	
Faktura :			

Zakázka číslo :		Umístění :	Hlásnice
Stavební objekt číslo :		Investor :	
Rozpočet číslo :		Objednal :	Obec Hlásnice
Dodatek číslo :		Projektant :	
Archivní číslo :		Zpracoval :	Online-olin s.r.o., U vrby 1484/3, 785 01 Šternberk
Datum :	07/11/2017		
		Soubor :	

Rozpočtové náklady [Kč]

Typ oddílu	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky
HSV	657 462,05	753 467,19		
PSV				
MON				
VRN		56 800,00		
OST		8 400,00		
Celkem	657 462,05	818 667,19		

Základní rozpočtové náklady	1 476 129,24 Kč
Přirážky	
Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)	1 476 129,24 Kč

Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)

Sazba[%]	Základ	Daň
21 %	1 476 129,24 Kč	309 987,14 Kč
15 %		
0 %		
	1 476 129,30 Kč	309 987,20 Kč

Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH

1 786 116,50 Kč

Ostatní náklady

Název nákladu	Částka	Sazba DPH
Celkové ostatní náklady		

Dílčí DPH

Základna	Daň

Účelové měrné jednotky (bez DPH)

Název MJ	Počet MJ	Náklady/MJ

Vypracoval:

Dne:

Odsouhlasil:

Dne:

Razítko:

Online-olin s.r.o.
U Vrby 1484/3, 785 01 Šternberk
IČ: 02160021 DIČ: CZ02160021
Mob: 605 530 429, www.online-olin.cz

Položkový rozpočet

Zakázka : **Hlásnice- Rovinka - prodloužení vodovodu a splaškové kanalizac**

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1[t]/Mj	% Dph
									1 476 129,24 Kč	**657 462,05**	**818 667,19**	**0,00**	**0,00**	**534,59**	**309 987,20**
001		**B**			**D1 - IO 01 Prodloužení vodovodního řadu s přípojkou**				**199 390,43 Kč**	**89 303,52**	**110 086,91**	**0,00**	**0,00**	**176,019**	**41 871,99**
	001	**O**		**HSV**	**Zemní práce**				**93 457,78 Kč**	**37 597,05**	**55 860,73**	**0,00**	**0,00**	**157,345**	**19 626,13**
		Seznam položek pro oddíl :													
		P	**1**	**113107123**	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	11,200	m2	48,00	**537,60 Kč**		537,60				21 %
		P	**2**	**113107142**	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm	11,200	m2	60,00	**672,00 Kč**		672,00				21 %
		P	**3**	**115101201**	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	16,000	hod	60,00	**960,00 Kč**		960,00			0,000	21 %
		P	**4**	**115101301**	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	2,000	den	60,00	**120,00 Kč**		120,00				21 %
		P	**5**	**119001401**	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	0,800	m	100,00	**80,00 Kč**		80,00			0,009	21 %
		P	**6**	**119001421**	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	1,600	m	100,00	**160,00 Kč**		160,00			0,037	21 %
		P	**7**	**120001101**	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	10,416	m3	200,00	**2 083,20 Kč**		2 083,20				21 %
		P	**8**	**132201202**	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	80,954	m3	180,00	**14 571,72 Kč**		14 571,72				21 %
		P	**9**	**132201209**	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	40,477	m3	20,00	**809,54 Kč**		809,54				21 %
		P	**10**	**151101101**	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	213,586	m2	10,00	**2 135,86 Kč**		2 135,86			0,001	21 %
		P	**11**	**151101111**	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	213,586	m2	5,00	**1 067,93 Kč**		1 067,93				21 %
		P	**12**	**162701105**	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	80,954	m3	120,00	**9 714,48 Kč**		9 714,48				21 %
		P	**13**	**171201211**	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	153,813	t	109,00	**16 765,62 Kč**		16 765,62				21 %
		P	**14**	**174101101**	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	60,266	m3	70,00	**4 218,62 Kč**		4 218,62				21 %
		S	**15**	**58344155**	štěrkodrť frakce 0-22	123,545	t	250,00	**30 886,25 Kč**	30 886,25				1,000	21 %
		P	**16**	**175151101**	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	16,368	m3	120,00	**1 964,16 Kč**		1 964,16				21 %
		S	**17**	**58337310**	štěrkopísek frakce 0-4 třída B	33,554	t	200,00	**6 710,80 Kč**	6 710,80				1,000	21 %
	004	**O**		**HSV**	**Vodorovné konstrukce**				**4 972,80 Kč**	**0,00**	**4 972,80**	**0,00**	**0,00**	**9,107**	**1 044,29**
		Seznam položek pro oddíl :													
		P	**1**	**451573111**	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	4,320	m3	540,00	**2 332,80 Kč**		2 332,80			1,891	21 %
		P	**2**	**452313151**	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop	0,480	m3	2 500,00	**1 200,00 Kč**		1 200,00			1,891	21 %
		P	**3**	**452353101**	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	4,800	m2	300,00	**1 440,00 Kč**		1 440,00			0,006	21 %
	005	**O**		**HSV**	**Komunikace pozemní**				**14 963,20 Kč**	**0,00**	**14 963,20**	**0,00**	**0,00**	**9,340**	**3 142,27**
		Seznam položek pro oddíl :													
		P	**1**	**564851111**	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	22,400	m2	120,00	**2 688,00 Kč**		2 688,00			0,280	21 %
		P	**2**	**565145111**	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	11,200	m2	576,00	**6 451,20 Kč**		6 451,20			0,158	21 %
		P	**3**	**573111112**	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	11,200	m2	20,00	**224,00 Kč**		224,00			0,006	21 %
		P	**4**	**573211108**	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	11,200	m2	20,00	**224,00 Kč**		224,00			0,006	21 %
		P	**5**	**577134111**	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	11,200	m2	480,00	**5 376,00 Kč**		5 376,00			0,104	21 %
	008	**O**		**HSV**	**Trubní vedení**				**74 366,47 Kč**	**51 706,47**	**22 660,00**	**0,00**	**0,00**	**0,220**	**15 616,96**
		Seznam položek pro oddíl :													
		P	**1**	**871161141**	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm	2,000	m	15,00	**30,00 Kč**		30,00				21 %
		S	**2**	**28613110**	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 32 x 3,0 mm	2,030	m	35,00	**71,05 Kč**	71,05					21 %
		P	**3**	**871241141**	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 90 x 8,2 mm	52,000	m	70,00	**3 640,00 Kč**		3 640,00				21 %
		S	**4**	**28613115**	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 12 m, 100 m, 90 x 8,2 mm	52,780	m	189,00	**9 975,42 Kč**	9 975,42					21 %
		P	**5**	**871-R-111**	Provizorní vodovodní rozvod DN 50, včetně demontáže po skončení stavby	52,000	m	50,00	**2 600,00 Kč**		2 600,00				21 %
		P	**6**	**877241110**	Montáž elektrokolen 45° na potrubí z PE trub d 90	2,000	kus	840,00	**1 680,00 Kč**		1 680,00				21 %
		S	**7**	**28614841**	koleno 15°, SDR 11, PE 100, PN 16, d 90	2,000	kus	1 840,00	**3 680,00 Kč**	3 680,00				0,011	21 %
		P	**8**	**877-R-101**	Montáž tvarovek, armatur a příslušenství pro vodovodní potrubí PE 100 SDR 11	1,000	Kč	9 900,00	**9 900,00 Kč**		9 900,00				21 %
		S	**9**	**877-R-102**	redukce RP 63/90	1,000	kus	960,00	**960,00 Kč**	960,00				0,011	21 %
		S	**10**	**877-R-103**	volná příruba D90	1,000	kus	530,00	**530,00 Kč**	530,00				0,011	21 %
		S	**11**	**877-R-104**	lemový nákružek D90	1,000	kus	260,00	**260,00 Kč**	260,00				0,011	21 %
		S	**12**	**877-R-105**	přechodový kus s vnitřním šroubením s vnitřním závitem d 32-1´´	1,000	kus	90,00	**90,00 Kč**	90,00				0,011	21 %
		S	**13**	**877-R-106**	spojka pro napojení potrubí D 40	1,000	kus	150,00	**150,00 Kč**	150,00				0,011	21 %
		S	**14**	**877-R-107**	Šoupátka pro pitnou vodu, tvárná LT, PN16 DN 80	3,000	kus	3 500,00	**10 500,00 Kč**	10 500,00				0,011	21 %
		S	**15**	**877-R-108**	Poklop šoupátkový	3,000	kus	590,00	**1 770,00 Kč**	1 770,00				0,011	21 %
		S	**16**	**877-R-109**	Zemní souprava pro šoupátka, teleskopická (1,3-1,8 m) DN 80	3,000	kus	940,00	**2 820,00 Kč**	2 820,00				0,011	21 %

Položkový rozpočet

Zakázka : **Hlásnice- Rovinka - prodloužení vodovodu a splaškové kanalizac**

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1[t]/Mj	% Dph
									1 476 129,24 Kč	**657 462,05**	**818 667,19**	**0,00**	**0,00**	**534,59**	**309 987,20**
		S	**17**	**877-R-110**	Hydrant podzemní , tvárná LT , PN16 DN 80, krycí výška 1,5 m	1,000	kus	15 200,00	**15 200,00 Kč**	15 200,00				0,011	21 %
		S	**18**	**877-R-111**	Poklop hydrantový	1,000	kus	1 300,00	**1 300,00 Kč**	1 300,00				0,011	21 %
		S	**19**	**877-R-112**	Navrtávací pas pro PE D90 / 1“	2,000	kus	2 200,00	**4 400,00 Kč**	4 400,00				0,011	21 %
		P	**20**	**892233122**	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	2,000	m	15,00	**30,00 Kč**		30,00				21 %
		P	**21**	**892241111**	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	54,000	m	20,00	**1 080,00 Kč**		1 080,00				21 %
		P	**22**	**892273122**	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	52,000	m	15,00	**780,00 Kč**		780,00				21 %
		P	**23**	**89971311R**	Orientační tabulky na sloupku ocelovém, včetně nátěru a bet. základu	1,000	kus	1 300,00	**1 300,00 Kč**		1 300,00				21 %
		P	**24**	**899721111**	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	54,000	m	20,00	**1 080,00 Kč**		1 080,00				21 %
		P	**25**	**899722113**	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	54,000	m	10,00	**540,00 Kč**		540,00				21 %
	009	**O**		**HSV**	**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**1 100,00 Kč**	**0,00**	**1 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,008**	**231,00**
					Seznam položek pro oddíl :										
		P	**1**	**969011131**	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 125	20,000	m	30,00	**600,00 Kč**		600,00			0,000	21 %
		P	**2**	**966-R-001**	Demontáž stávajícího hydrantu DN 80	1,000	kus	500,00	**500,00 Kč**		500,00			0,000	21 %
	997	**O**		**HSV**	**Přesun sutě**				**2 412,26 Kč**	**0,00**	**2 412,26**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	**506,57**
					Seznam položek pro oddíl :										
		P	**1**	**997221551**	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	7,392	t	80,00	**591,36 Kč**		591,36				21 %
		P	**2**	**997221559**	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	66,528	t	7,00	**465,70 Kč**		465,70				21 %
		P	**3**	**997221845**	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	2,464	t	250,00	**616,00 Kč**		616,00				21 %
		P	**4**	**997221855**	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	4,928	t	150,00	**739,20 Kč**		739,20				21 %
	998	**O**		**HSV**	**Přesun hmot**				**8 117,93 Kč**	**0,00**	**8 117,93**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	**1 704,76**
					Seznam položek pro oddíl :										
		P	**1**	**998225111**	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	157,099	t	49,00	**7 697,85 Kč**		7 697,85				21 %
		P	**2**	**998276101**	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	8,573	t	49,00	**420,08 Kč**		420,08				21 %
002		**B**			**D2 - IO 01 Prodloužení stoky splaškové kanalizace s přípojkou**				**332 736,56 Kč**	**116 051,25**	**216 685,31**	**0,00**	**0,00**	**292,665**	**69 874,68**
	001	**O**		**HSV**	**Zemní práce**				**166 436,55 Kč**	**60 289,15**	**106 147,40**	**0,00**	**0,00**	**250,324**	**34 951,68**
					Seznam položek pro oddíl :										
		P	**1**	**113107123**	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	16,000	m2	48,00	**768,00 Kč**		768,00				21 %
		P	**2**	**113107142**	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm	16,000	m2	60,00	**960,00 Kč**		960,00				21 %
		P	**3**	**115101201**	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	16,000	hod	60,00	**960,00 Kč**		960,00			0,000	21 %
		P	**4**	**115101301**	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	2,000	den	60,00	**120,00 Kč**		120,00				21 %
		P	**5**	**119001421**	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	3,600	m	100,00	**360,00 Kč**		360,00			0,037	21 %
		P	**6**	**120001101**	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	22,356	m3	200,00	**4 471,20 Kč**		4 471,20				21 %
		P	**7**	**132201202**	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	136,158	m3	180,00	**24 508,44 Kč**		24 508,44				21 %
		P	**8**	**132201209**	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	68,079	m3	20,00	**1 361,58 Kč**		1 361,58				21 %
		P	**9**	**151101101**	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	231,079	m2	60,00	**13 864,74 Kč**		13 864,74			0,001	21 %
		P	**10**	**151101111**	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	231,079	m2	20,00	**4 621,58 Kč**		4 621,58				21 %
		P	**11**	**162701105**	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	136,158	m3	120,00	**16 338,96 Kč**		16 338,96				21 %
		P	**12**	**171201211**	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	258,700	t	109,00	**28 198,30 Kč**		28 198,30				21 %
		P	**13**	**174101101**	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	100,388	m3	70,00	**7 027,16 Kč**		7 027,16				21 %
		S	**14**	**58344155**	štěrkodrť frakce 0-22	205,795	t	250,00	**51 448,75 Kč**	51 448,75				1,000	21 %
		P	**15**	**175101201**	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	1,507	m3	120,00	**180,84 Kč**		180,84				21 %
		S	**16**	**58337310**	štěrkopísek frakce 0-4 třída B	3,089	t	200,00	**617,80 Kč**	617,80				1,000	21 %
		P	**17**	**175151101**	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	20,055	m3	120,00	**2 406,60 Kč**		2 406,60				21 %
		S	**18**	**58337310**	štěrkopísek frakce 0-4 třída B	41,113	t	200,00	**8 222,60 Kč**	8 222,60				1,000	21 %
	002	**O**		**HSV**	**Zakládání**				**4 040,00 Kč**	**0,00**	**4 040,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	**848,40**
					Seznam položek pro oddíl :										
		P	**1**	**212752212**	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	50,500	m	80,00	**4 040,00 Kč**		4 040,00				21 %
	003	**O**		**HSV**	**Svislé a kompletní konstrukce**				**2 298,80 Kč**	**0,00**	**2 298,80**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	**482,75**
					Seznam položek pro oddíl :										
		P	**1**	**358325114**	Bourání šachty, stoky kompletní nebo otvorů z železobetonu plochy do 4 m2	1,642	m3	1 400,00	**2 298,80 Kč**		2 298,80				21 %
	004	**O**		**HSV**	**Vodorovné konstrukce**				**5 597,10 Kč**	**0,00**	**5 597,10**	**0,00**	**0,00**	**13,425**	**1 175,39**

Položkový rozpočet

Zakázka : **Hlásnice- Rovinka - prodloužení vodovodu a splaškové kanalizac**

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1[t]/Mj	% Dph
									1 476 129,24 Kč	**657 462,05**	**818 667,19**	**0,00**	**0,00**	**534,59**	**309 987,20**
				Seznam položek pro oddíl :											
	P	1	**451573111**	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	6,240	m3	540,00	**3 369,60 Kč**		3 369,60			1,891	21 %
	P	2	**452311141**	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	0,675	m3	2 500,00	**1 687,50 Kč**		1 687,50			2,393	21 %
	P	3	**452351101**	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	1,800	m2	300,00	**540,00 Kč**		540,00			0,006	21 %
005	**O**		**HSV**	**Komunikace pozemní**				**21 376,00 Kč**	**0,00**	**21 376,00**	**0,00**	**0,00**	**13,342**	**4 488,96**
				Seznam položek pro oddíl :											
	P	1	**564851111**	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	32,000	m2	120,00	**3 840,00 Kč**		3 840,00			0,280	21 %
	P	2	**565145111**	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	16,000	m2	576,00	**9 216,00 Kč**		9 216,00			0,158	21 %
	P	3	**573111112**	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	16,000	m2	20,00	**320,00 Kč**		320,00			0,006	21 %
	P	4	**573211108**	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	16,000	m2	20,00	**320,00 Kč**		320,00			0,006	21 %
	P	5	**577134111**	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	16,000	m2	480,00	**7 680,00 Kč**		7 680,00			0,104	21 %
008	**O**		**HSV**	**Trubní vedení**				**113 128,10 Kč**	**55 762,10**	**57 366,00**	**0,00**	**0,00**	**15,570**	**23 756,90**
				Seznam položek pro oddíl :											
	P	1	**871315221**	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	1,200	m	320,00	**384,00 Kč**		384,00			0,003	21 %
	P	2	**871365231**	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 250	50,500	m	690,00	**34 845,00 Kč**		34 845,00			0,003	21 %
	P	3	**877355121**	Výřez a montáž tvarovek odbočných na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 200	2,000	kus	290,00	**580,00 Kč**		580,00			0,000	21 %
	S	4	**286174-R1**	napojovací sedlo DN 250/150	2,000	kus	2 490,00	**4 980,00 Kč**	4 980,00				0,000	21 %
	P	5	**892362121**	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 250 těsnícím vakem ucpávkovým	2,000	úsek	1 500,00	**3 000,00 Kč**		3 000,00			0,000	21 %
	P	6	**894118001**	Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí	3,000	kus	1 000,00	**3 000,00 Kč**		3 000,00			0,037	21 %
	P	7	**894411121**	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	3,000	kus	3 000,00	**9 000,00 Kč**		9 000,00			2,123	21 %
	S	8	**592243-R1**	dno betonové šachty kanalizační přímé 100/60	1,010	kus	7 450,00	**7 524,50 Kč**	7 524,50				0,000	21 %
	S	9	**592243-R2**	dno betonové šachty kanalizační přímé 100/80	2,020	kus	7 450,00	**15 049,00 Kč**	15 049,00				0,000	21 %
	S	10	**59224348**	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000	7,000	kus	210,00	**1 470,00 Kč**	1 470,00				0,002	21 %
	S	11	**592243-R3**	skruž betonová šachetní D100x25x12 cm	1,010	kus	980,00	**989,80 Kč**	989,80				0,002	21 %
	S	12	**592243-R4**	skruž betonová šachetní D100x50x12 cm	2,020	kus	1 540,00	**3 110,80 Kč**	3 110,80				0,002	21 %
	S	13	**592243-R5**	skruž betonová šachetní D100x100x12 cm	1,010	kus	2 600,00	**2 626,00 Kč**	2 626,00				0,002	21 %
	S	14	**592243-R6**	deska betonová zákrytová 100/63 x 17 cm	3,030	kus	3 300,00	**9 999,00 Kč**	9 999,00				0,002	21 %
	S	15	**592243-R7**	prstenec betonový vyrovnávací 63x6x12 cm	3,030	kus	250,00	**757,50 Kč**	757,50				0,002	21 %
	S	16	**592243-R8**	prstenec betonový vyrovnávací 63x8x12 cm	2,020	kus	275,00	**555,50 Kč**	555,50				0,002	21 %
	P	17	**894812001**	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/150 přímý tok	1,000	kus	1 360,00	**1 360,00 Kč**		1 360,00			2,123	21 %
	P	18	**894812033**	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm	1,000	kus	1 300,00	**1 300,00 Kč**		1 300,00			2,123	21 %
	P	19	**894812041**	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 400 za uříznutí šachtové roury	1,000	kus	100,00	**100,00 Kč**		100,00			2,123	21 %
	P	20	**894812063**	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop litinový plný do teleskopické trubky pro zatížení 40 t	1,000	kus	2 380,00	**2 380,00 Kč**		2 380,00			2,123	21 %
	P	21	**899104111**	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 150 kg	3,000	kus	300,00	**900,00 Kč**		900,00			0,007	21 %
	S	22	**59224660**	poklop šachtový D2 /betonová výplň+ litina/ D 400 - BEGU-B-1, bez odvětrání	3,000	kus	2 900,00	**8 700,00 Kč**	8 700,00				0,002	21 %
	P	23	**899722113**	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	51,700	m	10,00	**517,00 Kč**		517,00			0,007	21 %
009	**O**		**HSV**	**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**240,00 Kč**	**0,00**	**240,00**	**0,00**	**0,00**	**0,003**	**50,40**
				Seznam položek pro oddíl :											
	P	1	**969011141**	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 200	8,000	m	30,00	**240,00 Kč**		240,00			0,000	21 %
997	**O**		**HSV**	**Přesun sutě**				**5 388,99 Kč**	**0,00**	**5 388,99**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	**1 131,69**
				Seznam položek pro oddíl :											
	P	1	**997221551**	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	14,501	t	80,00	**1 160,08 Kč**		1 160,08				21 %
	P	2	**997221559**	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	130,509	t	7,00	**913,56 Kč**		913,56				21 %
	P	3	**997221825**	Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	3,941	t	350,00	**1 379,35 Kč**		1 379,35				21 %
	P	4	**997221845**	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	3,520	t	250,00	**880,00 Kč**		880,00				21 %
	P	5	**997221855**	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	7,040	t	150,00	**1 056,00 Kč**		1 056,00				21 %

Položkový rozpočet

Zakázka : **Hlásnice- Rovinka - prodloužení vodovodu a splaškové kanalizac**

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1[t]/Mj	% Dph
									1 476 129,24 Kč	**657 462,05**	**818 667,19**	**0,00**	**0,00**	**534,59**	**309 987,20**
	998	**O**		**HSV**	**Přesun hmot**				**14 231,02 Kč**	**0,00**	**14 231,02**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	**2 988,51**
		Seznam položek pro oddíl :													
		P	**1**	**998225111**	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	249,997	t	49,00	**12 249,85 Kč**		12 249,85				21 %
		P	**2**	**998276101**	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	40,432	t	49,00	**1 981,17 Kč**		1 981,17				21 %
003		**B**			**Prodloužení vodovodního řadu a stoky kanalizace - VRN - Vedlejší a ostatní náklady**				**29 900,00 Kč**	**0,00**	**29 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	**6 279,00**
	001	**O**		**OST**	**ON Ostatní náklady**				**8 400,00 Kč**	**0,00**	**8 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	**1 764,00**
		Seznam položek pro oddíl :													
		P	**1**	**0010001R**	Provizorní a přechodná dopravní zařízení	1,000	Kč	6 400,00	**6 400,00 Kč**		6 400,00				21 %
		P	**2**	**012103000**	Geodetické práce před výstavbou	1,000	Kč	2 000,00	**2 000,00 Kč**		2 000,00				21 %
	002	**O**		**VRN**	**VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce**				**16 000,00 Kč**	**0,00**	**16 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	**3 360,00**
		Seznam položek pro oddíl :													
		P	**1**	**0132030R**	Pasportizace stávajících objektů, včetně monitoringu stavu před zahájením stavby	1,000	Kč	500,00	**500,00 Kč**		500,00				21 %
		P	**2**	**013254000**	Dokumentace skutečného provedení stavby	1,000	Kč	15 500,00	**15 500,00 Kč**		15 500,00				21 %
	003	**O**		**VRN**	**VRN3 Zařízení staveniště**				**5 500,00 Kč**	**0,00**	**5 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	**1 155,00**
		Seznam položek pro oddíl :													
		P	**1**	**030001000**	Zařízení staveniště	1,000	Kč	5 000,00	**5 000,00 Kč**		5 000,00				21 %
		P	**2**	**032403000**	Provizorní komunikace	1,000	Kč	500,00	**500,00 Kč**		500,00				21 %
004		**B**			**IO01 - Vodovod, 1 - Výstavba vodovodního řadu 1**				**253 589,78 Kč**	**167 926,10**	**85 663,68**	**0,00**	**0,00**	**17,843**	**53 253,85**
	001	**O**		**HSV**	**Zemní práce**				**147 620,09 Kč**	**95 169,70**	**52 450,39**	**0,00**	**0,00**	**0,294**	**31 000,22**
		Seznam položek pro oddíl :													
		P	**1**	**119001421**	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	2,000	m	100,00	**200,00 Kč**		200,00			0,037	21 %
		P	**2**	**120001101**	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	3,600	m3	200,00	**720,00 Kč**		720,00				21 %
		P	**3**	**121101103**	Sejmutí ornice s vodorovným přemístěním na hromady se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m	17,920	m3	160,00	**2 867,20 Kč**		2 867,20				21 %
		P	**4**	**132201202**	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	113,520	m3	180,00	**20 433,60 Kč**		20 433,60				21 %
		P	**5**	**151101101**	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro všechny šířky rýhy příložné, hloubky do 2 m	262,879	m2	10,00	**2 628,79 Kč**		2 628,79			0,001	21 %
		P	**6**	**151101111**	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro všechny šířky rýhy příložné, hloubky do 2 m	262,879	m2	5,00	**1 314,40 Kč**		1 314,40				21 %
		P	**7**	**161101101**	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	113,520	m3	20,00	**2 270,40 Kč**		2 270,40				21 %
		P	**8**	**162301101**	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu bez rozhrnutí z horniny tř.1až4,přes 50 do 500m	113,520	m3	80,00	**9 081,60 Kč**		9 081,60				21 %
		P	**9**	**171201201**	Uložení sypaniny na skládky	131,440	m3	10,00	**1 314,40 Kč**		1 314,40				21 %
		P	**10**	**174101101**	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	104,560	m3	70,00	**7 319,20 Kč**		7 319,20				21 %
		S	**11**	**5830001**	štěrkodrť frakce 0-63	225,850	t	250,00	**56 462,50 Kč**	56 462,50					21 %
		P	**12**	**175111101**	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	35,840	m3	120,00	**4 300,80 Kč**		4 300,80				21 %
		S	**13**	**5830002**	štěrkodrť frakce 0-8	193,536	t	200,00	**38 707,20 Kč**	38 707,20					21 %
	004	**O**		**HSV**	**Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku**				**4 838,40 Kč**	**0,00**	**4 838,40**	**0,00**	**0,00**	**16,941**	**1 016,06**
		Seznam položek pro oddíl :													
		P	**1**	**451573111**	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	8,960	m3	540,00	**4 838,40 Kč**		4 838,40			1,891	21 %
	008	**O**		**HSV**	**Trubní vedení**				**44 218,40 Kč**	**32 466,40**	**11 752,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	**9 285,86**
		Seznam položek pro oddíl :													
		P	**1**	**850245121**	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plasických hmot DN 80	2,000	kus	1 900,00	**3 800,00 Kč**		3 800,00				21 %
		P	**2**	**871241141**	Montáž vodovodního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 90x8,2mm	89,600	m	70,00	**6 272,00 Kč**		6 272,00				21 %
		S	**3**	**R286001**	potrubí HDPE PE100 RC 90x8,2 SDR 11 PN16	94,080	m	330,00	**31 046,40 Kč**	31 046,40					21 %
		P	**4**	**877241101**	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 d 90, spojka	2,000	kus	420,00	**840,00 Kč**		840,00				21 %
		S	**5**	**28615974**	elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 90	2,000	kus	320,00	**640,00 Kč**	640,00					21 %
		P	**6**	**877241113**	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů d 90	1,000	kus	840,00	**840,00 Kč**		840,00				21 %
		S	**7**	**28614960**	elektro tvarovka T-kus rovnoramenný, PE 100, PN 16, d 90	1,000	kus	780,00	**780,00 Kč**	780,00					21 %

Položkový rozpočet

Zakázka : **Hlásnice- Rovinka - prodloužení vodovodu a splaškové kanalizac**

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1[t]/Mj	% Dph
									1 476 129,24 Kč	**657 462,05**	**818 667,19**	**0,00**	**0,00**	**534,59**	**309 987,20**
	085	**O**		**HSV**	**Potrubí z trub litinových**				**13 860,00 Kč**	**10 760,00**	**3 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	**2 910,60**
		Seznam položek pro oddíl :													
		P	**1**	**857242122**	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlako jednoosých na potrubí z trub přírubových DN 80	5,000	kus	220,00	**1 100,00 Kč**		1 100,00				21 %
		S	**2**	**5520051**	přírubové spojení pro PVC potrubí jištěné proti posunu, PN 10/16, 80/d90	2,000	kus	1 940,00	**3 880,00 Kč**	3 880,00					21 %
		S	**3**	**5520052**	přírubové spojení pro PE potrubí jištěné proti posunu, PN 10/16, 80/d90	2,000	kus	1 940,00	**3 880,00 Kč**	3 880,00					21 %
		S	**4**	**5520053**	přírubové koleno s patkou 90 stup N kus DN 80	1,000	kus	1 300,00	**1 300,00 Kč**	1 300,00					21 %
		P	**5**	**857244122**	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlako odbočných na potrubí z trub přírubových DN 80	1,000	kus	320,00	**320,00 Kč**		320,00				21 %
		S	**6**	**5520054**	přírubový T -kus DN80/80	1,000	kus	1 700,00	**1 700,00 Kč**	1 700,00					21 %
		P	**7**	**8580001**	Spojovací materiál - přírubový spoj DN 80,PN 10/16 - komplet	7,000	kus	240,00	**1 680,00 Kč**		1 680,00				21 %
	089	**O**		**HSV**	**Ostatní konstrukce**				**42 156,00 Kč**	**29 530,00**	**12 626,00**	**0,00**	**0,00**	**0,607**	**8 852,76**
		Seznam položek pro oddíl :													
		P	**1**	**8911017**	Zkouška funkčnosti vyhledávácího vodiče	1,000	soubor	450,00	**450,00 Kč**		450,00				21 %
		P	**2**	**8911018**	Zkouška hydrantů a ovladatelnosti armatur	1,000	soubor	400,00	**400,00 Kč**		400,00				21 %
		P	**3**	**891241112**	Montáž vodovo armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích s osazením ZS (bez poklopů) DN 80	2,000	kus	300,00	**600,00 Kč**		600,00				21 %
		S	**4**	**4220001**	uzavírací šoupátko přírubové DN 80, PN 16	2,000	kus	5 700,00	**11 400,00 Kč**	11 400,00					21 %
		P	**5**	**891247111**	Montáž hydrantů podzemních DN 80	1,000	kus	700,00	**700,00 Kč**		700,00			0,000	21 %
		S	**6**	**4220004**	podzemní hydrant DN 80, hl.1.5m	1,000	kus	13 900,00	**13 900,00 Kč**	13 900,00					21 %
		P	**7**	**8922410R**	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	89,600	m	20,00	**1 792,00 Kč**		1 792,00			0,000	21 %
		P	**8**	**8922730R**	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	89,600	m	15,00	**1 344,00 Kč**		1 344,00			0,000	21 %
		P	**9**	**8991003R**	Meliorační tvárnice TBM 50/50/10 - komplet dodávka a montáž	4,000	kus	60,00	**240,00 Kč**		240,00			0,000	21 %
		P	**10**	**8991007R**	Vyhledávací vodič CYY 4mm2 - komplet dodávka a montáž	100,000	m	20,00	**2 000,00 Kč**		2 000,00			0,000	21 %
		P	**11**	**8991009R**	Výstražná folie bílá šíře 300mm - komplet dodávka a montáž	100,000	m	10,00	**1 000,00 Kč**		1 000,00			0,000	21 %
		P	**12**	**8992004R**	Zemní souprava teleskop. 1,3-1,8 (přípojka) - komplet dodávka a montáž	2,000	kus	1 300,00	**2 600,00 Kč**		2 600,00			0,000	21 %
		P	**13**	**899401112**	Osazení poklopů litinových šoupátkových	2,000	kus	300,00	**600,00 Kč**		600,00			0,101	21 %
		S	**14**	**4220008R**	šoupátkový poklop	2,000	kus	590,00	**1 180,00 Kč**	1 180,00					21 %
		S	**15**	**4220020R**	betonový podklad pod poklop šoupátkový	3,000	kus	150,00	**450,00 Kč**	450,00					21 %
		P	**16**	**899401113**	Osazení poklopů litinových hydrantových	1,000	kus	300,00	**300,00 Kč**		300,00			0,270	21 %
		S	**17**	**4220009R**	hydrantový poklop	1,000	kus	1 300,00	**1 300,00 Kč**	1 300,00					21 %
		S	**18**	**4220021R**	betonový podklad pod poklop hydrantový	1,000	kus	400,00	**400,00 Kč**	400,00					21 %
		P	**19**	**899712111**	Orientační tabulky na zdivu	3,000	kus	200,00	**600,00 Kč**		600,00			0,000	21 %
		S	**20**	**2830021R**	vodařská orientační tabulka,včetně znaků	3,000	kus	300,00	**900,00 Kč**	900,00					21 %
	998	**O**		**HSV**	**Přesun hmot**				**896,90 Kč**	**0,00**	**896,90**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	**188,35**
		Seznam položek pro oddíl :													
		P	**1**	**998276101**	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových	18,304	t	49,00	**896,90 Kč**		896,90				21 %
006		**B**			**IO01 - Vodovod, VP - Výstavba veřejné části vodovodních přípojek**				**31 842,90 Kč**	**18 455,03**	**13 387,87**	**0,00**	**0,00**	**1,991**	**6 687,01**
	001	**O**		**HSV**	**Zemní práce**				**11 968,80 Kč**	**6 607,50**	**5 361,30**	**0,00**	**0,00**	**0,029**	**2 513,45**
		Seznam položek pro oddíl :													
		P	**1**	**121101103**	Sejmutí ornice s vodorovným přemístěním na hromady se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m	1,840	m3	160,00	**294,40 Kč**		294,40				21 %
		P	**2**	**132201202**	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	11,960	m3	180,00	**2 152,80 Kč**		2 152,80				21 %
		P	**3**	**151101101**	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro všechny šířky rýhy příložné, hloubky do 2 m	34,500	m2	10,00	**345,00 Kč**		345,00			0,001	21 %
		P	**4**	**151101111**	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro všechny šířky rýhy příložné, hloubky do 2 m	34,500	m2	5,00	**172,50 Kč**		172,50				21 %
		P	**5**	**161101101**	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	11,960	m3	20,00	**239,20 Kč**		239,20				21 %
		P	**6**	**162301101**	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu bez rozhrnutí z horniny tř.1až4,přes 50 do 500m	11,960	m3	80,00	**956,80 Kč**		956,80				21 %
		P	**7**	**171201201**	Uložení sypaniny na skládky	13,800	m3	10,00	**138,00 Kč**		138,00				21 %
		P	**8**	**174101101**	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	9,660	m3	70,00	**676,20 Kč**		676,20				21 %
		S	**9**	**5830001**	štěrkodrť frakce 0-63	20,866	t	250,00	**5 216,50 Kč**	5 216,50					21 %
		P	**10**	**175111101**	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	3,220	m3	120,00	**386,40 Kč**		386,40				21 %

Položkový rozpočet

Zakázka : **Hlásnice- Rovinka - prodloužení vodovodu a splaškové kanalizac**

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1[t]/Mj	% Dph
									1 476 129,24 Kč	**657 462,05**	**818 667,19**	**0,00**	**0,00**	**534,59**	**309 987,20**
		S	**11**	**5830002**	štěrkodrť frakce 0-8	6,955	t	200,00	**1 391,00 Kč**	1 391,00					21 %
	004	**O**		**HSV**	**Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku**				**496,80 Kč**	**0,00**	**496,80**	**0,00**	**0,00**	**1,740**	**104,33**
		Seznam položek pro oddíl :													
		P	**1**	**451573111**	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	0,920	m3	540,00	**496,80 Kč**		496,80			1,891	21 %
	008	**O**		**HSV**	**Trubní vedení**				**11 840,03 Kč**	**9 767,53**	**2 072,50**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	**2 486,41**
		Seznam položek pro oddíl :													
		P	**1**	**871161211**	Montáž vodovodního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotva SDR 11/PN16 D 32x3mm	11,500	m	15,00	**172,50 Kč**		172,50				21 %
		S	**2**	**28613524**	potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11,32x3,0 , 12 m	12,075	m	47,00	**567,53 Kč**	567,53					21 %
		P	**3**	**891181112**	Montáž vodovo armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích s osazením ZS (bez poklopů) DN 40	2,000	kus	260,00	**520,00 Kč**		520,00				21 %
		S	**4**	**8910001R**	kombino navrtáv ISO šoupátko DN1“ s vnějším závitem 2“ (do pasu) a vnějším závitem 6/4" pro ISO tvar	2,000	kus	2 400,00	**4 800,00 Kč**	4 800,00					21 %
		P	**5**	**891269111**	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí DN 100	2,000	kus	690,00	**1 380,00 Kč**		1 380,00				21 %
		S	**6**	**4228003R**	navrtávací pas DN 90/2" s pryž vložkou	2,000	kus	2 200,00	**4 400,00 Kč**	4 400,00					21 %
	089	**O**		**HSV**	**Ostatní konstrukce**				**7 435,50 Kč**	**2 080,00**	**5 355,50**	**0,00**	**0,00**	**0,222**	**1 561,46**
		Seznam položek pro oddíl :													
		P	**1**	**8911017**	Zkouška funkčnosti vyhledávácího vodiče	1,000	soubor	450,00	**450,00 Kč**		450,00				21 %
		P	**2**	**8911018**	Zkouška hydrantů a ovladatelnosti armatur	1,000	soubor	400,00	**400,00 Kč**		400,00				21 %
		P	**3**	**8922410R**	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	11,500	m	20,00	**230,00 Kč**		230,00			0,000	21 %
		P	**4**	**8922730R**	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	11,500	m	15,00	**172,50 Kč**		172,50			0,000	21 %
		P	**5**	**8991007R**	Vyhledávací vodič CYY 4mm2 - komplet dodávka a montáž	14,000	m	20,00	**280,00 Kč**		280,00			0,000	21 %
		P	**6**	**8991009R**	Výstražná folie bílá šíře 300mm - komplet dodávka a montáž	11,500	m	10,00	**115,00 Kč**		115,00			0,000	21 %
		P	**7**	**8992003R**	Napojovací tvarovka d 6/ 4"-32mm - komplet dodávka a montáž	2,000	kus	260,00	**520,00 Kč**		520,00			0,000	21 %
		P	**8**	**8992004R**	Zemní souprava teleskop. 1,3-1,8 (přípojka) - komplet dodávka a montáž	2,000	kus	760,00	**1 520,00 Kč**		1 520,00			0,000	21 %
		P	**9**	**8992006R**	Spojka pro PE d32/ ??? - komplet dodávka a montáž	2,000	kus	334,00	**668,00 Kč**		668,00			0,000	21 %
		P	**10**	**899401112**	Osazení poklopů litinových šoupátkových	2,000	kus	300,00	**600,00 Kč**		600,00			0,101	21 %
		S	**11**	**4220008R**	šoupátkový poklop	2,000	kus	590,00	**1 180,00 Kč**	1 180,00					21 %
		S	**12**	**4220020R**	betonový podklad pod poklop šoupátkový	2,000	kus	150,00	**300,00 Kč**	300,00					21 %
		P	**13**	**899712111**	Orientační tabulky na zdivu	2,000	kus	200,00	**400,00 Kč**		400,00			0,000	21 %
		S	**14**	**2830021R**	vodařská orientační tabulka,včetně znaků	2,000	kus	300,00	**600,00 Kč**	600,00					21 %
	998	**O**		**HSV**	**Přesun hmot**				**101,77 Kč**	**0,00**	**101,77**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	**21,37**
		Seznam položek pro oddíl :													
		P	**1**	**998276101**	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových	2,077	t	49,00	**101,77 Kč**		101,77				21 %
007		**B**			**IO02 - Splašková kanalizace, A - Výstavba splaškové kanalizační stoky A**				**525 725,67 Kč**	**238 481,40**	**287 244,27**	**0,00**	**0,00**	**42,196**	**110 402,39**
	001	**O**		**HSV**	**Zemní práce**				**307 411,69 Kč**	**151 771,40**	**155 640,29**	**0,00**	**0,00**	**4,596**	**64 556,45**
		Seznam položek pro oddíl :													
		P	**1**	**113107124**	Odstranění podkladů nebo krytů,s přemí do 3m,v ploše do 50 m2,z kameniva drceného,o tl. 300 do 400mm	4,800	m2	64,00	**307,20 Kč**		307,20				21 %
		P	**2**	**113107142**	Odstranění podkladů nebo krytů,s přemí do 3m,v ploše do 50 m2, živičných,o tl. 50 do 100mm	12,800	m2	60,00	**768,00 Kč**		768,00				21 %
		P	**3**	**119001411**	Dočasné zajištění podzemního potrubí potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, DN200	2,000	m	150,00	**300,00 Kč**		300,00			0,011	21 %
		P	**4**	**119001421**	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	8,000	m	100,00	**800,00 Kč**		800,00			0,037	21 %
		P	**5**	**120001101**	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	25,000	m3	200,00	**5 000,00 Kč**		5 000,00				21 %
		P	**6**	**121101103**	Sejmutí ornice s vodorovným přemístěním na hromady se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m	21,996	m3	160,00	**3 519,36 Kč**		3 519,36				21 %
		P	**7**	**132201202**	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	211,173	m3	180,00	**38 011,14 Kč**		38 011,14				21 %
		P	**8**	**132301202**	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm v hornině tř.4 přes 100 do 1 000m 3	52,793	m3	240,00	**12 670,32 Kč**		12 670,32				21 %
		P	**9**	**151831112**	Pažicí boxy pro pažení a rozepření stěn rýh,osazení a odstranění hloubka výkopu do 3 m	463,937	m2	70,00	**32 475,59 Kč**		32 475,59			0,001	21 %

Položkový rozpočet

Zakázka : **Hlásnice- Rovinka - prodloužení vodovodu a splaškové kanalizac**

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1[t]/Mj	% Dph
									1 476 129,24 Kč	**657 462,05**	**818 667,19**	**0,00**	**0,00**	**534,59**	**309 987,20**
		P	**10**	**151831212**	Pažicí boxy, Příplatek za první a každý další den zapažení 1 m2 výkopu k ceně 151 83-1112	4 639,370	m2	1,00	**4 639,37 Kč**		4 639,37			0,001	21 %
		P	**11**	**161101101**	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	263,966	m3	20,00	**5 279,32 Kč**		5 279,32				21 %
		P	**12**	**162301101**	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu bez rozhrnutí z horniny tř.1až4,přes 50 do 500m	267,806	m3	80,00	**21 424,48 Kč**		21 424,48				21 %
		P	**13**	**167101101**	Nakládání, skládání a překládání neulehl výkopku nebo sypaniny nakládání, mno do 100 m3, z h tř.1-4	1,920	m3	100,00	**192,00 Kč**		192,00				21 %
		P	**14**	**171201201**	Uložení sypaniny na skládky	263,966	m3	10,00	**2 639,66 Kč**		2 639,66				21 %
		P	**15**	**174101101**	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	234,311	m3	70,00	**16 401,77 Kč**		16 401,77				21 %
		S	**16**	**5830001**	štěrkodrť frakce 0-63	506,112	t	250,00	**126 528,00 Kč**	126 528,00					21 %
		P	**17**	**175111101**	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	58,434	m3	120,00	**7 012,08 Kč**		7 012,08				21 %
		S	**18**	**5830002**	štěrkodrť frakce 0-8	126,217	t	200,00	**25 243,40 Kč**	25 243,40					21 %
		P	**19**	**1900001R**	Demontáž, bourání, odvoz, likvidace a poplatek za vybourání stávající šachty Š30 vč všech souv prací	1,000	kus	4 200,00	**4 200,00 Kč**		4 200,00				21 %
003	**O**			**HSV**	**Vodorovné konstrukce**				**4 262,50 Kč**	**550,00**	**3 712,50**	**0,00**	**0,00**	**0,036**	**895,13**
		Seznam položek pro oddíl :													
		P	**1**	**452112111**	Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm	2,000	kus	50,00	**100,00 Kč**		100,00			0,007	21 %
		S	**2**	**592001**	prstenec betonový vyrovnávací 62,5x6x12 cm	1,000	kus	250,00	**250,00 Kč**	250,00				0,007	21 %
		S	**3**	**592002**	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/10	1,000	kus	300,00	**300,00 Kč**	300,00				0,007	21 %
		P	**4**	**4252311131**	Desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu prostého tř. C 12/15	1,445	m3	2 500,00	**3 612,50 Kč**		3 612,50			0,007	21 %
004	**O**			**HSV**	**Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku**				**6 198,12 Kč**	**0,00**	**6 198,12**	**0,00**	**0,00**	**21,702**	**1 301,61**
		Seznam položek pro oddíl :													
		P	**1**	**451573111**	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	11,478	m3	540,00	**6 198,12 Kč**		6 198,12			1,891	21 %
005	**O**			**HSV**	**Komunikace pozemní**				**13 561,60 Kč**	**0,00**	**13 561,60**	**0,00**	**0,00**	**15,088**	**2 847,94**
		Seznam položek pro oddíl :													
		P	**1**	**564871111**	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	4,800	m2	190,00	**912,00 Kč**		912,00			0,462	21 %
		P	**2**	**565251113**	Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM s rozpro a s hutněním, po zhut tl. 250mm	4,800	m2	290,00	**1 392,00 Kč**		1 392,00			0,462	21 %
		P	**3**	**573211107**	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	17,600	m2	20,00	**352,00 Kč**		352,00			0,462	21 %
		P	**4**	**577144111**	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) z nemodifikovaného asfaltu po zhutnění tl. 50 mm	12,800	m2	600,00	**7 680,00 Kč**		7 680,00			0,130	21 %
		P	**5**	**577165112**	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) z nemodifikovaného asfaltu po zhutnění tl. 70 mm	4,800	m2	672,00	**3 225,60 Kč**		3 225,60			0,182	21 %
008	**O**			**HSV**	**Trubní vedení**				**173 658,50 Kč**	**86 160,00**	**87 498,50**	**0,00**	**0,00**	**0,774**	**36 468,29**
		Seznam položek pro oddíl :													
		P	**1**	**871365241**	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v OV do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, SN12 DN 250	95,650	m	690,00	**65 998,50 Kč**		65 998,50				21 %
		P	**2**	**894401211**	Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovných	10,000	kus	500,00	**5 000,00 Kč**		5 000,00			0,021	21 %
		S	**3**	**590002**	skruž betonová s ocelovými stupadly +PE povlakem TBS-Q.1 100/50	4,000	kus	1 540,00	**6 160,00 Kč**	6 160,00				0,021	21 %
		S	**4**	**590003**	skruž betonová s ocelovými stupadly +PE povlakem TBS-Q.1 100/100	6,000	kus	2 600,00	**15 600,00 Kč**	15 600,00				0,021	21 %
		S	**5**	**59224348**	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000	15,000	kus	210,00	**3 150,00 Kč**	3 150,00				0,002	21 %
		P	**6**	**894402211**	Osazení betonových dílců pro šachty skruží přechodových	5,000	kus	500,00	**2 500,00 Kč**		2 500,00			0,021	21 %
		S	**7**	**590004**	skruž betonová přechodová TBR-Q.1 100-63/58	5,000	kus	1 900,00	**9 500,00 Kč**	9 500,00				0,002	21 %
		P	**8**	**894414111**	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových	5,000	kus	2 500,00	**12 500,00 Kč**		12 500,00			0,029	21 %
		S	**9**	**590007**	dno šachetní TBZ-Q.1 100/491 KOM tl. 15 cm	5,000	kus	7 450,00	**37 250,00 Kč**	37 250,00				0,002	21 %
		P	**10**	**899102111**	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 50 do 100 kg	5,000	kus	300,00	**1 500,00 Kč**		1 500,00			0,007	21 %
		S	**11**	**286001**	poklop GU-B-K D400 bez odvětrání včetně rámu BEGU-R-1	5,000	kus	2 900,00	**14 500,00 Kč**	14 500,00				0,002	21 %
009	**O**			**HSV**	**Ostatní konstrukce, bourání**				**17 072,50 Kč**	**0,00**	**17 072,50**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	**3 585,23**
		Seznam položek pro oddíl :													
		P	**1**	**900600013**	Provedení revize kanalizace TV kamerou - 2x	95,650	m	60,00	**5 739,00 Kč**		5 739,00				21 %
		P	**2**	**900600143**	Prove. veškerých zkoušek prokazující kvalitu díla SO11 - ZKOUŠKA TĚSNOSTI KANALIZACE STOKY	95,650	m	30,00	**2 869,50 Kč**		2 869,50				21 %
		P	**3**	**919122111**	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem š10mm h.20mm	14,400	m	130,00	**1 872,00 Kč**		1 872,00				21 %

Položkový rozpočet

Zakázka : **Hlásnice- Rovinka - prodloužení vodovodu a splaškové kanalizac**

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1[t]/Mj	% Dph
									1 476 129,24 Kč	**657 462,05**	**818 667,19**	**0,00**	**0,00**	**534,59**	**309 987,20**
		P	**4**	**919735111**	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	14,400	m	80,00	**1 152,00 Kč**		1 152,00				21 %
		P	**5**	**919735112**	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	14,400	m	100,00	**1 440,00 Kč**		1 440,00				21 %
		P	**6**	**900001**	Dodávka a montáž napojení do stávajícího stokového systému včetně všech souvisejí konstrukcí a prací	2,000	kus	2 000,00	**4 000,00 Kč**		4 000,00				21 %
	997	**O**		**HSV**	**Přesun sutě**				**1 106,69 Kč**	**0,00**	**1 106,69**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	**232,40**
				Seznam položek pro oddíl :											
		P	**1**	**997221561**	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 1 km	2,816	t	80,00	**225,28 Kč**		225,28				21 %
		P	**2**	**997221569**	Vodorovná doprava suti, Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	25,344	t	7,00	**177,41 Kč**		177,41				21 %
		P	**3**	**997221845**	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	2,816	t	250,00	**704,00 Kč**		704,00				21 %
	998	**O**		**HSV**	**Přesun hmot**				**2 454,07 Kč**	**0,00**	**2 454,07**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	**515,35**
				Seznam položek pro oddíl :											
		P	**1**	**998276101**	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových	50,083	t	49,00	**2 454,07 Kč**		2 454,07				21 %
010		**B**			**IO02 - Splašková kanalizace, KP - Výstavba veřejné části kanalizačních přípojek**				**67 643,90 Kč**	**27 244,75**	**40 399,15**	**0,00**	**0,00**	**3,876**	**14 205,22**
	001	**O**		**HSV**	**Zemní práce**				**45 368,91 Kč**	**23 004,75**	**22 364,16**	**0,00**	**0,00**	**0,411**	**9 527,47**
				Seznam položek pro oddíl :											
		P	**1**	**121101103**	Sejmutí ornice s vodorovným přemístěním na hromady se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m	3,597	m3	160,00	**575,52 Kč**		575,52				21 %
		P	**2**	**132201202**	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	33,093	m3	180,00	**5 956,74 Kč**		5 956,74				21 %
		P	**3**	**132301202**	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm v hornině tř.4 přes 100 do 1 000m 3	8,273	m3	240,00	**1 985,52 Kč**		1 985,52				21 %
		P	**4**	**151831112**	Pažicí boxy pro pažení a rozepření stěn rýh,osazení a odstranění hloubka výkopu do 3 m	81,750	m2	70,00	**5 722,50 Kč**		5 722,50			0,001	21 %
		P	**5**	**151831212**	Pažicí boxy, Příplatek za první a každý další den zapažení 1 m2 výkopu k ceně 151 83-1112	408,750	m2	1,00	**408,75 Kč**		408,75			0,001	21 %
		P	**6**	**161101101**	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	41,366	m3	20,00	**827,32 Kč**		827,32				21 %
		P	**7**	**162301101**	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu bez rozhrnutí z horniny tř.1až4,přes 50 do 500m	41,366	m3	80,00	**3 309,28 Kč**		3 309,28				21 %
		P	**8**	**171201201**	Uložení sypaniny na skládky	44,963	m3	10,00	**449,63 Kč**		449,63				21 %
		P	**9**	**174101101**	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	40,766	m3	70,00	**2 853,62 Kč**		2 853,62				21 %
		S	**10**	**5830001**	štěrkodrť frakce 0-63	88,055	t	250,00	**22 013,75 Kč**	22 013,75					21 %
		P	**11**	**175111101**	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	2,294	m3	120,00	**275,28 Kč**		275,28				21 %
		S	**12**	**5830002**	štěrkodrť frakce 0-8	4,955	t	200,00	**991,00 Kč**	991,00					21 %
	004	**O**		**HSV**	**Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku**				**971,46 Kč**	**0,00**	**971,46**	**0,00**	**0,00**	**3,401**	**204,01**
				Seznam položek pro oddíl :											
		P	**1**	**451573111**	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	1,799	m3	540,00	**971,46 Kč**		971,46			1,891	21 %
	008	**O**		**HSV**	**Trubní vedení**				**19 652,00 Kč**	**4 240,00**	**15 412,00**	**0,00**	**0,00**	**0,063**	**4 126,92**
				Seznam položek pro oddíl :											
		P	**1**	**871315221**	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v OV do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, SN8 DN 160	16,350	m	320,00	**5 232,00 Kč**		5 232,00			0,003	21 %
		P	**2**	**877365221**	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC [systém KG] dvouosých DN 250	2,000	kus	290,00	**580,00 Kč**		580,00			0,000	21 %
		S	**3**	**28611436**	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 250/160/87°	2,000	kus	2 120,00	**4 240,00 Kč**	4 240,00				0,004	21 %
		P	**4**	**894812111**	Revizní a čistící šachta z PP pro hladké trouby DN 315 šachtové dno DN 315/150 přímý tok	2,000	kus	1 400,00	**2 800,00 Kč**		2 800,00			0,000	21 %
		P	**5**	**894812132**	Revizní a čistící šachta z PP pro hladké trouby DN 315 roura korugovaná bez hrdla, světlé hl 2000mm	2,000	kus	1 070,00	**2 140,00 Kč**		2 140,00			0,000	21 %
		P	**6**	**894812149**	Revizní a čistící šachta z PP pro hladké trouby DN 315 Příplatek za uříznutí šachtové roury	2,000	kus	100,00	**200,00 Kč**		200,00			0,000	21 %
		P	**7**	**894812162**	Revizní a čistící šachta z PP pro hladké trouby DN 315 poklop litinový s rámem na betonový konus 12t	2,000	kus	2 230,00	**4 460,00 Kč**		4 460,00			0,000	21 %
	009	**O**		**HSV**	**Ostatní konstrukce, bourání**				**1 471,50 Kč**	**0,00**	**1 471,50**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	**309,02**

Položkový rozpočet

Zakázka : **Hlásnice- Rovinka - prodloužení vodovodu a splaškové kanalizac**

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1[t]/Mj	% Dph
									1 476 129,24 Kč	**657 462,05**	**818 667,19**	**0,00**	**0,00**	**534,59**	**309 987,20**
				Seznam položek pro oddíl :											
		P	**1**	**900600013**	Provedení revize kanalizace TV kamerou - 2x	16,350	m	60,00	**981,00 Kč**		981,00				21 %
		P	**2**	**900600143**	Prove. veškerých zkoušek prokazující kvalitu díla SO11 - ZKOUŠKA TĚSNOSTI KANALIZACE STOKY	16,350	m	30,00	**490,50 Kč**		490,50				21 %
	998	**O**		**HSV**	**Přesun hmot**				**180,03 Kč**	**0,00**	**180,03**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	**37,81**
				Seznam položek pro oddíl :											
		P	**1**	**998276101**	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových	3,674	t	49,00	**180,03 Kč**		180,03				21 %
011		**B**			**VON - Vedlejší a ostatní náklady**				**35 300,00 Kč**	**0,00**	**35 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	**7 413,00**
	001	**O**		**VRN**	**Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady**				**35 300,00 Kč**	**0,00**	**35 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	**7 413,00**
				Seznam položek pro oddíl :											
		P	**1**	**10000001R**	Zařízení staveniště	1,000	soubor	4 000,00	**4 000,00 Kč**		4 000,00				21 %
		P	**2**	**10000002R**	Robor vody,včetně odebrání vzorku	2,000	soubor	1 800,00	**3 600,00 Kč**		3 600,00				21 %
		P	**3**	**10000003R**	Vytýčení stávajících inženýrských sítí	1,000	soubor	1 200,00	**1 200,00 Kč**		1 200,00				21 %
		P	**4**	**10000005R**	Geodetické vytýčení stavby	1,000	soubor	3 000,00	**3 000,00 Kč**		3 000,00				21 %
		P	**5**	**10000006R**	Geodetické zaměření skutečného provedení	1,000	soubor	3 500,00	**3 500,00 Kč**		3 500,00				21 %
		P	**6**	**10000007R**	Přechodné dopravní značení,včetně PD a projednání	1,000	soubor	11 500,00	**11 500,00 Kč**		11 500,00				21 %
		P	**7**	**10000008R**	Dokumentace skutečného provedení stavby	1,000	soubor	3 500,00	**3 500,00 Kč**		3 500,00				21 %
		P	**8**	**10000012R**	Poplatky za zvláštní užívání komunikací a zábory veř. prostranství	1,000	soubor	1 000,00	**1 000,00 Kč**		1 000,00				21 %
		P	**9**	**10000015R**	Náklady spojené s uvedením stavby do provozu(doložení a kompletace funkčnosti, certifikace a protok)	1,000	soubor	4 000,00	**4 000,00 Kč**		4 000,00				21 %