

SMLOUVA O DÍLO

(dále též „Smlouva“) uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Obec Hostěradice

Sídlo: Hostěradice 57, 671 71
Zastoupený: Ing. Martin Vančura, starosta obce
IČ: 00292834
Kontaktní osoba: Ing. Martin Vančura, starosta obce
Tel.: 724 183 487
(dále jen „Zadavatel nebo též Objednatel“)

Joka Moravský Krumlov s.r.o.

Sídlo: Skalice 197, 67171
Statutární zástupce: Ing. Ivoš Bazal
e-mail: joka@joka-mk.cz
telefon: 775857278
IČ: 47910721
DIČ: CZ47910721
Bankovní spojení, č.ú.: 107-4827470287/0100
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Ing. Ivoš Bazal
Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném KS Brno sp. zn. C 9906
(dle jen „Účastník“ nebo též „Zhotovitel“)

II. Preambule

1. Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu smlouvy o dílo. Účastníci do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá vyznačením prázdné žluté plochy) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku.
2. Pro účely těchto obchodních podmínek se rozumí:
 - Objednatelem - zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky
 - Zhotovitelem - dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky
 - Podzhotovitelem - poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky

- Příslušnou dokumentací zpracovanou v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem
 - Položkovým rozpočtem zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
3. Zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle Smlouvy a je tak způsobilý splnit svou nabídku podanou v zadávacím mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na zadání veřejné zakázky s názvem „**Hostěradice – oprava fasády ZŠ**“, kterou Objednatel vybral jako nabídku nejvhodnější. Zhotovitel prohlašuje, že je schopen dílo dle Smlouvy provést v souladu se Smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem Smlouvy v čase a kvalitě dle Smlouvy. Zhotovitel tímto prohlašuje, že tato smlouva i veškeré Zhotovitelovo plnění a status je a bude po celou dobu plnění v souladu s nabídkou, kterou podal do veřejné zakázky „**Hostěradice – oprava fasády ZŠ**“.
4. Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření Smlouvy.

III. Předmět smlouvy

1. Předmětem Smlouvy je realizace díla v rámci projektu s názvem „**Hostěradice – oprava fasády ZŠ**“ spočívající v zateplení obvodové konstrukce celého objektu, a tím dojde k opravě fasády základní školy v obci Hostěradice.
Bližší rozsah prací je specifikován nabídkou (soupisem prací), který je nedílnou součástí této smlouvy.
2. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy:
- akceptuje všechny podmínky vyplývající ze zadání veřejné zakázky a zadávací dokumentace
 - převzal a odsouhlasil objednatel schválenou zadávací dokumentaci
 - seznámil se s podmínkami na místě provádění stavebních prací (pro účely zadávací dokumentace a této smlouvy o dílo je užíván termín „staveniště“)
 - vyjasnil si předem nejasné podmínky pro realizaci opravy s oprávněnými zástupci objednatel
 - zahrnul do kalkulace cen všechny technické, ekonomické a dodací podmínky a všechny náklady díl
 - uplatnil v této smlouvě veškeré své požadavky na objednatel.
3. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen se všemi ostatními podmínkami plnění povinností zhotovitele podle této smlouvy, které z ní vyplývají, a které nejsou v tomto článku uvedeny výslovně.
4. Zhotovitel se seznámil se zadávací dokumentací.

IV. Místo provádění díla

1. Místem plnění je budova základní školy Hostěradice, Hostěradice 36, 671 71.

V. Doba plnění

1. Termín plnění veřejné zakázky je stanoven **od 1. 7. 2023 do 13. 10. 2023**.
2. Předání celkového kompletního díla bude předáno včetně předání dokumentace skutečného provedení díla nejpozději však podle délky realizace.
3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště včetně všech dokladů pro provedení díla v termínu: do termínu zahájení prací.

VI. Cena předmětu díla

1. Nabídková cena je uvedena jako celková v korunách českých, a to v členění bez DPH, DPH a včetně DPH. Cena je uvedena jako nejvýše přípustná a odpovídá času a místu realizace veřejné zakázky. Celková cena za provedení díla činí:

Cena bez DPH	5 622 874,70 Kč
Výše DPH	1 180 803,69 Kč
Cena včetně DPH	6 803 678,40 Kč

(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“)

2. Cena díla obsahuje veškeré práce, dodávky, služby, výkony a všechny náklady, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení, dokončení předmětu této veřejné zakázky, včetně např. nákladů na zařízení staveniště a zábory, dopravní opatření i mimo hranice staveniště, provizorní trafostanici, technické dokumentace provedených oprav.
3. Uchazeč provedl ocenění podle výkazů výměr a dokumentace pro výběr zhotovitele, které jsou součástí zadávací dokumentace.
4. Pokud nejsou oceněny některé práce a dodávky slovně obsažené ve výkazu výměr, má se za to, že jsou obsaženy v ostatních položkách.

5. Veškeré cenové údaje jsou uvedeny jako ceny nejvýše přípustné a aktuální pro realizaci v daném místě a čase.

VII. Způsob úhrady ceny a platební podmínky

1. Cena za dílo bude hrazena na základě **fakturace** na základě skutečně uskutečněných prací podle výkazu výměr.
2. Každá faktura bude doložena krycím listem a rekapitulací s vyčíslením všech skutečných nákladů prací podle oceněného výkazu výměr včetně DPH. Tuto fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit **do 30 dnů po řádném předání a převzetí díla** objednatelem a po odstranění případných vad a nedodělků z přejímacího protokolu.
3. Faktura vystavená zhotovitelem musí mít náležitosti platného daňového dokladu.
4. **Splatnost faktury je do 30ti dnů** od jejich prokazatelného doručení objednateli. Objednatel není v prodlení s platbou faktury, pokud uhradí fakturu do lhůty splatnosti po jejím obdržení, ale po termínu uvedeném na faktuře jako den splatnosti.
5. Pokud Objednatel neobdrží na dílo dotaci, pozbývá tato smlouva platnost.

VIII. Smluvní pokuty

1. Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s řádným ukončením díla činí 2.000,- Kč za každý den prodlení.
2. Smluvní pokuta za nedodržení termínu vyklizení staveniště je 1.000,- Kč za každý den prodlení.
3. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad se sjednává ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení a za každou vadu, až do doby jejich odstranění.
4. Smluvní pokuta pro případ, že objednatel bude v prodlení s placením faktury, zaplatí zhotoviteli 0,01 % Kč z dlužné částky za každý den prodlení.
5. Splatnost smluvních pokut je 21 dnů od doručení faktury, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné.

IX. Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

1. Veškeré komponenty a materiály, které neodpovídají standardům uvedeným v zadávací dokumentaci může zhotovitel použít pouze po písemném odsouhlasení zástupcem objednatele a technického dozoru objednatele.
2. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech.
3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost při práci a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zajistí, aby osoby zhotovitele a jeho subdodavatelů pohybujících se po staveništi, byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami.
4. Vznikne-li v důsledku vadného provádění díla zhotovitelem objednateli škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění předmětu díla s náležitou odbornou péčí a podle pokynů objednatele. V případě nevhodnosti pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost pokynů objednatele písemně upozornit.
5. Zhotovitel umožní vstup technickému dozoru objednatele na staveniště i bez předchozího ohlášení.
6. Zhotovitel je povinen vést elektronický stavební deník.

X. Převzetí staveniště

1. Staveniště prosté všech právních i faktických vad bránících provádění díla předá objednatel zhotoviteli písemným zápisem. Pokud ze zápisu o předání staveniště vyplynou pro smluvní strany povinnosti neobsažené v této smlouvě, zavazují se splnit je ve lhůtách v zápise dohodnutých. Zhotovitel je povinen při splnění předpokladů uvedených v tomto odstavci staveniště protokolárně v určeném termínu převzít. Neučiní-li tak, považuje se staveniště okamžikem odmítnutí jeho převzetí zhotovitelem za převzaté.
2. Stroje, zařízení a materiál, které byly užívány pro plnění díla, odstraní zhotovitel nejpozději při vyklizení staveniště.
3. Ode dne převzetí staveniště odpovídá zhotovitel za všechny prostory staveniště po celou dobu provádění díla, a to až do předání a převzetí díla, příp. jeho části, a do likvidace staveniště.

XI. Reklamace

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v zadávací dokumentaci (včetně jejích změn a doplňků), v technických normách a předpisech platných v České republice, které se na provedení díla vztahují a vlastnosti a jakost odpovídající účelu této smlouvy, resp. předmětu díla, a to minimálně po dobu 48 měsíců s tím, že na jednotlivé části díla poskytuje zhotovitel záruku takto:
 - Záruční doba počíná běžet od data písemného předání a převzetí díla objednatelem
2. Zhotovitel zodpovídá za vhodnost použitých materiálů. Materiály, které zhotovitel hodlá použít, musí být před jejich dodávkou předloženy k písemnému odsouhlasení objednateli a technickému doзору objednatele. Nevyjádří-li se objednatel k jejich použití do 10 pracovních dnů od prokazatelného doručení návrhu zhotovitelem, má se zato, že s jejich použitím souhlasí.
3. Vady díla vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel (nebo jeho oprávněný zástupce) u zhotovitele písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, jde-li o vadu opravitelnou, není-li to možné, je oprávněn požadovat odstranění vady nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat dodatečnou přiměřenou slevu ze sjednané ceny. Sleva bude účtována v konečné faktuře.
4. Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady neprodleně a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 10 pracovních dnů ode dne doručení písemné reklamace, je-li to technicky a technologicky možné, jinak do data dohodnutého smluvními stranami.
5. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách uvedených v odst. 4 tohoto článku je objednatel oprávněn provést tyto práce sám nebo jejich provedením pověřit jinou osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury – daňového dokladu. Tímto se zhotovitel nezavazuje odpovědnosti za dílo jako celek ani za jeho jednotlivé části.
6. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.

XII. Další ujednání

1. Je-li k plnění povinností zhotovitele z této smlouvy třeba činit právní úkony jménem objednatele, objednatel je povinen udělit zhotoviteli písemnou plnou moc, kterou se zhotovitel zavazuje přijmout a jednat dle ní osobně.

2. Práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy přechází v plném rozsahu na jejich právní nástupce.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že veškeré informace, skutečnosti, veškerá dokumentace týkající se díla je předmětem obchodního tajemství objednatele a tento je považuje za důvěrné ve smyslu ustanovení § 1730 občanského zákoníku. Výjimku tvoří informace vyžádané třetími osobami, jejichž oprávnění vyplývá z příslušných právních předpisů.

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským zákoníkem. Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se platné obecně závazné právní předpisy právního řádu České republiky. Případné spory se budou řešit před českými soudy podle platného české právního řádu.
2. Změny této smlouvy lze činit pouze po dohodě obou smluvních stran písemně a formou číslovaných dodatků k této smlouvě. Jakékoliv opravy textu platí jen, byly-li parafovány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěná dle této smlouvy druhé smluvní straně mohou provést zápisem ve stavebním deníku, ústně či jiným obdobným způsobem, provádí se oznámení osobním předáním listiny obsahující oznámení pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany proti podpisu na kopii předávané listiny, a nelze-li tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu s dodejkou. Oznámení je účinné dnem jeho doručení nebo převzetí, případně dnem, kdy bylo převzetí listiny druhou stranou odmítnuto nebo třetím dnem po sdělení pošty, že doporučený dopis, jímž byla listina zaslána druhé straně na adresu uvedenou v této smlouvě, byl pro nepřítomnost adresáta uložen na poště, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány.
4. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech identických stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Objednatel
V Hostěradicích dne 2. 3. 2023

Obec Hostěradice
Ing. Martin Vančura, starosta obce



Zhotovitel
V Hostěradicích dne 2. 3. 2023

JOKA Moravský Krumlov s.r.o.
Skalice 197, 671 71 Skalice
Tel.: 515 302 655
4/10/21
IČO: 67469107/21

Joka Moravský Krumlov s.r.o.
Ing. Ivoš Bazal, jednatel

Krycí list soupisu prací a dodávek -rozpočtu

Název stavby:	Hostěradice - oprava fasády ZŠ	Objednatel:	Obec Hostěradice	ICO/DIČ:	282834/
Druh stavby:	Opatření pro snížení energetické náročnosti objektu _ Energetické úspory _st. úpravy zateplení fasády	Projektant:	DEKPROJEKT s.r.o., Ing. Pavel Šajnrt	ICO/DIČ:	
Lokalita:	k.ú. Hostěradice na Moravě (645672) p.č.627	Zhotovitel:		ICO/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	193
JKSO:	8013219	Zpracovatel:	Bohuslav Hemala	Datum:	06.02.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		Doplňkové náklady	
HSV	Dodávky	2 318 702,19	Práce přesčas		0,00
	Montáž	2 034 574,83	Bez pevné podl.		0,00
	Dodávky	458 282,37	Kulturní památka		0,00
	Montáž	283 725,44			
PSV	Dodávky	9 925,70			
	Montáž	235 946,00			
"M"	Dodávky	0,00			
	Montáž				
Ostatní materiál					
Přesun hmot a sutí		281 718,15			
ZRN celkem		5 622 874,70	DN celkem	0,00	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	0,00
Základ 0%		0,00 Kč		0,00 Kč	5 622 874,70 Kč
Základ 15%		0,00 Kč	DPH 15%		
Základ 21%		5 622 874,70 Kč	DPH 21%	1 180 803,69 Kč	6 803 678,40 Kč

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
	OBEC HOSTĚRADICE 671 71 Hostěradice 57 Tel.: 515 333 113, IČ: 00292834	JDKA Moravský Krumlov s.r.o. Skalka 19/, 671 71 Skalka Tel.: 515 322 555 IČ: 4701721
	- 2 -03- 2023	- 2 -03- 2023
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Informace pro uchazeče k VŘ:

- a) veškeré položky na přípravu, dopravu, montáž, montážní plochy atd. jsou zahrnuty do jednotlivých jednotkových cen.
- b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, polítní měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod.
- c) součástí dodávky je zpracování veškeré dokumentace zhotovitele (např. dílenská dokumentace) a dokumentace skutečného provedení.
- d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby.
- e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytné nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla, včetně ztrátového a prořezů.
- f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.
- g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb.
- h) součástí jednotkových cen jsou i vícenásledky související s výstavbou v nepříznivém klimatu, období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd.
- i) pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výroby, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení.
- j) součástí dodávky jsou náklady spojené s povinným pojištěním stavebního díla či jeho částí v rozsahu obchodních podmínek.

Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace !!

Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. V případě zjištěných rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Soupis prací a dodávek rekapitulace objektů celkem

Název stavby:	Hostěradice - oprava fasády ZŠ		Doba výstavby:	Obec Hostěradice	
Druh stavby:	Opatření pro snížení energetické náročnosti objektu _ Energetické úspory _ st. úpravy zateplení fasády		Začátek výstavby:	DEKPROJEKT s.r.o., Ing. Pavel Štajnrt	
Lokalita:	k.ú. Hostěradice na Moravě (645672) p.č. 627		Konec výstavby:	Zhotovitel:	
JKSO:	8013219		Zpracováno dne:	06.02.2023	
				Bohuslav Hemala	
Objekt	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)
		Dodávka	Montáž	Celkem	
S000	Bourací a přípravné práce	0,00	274 548,39	274 548,39	71,81
S001.1	Stavební úpravy fasády zateplení objektu ZŠ	2 710 367,07	2 183 711,97	4 894 079,05	265,58
S001.2	Úpravy rozvodů plynu posunutí pro ETICS	19 204,71	70 813,91	90 018,63	0,17
S001.3	Úpravy elektroinstalací a hromosvodu	41 125,90	129 635,85	170 761,75	0,90
V000	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	0,00	41 617,70	41 617,70	0,00
ZS	Zařízení staveniště	16 212,50	135 118,56	151 331,06	4,30
Celkem:				5 622 874,70 Kč	

Soupis prací a dodávek rekapitulace – skupin

Název stavby:		Hostěradice - oprava fasády ZŠ		Doba výstavby:		Obec Hostěradice	
Druh stavby:		Opatření pro snížení energetické náročnosti objektu _ Energetické úspory_sl. úpravy zateplení fasády		Začátek výstavby:		DEKPROJEKT s.r.o., Ing.Pavel Štajnrt	
Lokalita:		k.ú.Hostěradice na Moravě (645672) p.č.627		Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:		8013219		Zpracováno dne: 06.02.2023		Zpracoval: Bohuslav Hemala	
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Naklady (Kč)			Hmotnost (t)	
			Dodávka	Montáž	Celkem		
SO00		Bourací a přípravné práce	0,00	274 546,39	274 546,39	71,81	
SO00	1	Zemní práce	0,00	89 455,31	89 455,31	0,00	
SO00	76	Konstrukce	0,00	9 431,86	9 431,86	0,28	
SO00	9	Dokončovací práce, demolice	0,00	175 659,22	175 659,22	71,53	
SO01.1		Stavební úpravy fasády _zateplení objektu ZŠ	2 710 367,07	2 183 711,97	4 894 079,05	265,58	
SO01.1	5	Komunikace	151 263,25	86 591,46	237 854,71	155,41	
SO01.1	6	Úpravy povrchů a osazování výplní otvorů	1 792 425,76	1 263 797,32	3 056 223,08	60,43	
SO01.1	71	Izolace	309 438,22	197 399,57	506 837,79	4,38	
SO01.1	76	Konstrukce	144 713,89	79 126,32	223 840,21	1,50	
SO01.1	78	Dokončovací práce	4 453,96	6 968,20	11 422,16	0,02	
SO01.1	9	Dokončovací práce, demolice	308 071,98	549 829,12	857 901,10	43,84	
SO01.2		Úpravy rozvodů plynu_posunutí pro ETICS	19 204,71	70 813,91	90 018,63	0,17	
SO01.2	73	Ústřední vytápění	2 358,36	191,64	2 550,00	0,00	
SO01.2	9	Dokončovací práce, demolice	16 846,36	70 622,27	87 468,63	0,17	
SO01.3		Úpravy elektroinstalací a hromosvodu	41 125,99	129 655,86	170 781,85	0,90	
SO01.3	6	Úpravy povrchů a osazování výplní otvorů	18 067,44	9 301,05	27 368,49	0,03	
SO01.3	9	Dokončovací práce, demolice	23 058,55	120 354,81	143 413,36	0,87	
VORN		Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	0,00	41 617,70	41 617,70	0,00	
VORN	9	Dokončovací práce, demolice	0,00	41 617,70	41 617,70	0,00	
ZS		Zařízení staveniště	16 212,50	135 618,58	151 831,08	4,30	
ZS	9	Dokončovací práce, demolice	16 212,50	135 618,58	151 831,08	4,30	
Celkem:						5 622 874,70 Kč	

Soupis prací a dodávek rekapitulace –podskupiny

Název stavby:		Hostěradice - oprava fasády ZŠ		Doba výstavby:		Objednatel: Obec Hostěradice	
Druh stavby:		Opatření pro snížení energetické náročnosti objektu_ Energetické úspory_ st. úpravy zateplení fasády		Začátek výstavby:		Projektant: DEKPROJEKT s.r.o., Ing. Pavel Štajnt	
Lokalita:		k.ú.Hostěradice na Moravě (645672) p.č.627		Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:		8013219		Zpracováno dne: 08.02.2023		Zpracoval: Bohuslav Hemala	
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
			Dodávka	Montáž	Celkem		
SO00		Bourací a přípravné práce	0,00	274 546,39	274 546,39	71,81	
SO00	1	Zemní práce	0,00	11 310,35	11 310,35	0,00	
SO00	13	Hloubené vykopávky	0,00	37 037,46	37 037,46	0,00	
SO00	16	Přemístění výkopů	0,00	41 107,51	41 107,51	0,00	
SO00	764	Konstrukce klempířské	0,00	9 431,86	9 431,86	0,28	
SO00	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	
SO00	96	Bourání konstrukcí	0,00	19 408,65	19 408,65	27,83	
SO00	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00	52 731,09	52 731,09	43,70	
SO00	S	Přesuny suti	0,00	95 119,48	95 119,48	0,00	
SO01.1		Stavební úpravy fasády_ zateplení objektu ZŠ	2 710 367,07	2 183 711,97	4 894 079,05	265,58	
SO01.1	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažděných (předjařby)	151 263,25	86 591,46	237 854,71	155,41	
SO01.1	60	Omítky ze suchých směsí	624 173,51	323 588,80	947 762,31	6,94	
SO01.1	62	Úprava povrchů vnější	1 168 252,25	940 208,51	2 108 460,77	53,49	
SO01.1	711	Izolace proti vodě	83 297,22	36 082,48	119 379,70	0,82	
SO01.1	712	Izolace střeš (živičné krytiny)	226 141,00	161 317,08	387 458,09	3,56	
SO01.1	764	Konstrukce klempířské	101 326,40	43 505,09	144 831,49	0,94	
SO01.1	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	43 387,48	35 621,24	79 008,72	0,56	
SO01.1	783	Natěry	4 453,96	6 968,20	11 422,16	0,02	
SO01.1	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	6 720,00	23 100,00	29 820,00	0,03	
SO01.1	94	Lešení a stavební výtahy	301 351,98	357 932,57	659 284,55	43,81	
SO01.1	H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	168 796,55	168 796,55	0,00	
SO01.2		Úpravy rozvodů plynu_posunutí pro ETICS	19 204,71	70 813,91	90 018,63	0,17	
SO01.2	731	Kotelny	2 358,36	191,64	2 550,00	0,00	
SO01.2	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	37 700,00	37 700,00	0,00	
SO01.2	M23	Montáže potrubí	16 846,36	32 922,27	49 768,63	0,17	
SO01.3		Úpravy elektroinstalací a hromosvodu	41 125,99	129 655,86	170 781,85	0,90	
SO01.3	62	Úprava povrchů vnější	18 067,44	9 301,05	27 368,49	0,03	

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)
			Dodávka	Montáž	Celkem	
SO01.3	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	300,00	20 450,00	20 750,00	0,00
SO01.3	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	3 359,72	18 091,97	21 451,69	0,82
SO01.3	M21	Elektromontáže	19 398,83	56 122,17	75 521,00	0,05
SO01.3	M65	Elektroinstalace	0,00	23 950,00	23 950,00	0,00
SO01.3	S	Přesuny suti	0,00	1 740,67	1 740,67	0,00
VORN		Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	0,00	41 617,70	41 617,70	0,00
VORN	94	Lešení a stavební výtahy	0,00	41 617,70	41 617,70	0,00
ZS		Zařízení staveniště	16 212,50	135 618,58	151 831,08	4,30
ZS	94	Lešení a stavební výtahy	16 212,50	135 618,58	151 831,08	4,30
Celkem:					5 622 874,70 Kč	

Soupis prací a dodávek – Stavební rozpočet

Název stavby:		Hostěradice - oprava fasády ZŠ			Doba výstavby:		Objednatel:		Obec Hostěradice			
Druh stavby:		Opatření pro snížení energetické náročnosti objektu_ Energetické úspory_ st. úpravy zateplení fasády			Začátek výstavby:		Projektant:		DEKPROJEKT s.r.o., Ing Pavel Štajnrt			
Lokalita:		k.ú.Hostěradice na Moravě (645672) p.č.627			Konec výstavby:		Zhotovitel:					
JKSO:		8013219			Zpracováno dne:		06.02.2023		Zpracoval:		Bohuslav Hemala	
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
	SO00		Bourací a přípravné práce				0,00		274 546,39	274 546,39		71,81
	SO00	1	Zemní práce				0,00		11 310,35	11 310,35		0,00
1	SO00	100001500R00	Docházení stěny	m2	72,97	155,00	0,00		11 310,35	11 310,35	0,00	0,00
	SO00	13	Hloubené výkopáky				0,00		37 037,46	37 037,46		0,00
2	SO00	139601103R00	Ruční výkop jam, ryh a šachet v hornině tl. 4 _pro okapové chodníky	m3	81,40	455,00	0,00		37 037,46	37 037,46	0,00	0,00
	SO00	16	Přemístění výkopku				0,00		41 107,51	41 107,51		0,00
3	SO00	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m	m3	81,40	85,00	0,00		6 919,09	6 919,09	0,00	0,00
4	SO00	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km	m3	1 628,02	10,00	0,00		16 280,20	16 280,20	0,00	0,00
5	SO00	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	81,40	220,00	0,00		17 908,22	17 908,22	0,00	0,00
	SO00	764	Konstrukce klempířské				0,00		9 431,86	9 431,86		0,28
6	SO00	764331860R00	Demontáž lemování zdi, rš 660 a 750 mm, do 30° HUP	m	2,75	40,40	0,00		111,10	111,10	0,00	0,01
7	SO00	764900050RAA	Demontáž oplechování parapetů a parap.fims	m	147,29	63,28	0,00		9 320,76	9 320,76	0,00	0,27
	SO00	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00		8 400,00	8 400,00		0,00
8	SO00	909 R00	Odstanění starých ocelových žebříků na střechy 3ks cca dl. do 5m, včetně přemístění ze střech	h	24,00	350,00	0,00		8 400,00	8 400,00	0,00	0,00
	SO00	96	Bourání konstrukcí				0,00		19 408,65	19 408,65		27,83
9	SO00	965096001R00	Bourání parapetů plastových š. do 20 cm	m	22,95	44,40	0,00		1 018,98	1 018,98	0,01	0,27
10	SO00	965042141RT4	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	4,63	2 100,00	0,00		9 731,40	9 731,40	2,20	10,19
11	SO00	113106121R00	Rozetření dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	125,85	68,80	0,00		8 658,27	8 658,27	0,14	17,37
	SO00	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00		52 731,09	52 731,09		43,70
12	SO00	967031132R00	Přisekání rovných ostění ocelných na MVC do 50mm	m2	204,27	85,00	0,00		17 362,70	17 362,70	0,06	11,23
13	SO00	978059631R00	Odsěkání vnějších obkladů stěn nad 2 m2	m2	124,63	110,00	0,00		13 708,97	13 708,97	0,09	11,09
14	SO00	978036191R00	Ohrubení omítek břizolitových v rozsahu 100 %	m2	24,27	90,20	0,00		2 189,15	2 189,15	0,05	1,21
15	SO00	978027112R00	Odstanění cementových omítek ostatních ploch	m3	229,06	85,00	0,00		19 470,27	19 470,27	0,09	20,16
	SO00	5	Přesuny sutí				0,00		95 119,48	95 119,48		0,00
16	SO00	979082111R00	Vnitrostavěbní doprava sutí do 10 m	t	71,81	260,00	0,00		20 106,80	20 106,80	0,00	0,00
17	SO00	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	215,43	35,00	0,00		7 540,05	7 540,05	0,00	0,00
18	SO00	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí	t	71,81	180,00	0,00		12 925,80	12 925,80	0,00	0,00
19	SO00	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	71,81	150,00	0,00		10 771,50	10 771,50	0,00	0,00
20	SO00	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 436,20	15,00	0,00		21 543,00	21 543,00	0,00	0,00

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Naklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
21	SO00	979999997R00	Poplatek za recyklaci směsí suti betonu, chci, tašek a keram. výrobků	t	71,54	300,00	0,00	21 461,10	21 461,10	0,00	0,00	RTS II / 2022
22	SO00	979999991R00	Poplatek za uložení suti - plastové výrobky, skupina odpadu 170203	t	0,27	2 825,00	0,00	771,23	771,23	0,00	0,00	RTS II / 2022
	SO01.1		Stavební úpravy fasády_zateplení objektu ZŠ				2 710 367,07	2 183 711,97	4 894 079,05		285,58	
	SO01.1	59	Krytí pozemních komunikací, letišť a ploch dlažebních (předlažby)				151 263,25	86 591,46	237 854,71		155,41	
23	SO01.1	596811111RT5	Kladení dlaždic kom pro pěši, lože z kamenná tl.2, včetně dlaždic betonových HBB 50/50/6 cm	m2	108,54	680,00	53 429,51	20 374,29	73 803,80	0,21	22,28	RTS II / 2022
24	SO01.1	211561111R00	Výplň odvodňovacích žiber kam. hrubé drcem. 16 mm, do okap chodníku a pod dlažbu	m3	65,12	990,00	46 707,00	17 762,79	64 469,79	1,67	108,43	RTS II / 2022
25	SO01.1	916561111RT4	Osažení záhon obrubníku do lože z C 12/15 s opárou včetně obrubníku 50/5/25 a 100/5/25	m	134,78	324,00	34 029,10	9 639,62	43 668,72	0,15	20,52	RTS II / 2022
26	SO01.1	596811111R00	Kladení dlaždic kom pro pěši, lože z kamenná tl.2, včetně dlaždic betonových HBB 50/50/6 cm	m2	54,27	211,00	1 319,96	10 130,37	11 450,34	0,07	3,91	RTS II / 2022
27	SO01.1	596291111R00	Rezaní dlažby tl. do 60 mm	m	94,29	155,00	938,97	13 675,98	14 614,95	0,00	0,03	RTS II / 2022
28	SO01.1	211971110R00	Opláštění žiber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5	m2	477,55	35,00	1 705,99	15 008,40	16 714,39	0,00	0,09	RTS II / 2022
29	SO01.1	69370514	Geotextilie PP 300 g/m2 do 6 m	m2	525,31	25,00	13 132,73	0,00	13 132,73	0,00	0,16	RTS II / 2022
	SO01.1	60	Omitky ze suchých směsí				624 173,51	323 588,80	947 762,31		6,94	
30	SO01.1	601011193R00	Kontaktní nátěr strop a ostění pod omítky bílý i penetrace	m2	530,22	65,00	16 430,26	18 034,17	34 464,43	0,00	0,17	RTS II / 2022
31	SO01.1	601011168RT7	Stěrka na podhledech silikonová, barevná, zatíraná, zrnitost 2,0 mm	m2	265,11	480,00	84 132,45	43 120,83	127 253,28	0,00	0,98	RTS II / 2022
32	SO01.1	602011193R00	Kontaktní nátěr pod omítky bílý i penetrace	m2	2 917,82	65,00	98 346,16	91 312,14	189 658,30	0,00	0,93	RTS II / 2022
33	SO01.1	602011168RT7	Stěrka na stěnách silikonová barevná, zatíraná, zrnitost 2,0 mm	m2	1 330,16	390,00	370 320,20	148 442,20	518 762,40	0,00	4,34	RTS II / 2022
34	SO01.1	602011195R00	Kontaktní nátěr stěn pod mozaikové omítky	m2	99,62	99,20	6 251,54	3 630,76	9 882,30	0,00	0,04	RTS II / 2022
35	SO01.1	602011189R00	Stěrka na stěnách mozaiková tl.2mm	m2	99,62	680,00	48 092,89	19 048,71	67 141,60	0,00	0,47	RTS II / 2022
	SO01.1	62	Úprava povrchů vnější				1 168 252,25	940 208,51	2 108 460,77		53,49	
36	SO01.1	622315335RV1	Zatepl. systém fasáda, EPS F šedý tl.160 mm,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,032 W/m K	m2	1 076,82	1 020,00	719 520,98	378 835,42	1 098 356,40	0,01	12,04	RTS II / 2022
37	SO01.1	622315835RV1	Zatepl. syst. fasáda, miner desky PV 160 mm,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,039 W/mK	m2	50,10	1 200,00	38 206,21	21 914,99	60 121,20	0,02	1,10	RTS II / 2022
38	SO01.1	622315830RV1	Zatepl. syst. fasáda, miner desky PV 60 mm,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,039 W/mK	m2	50,83	988,00	23 208,61	27 011,43	50 220,04	0,02	0,84	RTS II / 2022
39	SO01.1	622315330RV1	Zatepl. systém fasáda, EPS F šedý tl. 60 mm,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,032 W/m K	m2	66,13	840,00	25 178,13	30 366,87	55 545,00	0,01	0,63	RTS II / 2022
40	SO01.1	622300131R00	Vyrovnávací tmeľ tl. do 5 mm	m2	1 243,88	40,00	27 486,94	22 288,10	49 755,04	0,01	9,95	RTS II / 2022
41	SO01.1	622315011R0A	Soklová lišta KZS tl. 60 mm_montáž i dodávka	m	18,95	228,50	1 722,77	2 607,30	4 330,08	0,00	0,02	RTS II / 2022
42	SO01.1	622315015R00	Soklová lišta KZS tl. 160 mm_montáž i dodávka	m	246,47	160,00	21 254,52	18 020,68	39 275,20	0,00	0,41	RTS II / 2022

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
43	SO01.1	622315510R0A	Izolace střešního systému, XPS 60 mm, bez PU, Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,035 W/m K	m2	8,54	420,00	1 744,96	1 841,84	3 586,80	0,01	0,06	RTS II / 2022
44	SO01.1	622315520RV1	Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 60 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,035 W/m K	m2	8,54	838,00	3 219,91	3 936,61	7 156,52	0,01	0,10	RTS II / 2022
45	SO01.1	622315525RV1	Zateplovací systém sokl a XPS tl. 160 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,035 W/m K	m2	130,42	1 050,00	85 629,81	51 315,39	136 945,20	0,01	1,89	RTS II / 2022
46	SO01.1	622315515R00	Izolace střešního systému, XPS 160 mm, bez PU	m2	64,43	680,00	30 156,83	13 655,57	43 812,40	0,01	0,64	RTS II / 2022
47	SO01.1	11161753	Příplatek lepení EPS bitumenová hydroiz. lepicí hmota 300	l	606,00	85,00	51 561,17	0,00	51 561,17	0,00	0,42	RTS II / 2022
48	SO01.1	622481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky- vnější stěny, včetně výztužné sítě a stěrky tmelu, nezašlepené plochy	m2	87,54	283,50	7 024,87	17 792,72	24 817,59	0,00	0,32	RTS II / 2022
49	SO01.1	622315354RV1	Zateplovací syst. ostění, EPS F šedý tl. 40 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,032 W/m K	m2	126,92	1 150,00	45 276,13	100 679,87	145 956,00	0,01	1,39	RTS II / 2022
50	SO01.1	622315854RV1	Zatepl. syst. ostění, miner. desky PV 40 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,038 W/m K	m2	12,55	1 350,00	5 518,09	11 428,46	16 946,55	0,02	0,21	RTS II / 2022
51	SO01.1	622315854RT1	Zatepl. syst. parapet, miner. desky PV 40 mm, Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,039 W/m K	m2	0,61	1 510,00	411,38	512,74	924,12	0,02	0,01	RTS II / 2022
52	SO01.1	622315164R00	Zateplovací systém parapet, EPS P tl. 40 mm, Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,035 W/m K. Včetně dodávek materiálů	m2	64,18	1 050,00	20 624,21	46 766,89	67 391,10	0,01	0,67	RTS II / 2022
53	SO01.1	621481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-podhledy a ostění(boky), včetně výztužné sítě a stěrky tmelu, mimo ostění se zateplením	m2	85,06	250,00	5 163,13	16 101,37	21 264,50	0,00	0,31	RTS II / 2022
54	SO01.1	622481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrky tmelu-rohy kolem oken 45slupků 200*500mm	m2	34,40	250,00	2 434,32	6 165,68	8 600,00	0,00	0,13	RTS II / 2022
55	SO01.1	622481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky) do stěrky- vnější stěny, včetně výztužné sítě a stěrky tmelu druhá vrstva, spoje minerální vata/EPS	m2	73,80	250,00	5 222,46	13 227,54	18 450,00	0,00	0,27	RTS II / 2022
56	SO01.1	620991121R00	Zakrytí výplně vnějších otvorů z lešení	m2	358,77	40,00	4 623,28	9 727,54	14 350,80	0,00	0,01	RTS II / 2022
57	SO01.1	620991004R00	Začistovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm	m	520,95	40,00	14 448,28	6 389,72	20 838,00	0,00	0,12	RTS II / 2022
58	SO01.1	622421111RT2	Omítka vnější stěn, MVC, hrubá nezatřesená s použitím suché maltové směsi	m2	24,27	286,00	4 010,60	2 930,62	6 941,22	0,03	0,75	RTS II / 2022
59	SO01.1	621421121R00	Omítka vnější podhledy a ostění, MVC, hrubá zatřesená	m2	155,96	285,00	7 459,40	36 988,91	44 448,32	0,05	7,51	RTS II / 2022
60	SO01.1	620452101R00	Vnější omítka s přísadou na zvýšení vodotěsnosti rovinná- sokl	m2	229,06	250,00	7 310,12	49 955,38	57 265,50	0,06	13,62	RTS II / 2022
61	SO01.1	622481292R00	Montáž výztužné sítě rohové, mimo ostění	m	85,00	57,20	0,00	4 862,00	4 862,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
62	SO01.1	28350202	Profil rohový PVC s mřížkou 10/10 l=2,5 m	m	89,25	15,70	1 401,23	0,00	1 401,23	0,00	0,01	RTS II / 2022
63	SO01.1	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	1 455,81	25,00	2 604,48	33 790,77	36 395,25	0,00	0,03	RTS II / 2022
64	SO01.1	622904115R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 3 - 5	m2	204,27	45,00	576,91	8 615,11	9 192,02	0,00	0,00	RTS II / 2022

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
65	SO01.1	622300172RTX	Těsnění napojovacích spár PUR pěnou _okraje střechy včetně dodávky	m	268,15	28,90	5 270,56	2 478,98	7 749,54	0,00	0,03	RTS II / 2022
	SO01.1	711	Izolace proti vodě				83 297,22	36 082,48	119 379,70		0,82	
66	SO01.1	711212015RT1	Stěrka hydroizolační bitumenová vyztužená tkaninou, tl. 4 mm, penetrace _opravy izolace na soklu _včetně propojení se stávající izolací	m2	137,86	480,00	45 754,54	20 420,18	66 174,72	0,00	0,64	RTS II / 2022
67	SO01.1	712348104RT1	Prostup pro kabely, potrubí a pod. s manžetou z asfaltového pásu _utěsnění v soklu	kus	2,00	850,00	1 321,42	378,58	1 700,00	0,00	0,01	RTS II / 2022
68	SO01.1	711823129RT5	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii, včetně dodávky lišty T20	m	172,33	185,00	22 918,93	8 962,12	31 881,05	0,00	0,06	RTS II / 2022
69	SO01.1	711823121RT6	Montáž nopové fólie svisle, včetně dodávky fólie T20	m2	103,40	180,00	13 302,33	5 309,31	18 611,64	0,00	0,12	RTS II / 2022
70	SO01.1	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,82	1 230,00	0,00	1 012,29	1 012,29	0,00	0,00	RTS II / 2022
	SO01.1	712	Izolace střešních (živičné krytiny)				226 141,00	161 317,08	387 458,09		3,56	
71	SO01.1	712971801RZ5	Provedení povlakové krytiny střeš, překrytí spár fólií PVC přitavenou k podkladu, rs 500 mm, 1 vrstva - včetně dodávky fólie tl. 1,5 mm	m	66,50	480,00	10 834,66	21 085,34	31 920,00	0,00	0,10	RTS II / 2022
72	SO01.1	712373111RS3	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° fólií kotvenou do podkladu, 6 kotvením/2, včetně dodávky fólie vhodné pro propojení s původní tl. 1,5 mm	m2	187,71	550,00	49 826,72	53 411,03	103 237,75	0,00	0,41	RTS II / 2022
73	SO01.1	712964703R00	Zesílení koutů, rohů a hran fólií _očistění, odmaštění stávající krytiny pro propojení apod.	m	334,65	125,00	28 708,19	13 123,06	41 831,25	0,00	0,10	RTS II / 2022
74	SO01.1	712378003R00	Povlaková krytina střeš do 10° fólie, aiková okapnice rs 250 mm, systémový poplast, plech pro střešní krytiny, prodloužení atiky o zat.systém	m	268,15	360,00	64 100,03	32 433,97	96 534,00	0,00	0,49	RTS II / 2022
75	SO01.1	712378007R00	Povlaková krytina střeš do 10° fólie, rohová lišta vnitřní rs 100 mm, _systémový poplast, plech pro střešní krytiny, prodloužení atiky o zat.systém	m	66,50	210,00	6 525,40	7 439,60	13 965,00	0,00	0,05	RTS II / 2022
76	SO01.1	712378005R00	Povlaková krytina střeš do 10° fólie, stěnová lišta výhnutá rs 70 mm, _systémový poplast, plech pro střešní krytiny, prodloužení atiky o zat.systém	m	66,50	205,00	6 520,94	7 111,56	13 632,50	0,00	0,04	RTS II / 2022
77	SO01.1	762441112RT4	Montáž obložení atiky, z desek dřevostěpkových 1vrst., šroubováním, včetně dodávky desky 3 N tl. 22 mm, do vlhkého prostředí	m2	167,59	485,00	59 625,08	21 658,01	81 283,09	0,01	2,35	RTS II / 2022
78	SO01.1	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	3,56	1 421,00	0,00	5 054,50	5 054,50	0,00	0,00	RTS II / 2022
	SO01.1	764	Konstrukce klempířské				101 326,40	43 505,09	144 831,49		0,94	
79	SO01.1	764816141RT2	Oplechování parapetů a spojovacích říms, lakovaný Pz plech, do rs 420 mm	m	170,24	610,00	82 822,89	21 025,95	103 848,84	0,00	0,57	RTS II / 2022
80	SO01.1	764813260R00	Lemování zdi lak. Pz, TK, krycí plech 2dílů, rs 600 mm, oplechování HUP	m	2,75	628,00	1 058,68	668,32	1 727,00	0,00	0,01	RTS II / 2022
81	SO01.1	764311295R00	Zpětná _ Montáž Pz, trubky kruhové	m	35,45	141,50	0,00	5 016,18	5 016,18	0,00	0,00	RTS II / 2022
82	SO01.1	764841295R00	Zpětná _ Montáž Pz, trubky kruhové	m	13,30	161,00	2,86	2 138,44	2 141,30	0,00	0,00	RTS II / 2022
83	SO01.1	210010347RT2	Montážní deska do zateplení, bez zapojení (pro truby), prodloužení kotev	kus	20,00	150,00	2 682,06	317,94	3 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
84	SO01.1	764359291R00	Zpětná _ Montáž kolíku Pz ovalního	kus	4,00	243,50	291,10	682,90	974,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
85	SO01.1	764359810R00	Demontáž kolíku konického, sklon do 30° _pro zpětné použití	kus	4,00	58,50	0,00	234,00	234,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
86	SO01.1	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm _pro zpětné použití	m	13,30	43,90	0,00	583,87	583,87	0,00	0,04	RTS II / 2022
87	SO01.1	7649000035RAA	Demontáž podokapních žlabů půlkruhových _pro zpětné použití	m	35,45	98,67	0,00	3 497,85	3 497,85	0,00	0,16	RTS II / 2022

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
88	SO01.1	953943122R00	Oszárení kovových předmětů do betonu a sítě, 5 kg / kus	kus	38,00	202,50	467,91	7 227,09	7 695,00	0,00	0,01	RTS II / 2022
89	SO01.1	55399999	Ocelové výrobky - kotvy a spojky-atypické prvky_kotvení nosníky prodloužení římsy o zálep. systém	kg	146,30	95,70	14 000,91	0,00	14 000,91	0,00	0,15	RTS II / 2022
90	SO01.1	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,94	2 245,00	0,00	2 112,55	2 112,55	0,00	0,00	RTS II / 2022
	SO01.1	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				43 387,48	35 621,24	79 008,72		0,56	
91	SO01.1	767995105R0A	Výroba a montáž kov. atypických konstr. -žebřík s lávkou včetně dodávky kotv a uzamykacím krytem vstup. otvoru a ochranným okružím dle 5m	kg	186,05	75,00	2 808,25	11 145,50	13 953,75	0,00	0,01	RTS II / 2022
92	SO01.1	55399994.A1	Kotvy, uheřníky apod atypické výrobky-žárově pozinkované+1zaklad+Zvrchtní nářer polyuretanová barva	kg	186,05	65,00	12 083,25	0,00	12 083,25	0,00	0,19	RTS II / 2021
93	SO01.1	767995105R0A	Výroba a montáž kov. atypických konstr. -žebřík s lávkou včetně dodávky kotv a uzamykacím krytem vstup. otvoru a ochranným okružím dle 5m	kg	176,53	85,00	3 019,90	11 985,49	15 005,39	0,00	0,01	RTS II / 2022
94	SO01.1	55399994.A2	Kotvy, uheřníky apod atypické výrobky-žárově pozinkované+1zaklad+Zvrchtní nářer polyuretanová barva	kg	176,05	65,00	11 443,25	0,00	11 443,25	0,00	0,18	RTS II / 2021
95	SO01.1	767995105R0A	Výroba a montáž kov. atypických konstr. -žebřík s lávkou včetně dodávky kotv a uzamykacím krytem vstup. otvoru a ochranným okružím dle 4,5m	kg	170,79	85,00	2 921,61	11 595,37	14 516,98	0,00	0,01	RTS II / 2022
96	SO01.1	55399994.A3	Kotvy, uheřníky apod atypické výrobky-žárově pozinkované+1zaklad+Zvrchtní nářer polyuretanová barva	kg	170,79	65,00	11 101,22	0,00	11 101,22	0,00	0,17	RTS II / 2021
97	SO01.1	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,56	1 598,00	0,00	894,88	894,88	0,00	0,00	RTS II / 2022
	SO01.1	783	Nářer				4 453,96	6 968,20	11 422,16		0,02	
98	SO01.1	783520010RAB	Nářer klempířských konstrukcí syntetický _stavajících, základní reaktivní a dvojnásobný krycí	m2	29,85	174,00	2 122,97	3 071,63	5 194,60	0,00	0,01	RTS II / 2022
99	SO01.1	783120014RAC	Nářer OK lehkých "C" syntetický _dvojnásobný krycí s 1x emalováním	m2	9,67	237,53	826,61	1 468,31	2 296,92	0,00	0,00	RTS II / 2022
100	SO01.1	783120014RAB	Nářer OK lehkých "C" syntetický	m2	16,55	237,53	1 502,38	2 428,26	3 930,65	0,00	0,01	RTS II / 2022
	SO01.1	90	Hodinové zúčtovací sazby (H29)				6 720,00	23 100,00	29 820,00		0,03	
101	SO01.1	909 R0X1	Demontáž a zpětná montáž cedulí držáků pop tabulek a pod. šks	h	16,00	300,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
102	SO01.1	909 R0X2	Zkracení kovového rámového oplocení o šířku záleplovacího systému 2ks 1m výška	h	12,00	300,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
103	SO01.1	909 R0X3	Demontáž a zpětná montáž ok mříží 4ks 850*1150mm, včetně prodloužení kotv o zat systém	h	16,00	300,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
104	SO01.1	909 R0X4	Demontáž větracích mřížek a zařízení a zpětná montáž _včetně prodloužení 7ks(2x30x30+5*90x20)	h	14,00	300,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
105	SO01.1	553999991	Ocelové výrobky pro vzduchotechniku, včetně spoj materiálů/prolisy žaluzie se sítkou	kg	30,00	224,00	6 720,00	0,00	6 720,00	0,00	0,03	RTS II / 2022
106	SO01.1	909 R0X5	Demontáž a zpětná montáž 2ks špače středních spávením_posunutí	h	3,00	300,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
107	SO01.1	909 R0X6	Přemístění skládů škočky a zpětné uložení	h	16,00	300,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
	SO01.1	94	Lešení a stavební výťahy				301 351,98	357 932,57	659 284,55		43,81	
108	SO01.1	941941031R00	Montáž lešení leh řad s podlahami š do 1 m, H 10 m	m2	1 874,62	62,00	65,58	116 160,86	116 226,44	0,02	34,46	RTS II / 2022
109	SO01.1	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol. 1031	m2	5 623,85	45,00	240 533,20	12 540,50	253 073,70	0,00	4,78	RTS II / 2022

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
110	SO01.1	941941831R00	Demontáž lešení leh. řad s podlahami, š. 1 m, H 10 m	m2	1 874,62	51,00	0,00	95 605,62	95 605,62	0,00	0,00	RTS II / 2022
111	SO01.1	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 929,95	12,00	0,00	23 159,40	23 159,40	0,00	0,00	RTS II / 2022
112	SO01.1	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	5 789,85	8,00	46 318,60	0,00	46 318,60	0,00	0,29	RTS II / 2022
113	SO01.1	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 929,95	9,50	0,00	18 334,53	18 334,53	0,00	0,00	RTS II / 2022
114	SO01.1	944945012R00	Montáž záchranné sítě z umělých vláken	m	10,00	197,00	807,60	1 162,40	1 970,00	0,02	0,22	RTS II / 2022
115	SO01.1	944945192R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 5012	m	30,00	46,20	1 278,87	107,13	1 386,00	0,00	0,05	RTS II / 2022
116	SO01.1	944945192R00	Demontáž záchranné sítě k pol. 5012	m	10,00	62,50	0,00	625,00	625,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
117	SO01.1	944946111R12	Textilní ochranná předpokrovená PVC krytina, včetně dodávky vhodné textilie	m2	168,83	60,80	6 784,50	3 480,06	10 264,56	0,00	0,10	RTS II / 2022
118	SO01.1	944946811R00	Odstavení textilie z lešeníových podlah	m2	168,83	10,80	0,00	1 780,55	1 780,55	0,00	0,10	RTS II / 2022
119	SO01.1	943955031R0A	Montáž lešeníových podlah, ochrana střešní krytiny PVC, pod lešení a pracovní cesty na střeše	m2	168,83	54,30	0,00	9 167,20	9 167,20	0,01	2,23	RTS II / 2022
120	SO01.1	943955198R00	Pronájem - příplatek za každý den použití	m2	506,48	1,60	0,00	810,36	810,36	0,00	0,00	RTS II / 2022
121	SO01.1	943955031R00	Demontáž leš. podlahy	m2	168,83	42,90	0,00	7 242,59	7 242,59	0,00	0,00	RTS II / 2022
122	SO01.1	941954131R00	Montáž lešení vysunutého, bez podepření, H10 m (nad přístřeškem)	m2	55,30	231,00	660,02	12 114,28	12 774,30	0,02	1,21	RTS II / 2022
123	SO01.1	941954191R00	Přípl. za každý měsíc použití lešení k pol. 4131-2	m2	165,90	36,90	4 903,41	1 218,30	6 121,71	0,00	0,36	RTS II / 2022
124	SO01.1	941954031R00	Demontáž lešení vysunutého bez podepření, H 20 m	m2	55,30	116,00	0,00	6 414,80	6 414,80	0,00	0,00	RTS II / 2022
125	SO01.1	941941502R00	Doprava lešení pronaj-dovoz a odvoz sady do 250m2	km	400,00	120,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
126	SO01.1	H99	Ostatní přesuny hmot				0,00	168 796,55	168 796,55		0,00	
127	SO01.1	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	259,69	650,00	0,00	168 796,55	168 796,55	0,00	0,00	RTS II / 2022
128	SO01.2	731	Kotelny				2 358,36	191,64	2 550,00		0,00	
129	SO01.2	731412252R0X	Kus prodlužovací odkouření _prodloužení sláv odkouření o zat.systém	kus	3,00	850,00	2 358,36	191,64	2 550,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
130	SO01.2	90	Hodinové účtovací sazby (H23)			1909	0,00	37 700,00	37 700,00		0,00	
131	SO01.2	2208900084R00	Montážní dokumentace vnějšího plynu	h	25,00	300,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
132	SO01.2	905 R01	Revize rozvodu plynu	h	8,00	850,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
133	SO01.2	909 R00	Ostatní neuvedené práce, přispůsobení potrubí na stavbě, vypustění a napuštění potrubí, zabezpečení slaveníště pom. lešení a pod	h	60,00	350,00	0,00	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
134	SO01.2	M23	Montáž potrubí				16 846,36	32 922,27	49 768,63		0,17	
135	SO01.2	230011047R0X	Demontáž a zpětná Montáž trubky ocelové _přeložení ocelového plyn potrubí o zateplovací systém a nové kotelny	m	77,70	350,00	1 244,19	25 950,81	27 195,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
136	SO01.2	953943122R00	Osazení kovových předmětů do betonu a stěny, 5 kg / kus	kus	36,00	202,50	443,28	6 846,72	7 290,00	0,00	0,01	RTS II / 2022
137	SO01.2	553999999	Ocelové výrobky - kolvy a spojky-atypické prvky_kotelny nosníky prodloužení drážku plynovodu o zálep. systémem	kg	158,40	95,70	15 158,88	0,00	15 158,88	0,00	0,16	RTS II / 2022
138	SO01.2	998723102R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m	t	0,17	747,00	0,00	124,75	124,75	0,00	0,00	RTS II / 2022
139	SO01.3		Úpravy elektroinstalací a hromosvodu				41 125,99	129 655,86	170 781,85		0,00	
140	SO01.3	62	Úprava povrchů vnější				18 067,44	9 301,05	27 368,49		0,03	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
135	SO01.3	622300181RT2	Montáž chráničů kabelů pod omítkou,vč. chráničů DN 40 mm pro vedení hromosvodu	m	127,70	83,70	2 674,72	8 013,77	10 688,49	0,00	0,03	RTS II / 2022
136	SO01.3	622300176RT2	Osazení montážní desky PVC do zateplení_pro světla strop	kus	8,00	834,00	6 157,09	514,91	6 672,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
137	SO01.3	622300176RT2	Osazení montážní desky PVC do zateplení_pro el.zařízení kamery,čidla a pod	kus	12,00	834,00	9 235,63	772,37	10 008,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
	SO01.3	90	Hodinové účtovací sazby (H2S)				300,00	20 450,00	20 750,00		0,00	
138	SO01.3	900 R24	Demontáž osvětlovačů 10ks a zpětná montáž, včetně drobné úpravy rozvodu	h	20,00	350,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
139	SO01.3	900 R25A	Demontáž čidel 6ks a zpětná montáž	h	8,00	350,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
140	SO01.3	900 R25B	Demontáž dveří vstupní klávesnice azvonku a zpětná montáž 2ks	h	6,00	300,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
141	SO01.3	900 R25C	Demontáž sítě kamer, internetu a síťové kabelů cca 100m pro zpětné použití a zpětná montáž satelitu a pod.	h	12,00	300,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
142	SO01.3	900 R25D	Úprava skříňe stáv.el.rozvaděče _ osazení do zdíva prodl.rám o zat.systém 700*1,2(bude dle skutečnosti)	h	12,00	350,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
143	SO01.3	34195X	Materiál pro elektroinstalaci_rám a dvířka 700x1200 mm _včetně ochranných cedulí pro prodl.skříňe st.rozvaděče	sada	1,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
144	SO01.3	900 R25E	Demontáž dveří vstupní spínačů světl.a zpětná montáž 2ks	h	3,00	350,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
	SO01.3	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				3 359,72	18 091,97	21 451,69		0,82	
145	SO01.3	974031122R00	Výsekání rýh ve zdi cihelné 5 x 5 cm, frézováním	m	127,70	99,70	1 884,82	10 846,87	12 731,69	0,00	0,57	RTS II / 2022
146	SO01.3	974031121R00	Výsekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm, frézováním_pro slab.rozvod	m	100,00	87,20	1 474,90	7 245,10	8 720,00	0,00	0,25	RTS II / 2022
	SO01.3	M21	Elektromontáže				19 398,83	56 122,17	75 521,00		0,05	
147	SO01.3	622300175RT2	Montáž elektroinstalací krabice PVC do zateplení_včetně dodávky krabice pro hromosvod	kus	17,00	650,00	10 197,22	852,78	11 050,00	0,00	0,01	RTS II / 2022
148	SO01.3	210220302RT3	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/	kus	3,00	150,00	66,91	383,09	450,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
149	SO01.3	210220301RT3	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	17,00	132,00	600,60	1 643,40	2 244,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
150	SO01.3	210220302RT7	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/	kus	3,00	150,00	76,75	373,25	450,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
151	SO01.3	210220302RT6	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/	kus	6,00	150,00	83,65	816,35	900,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
152	SO01.3	210220101RU2X	Vodiče svodové_i zatažení do chráničů a uložení chráničů_včetně dodávky drátu AlMgSi T14 8 mm	m	146,70	250,00	2 445,85	34 729,15	37 175,00	0,00	0,02	RTS II / 2022
153	SO01.3	650112011R00	Vývarování pomocného jmače ze svodového vodiče _ukapový obložek před zavedením do trubky	kus	21,00	120,00	0,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
154	SO01.3	650112011R00	Vývarování pomocného jmače ze svodového vodiče _propojení se stáv. vedením	kus	21,00	120,00	0,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
155	SO01.3	210010003RU3	Trubka cihelná pod omítkou, vnější průměr 25 mm,včetně dodávky	m	100,00	85,00	2 715,85	5 784,15	8 500,00	0,00	0,01	RTS II / 2022
156	SO01.3	220280222R00	Zatažení bytového kabelu 2-20 žil do trubek/žil	m	100,00	65,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
157	SO01.3	34195	Materiál pro elektroinstalaci _pomocný a spoj, drobný mat.	sada	2,00	1 606,00	3 212,00	0,00	3 212,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
	SO01.3	M65	Elektroinstalace				0,00	23 950,00	23 950,00		0,00	
158	SO01.3	909 R00	Zabezpečení pracoviště	h	6,00	350,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	RTS II / 2022

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.		Celkem
159	SO01.3	220890202R00	Výchozí revizebleskovodu vč. revizní zprávy	h	10,00	550,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	RTS II / 2022	
160	SO01.3	909 R00	zednické výpomocy neuvedené ve výkazu,zapravení a pod	h	20,00	350,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2022	
161	SO01.3	2208900084R00	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ _ S ostatními profesemi	h	6,00	300,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	RTS II / 2022	
162	SO01.3	2208900084R00	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ _ Technická činnost,konzultace	h	10,00	300,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2022	
163	SO01.3	2208900084R00	PD _ skutečné provedení	h	10,00	350,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	RTS II / 2022	
164	SO01.3	2208900084R00	Foto-dokumentace skutečného provedení	h	3,00	350,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	RTS I / 2022	
165	SO01.3	S	Přesuny sutí				0,00	1 740,67		0,00		
166	SO01.3	979082111R00	Vněrostavěnímí doprava sutí do 10 m	t	0,82	320,00	0,00	263,04	0,00	0,00	RTS II / 2022	
167	SO01.3	979082121R00	Příplatek k vnitřní, dopravě sutí za dalších 5 m	t	2,47	41,20	0,00	101,60	0,00	0,00	RTS II / 2022	
168	SO01.3	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí	t	0,82	500,00	0,00	411,00	0,00	0,00	RTS II / 2022	
169	SO01.3	979081111R00	Odvoz sutí a výbaur, hmot na skládku do 1 km	t	0,82	264,00	0,00	217,01	0,00	0,00	RTS II / 2022	
170	SO01.3	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	16,44	25,00	0,00	411,00	0,00	0,00	RTS II / 2022	
170	SO01.3	979999997R00	Poplatek za recyklaci směsí sutí betonu, cihel, tašek a keram.výrobků	t	0,82	410,00	0,00	337,02	0,00	0,00	RTS II / 2022	
Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady							0,00	41 617,70		0,00		
171	VORN	94	Lešení a stavební výťahy				0,00	41 617,70		0,00		
171	VORN	2208900084R00	Předání a převzetí stavenišť Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí stavenišť.	h	8,00	300,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	RTS II / 2022	
172	VORN	2208900084R00	Účast technika na stavbě-inženýrská činnost dodavatele - práce spojené s realizací kolaudace (vyhlášení, revize, zkoušky atd.)	h	20,00	250,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2022	
173	VORN	2208900084R00	Účast technika dodavatele na stavbě-vypracování výrobní dokumentace pro dodavatele	h	10,00	250,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	RTS II / 2022	
174	VORN	2208900084R00	Zkoušky a revize v ZRN neuvedené v položkách	h	20,00	250,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2022	
175	VORN	2208900084R00	Dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré) a v el.među	h	20,00	250,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2022	
176	VORN	110 R00	Místostavěnímí doprava -všechny druhy mamostlav, přeprav.doprav.čehokoliv (vč. DIO -zpracování a projednání, řízení.dopravy.apod.)	%	54 294,26	0,20	0,00	10 858,85	0,00	0,00	RTS II / 2022	
177	VORN	201 R00	Koordinální a kompletáční činnost generalního dodavatele	%	54 294,26	0,20	0,00	10 858,85	0,00	0,00	RTS II / 2022	
ZS			Zařízení stavenišť				16 212,50	135 618,58		4,30		
ZS		94	Lešení a stavební výťahy					151 831,08		4,30		
178	ZS	181050010RA0	Terénní modelace-všechny úpravy , likvidace zařízení stavenišť, výsev travy apod.	m2	40,00	150,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2022	
179	ZS	762088116R00	Zakryvání provizorní plochou	kus	1,00	15 400,00	2 483,47	12 916,53	0,14	0,14	RTS II / 2022	
180	ZS	767914130R00	15x20m,vč.odstranění(ochrana materiálu stávkých stávků při výstavbě,zdivo-krov a pod)	m	40,00	235,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	RTS II / 2022	
181	ZS	553437205	Montáž oplocení rámového H do 2,0 m	kus	1,33	3 775,00	5 032,08	0,00	5 032,08	0,06	RTS II / 2022	
182	ZS	553437218	Panel mobilního oplocení 305x163 cm(mjen.amortizac)	kus	0,10	4 465,00	446,50	0,00	446,50	0,01	RTS I / 2022	
183	ZS	767914630R00	Panel mobilního oplocení 305 cm s bránou dvojkřídlovou(amortizace)	m	40,00	143,50	0,00	5 740,00	0,01	0,01	RTS II / 2022	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
184	ZS	831230110RA0	Vodovodní přípojka-úprava pro staveniště	m	20,00	400,00	3 740,61	4 259,39	8 000,00	0,19	3,73	RTS II / 2022
185	ZS	998014205R00	Přesun hmot. mobilní buňky, příplatek do 5 km	t	4,50	450,00	0,00	2 025,00	2 025,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
186	ZS	998014206R00	Přesun hmot. mobilní buňky, přípl. za dalších 5 km	t	45,00	107,50	0,00	4 837,50	4 837,50	0,00	0,00	RTS II / 2022
187	ZS	110 R0A	Zařízení staveniště -ostatní náklady na kompletní ZS neuvezené v položkách objektu ZS, včetně odstranění	ks	1,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
188	ZS	220110583R00	Montáž celoploš. rozvaděče - provizorní zapojení	kus	1,00	2 500,00	9,84	2 490,16	2 500,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
189	ZS	37501303	Následná rozvaděčová skříň -(staveništní rozvaděč hlavní a měřeni a vedlejší stavební)	kus	1,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
190	ZS	430941002R00	Demont. typ. objektů zařízení staveniště k použití	100 kg	45,00	35,00	0,00	1 575,00	1 575,00	0,00	0,00	
191	ZS	430941001R00	Montáž typových objektů zařízení staveniště	100 kg	45,00	35,00	0,00	1 575,00	1 575,00	0,00	0,00	
192	ZS	430-pronájem	Pronájem buněk pro soc.zařízení a sklady	měsíc	12,00	3 200,00	0,00	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	
193	ZS	430-pronájem WC	Pronájem WC zařízení	měsíc	6,00	1 900,00	0,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	
Celkem:									5 622 874,70 Kč			

Výkaz výměr

Název stavby: Hostěradice - oprava fasády ZŠ		Objednatel: Obec Hostěradice				
Druh stavby: Opatření pro snížení energetické náročnosti objektu_ Energetické úspory_st. úpravy zateplení fasády		Projektant: DEKPROJEKT s.r.o., Ing. Pavel Štajnt				
Lokalita: k.ú. Hostěradice na Moravě (645672) p.č.627		Zhotovitel:				
Zpracoval: Bohuslav Hemala		Zpracováno dne: 06.02.2023				
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
1 Zemní práce						
1	SO00	100001500R00	Dobčistění stěny	m2		0,00
			64.43+8.54	podzemní část	72,97	
13 Hloubené výkopávky						
2	SO00	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4. pro okapové chodníky	m3		0,00
			0.75*0.5*12.7+23+7.2+39.6+36.34+7.3+1.5+3+1.5*2+5.63+3.66+4.65+7.2+36.34+11.45+24.5)		81,40	
16 Přemístění výkopku						
3	SO00	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3		0,00
			81.401		81,40	
4	SO00	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3		0,00
			81.401*20		1 628,02	
5	SO00	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. díle katal. odpadů 17 05 04	m3		0,00
			81.401		81,40	
59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažebních (předlažby)						
6	SO01.1	596811111RT5	Kladení dlaždic kom.pro pěši. lože z kameniva tř.2, včetně dlaždic betonových HBB 50/50/6 cm	m2		0,00
			0.5*12.7+23+7.2+39.6+36.34+7.3+1.5+3+1.5*2+5.63+3.66+4.65+7.2+36.34+11.45+24.5)		108,54	
7	SO01.1	211561111R00	Výplň odvodňovacích žebek kam. hrubé drcen. 16 mm. do okap chodníků a pod dlažby	m3		0,00
			0.6*0.6*12.7+23+7.2+39.6+36.34+7.3+1.5+3+1.5*2+5.63+3.66+4.65+7.2+36.34+11.45+24.5)		65,12	
8	SO01.1	916561111RT4	Osazení záhon obručnicí do lože z C 12/15 s opěrku, včetně obručnic 50/5/25 a 100/5/25	m		0,00
			(2.7+23+7.2+39.6+36.34+7.3+1.5+3+1.5*2+5.63+3.66+4.65+7.2+36.34+11.45+24.5)		217,07	
			36.34-11.45-24.5-3.66-6.34			
9	SO01.1	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěši. lože z kameniva tř.2, zpětné doložení stávající dlažbou	m2		0,00
			0.25*12.7+23+7.2+39.6+36.34+7.3+1.5+3+1.5*2+5.63+3.66+4.65+7.2+36.34+11.45+24.5)		54,27	
10	SO01.1	596291111R00	Řezání dlažby II. do 60 mm	m		0,00
			(-36.34-11.45-24.5-3.66-6.34)	původní	82,29	
			0.75*16	nová zarovnání včetně odřub		
11	SO01.1	211971110R00	Opláštění žebek z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5	m2		0,00
			(0.6+0.5)*2*12.7+23+7.2+39.6+36.34+7.3+1.5+3+1.5*2+5.63+3.66+4.65+7.2+36.34+11.45+24.5)		477,55	
12	SO01.1	69370514	Geotextilie PP 300 g/m2 do 6 m	m2		0,00
			(0.6+0.5)*2*12.7+23+7.2+39.6+36.34+7.3+1.5+3+1.5*2+5.63+3.66+4.65+7.2+36.34+11.45+24.5)		477,55	
			zhrubně 10%; 47.7554			
60 Omítky ze suchých směsí						
13	SO01.1	601011193R00	Kontaktní nátěr strop a ostění pod omítky bílý i penetrace	m2		0,00
			20.3*2*2		81,20	
			(126.92+12.533+85.058)*2	omítky a pod stěnu		
14	SO01.1	601011188RT7	Stěrka na podhledech silikonová, barevná, zatíraná, zrnitost 2,0 mm	m2		0,00
			20.3*2		40,60	
			(126.92+12.533+85.058)	omítky a pod stěnu		

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.J	Množství	Potřebné množství
15	SO01.1	602011193R00	Kontaktní náler pod omítky bílý i penetrace	m2		0,00
			1076,82*2+50,101*2+50,83*2+66,125*2-20,3*2*2	/ pod omítky a penetrace původní	2 406,55	
16	SO01.1	602011188RT7	Stěrka na stěnách silikonová barevná, zatíraná, zrnitost 2,0 mm	m2		0,00
			1076,82*2+50,101*2+50,83*2+66,125*2-20,3*2*2		1 203,28	
			87,54			
			130,424+8,54-99,62			
17	SO01.1	602011195R00	Kontaktní náler stěn pod mozaikové omítky	m2		0,00
			8,54		8,54	
			(7,3+1,5+5,63+4,65+3,66)*(0,8-0,4)	A_Jihozápadní pohled		
			(30,84+6,34)*(0,8-0,4)	B_Severozápadní pohled L		
			(36,34-0,6)*(0,8-0,4)	B_Severozápadní pohled P		
			20*0,6+20,3*0,6+9,9*(0,8-0,4)	C_Severovýchodní pohled		
				boky podlaží u rampy		
			(36,34-2,6)*(0,8-0,4)	D_Jihovýchodní pohled L		
			(24,5-2,55+6)*(0,8-0,4)	D_Jihovýchodní pohled P		
			0	E_pohled		
			0	okno		
			0	F_pohled		
18	SO01.1	602011189R00	Stěrka na stěnách mozaiková tl.2mm	m2		0,00
			99,62		99,62	
		62	Úprava povrchů vnější			
19	SO01.1	622315335RV1	Zatepl. systém fasáda, EPS F šedý tl.160 mm,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, Součinitele tepelné vodivosti izolantu 0,032 W/m K	m2		0,00
			7,3*4,3+7,9*1,5+5,63*7,9+4,65*7,9	A_Jihozápadní pohled E160(E140)	121,45	
			4,3*30,84+24,54*3,6	B_Severozápadní pohled L E160(E140)		
			(2,25*2,25)*2	okna		
			7,9*36,34-0,6*4,3	B_Severozápadní pohled P E160(E140)		
			(2,25*2,25*12+1,5*2,25*2+2,25*0,75*8)	okna		
			23*7,9-3,6*10,1+3,8*3*2+4,3*7,2	C_Severovýchodní pohled E160(E140)		
			2,47*1	HUP		
			2*3*2	boky podlaží u rampy		
			(0,75*1*4)	okna		
			(0,9*3)	dveře s nadsvětlíkem		
			3,6*19,3	E_pohled E160(E140)		
			-2,25*2	okno		
			12,9*3,6	F_pohled E160(E140)		
			(2,25*2,5*5+1,2*2,25*2+0,75*1,2*4+2,4*0,6*4)	okna		
			36,34*7,9-4,3*2,6	D_Jihovýchodní pohled L E160(E140)		
			(2,25*2,25*10*2)	okna		
			24,5*7,9-4,3*2,55+4,3*6	D_Jihovýchodní pohled P E160(E140)		
			(2,25*5,25)*6	okna		
20	SO01.1	622315835RV1	Zatepl.syst. fasáda, miner desky PV 160 mm,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, Součinitele tepelné vodivosti izolantu 0,039 W/mK	m2		0,00
			7,9*3,66	A_Jihozápadní pohled V160(V140)	28,91	
			-(1,5*2,25)	okna		
			-(1,7*3)	dveře s nadsvětlíkem		
			6,34*4,3	B_Severozápadní pohled _střed V160(V140)		
			-(1,7*3*2)	dveře s nadsvětlíkem		
			3,8*3*2	C_Severovýchodní pohled V160(V140)		
			-(1,7*3*2)	dveře s nadsvětlíkem		
			0	D_Jihovýchodní pohled V160(V140)		

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.J	Množství	Potřebné množství
			0	E_pohled V160(V140) F_pohled V160(V140)		
21	SO01.1	622315830RV1	Zatepl.syst. fasáda, miner desky PV 60 mm,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,039 W/mK	m2		0,00
			0	A_Jihozápadní pohled V60(V50) B_Severozápadní pohled V60(V50) C_Severovýchodní pohled V60(V50) podhled D_Jihovýchodní pohled V60(V50) dveře s nadsvětlíkem E_pohled V60(V50) F_pohled V60(V50)	0,00	
22	SO01.1	622315330RV1	Zatepl. systém fasáda, EPS F šedý tl. 60 mm,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,032 W/m K	m2		0,00
			7,2*4,3	A_Jihozápadní pohled P E60(E50) B_Severozápadní pohled E60(E50) C_Severovýchodní pohled L E60(E50) okno D_Jihovýchodní pohled E60(E50) okna E_pohled E60(E50) F_pohled E60(E50)	30,96	
23	SO01.1	622300131R00	Vyrovnávací tmet tl. do 5 mm	m2		0,00
			1076,82+50,10+50,83+66,125		1 243,88	
24	SO01.1	622315011R0A	Soklová lišta KZS tl. 60 mm_montáž i dodávka	m		0,00
			6,3+0,2*4 -(1,6*2) 2,7 11,45-6,3 7,2	D_Jihovýchodní pohled V60(V50) dveře s nadsvětlíkem C_Severovýchodní pohled L E60(E50) D_Jihovýchodní pohled E60(E50)	7,10	
25	SO01.1	622315015R00	Soklová lišta KZS tl. 160 mm_montáž i dodávka	m		0,00
			7,3+1,5+5,63+4,65+3,66 -(1,6) -2,47 30,84+6,34+24,54 -1,7*2 36,34-0,6 23+10,1+7,2 6 -(0,9*2+1,7*2) 36,34-2,6 24,5-2,55+6 19,3 -2,25 12,9	A_Jihozápadní pohled dveře HUP B_Severozápadní pohled L dveře B_Severozápadní pohled P C_Severovýchodní pohled boky podloubí u rampy dveře D_Jihovýchodní pohled L D_Jihovýchodní pohled P E_pohled okno F_pohled	22,74	
26	SO01.1	622315510R0A	Izolace suterénu systém , XPS 60 mm, bez PÚ,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,035 W/m K	m2		0,00
			0	B_Severozápadní pohled E60(E50) C_Severovýchodní pohled L E60(E50) D_Jihovýchodní pohled E60(E50) A	0,00	
27	SO01.1	622315520RV1	Zateplovací systém , sokl XPS tl. 60 mm,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,035 W/m K	m2		0,00
			7,2*0,4 11,45*(0,8-0,4)	D_Jihovýchodní pohled V60(V50)	4,58	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
			2,7*0,4	C		
			7,2*0,4	A		
28	SO01.1	622315525RV1	Zateplovací systém sokl a XPS II, 160 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,035 W/m K	m2		0,00
			(7,3+1,5+5,63+4,65+3,66)*0,8-0,4	A_ Jihozápadní pohled	9,10	
			-2,47	HUP		
			(30,84+6,34)*0,8-0,4)+24,54*0,6	B_ Severozápadní pohled L		
			(36,34-0,6)*0,8-0,4)+3,03*0,6	B_ Severozápadní pohled P		
			20*0,6+20,3*0,6+9,9*0,8-0,4)	C_ Severovýchodní pohled		
			6*0,6	boky podlaží u rampy		
			(36,34-2,6)*0,8-0,4)+2,6*0,6	D_ Jihovýchodní pohled L		
			(24,5-2,55+6)*0,8-0,4)+2,8*0,6	D_ Jihovýchodní pohled P		
			19,3*0,6	E_ pohled		
			-2,25*0,4	okno		
			12,9*0,6	F_ pohled		
29	SO01.1	622315515R00	Izolace suterénu systém_ XPS 160 mm, bez PÚ	m2		0,00
			(7,3+1,5+5,63+4,65+3,66)*0,8-0,4)	A_ Jihozápadní pohled	9,10	
			-2,47	HUP		
			(30,84+6,34)*0,8-0,4)	B_ Severozápadní pohled L		
			(36,34-0,6)*0,8-0,4)	B_ Severozápadní pohled P		
			9,9*0,8-0,4)	C_ Severovýchodní pohled		
			0	boky podlaží u rampy		
			(36,34-2,6)*0,8-0,4)	D_ Jihovýchodní pohled L		
			(24,5-2,55+6)*0,8-0,4)	D_ Jihovýchodní pohled P		
			0	E_ pohled		
			0	okno		
			0	F_ pohled		
30	SO01.1	11161753	Přilepění lepení EPS bitumenová hydroiz. lepicí hmota 30l	l		0,00
			137,864*4		551,46	
			ztrátové 10%, 55,1456			
31	SO01.1	622481211RT2	Montáž výztužné sítě(pelinky)do stěrky-vnější stěny,včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu_ nezateplené plochy	m2		0,00
			(3+1,05*2)*9,85+1,8*3	komin		
			(2,47+0,7)*1,5-0,9*1,5	HUP	55,64	
			3,5*2*1,5+0,5*4*3*3	sloupy u podlaží		
32	SO01.1	622315354RV1	Zateplovací syst. ostění, EPS F šedý II 40 mm,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,032 W/m K	m2		0,00
			0	A_ Jihozápadní pohled E160(E140)	0,00	
			(2,25+2,25*2)*2*0,175	okna		
			0	B_ Severozápadní pohled L E160(E140)		
			((2,25+2,25*2)*5+1,2+2,25*2)*2+((0,75+1,2*2)*4+(2,4+0,6*2)*4)*0,175	okna		
			0	B_ Severozápadní pohled P E160(E140)		
			((2,25+2,25*2)*1,2+1,5+2,25*2)*2+((2,25+0,75*2)*8)*0,175	okna		
			0	C_ Severovýchodní pohled E160(E140)		
			0	boky podlaží u rampy		
			((0,75+1,2)*4+(2,25+2,25*2)*0,175	okna		
			(0,9+3*2)*0,175	dveře s nadsvětlíkem		
			0	D_ Jihovýchodní pohled L E160(E140)		
			((2,25+2,25*2)*10*2)*0,175	okna		
			0	D_ Jihovýchodní pohled P E160(E140)		
			(2,25+5,25*2)*6*0,175	okna		
			0	E_ pohled E160(E140)		
			(2,25+2*2)*0,175	okno		

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M,J	Množství	Potřebné množství
			0	F_pohled E160(E140)		
			0	A_Jihozápadní pohled V160(V140)		
			(1,5+2,25*2)*0,175	okna		
			(1,7+3*2)*0,175	dveře s nadsvětlíkem		
			0	B_Severozápadní pohled _sřed V160(V140)		
			0	dveře s nadsvětlíkem		
			((1,7+3*2))*2*0,175	C_Severovýchodní pohled V160(V140)		
			0	dveře s nadsvětlíkem		
			((1,7+3*2))*2*0,175	D_Jihovýchodní pohled V160(V140)		
			0	E_pohled V160(V140)		
			0	F_pohled V160(V140)		
			0	D_Jihovýchodní pohled V60(V50)		
			((1,6+3,3*2))*2*0,175	dveře s nadsvětlíkem		
			0	C_Severovýchodní pohled L E60(E50)		
			0	okno		
			((1+1*2))*0,175	D_Jihovýchodní pohled E60(E50)		
			0	okna		
			((1+1*2))*2*0,175	PV		
			-12,653	nadpraží D P		
			18,75*0,15	bok nadpraží C		
			(9,45+8,25+0,45*2+0,9+2)*0,25	nadpraží C		
			(9,45+8,25+0,9)*0,65	nadpraží D L		
			11,45*0,2	nadpraží D P		
			28,8*0,15*2	nadpraží BP		
			31,5*0,15*2	nadpraží BL		
			39,6*0,15			
			11,4*0,15			
33	SO01.1	622315854RV1	Zatepl syst. ostění, miner desky PV 40 mm, zakončeny stěrkou s výtlačnou tkaninou, Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,039 W/m K	m2		0,00
			0	A_Jihozápadní pohled V160(V140)	0,00	
			(1,5+2,25*2)*0,175	okna		
			(1,7+3*2)*0,175	dveře s nadsvětlíkem		
			0	B_Severozápadní pohled _sřed V160(V140)		
			0	dveře s nadsvětlíkem		
			((1,7+3*2))*2*0,175	C_Severovýchodní pohled V160(V140)		
			0	dveře s nadsvětlíkem		
			((1,7+3*2))*2*0,175	D_Jihovýchodní pohled V160(V140)		
			0	E_pohled V160(V140)		
			0	F_pohled V160(V140)		
			0	D_Jihovýchodní pohled V60(V50)		
			((1,6+3,3*2))*2*0,175	dveře s nadsvětlíkem		
			6,3*0,15	nadpraží D sřed		
			6,34*0,15	nadpraží B sřed		
34	SO01.1	622315864RT1	Zatepl syst. parapet, miner desky PV 40 mm, Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,039 W/m K	m2		0,00
			1,7*0,36	A	0,61	
35	SO01.1	622315164R00	Zateplovací systém parapet, EPS P II, 40 mm, Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,035 W/m K. Včetně dodávek materiálu	m2		0,00
			0	A_Jihozápadní pohled E160(E140)	0,00	
			(2,25)*2*0,36	okna		
			0	B_Severozápadní pohled L E160(E140)		
			((2,25)*5+(1,2)*2+(0,75)*4)*0,36+11,4*0,36	okna a římsa		
			0	B_Severozápadní pohled P E160(E140)		
			31,5*2*0,36	okna a římsy		
			0	C_Severovýchodní pohled E160(E140)		

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
			0	boky podlaží u rampy		
			2,25*0,36	okna		
			0	dveře s nadsvětlíkem		
			0	D_Jihovýchodní pohled L E160(E140)		
			28,8*2*0,36	okna a římsy		
			0	D_Jihovýchodní pohled P E160(E140)		
			18,75*0,36	okna a římsa		
			0	E_pohled E160(E140)		
			2,25*0,36	okno		
			0	F_pohled E160(E140)		
			0	A_Jihozápadní pohled V160(V140)		
			1,5*0,36	okna		
			0	dveře s nadsvětlíkem		
			0	B_Severozápadní pohled sítěd V160(V140)		
			0	dveře s nadsvětlíkem		
			0	C_Severovýchodní pohled V160(V140)		
			0	dveře s nadsvětlíkem		
			0	D_Jihovýchodní pohled V160(V140)		
			0	E_pohled V160(V140)		
			0	F_pohled V160(V140)		
			0	D_Jihovýchodní pohled V60(V50)		
			0	dveře s nadsvětlíkem		
			0	C_Severovýchodní pohled L E60(E50)		
			1*0,25	okno		
			0	D_Jihovýchodní pohled E60(E50)		
			1*2*0,25	okna		
			-0,612	PV		
36	SO01.1	621481211RT2	Montáž vyztužné sítě (perlinky) do stěrky-podhledy a ostění(boky), včetně vyztužné sítě a stěrkového imelu_mimo ostění se zateplením	m2		0,00
			0			
			0	A_Jihozápadní pohled E160(E140)		
			{2,25+2,25*2}*2*0,165	okna		
			0	B_Severozápadní pohled L E160(E140)		
			{(2,25+2,25*2)*5+(1,2+2,25*2)*2+(0,75+1,2*2)*4+(2,4+0,5*2)*4}*0,165	okna		
			0	B_Severozápadní pohled P E160(E140)		
			{(2,25+2,25*2)*12+(1,5+2,25*2)*2+(2,25+0,75*2)*8}*0,165	okna		
			0	C_Severovýchodní pohled E160(E140)		
			0	boky podlaží u rampy		
			{(0,75+1*2)*4+(2,25+2,25*2)*0,165	okna		
			{0,9+3*2}*0,165	dveře s nadsvětlíkem		
			0	D_Jihovýchodní pohled L E160(E140)		
			{(2,25+2,25*2)*10*2}*0,165	okna		
			0	D_Jihovýchodní pohled P E160(E140)		
			{(2,25+5,25*2)*6*0,165	okna		
			0	E_pohled E160(E140)		
			{2,25+2*2}*0,165	okno		
			0	F_pohled E160(E140)		
			0	A_Jihozápadní pohled V160(V140)		
			{(1,5+2,25*2)*0,165	okna		
			{(1,7+3*2)*0,165	dveře s nadsvětlíkem		
			0	B_Severozápadní pohled sítěd V160(V140)		
			{(1,7+3*2)*2*0,165	dveře s nadsvětlíkem		
			0	C_Severovýchodní pohled V160(V140)		
			{(1,7+3*2)*2*0,165	dveře s nadsvětlíkem		

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
			0	D_ Jihovýchodní pohled V160(V140)		
			0	E_ pohled V160(V140)		
			0	F_ pohled V160(V140)		
			0	D_ Jihovýchodní pohled V60(V50)		
			0	dveře s nadsvětlíkem		
			0	C_ Severovýchodní pohled L E60(E50)		
			0	okno		
			0	D_ Jihovýchodní pohled E60(E50)		
			0	okna		
37	SO01.1	622481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu-rohy kolem oken 45stupňů 200*500mm	m2	34,40	0,00
			(1+1+7+4+1+2+22+7+20+10+1)*0,2*0,5*4			
38	SO01.1	622481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu_ druhá vrstva_ spoje minerální vata/ EPS	m2	73,80	0,00
			(7,9*2+3,66+3*4+3,8*2+6,34+4,3*2+6,3+3,6*2+6,3)*1			
39	SO01.1	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	0,00	0,00
			0	A_ Jihozápadní pohled E160(E140)		
			- (2,25*2,25)*2	okna		
			0	B_ Severozápadní pohled L E160(E140)		
			- (2,25*2,5*5+1,2*2,25*2+0,75*1,2*4+2,4*0,6*4)	okna		
			0	B_ Severozápadní pohled P E160(E140)		
			- (2,25*2,25*1,2+1,5*2,25*2+2,25*0,75*8)	okna		
			0	C_ Severovýchodní pohled E160(E140)		
			0	boky podlouhlí u rampy		
			- (0,75*1*4)	okna		
			- (0,9*3)	dveře s nadsvětlíkem		
			0	D_ Jihovýchodní pohled L E160(E140)		
			- (2,25*2,25*10*2)	okna		
			0	D_ Jihovýchodní pohled P E160(E140)		
			- (2,25*5,25)*6	okna		
			0	E_ pohled E160(E140)		
			- 2,25*2	okno		
			0	F_ pohled E160(E140)		
			0	A_ Jihozápadní pohled V160(V140)		
			- (1,5*2,25)	okna		
			- (1,7*3)	dveře s nadsvětlíkem		
			0	B_ Severozápadní pohled sítěd V160(V140)		
			- (1,7*3*2)	dveře s nadsvětlíkem		
			0	C_ Severovýchodní pohled V160(V140)		
			- (1,7*3*2)	dveře s nadsvětlíkem		
			0	D_ Jihovýchodní pohled V160(V140)		
			0	F_ pohled V160(V140)		
			0	D_ Jihovýchodní pohled V60(V50)		
			- (1,6*3,3*2)	dveře s nadsvětlíkem		
			0	C_ Severovýchodní pohled L E60(E50)		
			- (1*1)	okno		
			0	D_ Jihovýchodní pohled E60(E50)		
			- (1*1*2)	okna		
			358,77*2			
40	SO01.1	620991004R00	Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm	m	0,00	0,00
			0	A_ Jihozápadní pohled E160(E140)		
			- (2,25*2,25*2)*2	okna		

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.J	Množství	Potřebné množství
			0	B Severozápadní pohled L E160(E140)		
			$((2,25+2,25*2)^5+(1,2+2,25*2)^2+(0,75+1,2*2)^4+(2,4+0,6*2)^4)$	okna		
			0	B Severozápadní pohled P E160(E140)		
			$((2,25+2,25*2)^4+(1,5+2,25*2)^2+(2,25+0,75*2)^8)$	okna		
			0	C Severovýchodní pohled E160(E140)		
			0	bočky podlouhí u rampy		
			$((0,75+1*2)^4+(2,25+2,25*2)^2)$	okna		
			$(0,9+3*2)$	dveře s nadsvětlíkem		
			0	D Jihovýchodní pohled L E160(E140)		
			$((2,25+2,25*2)^4+(0,2)^2)$	okna		
			0	D Jihovýchodní pohled P E160(E140)		
			$(2,25+5,25*2)^6$	okna		
			0	E pohled E160(E140)		
			$(2,25+2*2)$	okno		
			0	F pohled E160(E140)		
			0	A Jihozápadní pohled V160(V140)		
			$(1,5+2,25*2)$	okna		
			$(1,7+3*2)$	dveře s nadsvětlíkem		
			0	B Severozápadní pohled střed V160(V140)		
			$((1,7+3*2)^2)$	dveře s nadsvětlíkem		
			0	C Severovýchodní pohled V160(V140)		
			$((1,7+3*2)^2)$	dveře s nadsvětlíkem		
			0	D Jihovýchodní pohled V160(V140)		
			0	E pohled V160(V140)		
			0	F pohled V160(V140)		
			0	D Jihovýchodní pohled V60(V50)		
			$((1,6+3,3*2)^2)$	dveře s nadsvětlíkem		
			0	C Severovýchodní pohled L E60(E50)		
			$(1+1*2)$	okno		
			0	D Jihovýchodní pohled E60(E50)		
			$((1+1*2)^2)$	okna		
41	SO01.1	62242111RT2	Omlítka vnější stěn, MVC, hrubá nezatříděná s použitím suché maltové směsi	m2		0,00
			24,54*0,5	B		12,27
			12			
42	SO01.1	621421121R00	Omlítka vnější podhledů a ostění, MVC, hrubá zatříděná	m2		0,00
			126,92+12,553			139,47
			-18,75*0,15	nadpraží D P		
			$-(9,45+8,25+0,45*2+0,9+2)^2*0,25$	bok nadpraží C		
			$-(9,45+8,25+0,9)^2*0,65$	nadpraží C		
			-11,45*0,2	nadpraží D L		
			-28,6*0,15*2	nadpraží D P		
			-31,5*0,15*2	nadpraží BP		
			-39,6*0,15	nadpraží BL		
			-11,4*0,15			
			64,182+0,612	parapety		
43	SO01.1	620452101R00	Vnější omlítka s přísadou na zvýšení vodotěsn. rovňá-sokl	m2		0,00
			$(7,3+1,5+5,63+4,65+3,66)^2*(0,5+0,9)+3*0,8$	A Jihozápadní pohled		34,24
			39,6*(0,5+0,5)	B Severozápadní pohled L		
			$(36,34+0,6+2,44)^2*(0,5+0,9)$	B Severozápadní pohled P		
			9,9*0,9	C Severovýchodní pohled		
			20,3*(0,5+0,9)	rampa		
			$(36,34+2,6)^2*(0,5+0,9)+1,05*0,8*2$	D Jihovýchodní pohled L		
			$(24,5+2,55+6)^2*(0,5+0,3)$	D Jihovýchodní pohled P		

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
			0	E_pohled		
			0	okno		
			0	F_pohled		
44	SO01.1	622481292R00	Montáž výztužné lišty rohově mimo ostění 7,9*8+1,5*4*7,9*2	m	85,00	0,00
45	SO01.1	28350202	Profil rohový PVC s mřížkou 10/10 l=2,5 m 85	m	85,00	0,00
			zhruba 55% 4,26			
46	SO01.1	622904112R00	Očistění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 1076,82*50,107*66,125*50,83*8,54*2*130,424*64,43	m2	1 455,81	0,00
47	SO01.1	622904115R00	Očistění fasád tlakovou vodou složitost 3 - 5 126,92*12,553*0,612*64,182	m2	204,27	0,00
48	SO01.3	622300181RT2	Montáž chráničky kabelu pod omítku vč. chráničky DIN 40 mm pro vedení hromosvodu 3*7,9*3*9+7,9*3*5,5*7,9*2*4,5*4,5*6*5*4	m	115,70	
			4*3	17srodi		
			na srodi			
49	SO01.3	622300176RT2	Osazení montážní desky PVC do zateplení pro světlá strop 8	kus	8,00	0,00
50	SO01.1	622300172RTX	Těsnění napojovacích spár PUR pěnou okraje střešních, včetně dodávky 268,15	m	268,15	0,00
51	SO01.3	622300176RT2	Osazení montážní desky PVC do zateplení pro el zařízení kamery čidla a pod 12	kus	12,00	0,00
			711			
52	SO01.1	711212015RT1	Izolace proti vodě Stěrka hydroizolační bitumenová vyztužená tkaninou, tl. 4 mm, penetrace, opravy izolace na soklu, včetně propojení se stávající izolací (7,3*1,5+5,63*4,65+3,66)*0,8*3*0,8 39,6*0,8 (36,34-0,6-2,44)*0,8 9,9*0,8 (36,34-2,6)*0,8*1,05*0,8*2 (24,5-2,55+6)*0,5*0,3 Prostup pro kabely, potrubí a pod. s manžetou z asfaltového pásu, udlštění v soklu	m2	20,59	0,00
53	SO01.1	712348104RT1	2	kus	2,00	0,00
54	SO01.1	711823129RT5	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii včetně dodávky lišty T20 (7,3*1,5+5,63*4,65+3,66)*3 39,6 (36,34-0,6-2,44) 9,9 (36,34-2,6)*1,05*2 (24,5-2,55+6) Montáž nopové fólie svisle, včetně dodávky fólie T20	m	26,74	0,00
55	SO01.1	711823121RT6	(7,3*1,5+5,63*4,65+3,66)*0,6*3*0,6 39,6*0,6 (36,34-0,6-2,44)*0,6 9,9*0,6 (36,34-2,6)*0,6*1,05*0,6*2 (24,5-2,55+6)*0,6 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m 0,8234	m2	15,44	0,00
56	SO01.1	998711101R00	0,8234	t	0,82	0,00
			Izolace střeš (živé krytiny)			
			712			

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
57	SO01.1	712971801RZ5	Provedení povlakové krytiny střech, překrytí spár fólií PVC přitavenou k podkladu, rš 500 mm, 1 vrstva - včetně dodávky fólie tl. 1,5 mm	m		0,00
			66,5		66,50	
58	SO01.1	712373111RS3	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólie kotvenou do podkladu, 6 kotev/m2, včetně dodávky fólie vhodné pro propojení s původní tl. 1,5 mm	m2		0,00
			268,15*0,7			
59	SO01.1	712964703R00	Zesílení koutů, rohů a hran fólií, očištění, odmaštění stávající krytiny pro propojení apod.	m	187,71	
			268,15+66,5		334,65	
60	SO01.1	712378003R00	Povlaková krytina střech do 10°, fólie, aluková okapnice rš 250 mm, systémový poplast, plech pro střešní krytiny, prodloužení atiky o zat.systém	m		0,00
			37*2+18,6*2+27,5+39,65+7,25+7,85+11,6+24,6*2+13,9	atiky		
61	SO01.1	712378007R00	Povlaková krytina střech do 10°, fólie, rohová lišta vnitřní rš 100 mm, systémový poplast, plech pro střešní krytiny, prodloužení atiky o zat.systém	m	268,15	
			4,5+4+14*2+4+26	spodní část u střešní fólie	66,50	
62	SO01.1	712378005R00	Povlaková krytina střech do 10°, fólie, sténová lišta výhnutá rš 70 mm, systémový poplast, plech pro střešní krytiny, prodloužení atiky o zat.systém	m		0,00
			66,5		66,50	
63	SO01.1	762441112RT4	Montáž obložení atiky z desek dřevostřípkových 1vrst., šroubováním, včetně dodávky desky 3 N tl. 22 mm do vlhkého prostředí	m2		0,00
			268,15*0,625		167,59	
64	SO01.1	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t		0,00
			3,5566		3,56	
		731	Kotelny			
65	SO01.2	731412252R0X	Kus prodlužovací odkouření, prodloužení stáv.odkouření o zat.systém	kus		0,00
			1*3		3,00	
		764	Konstrukce klempířské			
66	SO01.1	764816141RT2	Oplechování parapetů a spojovacích říms, lakovaný Pz plech, do rš 420 mm	m		0,00
			0	A_ Jihozápadní pohled E160(E140)	0,00	
			{2,25}*2	okna		
			0	B_ Severozápadní pohled L E160(E140)		
			{(2,25)*5+(1,2)*2+(0,75)*4}*0,36+11,4	okna a římsa		
			0	B_ Severozápadní pohled P E160(E140)		
			31,5*2	okna a římsy		
			0	C_ Severovýchodní pohled E160(E140)		
			0	boky, podlouhi u rampy		
			2,25	okna		
			0	dveře s nadsvětlíkem		
			0	D_ Jihovýchodní pohled L E160(E140)		
			28,8*2	okna a římsy		
			0	D_ Jihovýchodní pohled P E160(E140)		
			18,75	okna a římsa		
			0	E_ pohled E160(E140)		
			2,25	okno		
			0	F_ pohled E160(E140)		
			0	A_ Jihozápadní pohled V160(V140)		
			1,5	okna		
			0	dveře s nadsvětlíkem		
			0	B_ Severozápadní pohled střed V160(V140)		
			0	dveře s nadsvětlíkem		
			0	C_ Severovýchodní pohled V160(V140)		
			0	dveře s nadsvětlíkem		

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
			0	D_jihovýchodní pohled V160(V140)		
			0	E_pohled V160(V140)		
			0	F_pohled V160(V140)		
			0	D_jihovýchodní pohled V60(V50)		
			0	diverze s nadsvětlíkem		
			0	C_Severovýchodní pohled L E60(E50)		
			1	okno		
			0	D_jihovýchodní pohled E60(E50)		
			0	okna		
67	SO01.1	764813260R00	Lemování zdi lak Pz TK krycí plech 2dily, rš 600 mm, oplechování HUP	m	2,75	0,00
68	SO01.1	764311295R00	Zpětná Montáž - zhotovení okapů z Pz	m	35,45	0,00
69	SO01.1	764841295R00	Zpětná Montáž Pz, trouby kruhové	m	13,30	0,00
70	SO01.1	210010347R12	Montážní deska do zateplení, bez zapojení(pro troby), prodloužení kotvě	kus	20,00	0,00
71	SO01.1	764359291R00	Zpětná Montáž kotlíku Pz oválného	kus	4,00	0,00
72	SO00	764331860R00	Demontáž lemování zdi, rš 660 a 750 mm, do 30° HUP	m	2,75	0,00
73	SO01.1	764359810R00	Demontáž kotlíku kónického, sklon do 30° pro zpětné použití	kus	2,00	0,00
74	SO00	764900050RAA	Demontáž oplechování parapetu a parap říms	m	147,29	0,00
75	SO01.1	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm, pro zpětné použití	m	13,30	0,00
76	SO01.1	764900035RAA	Demontáž podokapních žlabů půlkruhových, pro zpětné použití	m	35,45	0,00
77	SO01.1	953943122R00	Osazení kovových předmětů do betonu a stěny, 5 kg / kus	kus	38,00	0,00
78	SO01.1	55399999	Ocelové výrobky - kotvy a spojky-atypické prvky_kotevní nosníky prodloužení římsy o zatep systém	kg	133,00	0,00
79	SO01.1	998764102R00	ztrátě 10%, 13.3	t	0,94	0,00
			Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m			
			0,9408			
			Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)			
80	SO01.1	767995105R0A	Výroba a montáž kov. atypických konstr. -žebřík s lávkou včetně dodávky kotvě a uzamykatelným krytem vstup otvoru a ochranným okružím dl do 6m	kg	45,24	0,00
			(6*2)*3,77	L 50/50/5		
			(1,5*4+3,5*4)*3,14	pásovina ochranný kryt		
			6*0,5*3,77	prácny		
			(15*0,4+2*2)*2,47	šrouby, matic, zábradlí D20		
			0,2*0,2*16)*40	pásovina 200*200*5		
			30*0,6*1,8	látko z tahovou		
81	SO01.1	55399994 A.1	Kotvy, úhelníky apod atypické výrobky-žárové pozinkované+1xzáklad+2xvrchní natěr polyuretanová barva	kg	186,05	0,00
			186,05			

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
82	SO01.1	767995105R0A	Výroba a montáž kov. atypických konstr. -žebřík s lávkou včetně dodávky kotev a uzamykatelným krytem vstup otvoru a ochranným okružím dl. do 5m	kg		0,00
			(5*2)*3,77		37,70	
			(1,5*4+3,5*4)*3,14			
			6*0,5*3,77			
			(13*0,4+2*2)*2,47			
			0,2*0,2*(6)*40			
			30*0,6*1,8			
83	SO01.1	55399994.A2	Kotvy, úhelníky apod. atypické výrobky-žárově pozinkované+1xzáklad+2xvrchní nátěr polyuretanová barva	kg		0,00
			176,06		176,06	
84	SO01.1	767995105R0A	Výroba a montáž kov. atypických konstr. -žebřík s lávkou včetně dodávky kotev a uzamykatelným krytem vstup otvoru a ochranným okružím dl. do 4,5m	kg		0,00
			(4,5*2)*3,77		33,93	
			(1,5*4+3,5*4)*3,14			
			6*0,5*3,77			
			(11*0,4+2*2)*2,47			
			0,2*0,2*(6)*40			
			30*0,6*1,8			
85	SO01.1	55399994.A3	Kotvy, úhelníky apod. atypické výrobky-žárově pozinkované+1xzáklad+2xvrchní nátěr polyuretanová barva	kg		0,00
			170,798		170,79	
86	SO01.1	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t		0,00
			0,5566		0,56	
			Nátěry			
87	SO01.1	783520010RAB	Nátěr klempířských konstrukcí syntetický _stávajících,základní reaktivní a dvojnásobný krycí	m2		0,00
			35,54*0,35*2+13,3*0,1*3,14+0,2*4		29,85	
88	SO01.1	783120014RAC	Nátěr OK lehkých "C" syntetický dvojnásobný krycí s 1x emailováním	m2		0,00
			0,9*1,5	HUP	1,36	
			0,2*0,4*4	komín dvířka		
			2*2*2	opravená část zábradlí		
89	SO01.1	783120014RAB	Nátěr OK lehkých "C" syntetický	m2		0,00
			77,5*0,068*3,14	plyn	16,55	
			Hodinové zúčtovací sazby (H2S)			
90	SO00	909 R00	Odstavení starých ocelových žebříků na sítěch 3ks cca dl. do 5m _včetně přemístění ze sítěch	h		0,00
			8*3		24,00	
91	SO01.3	900 R24	Demontáž osvětlovadel 10ks a zpětná montáž, včetně drobné úpravy rozvodů	h		0,00
			2*10		20,00	
92	SO01.3	900 R25A	Demontáž čidel fix a zpětná montáž	h		0,00
			2*4		8,00	
93	SO01.3	900 R25B	Demontáž dveří vstupní klávesnice azvonků a zpětná montáž 2ks	h		0,00
			3*2		6,00	
94	SO01.3	900 R25C	Demontáže satelitu,kamer, internetu a slabopř. kabelů cca 100m pro zpětné použití a zpětná montáž satelitu a pod.	h		0,00
			12		12,00	
95	SO01.3	900 R25D	Úprava skříně stáv. el. rozvaděče _ osazení do zdíva prodl. rám o zat. systém 700*1,2(bude dle skutečnosti)	h		0,00
			12		12,00	
96	SO01.3	34195X	Materiál pro elektroinstalaci _rám a dvířka 700x1200 mm ,včetně ochranných cedulí pro prodl. skříně st. rozvaděče	sada		0,00
			1		1,00	
97	SO01.2	220890084R00	Montážní dokumentace vnitřního plynu	h		0,00

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
98	SO01.2	905 R01	Revize rozvodů plynu	h	25,00	0,00
99	SO01.2	909 R00	Ostatní neuvedené práce, přispůsobení potrubí na stavbě, vypuštění a napuštění potrubí, zabezpečení staveniště pom. lešení a pod	h	8,00	0,00
100	SO01.1	909 R0X1	Demontáž a zpětná montáž ocelu, držáků, pop. tabulek a pod. 8ks	h	60,00	0,00
101	SO01.1	909 R0X2	Demontáž a zpětná montáž ocelu, držáků, pop. tabulek a pod. 8ks	h	16,00	0,00
102	SO01.1	909 R0X3	Zkrácení kovového rámového oplocení o šířku zateplovacího systému 2ks 1m výška	h	12,00	0,00
103	SO01.1	909 R0X4	Demontáž a zpětná montáž ok. mříž 4ks 850*1150mm, včetně prodloužení kotvě o zal. systém	h	16,00	0,00
104	SO01.1	909 R0X5	Demontáž dveří vstupní spínačů světla a zpětná montáž 2ks	h	3,00	0,00
105	SO01.1	909 R0X6	Demontáž větracích mřížek a zařízení a zpětná montáž, včetně prodloužení 7ks(2x30x30+5*90x20)	h	14,00	0,00
106	SO01.1	909 R0X7	Demontáž a zpětná montáž 2ks lapače sítě sítě splavenin, posunutí	h	3,00	0,00
107	SO01.1	909 R0X8	Přemístění skládů školky a zpětné uložení	h	16,00	0,00
108	SO01.1	941941031R00	Lešení a stavební výtahy	m2	1 829,15	0,00
109	SO01.1	941941191R00	Montáž lešení leh. řad s podlahami, š. do 1 m, H 10 m	m2	5 623,86	0,00
110	SO01.1	941941631R00	Demontáž lešení leh. řad s podlahami, š. 1 m, H 10 m	m2	1 874,62	0,00
111	SO01.1	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 929,95	0,00
112	SO01.1	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	5 789,85	0,00
113	SO01.1	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 929,95	0,00
114	SO01.1	944945012R00	Montáž záchranné sítě H 4,5 m, šířky do 2 m	m	10,00	0,00
115	SO01.1	944945192R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 5012	m	30,00	0,00
116	SO01.1	944945812R00	Demontáž záchranné sítě H 4,5 m, šířky do 2 m	m	10,00	0,00
117	SO01.1	944946111R00	Textilie ochranná před poškozením PVC krytiny, včetně dodávky vhodné textilie	m2	168,83	0,00
118	SO01.1	944946811R00	Odstranění textilie z lešeníových podlah	m2	0,00	0,00

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.J	Množství	Potřebné množství
119	SO01.1	94395031R0A	Montáž leševé podlahy ochrana střešní krytiny PVC, pod lešení a pracovní cesty na sídlišť (11,42+27,11+39,57+18,45+16)*1,5	m2	168,83	0,00
120	SO01.1	943955198R00	Pronájem - příplatek za každý den použití	m2	168,83	0,00
121	SO01.1	943955831R00	Demontáž leš. podlahy	m2	506,48	0,00
122	SO01.1	941954131R00	Montáž lešení vysunutého, bez podepření, H10 m(nad přístřeškem)	m2	168,83	0,00
123	SO01.1	941954191R00	Přípl. za každý měsíc použití lešení k pol. 4131-2	m2	55,30	0,00
124	SO01.1	941954831R00	Demontáž lešení vysunutého bez podepření, H 20 m	m2	165,90	0,00
125	SO01.1	941941502R00	Doprava lešení pronaj-dovoz a odvoz sady do 250m2	km	55,30	0,00
126	VORN	220890084R00	Předání a převzetí staveniště. Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.	h	400,00	0,00
127	VORN	220890084R00	Účast technika na stavbě-inženýrská činnost dodavatele - práce spojené s realizací kolaudace (vyjádření, revize, zkoušky atd.)	h	8,00	0,00
128	VORN	220890084R00	Účast technika dodavatele na stavbě-vypracování výrobní dokumentace pro dodavatele	h	20,00	0,00
129	VORN	220890084R00	Zkoušky a revize v ZRN neuvedené v položkách	h	10,00	0,00
130	VORN	220890084R00	Dokumentace skutečného provedení stavby (3 pane) a v el mediu	h	20,00	0,00
131	VORN	110 R00	Mimostaveništní doprava -všechny druhy mimostav. přeprav, doprav čehokoliv (vč. DKO -zpracování a projednání, řízení dopravy apod.)	%	20,00	0,00
132	VORN	201 R00	Koordináční a kompletační činnost generálního dodavatele	%		0,00
133	ZS	181050010RA0	Terénní modelace-všechny úpravy, likvidace zařízení staveniště výsev trávy apod.	m2	40,00	0,00
134	ZS	762088116R00	Zakrytí provizorní plachtou 15x20m,vč odstranění(ochrana materiálů sypkých,stavby při výstavbě zdvo-krov a pod)	kus	1,00	0,00
135	ZS	767914130R00	Montáž oplocení rámového H do 2,0 m	m	40,00	0,00
136	ZS	553437205	Panel mobilního oplocení 305x163 cm(jen amortizac)	kus	1,33	0,00
137	ZS	553437218	Panel mobilního oplocení 305 cm s branou dvojkřídlovou(jen amortizace)	kus	0,10	0,00
138	ZS	767914830R00	Demontáž oplocení rámového H do 2 m	m	40,00	0,00
139	ZS	831230110RA0	Vodovodní přípojka-úprava pro staveniště	m	20,00	0,00
140	ZS	998014205R00	Přesun hmot, mobilní burky, příplatek do 5 km	h		0,00

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
141	ZS	968014206R00	1,5*3 Přesun hmot, mobilní buňky, přípl. za dalších 5 km	t		4,50
142	ZS	110 R0A	1,5*3*10 Zařízení staveniště - ostatní náklady na kompletní ZS neuvedené v položkách objektu ZS, včetně odstranění	ks		45,00
143	ZS	220110583R00	f Montáž celoplošných rozvaděčů - provozní zapojení	kus		1,00
144	ZS	37501303	f Nástěnná rozvaděčová skříň - (staveništní rozvaděč hlavní s měření a vedlejší stavební)	kus		1,00
145	ZS	430941002R00	f Demont. typ. objektů zařízení staveniště k použití	100 kg		0,00
146	ZS	430941001R00	1,5*3*10 Montáž typových objektů zařízení staveniště	100 kg		45,00
147	ZS	430-pronájem	45 Pronájem buněk pro soc. zařízení a sklady	měsíc		45,00
148	ZS	430-pronájem WC	2*6 Pronájem WC zařízení	měsíc		12,00
			6 Pronájem WC zařízení	měsíc		6,00
149	SO00	968096001R00	96 Bourání konstrukcí Bourání parapetu plastových š. do 20 cm	m		0,00
150	SO00	965042141R14	1,05*6 Bourání parapetu betonových š. 10 cm, nad 4 m2	m3		6,30
151	SO00	113106121R00	6*0,6*0,1 30,5*0,6*0,1+9,9*0,6*0,1+30,84*0,6*0,1 Rozebírání dlažeb z betonových dlaždic na suchu	m2		0,36
			(2,7+23)*7,2+39,6+36,34+7,3+1,5*2+5,63+4,65+7,2+36,34+11,45+24,5)*0,9			195,36
			(6+30,5+9,9+30,84)*0,9	betony		
152	SO00	967031132R00	97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce Prorážení rovných ostění cihelných na MvC do 50mm	m2		0,00
153	SO00	978059631R00	126,92+12,553 (0,612+64,182) Odsekání vnějších oblādů stěn nad 2 m2	m2		139,47
			(7,3+1,5+5,63+4,65+3,66)*0,9			20,47
			39,6*(0,5) (36,34+0,6+2,44)*0,9	A_ Jihozápadní pohled B_ Severozápadní pohled L B_ Severozápadní pohled P C_ Severovýchodní pohled D_ Jihovýchodní pohled L D_ Jihovýchodní pohled P		
154	SO00	978036191R00	9,9*0,4+20,3*0,3 (36,34+2,6)*0,9 (24,5+2,55+6)*0,9	m2		0,00
155	SO00	978027112R00	24,27 Odlučení omítek břizolítových v rozsahu 100 %	m3		24,27
156	SO01.3	974031122R00	229,062 Odstranění cementových omítek ostatních ploch	m		229,06
157	SO01.3	974031121R00	127,7 Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 5 cm, frézováním	m		127,70
			100 Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm, frézováním, pro slab. rozvody	m		100,00
		H99	Ostatní přesuny hmot			

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
158	SO01.1	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a udržbu do výšky 12 m	t		0.00
			265,5676		265,57	
			-0.023-3.557-0.941-0.56			
159	SO01.3	M21	Elektromontáže			
		622300175RT2	Montáž elektroinstalační krabice PVC do zateplení, včetně dodávky krabice pro hromosvod	kus		0.00
160	SO01.3	210220302RT3	17 Svořka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/	kus	17,00	0.00
161	SO01.3	210220301RT3	3 Svořka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	3,00	0.00
162	SO01.3	210220302RT7	17 Svořka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/	kus	17,00	0.00
163	SO01.3	210220302RT6	3 Svořka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/	kus	3,00	0.00
164	SO01.3	210220101RU2X	6 Vodiče svodové, i zatažení do chráničky a utěsnění chráničky, včetně dodávky drátu AlMgSi T/4 8 mm	m	6,00	0.00
165	SO01.3	650112011R00	127,7+21** Vytváření pomocného jímáče ze svodového vodiče, úkapový oblouček před zavedením do trubky	kus	148,70	0.00
166	SO01.3	650112011R00	21 Vytváření pomocného jímáče ze svodového vodiče, propojení se stáv. vedením	kus	21,00	0.00
167	SO01.3	210010003RU3	100 Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm, včetně dodávky	m	100,00	0.00
168	SO01.3	220280222R00	100 Zatažení bytového kabelu 2-20 žil do trubek/lišť	m	100,00	0.00
169	SO01.3	34195	2 Materiál pro elektroinstalaci, pomocný a spoj, drobný mat.	sada	2,00	0.00
		M23	Montáže potrubí			
170	SO01.2	230011047R0X	Demontáž a zpětná Montáž trubky ocelové, přeložení ocelového plyn potrubí o zateplovací systém a nové kotvení	m		0.00
171	SO01.2	953943122R00	7,3+24,5+2+3+1,5*2+5+7,9+25 Osazení kovových předmětů do betonu a stěny, 5 kg / kus	kus	77,70	0.00
172	SO01.2	55399999	36 Ocelové výrobky - kotvy a spojky-atypické prvky, kotvení nosníky prodloužení držáků plynovodu o zatep. systém	kg	36,00	0.00
			36*4		144,00	
173	SO01.2	998723102R00	zhrubně 10%, 14.4 Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m	t		0.00
			0,1669		0,17	
174	SO01.3	M65	Elektroinstalace			
		909 R00	Zabezpečení pracoviště	h		0.00
175	SO01.3	220890202R00	6 Vychází revizebleskovodu vč. revizní zprávy	h	6,00	0.00
176	SO01.3	909 R00	10 zednické výpomoc neuvedené ve výkazu,zapravení a pod	h	10,00	0.00
			20		20,00	
177	SO01.3	220890084R00	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ_ S ostatními profesemi	h		0.00
			6		6,00	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
178	SO01.3	220890084R00	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ - Technická činnost-konzultace	h		0,00
			10		10,00	
179	SO01.3	220890084R00	PD_ skutečné provedení	h		0,00
			10		10,00	
180	SO01.3	220890084R00	Foto-dokumentace skutečného provedení	h		0,00
			3		3,00	
			Přesuny sutí			
181	SO00	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t		0,00
			71,81		71,81	
182	SO00	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t		0,00
			71,81*3		215,43	
183	SO00	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí	t		0,00
			71,81		71,81	
184	SO00	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t		0,00
			71,81		71,81	
185	SO00	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t		0,00
			71,81*20		1 436,20	
186	SO00	97999997R00	Poplatek za recyklaci směsi sutí betonu, cihel, tašek a keram.výrobků	t		0,00
			71,81-0,2727		71,54	
187	SO00	979990191R00	Poplatek za uložení sutí - plastové výrobky, skupina odpadu 170203	t		0,00
			0,2727		0,27	
188	SO01.3	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t		0,00
			0,8224		0,82	
189	SO01.3	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t		0,00
			0,822*3		2,47	
190	SO01.3	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí	t		0,00
			0,822		0,82	
191	SO01.3	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t		0,00
			0,822		0,82	
192	SO01.3	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t		0,00
			0,822*20		16,44	
193	SO01.3	97999997R00	Poplatek za recyklaci směsi sutí betonu, cihel, tašek a keram.výrobků	t		0,00
			0,822		0,82	

Popisy - Komentáře RTS

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
		Bourací a přípravné práce				
	1	Zemní práce				
1	100001500R00	Dočištění stěny	m2	72,97		
	13	Hloubené výkopávky				
2	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4_pro okapové chodníky	m3	81,40		
	16	Přemístění výkopku				
3	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m	m3	81,40		
4	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km	m3	1 628,02		Příplatek k ceně se používá za každý další i započatý 1 km nad 10 km.
5	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	81,40		
	764	Konstrukce klempířské				
6	764331860R00	Demontáž lemování zdi, rš 660 a 750 mm, do 30°_HUP	m	2,75		Položka je kalkulována pro demontáž lemování zdi na střechách s tvrdou krytinou.
7	7649000050RAA	Demontáž oplechování parapetů a parap říms	m	147,29		
	90	Hodinové záúčtovací sazby (HZZS)				
8	909 R00	Odstranění starých ocelových žebříků na střechy 3ks oca dl. do 5m včetně přemýstění ze střech	h	24,00		
	96	Bourání konstrukcí				
9	968096001R00	Bourání parapetů plastových š. do 20 cm	m	22,95		V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979
10	965042141RT4	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	4,63		V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce nejsou zakalkulovány náklady na bourání podkladního lože pod mazaninou. Položka se používá pro bourání podlah z betonu prostého nebo litého asfaltu. Bourání případné výztuže v mazaninách se oceňuje položkami souboru 965 04 91...

Popisy - Komentáře RTS

Č	Kód	Zkrácený popis	Variant	MJ	Množství	RTS komentář
11	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho		m2	125,85	Položka není určena pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože a pro rozebrání dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty. V položce nejsou zakalkulovány náklady na popř. nutné očištění vybouraných betonových dlaždic
97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				
12	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC do 50mm		m2	204,27	
13	978059631R00	Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2		m2	124,63	V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979
14	978036191R00	Otlučení omítek břizolitových v rozsahu 100 %		m2	24,27	V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979
15	978027112R00	Odstranění cementových omítek ostatních ploch		m3	229,06	
S		Přesuny suti				
16	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m		t	71,81	
17	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m		t	215,43	
18	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti		t	71,81	
19	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km		t	71,81	
20	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km		t	1 436,20	
21	979999997R00	Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a keram.výrobků		t	71,54	
22	979990191R00	Poplatek za uložení suti - plastové výrobky, skupina odpadu 170203		t	0,27	
		Stavební úpravy fasády zateplení objektu ZŠ				
59		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlážby)				
23	596811111RT5	Kladení dlaždic kom.pro pěši, lože z kameniva též, včetně dlaždic betonových HBB 50/50/6 cm	včetně dlaždic betonových HBB 50/50/6 cm	m2	108,54	
24	211561111R00	Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 16 mm do okap.chodníků a pod dlažby		m3	65,12	
25	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrrou, včetně obrubníku 50/5/25 a 100/5/25	včetně obrubníku	m	134,78	

Popisy - Komentáře RTS

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář V položce jsou zakalkulovány i
26	59681111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva též _zpětné doložení stávající dlažbou		m2	54,27	náklady na dodání hmot pro lože a na dodání téhož materiálu pro výplň spár. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání dlaždic, které se oceňují ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 5%. Část lože přesahující tloušťku 3 cm se oceňuje položkami souboru 451 -9 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože
27	59629111R00	Řezání dlažby tl. do 60 mm		m	94,29	
28	211971110R00	Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5		m2	477,55	
29	69370514	Geotextilie PP 300 g/m2 do 6 m		m2	525,31	drive Je vyroben ze 100% POP stříže. Plní funkci separační, ochrannou, zpevňovací Použití: při výstavbě silnic, dálnic, železnic, parkovišť, mostů, tunelů, místních komunikací, lesních cest, letištních ploch, benzinových čerpadel, zpevnění hrází, skládek NO, TKO a jejich sanací
30	601011193R00	Omitky ze suchých směsí Kontaktní nátěr strop a ostění pod omítky bílý i penetrace		m2	530,22	Omítky z pastovité směsi Cemix, vhodná pro vnější použití. Položka je kalkulována jako jedna z vrstev omítkové skladby. Položky za jednotlivé požadované vrstvy se počítají. V položce nejsou zakalkulovány náklady na penetrační nátěr. Oceňuje se položkami č. 601 01- 1191 až -1193. V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocná leštění
31	601011188RT7	Stěrka na podhledech silikonová ,barevná ,zatíraná, zrnitost 2,0 mm	zatíraná, zrnitost 2,0 mm	m2	265,11	
32	602011193R00	Kontaktní nátěr pod omítky bílý i penetrace		m2	2 917,82	

Popisy - Komentáře RTS

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
33	602011188RT7	Stěrka na stěnách silikonová barevná, zatíraná, zrnitost 2,0 mm	zatíraná, zrnitost 2,0 mm	m2	1 330,16	Omítka z pastovité směsi, vhodná pro vnější použití. Položka je kalkulována jako jedna z vrstev omítkové skladby. Položky za jednotlivé požadované vrstvy se sčítají. V položce nejsou zakalkulovány náklady na pomocné lešení a náklady na penetrační nátěr (oceňuje se položkami č. 602 01-1191 až 1193).
34	602011195R00	Kontaktní nátěr stěn pod mozaikové omítky		m2	99,62	Položka je kalkulována jako jedna z vrstev omítkové skladby. Položky za jednotlivé požadované vrstvy se sčítají. V položce nejsou zakalkulovány náklady na pomocné lešení a náklady na použití rohových listů a armovací skelné tkaniny.
35	602011189R00	Stěrka na stěnách mozaiková tl.2mm		m2	99,62	Omítka z pastovité směsi, vhodná pro vnější použití. Položka je kalkulována jako jedna z vrstev omítkové skladby. Položky za jednotlivé požadované vrstvy se sčítají. V položce nejsou zakalkulovány náklady na pomocné lešení a náklady na penetrační nátěr (oceňuje se položkou č. 602 01-1191 až 1193).
62		Úprava povrchů vnější				Položka obsahuje: nanášení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. V položce je obsaženo 0,14 m rohových listů na m2. Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,032 W/m K
36	622315335RV1	Zatepl. systém fasáda, EPS F šedý tl.160 mm,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,032 W/m K	zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	1 076,82	

Popisy - Komentáře RTS

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
37	622315835RV1	Zatepl.syst. fasáda, miner.desky PV 160 mm,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,039 W/mK	zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	50,10	Podzkrabí obsazuje: nanášení lepicího tmele na izolační desky, nalepení desek, zajištění zapouštěcími hmoždinkami (6 ks/m2), kaširování desek stěrkovou hmotou, nanášení stěrky a výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení. V položce je obsaženo 0,14 m rohových lišt na m2. Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,039 W/mK
38	622315830RV1	Zatepl.syst. fasáda, miner.desky PV 60 mm,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,039 W/mK	zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	50,83	Podzkrabí obsazuje: nanášení lepicího tmele na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), kaširování desek stěrkovou hmotou, nanášení stěrky a výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení. V položce je obsaženo 0,14 m rohových lišt na m2. Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,039 W/mK
39	622315330RV1	Zatepl. systém fasáda, EPS F šedý tl. 60 mm,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,032 W/m K	zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	66,13	Podzkrabí obsazuje: nanášení lepicího tmele na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. V položce je obsaženo 0,14 m rohových lišt na m2. Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,032 W/m K
40	622300131R00	Vyrovnávací tmel tl. do 5 mm		m2	1 243,88	
41	622315011R0A	Soklová lišta KZS tl. 60 mm_montáž i dodávka		m	18,95	
42	622315015R00	Soklová lišta KZS tl. 160 mm_montáž i dodávka		m	245,47	
43	622315510R0A	Izolace suterénu systém , XPS 60 mm, bez PÚ,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,035 W/m K		m2	8,54	V položce jsou zahrnovány náklady na montáž a dodávku desek z extrudovaného polystyrenu. Bez povrchové úpravy. Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,035 W/m K

Popisy - Komentáře RTS

Č	Kód	Zkrácený popis	Variant	MJ	Množství	RTS komentář
44	622315520RV1	Zateplovací systém , sokl, XPS tl. 60 mm,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,035 W/m K	zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	8,54	Položka obsahuje: nanášení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. V položce je obsaženo 0,14 m rohových listů na m2. Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,035 W/m K
45	622315525RV1	Zateplovací systém sokl a XPS tl. 160 mm,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,035 W/m K	zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	130,42	Položka obsahuje: nanášení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. V položce je obsaženo 0,14 m rohových listů na m2. Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,035 W/m K
46	622315515R00	Izolace suterénu systém . XPS 160 mm, bez PÚ		m2	64,43	Položka obsahuje: nanášení nákladů na montáž a dodávku desek z extrudovaného polystyrenu. Bez povrchové úpravy. Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,035 W/m K
47	11161753	Příplatek lepení EPS bitumenová hydroiz. lepicí hmota 30l		l	606,60	
48	622481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnější stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu nezateplené plochy	včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	87,54	
49	622315354RV1	Zateplovací syst. ostění, EPS F šedý tl.40 mm,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,032 W/m K	zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	126,92	Položka obsahuje: nanášení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, osazení listů, přehlazení stěrky. V položce je obsaženo 3,3 m rohových listů, 1,67 m listů s okapničkou a 5 m napojovacích listů na m2. Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,032 W/m K

Popisy - Komentáře RTS

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
50	622315854RV1	Zatepl.syst. ostění, miner.desky PV 40 mm,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,039 W/m K	zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	12,55	Nalepení izolačních desek, podkladní stěrka, osazení omítkových napojovacích listů (5 m/m2), rohových listů (3,33 m/m2) a listů s okapnicí (1,67 m/m2), armovaná stěrka. Včetně dodávek materiálu. Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,039 W/m K. Včetně dodávek
51	622315864RT1	Zatepl.syst. parapet, miner. desky PV 40 mm, Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,039 W/m K	s minerální vlnou	m2	0,61	Nalepení izolačních desek, kaširování minerální izolace, osazení parapetní lišty (5m/m2), stěrka, vtažení výztužné tkaniny (1,68 m2), vyrovnávací stěrka. Včetně dodávek materiálu. Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,039 W/m K.
52	622315164R00	Zateplovací systém parapet, EPS P tl. 40 mm, Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,035 W/m K. Včetně dodávek materiálu		m2	64,18	Položka obsahuje řezání desek, nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny (1,68 m2), osazení parapetní lišty (5m/m2) a přehlazení stěrky. Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,035 W/m K. Včetně dodávek
53	621481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-podhledy a ostění(boky), včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu, mimo ostění se zatepelním	včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	85,06	
54	622481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny,včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu-rohy kolem oken 45stupňů 200*500mm	včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	34,40	
55	622481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny,včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu druhá vrstva spoje minerální vata/EPS	včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	73,80	
56	620991121R00	Zakrývání výpíní vnějších otvorů z lešení		m2	358,77	
57	620991004R00	Zacíťovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm		m	520,95	
58	622421111RT2	Omítka vnější stěn, MVC, hrubá nezatřená,s použitím suché maltové směsi	s použitím suché maltové směsi	m2	24,27	
59	621421121R00	Omítka vnější podhledů a ostění, MVC, hrubá zatřená		m2	155,96	
60	620452101R00	Vnější omítka s přísadou na zvýšení vodotěsn.rovná-sokl		m2	229,06	
61	622481292R00	Montáž výztužné lišty rohové_mimo ostění		m	85,00	

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
62	28350202	Profil rohový PVC s mřížkou 10/10 l=2,5 m		m	89,25	
63	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2		m2	1 455,81	
64	622904115R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 3 - 5		m2	204,27	
65	622300172RTX	Těsnění napojovacích spár PUR pěnou_okraje střechy_včetně dodávky	včetně dodávky	m	268,15	
711		Izolace proti vodě				
66	711212015RT1	Stěrka hydroizolační bitumenová vyztužená tkaninou, tl. 4 mm, penetrace _opravy izolace na soklu_včetně propojení se stávající izolací	tl. 4 mm, penetrace	m2	137,86	
67	712348104RT1	Prostup pro kabely, potrubí a pod. s manžetou z asfaltového pásu _utěsnění v soklu	průměr prostupu 50 mm	kus	2,00	
68	711823129RT5	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii_včetně dodávky lišty T20	včetně dodávky lišty T20	m	172,33	
69	711823121RT6	Montáž nopové fólie svisle_včetně dodávky fólie T20	včetně dodávky fólie T20	m2	103,40	
70	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m		t	0,82	
712		Izolace střech (živičné krytiny)				
71	712971801RZ5	Provedení povlakové krytiny střech, překrytí spár fólií PVC přitavenou k podkladu, rš 500 mm, 1 vrstva - včetně dodávky fólie tl. 1,5 mm	1 vrstva - včetně dodávky fólie tl. 1,5 mm	m	66,50	
72	712373111RS3	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólií kotvenou do podkladu, 6 kotev/m2_včetně dodávky fólie vhodné pro propojení s původní tl. 1,5 mm	pro tloušťku tepelné izolace do, tl. 1,5 mm	m2	187,71	Položka je určena pro montáž krytiny střech objektů výšky od 8 do 20 m, fólií připevněnou kotvením do betonu (4 ks/m2) včetně překrytí kotev fólií. Položka neobsahuje dodávku a montáž tepelné izolace. Montáž tepelné izolace se oceňuje položkami ceníku 800-713 Tepelné izolace. Položka neobsahuje uchycení fólie na svislých konstrukcích pomocí ukončovacích profilů, vnitřní a vnější rohy, střešní vpustě, manžety pro antény a kanalizaci atd. Tyto práce se oceňují položkami ceníku 712, 37,8
73	712964703R00	Zesílení koutů, rohů a hran fólií _očištění, odmaštění stávající krytiny pro propojení apod.		m	334,65	

Popisy - Komentáře RTS

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianty	MJ	Množství	RTS komentář
74	712378003R00	Povlaková krytina střech do 10°, fólie, atiková okapnice rš 250 mm, systémový poplast, plech pro střešní krytiny, prodloužení atiky o zat.systém		m	268,15	Položka obsahuje dodávku a montáž atikové okapnice RŠ 250 mm osazené do podkladu spojovacím materiálem ve dvou řadách celkem 12 ks/m
75	712378007R00	Povlaková krytina střech do 10°, fólie, rohová lišta vnitřní rš 100 mm, systémový poplast, plech pro střešní krytiny, prodloužení atiky o zat.systém		m	66,50	montáž rohové vnitřní lišty RŠ 100 mm osazené do podkladu spojovacím materiálem v jedné řadě 6 ks/m
76	712378005R00	Povlaková krytina střech do 10°, fólie, sténová lišta vyhnutá rš 70 mm, systémový poplast, plech pro střešní krytiny, prodloužení atiky o zat.systém		m	66,50	Položka obsahuje dodávku a montáž sténové lišty vyhnuté RŠ 70 mm osazené do podkladu spojovacím materiálem v jedné řadě 6 ks/m.
77	762441112RT4	Montáž obložení atiky, z desek dřevostěpkových 1vrst., šroubováním, včetně dodávky desky 3 N tl. 22 mm, do vlhkého prostředí	včetně dodávky desky 3 N tl. 22 mm	m2	167,59	Montáž z desek dřevostěpkových nebo dřevotřískových přípevných vruty k podkladu. V položce jsou zakalkulovány náklady na dodávku desek. V položce nejsou náklady na dodávku spojovacích prostředků tyto se oceňují položkou 762 59-
78	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m		t	3,56	
	764	Konstrukce klempířské				
79	764816141RT2	Oplechování parapetů a spojovacích říms, lakovaný Pz plech, do rš 420 mm	lepení	m	170,24	Zhotovení parapetu a montáž na lepidlo. Dodávka plechu a spojovacího materiálu. Položka je kalkulovala pro
80	764813260R00	Lemování zdí lak.Pz,TK,krycí plech 2díly,rš 600 mm, oplechování HUP		m	2,75	lemování na střeších s tvrdou krytinou s krycím plechem padeždívky ze dvou dílů. Položka je určena pro montáž
81	764311295R00	Zpětná_Montáž - zhotovení okapů z Pz		m	35,45	hotových (předvyrobených nebo nakoupených) prvků. Dodávka těchto prvků se ocení ve specifikaci
82	764841295R00	Zpětná _ Montáž Pz, trouby kruhové		m	13,30	Položka je určena pro montáž hotových (předvyrobených nebo nakoupených) prvků. Dodávka těchto prvků se ocení ve specifikaci
83	210010347RT2	Montážní deska do zateplení, bez zapojení(pro trouby), prodloužení kolev	včetně dodávky MDZ	kus	20,00	

Popisy - Komentáře RTS

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
84	764359291R00	Zpětná _Montáž kotlíku Pz oválného		kus	4,00	Položka je určena pro montáž hotových (předvyrobených nebo nakoupených) prvků. Dodávka těchto prvků se ocení ve specifikaci
85	764359810R00	Demontáž kotlíku kónického, sklon do 30°_pro zpětné použití		kus	4,00	
86	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových_D 120 mm_pro zpětné použití		m	13,30	
87	764900035RAA	Demontáž podokapních žlabů půlkruhových_pro zpětné použití	z plechu pozinkovaného	m	35,45	
88	953943122R00	Osazení kovových předmětů do betonu a stěny. 5 kg / kus		kus	38,00	Položka je určena pro osazování drobných kovových předmětů jinde neuvedených (např. kotev), se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním, bez dodání. Náklady na dodávky kovových předmětů se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví.
89	55399999	Ocelové výrobky - kotvy a spojky-atypické prvky_kotevni nosníky prodloužení římsy o zatep.systém		kg	146,30	
90	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m		t	0,94	
91	767995105R0A	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) Výroba a montáž kov. atypických konstr. -žebřík s lávkou včetně dodávky kotev a uzamykatelným krytem vstup otvoru a ochranným okružím dl.do 6m		kg	186,05	
92	55399994 A1	Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky-žárově pozinkované+1xzáklad+2xvrchní nátěr polyuretanová barva		kg	186,05	
93	767995105R0A	Výroba a montáž kov. atypických konstr. -žebřík s lávkou včetně dodávky kotev a uzamykatelným krytem vstup otvoru a ochranným okružím dl.do 5m		kg	176,53	
94	55399994 A2	Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky-žárově pozinkované+1xzáklad+2xvrchní nátěr polyuretanová barva		kg	176,05	
95	767995105R0A	Výroba a montáž kov. atypických konstr. -žebřík s lávkou včetně dodávky kotev a uzamykatelným krytem vstup otvoru a ochranným okružím dl.do 4,5m		kg	170,79	
96	55399994 A3	Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky-žárově pozinkované+1xzáklad+2xvrchní nátěr polyuretanová barva		kg	170,79	
97	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m		t	0,56	

Popisy - Komentáře RTS

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianty	MJ	Množství	RTS komentář
	783	Nátěry				
98	783520010RAB	Nátěr klempířských konstrukcí syntetický, stávajících, základní reaktivní a dvojnásobný krycí	základní reaktivní a dvojnásobný krycí	m2	29,85	
99	783120014RAC	Nátěr OK lehkých "C" syntetický, dvojnásobný krycí s 1x emailováním	dvojnásobný krycí s 1x emailováním	m2	9,67	
100	783120014RAB	Nátěr OK lehkých "C" syntetický	základní a dvojnásobný krycí	m2	16,55	
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				
101	909 R0X1	Demontáže a zpětné montáže cedulí, držáků, pop. tabulek a pod. 8ks		h	16,00	Platnost hodinových zúčtovacích sazeb. Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich částí, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS, jde-li o: a) stavební práce prováděné
102	909 R0X2	Zkrácení kovového rámového oplocení o šířku zateplovacího systému 2ks 1m výška		h	12,00	

Popisy - Komentáře RTS

Č	Kód	Zkrácený popis	Variant	MJ	Množství	RTS komentář
103	909 R0X3	Demontáž a zpětná montáž ok.mříží 4ks 850*1150mm, včetně prodloužení kotev o zat.systém		h	16,00	
104	909 R0X4	Demontáž větracích mřížek a zařízení a zpětná montáž , včetně prodloužení 7ks(2x30x30+5*90x20)		h	14,00	Platnost hodinových účtovacích sazeb Hodinovými účtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich částí, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výskovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné
105	55399991	Ocelové výrobky pro vzduchotechniku, včetně spoj.materiálu(protidešť žaluzie se sítkou		kg	30,00	
106	909 R0X5	Demontáž a zpětná montáž 2ks lapače střechních splavenin ,posunutí		h	3,00	
107	909 R0X6	Přemístění skládů školky a zpětné uložení		h	16,00	
94		Lešení a stavební výtahy				
108	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m		m2	1 874,62	V položce jsou zakalkulovány i náklady na kotvení lešení.
109	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031		m2	5 623,86	
110	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m		m2	1 874,62	

Popisy - Komentáře RTS

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
111	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken		m2	1 929,95	
112	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011		m2	5 789,85	
113	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken		m2	1 929,95	
114	944945012R00	Montáž záchytné sítě H 4,5 m, šířky do 2 m		m	10,00	
115	944945192R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě, k pol. 5012		m	30,00	
116	944945812R00	Demontáž záchytné sítě H 4,5 m, šířky do 2 m		m	10,00	
117	944946111RT2	Textilie ochranná před poškozením PVC krytiny, včetně dodávky vhodné textilie	včetně dodávky textilie	m2	168,83	
118	944946811R00	Odstranění textilie z lešňových podlah		m2	168,83	
119	943955031R0A	Montáž lešňové podlahy _ochrana střešní krytiny PVC_ pod lešení a pracovní cesty na střeše		m2	168,83	
120	943955198R00	Pronájem - příplatek za každý den použití		m2	506,48	
121	943955831R00	Demontáž leš. podlahy		m2	168,83	
122	941954131R00	Montáž lešení vysunutého, bez podepření, H10 m(nad přístřeškem)		m2	55,30	
123	941954191R00	Přípl. za každý měsíc použití lešení k pol. 4131-2		m2	165,90	
124	941954831R00	Demontáž lešení vysunutého bez podepření, H 20 m		m2	55,30	Dovoz lešení na stavbu, cesta vozidla tam i zpět a odvoz lešení ze stavby, cesta tam i zpět.
125	941941502R00	Doprava lešení pronaj-dovoz a odvoz sady do 250m2		km	400,00	Plocha lešení uložitelná na jedno vozidlo je 250- 300 m2. Položka je určena pro lešení rámová pronajata. Položky pro lešení ve vlastnictví stavební organizace (var. R00) mají dopravu zanedbanou v ceně montáže
H99		Ostatní přesuny hmot				
126	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m		t	259,69	
731		Úpravy rozvodů plynu_posunutí pro ETICS				
731		Kotelny				
127	731412252R0X	Kus prodlužovací odkouření _prodloužení stáv.odkouření o zat.systém		kus	3,00	
90		Hodinové zúčtovací sazby (H2S)				
128	220890084R00	Montážní dokumentace vnitřního plynu		h	25,00	

Popisy - Komentáře RTS

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianata	MJ	Množství	RTS komentář
129	905 R01	Revize rozvodů plynu	Revize	h	8,00	Platnost hodinových zúčtovacích sazeb. Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich částí, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS ide-li o: a) stavební práce prováděné

Popisy - Komentáře RTS

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
130	909 R00	Ostatní neuvedené práce_přispůsobení potrubí na stavbě,vypustění a napuštění potrubí,zabezpečení staveniště,pom. lešení a pod		h	60,00	Platnost hodinových zúčtovacích sazeb. Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelům, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich částí, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelům je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné
	M23	Montáže potrubí				
131	230011047R0X	Demontáž a zpětná Montáž trubky ocelové_přeložení ocelového plyn potrubí o zateplovací systém a nově kotvení		m	77,70	
132	953943122R00	Osazení kovových předmětů do betonu a stěny, 5 kg / kus		kus	36,00	
133	55399999	Ocelové výrobky - kotvy a spojky-atypické prvky_kotevní nosníky prodloužení držáků plynovodu o zatep.systém		kg	158,40	
134	998723102R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m		t	0,17	
		Úpravy elektroinstalací a hromosvodu				
	62	Úprava povrchů vnější				

Popisy - Komentáře RTS

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
135	622300181RT2	Montáž chráničky kabelu pod omítku, vč. chráničky DN 40 mm pro vedení hromosvodu	vč. chráničky DN 40 mm	m	127,70	Výřezání drážky v izolantu a osazení chráničky. Položka obsahuje výřezání
136	622300176RT2	Osazení montážní desky PVC do zateplení pro světla strop	včetně dodávky desky 120x120x200 mm	kus	8,00	otvoru v izolantu a montáž desky pro osazení venkovního světla, pohybového čidla nebo zásuvky. Včetně dodávky desky a kotevnicových šroubů
137	622300176RT2	Osazení montážní desky PVC do zateplení pro el.zařízení kamery, čidla a pod	včetně dodávky desky 120x120x200 mm	kus	12,00	
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				
						Platnost hodinových zúčtovacích sazeb: Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelům, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich částí, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelům je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné
138	900 R24	Demontáž osvětlovadel 10ks a zpětná montáž, včetně drobné úpravy rozvodů	elektromontér v tarifní třídě 7	h	20,00	

Popisy - Komentáře RTS

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
139	900 R25A	Demontáž čidel 6ks a zpětná montáž	elektromontér v tarifní třídě 8	h	8,00	Platnost hodinových zúčtovacích sazeb. Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich částí, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné

Popisy - Komentáře RTS

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
140	900 R25B	Demontáž dveří vstupní klávesnice azvonků a zpětná montáž 2ks	elektromontér v tarifní třídě 8	h	6,00	Platnost hodinových zúčtovacích sazeb Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich částí, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné

Popisy - Komentáře RTS

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
141	900 R25C	Demontáže satelitu kamer, internetu a slabopr. kabelů cca 100m pro zpětné použití a zpětná montáž satelitu a pod.	elektromontér v tarifní třídě 8	h	12,00	Platnost hodinových zúčtovacích sazeb. Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich částí, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné
142	900 R25D	Úprava skříně stáv. el. rozvaděče _ osazení do zdíva prodl. rám o zat. systém 700*1,2(bude dle skutečnosti)	elektromontér v tarifní třídě 8	h	12,00	
143	34195X	Materiál pro elektroinstalaci _ rám a dvířka 700x1200 mm , včetně ochranných cedulí pro prodl. skříně st. rozvaděče		sada	1,00	
144	900 R25E	Demontáž dveřní vstupní spínačů světla a zpětná montáž 2ks	elektromontér v tarifní třídě 8	h	3,00	
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				

Popisy - Komentáře RTS

Č	Kód	Zkrácený popis	Variant	MJ	Množství	RTS komentář
145	974031122R00	Výsekání ryh ve zdi cihelné 5 x 5 cm_ frézováním		m	127,70	Položka platí pro zdivo na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou. V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru
146	974031121R00	Výsekání ryh ve zdi cihelné 3 x 3 cm_ frézováním_pro slab.rozvod		m	100,00	Položka platí pro zdivo na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou. V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru
M21		Elektromontáže				
147	622300175RT2	Montáž elektroinstalační krabice PVC do zateplení, včetně dodávky krabice pro hromosvod	včetně dodávky krabice 120x120x200 mm	kus	17,00	Položka obsahuje vyřezání otvoru v izolantu a montáž elektroinstalační krabice. Včetně dodávky krabice a kotevnic
148	210220302RT3	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/	včetně dodávky svorky SK pro vodič d 6-10 mm	kus	3,00	
149	210220301RT3	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	včetně dodávky svorky SZ	kus	17,00	
150	210220302RT7	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/	včetně dodávky svorky ST 02 na vodovodní potrubí	kus	3,00	
151	210220302RT6	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/	včetně dodávky svorky SP kovových částí d 3-12 mm	kus	6,00	
152	210220101RU2X	Vodiče svodové, i zatažení do chráničky a utěsnění chráničky, včetně dodávky drátu AlMgSi T/4 8 mm	včetně dodávky drátu AlMgSi T/4 8 mm	m	148,70	
153	650112011R00	Vytvarování pomocného jmače ze svodového vodiče úkapový oblouček před zavedením do trubky		kus	21,00	
154	650112011R00	Vytvarování pomocného jmače ze svodového vodiče propojení se stáv. vedením		kus	21,00	
155	210010003RU3	Trubka ohebná pod omítku, větší průměr 25 mm, včetně dodávky	včetně dodávky 1225	m	100,00	
156	220280222R00	Zatažení bytového kabelu 2-20 žil do trubek/lišt		m	100,00	
157	34195	Materiál pro elektroinstalaci_ pomocný a spoj. drobný mat.		sada	2,00	
M65		Elektroinstalace				
158	909 R00	Zabezpečení pracoviště		h	6,00	
159	220890202R00	Výchozí revize bleskovodu vč. revizní zprávy		h	10,00	

Popisy - Komentáře RTS

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
160	909 R00	zednické výpomocy neuvedené ve výkazu, zapravení a pod		h	20,00	
161	220890084R00	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ _ S ostatními profesemi		h	6,00	
162	220890084R00	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ _ Technická činnost-konzultace		h	10,00	
163	220890084R00	PD _ skutečné provedení		h	10,00	
164	220890084R00	Foto-dokumentace skutečného provedení		h	3,00	
	S	Přesuny sutí				
165	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t		0,82	
166	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t		2,47	
167	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí	t		0,82	
168	979081111R00	Odvoz sutí a výbour. hmot na skládku do 1 km	t		0,82	
169	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t		16,44	
170	979999997R00	Poplatek za recyklaci směsi sutí betonu, cihel, tašek a keram. výrobků	t		0,82	
		Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				
	94	Lešení a stavební výtahy				
171	220890084R00	Předání a převzetí staveniště, Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.	h		8,00	
172	220890084R00	Účast technika na stavbě-inženýrská činnost dodavatele – práce spojené s realizací kolaudace (vyjádření, revize, zkoušky atd.)	h		20,00	
173	220890084R00	Účast technika dodavatele na stavbě-vypracování výrobní dokumentace pro dodavatele	h		10,00	
174	220890084R00	Zkoušky a revize v ZRN neuvedené v položkách	h		20,00	
175	220890084R00	Dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré) a v el. mediu	h		20,00	
176	110 R00	Mimostaveništní doprava -všechny druhy mimostav. přeprav, doprav čehokoliv (vč. DIO -zpracování a proiednání, řízení dopravy apod.)	%			
177	201 R00	Koordináční a kompletační činnost generálního dodavatele	%			
		Zařízení staveniště				
	94	Lešení a stavební výtahy				
178	181050010RA0	Terénní modelace-všechny úpravy , likvidace zařízení staveniště, výsev trávy apod.	m2		40,00	
179	762088116R00	Zakrývání provizorní plachtou 15x20m, vč. odstranění(ochrana materiálů sypkých, stavby při výstavbě zdivo-krov a pod)	kus		1,00	
180	767914130R00	Montáž oplacení rámového H do 2,0 m	m		40,00	

Popisy - Komentáře RTS

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianita	MJ	Množství	RTS komentář
181	553437205	Panel mobilního oplocení 305x163 cm(jen amortizac)		kus	1,33	
182	553437218	Panel mobilního oplocení 305 cm s branou dvojkřídlový(jen amortizace)		kus	0,10	
183	767914830R00	Demontáž oplocení rámového H do 2 m		m	40,00	
184	831230110RA0	Vodovodní přípojka-úprava pro staveniště		m	20,00	
185	998014205R00	Přesun hmot, mobilní buňky, příplatek do 5 km		t	4,50	
186	998014206R00	Přesun hmot, mobilní buňky, přípl. za dalších 5 km		t	45,00	
187	110 R0A	Zařízení staveniště -ostatní náklady na kompletní ZS neuvedené v položkách objektu ZS, včetně odstranění		ks	1,00	
188	220110583R00	Montáž celoplech. rozvaděče - provizorní zapojení		kus	1,00	
189	37501303	Nástěnná rozvaděčová skříň -(staveništní rozvaděč hlavní s měření a vedlejší stavební)		kus	1,00	
190	430941002R00	Demont. typ. objektu zařízení staveniště k použití		100 kg	45,00	
191	430941001R00	Montáž typových objektů zařízení staveniště		100 kg	45,00	
192	430-pronájem	Pronájem buněk pro soc.zařízení a sklady		měsíc	12,00	
193	430-pronájem WC	Pronájem WC zařízení		měsíc	6,00	

Krycí list rozpočtu (SO00 - Bourací a přípravné práce)

Název stavby:	Hostěradice - oprava fasády ZŠ	Objednatel:	Obec Hostěradice	IČO/DIČ:	292834/
Druh stavby:	Opatření pro snížení energetické náročnosti objektu_	Projektant:	DEKPROJEKT s.r.o., Ing. Pavel Štajnrt	IČO/DIČ:	
	Energetické úspory_ st. úpravy zateplení fasády			IČO/DIČ:	
Lokalita:	k.ú. Hostěradice na Moravě (645672) p.č.627	Zhotovitel:		Položek:	22
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Datum:	06.02.2023
JKSO:	8013219	Zpracovat:	Bohuslav Hensala		

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C	
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	0,00
	Montáž	169 995,05	Bez pevné podl.	0,00	0,00
	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	0,00
	Montáž	9 431,86		0,00	0,00
"M"	Dodávky	0,00		0,00	0,00
	Montáž	0,00		0,00	0,00
Ostatní materiál		0,00			
Přesun hmot a sutí		95 119,48			
ZRN celkem		274 546,40	DN celkem	0,00	0,00
				NUS celkem	0,00
				ORN celkem	0,00

Základ 0%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Celkem bez DPH	274 546,40 Kč
Základ 15%	0,00 Kč				
Základ 21%	274 546,40 Kč		57 654,74 Kč	Celkem včetně DPH	332 201,10 Kč

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
	OBEC HOSTĚRADICE 671 71 Hostěradice 57 Tel.: 515 333 113, IČ: 00392834	- 2-03-2023 JOKA-MK JOKA Moravský Krumlov s.r.o. Kaučuk 19/ 6/1 /1 Skalický tel.: 515 322 624 IČ: 41910074 DIČ: CZ435111
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet (SO00 - Bourací a přípravné práce)

Název stavby:		Hostěradice - oprava fasády ZŠ			Doba výstavby:		Objednatel:		Obec Hostěradice			
Druh stavby:		Opatření pro snížení energetické náročnosti objektu_ Energetické úspory_ st. úpravy zateplení fasády			Začátek výstavby:		Projektant: DEKPROJEKT s.r.o., Ing.Pavel Štajnt					
Lokalita:		k.ú.Hostěradice na Moravě (645672) p.č.627			Konec výstavby:		Zhotovitel:					
JKSO:		8013219			Zpracováno dne:		06.02.2023		Zpracováni: Bohuslav Hemala			
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Montáž (Kč)	Celkem	Hmotnost (t)	Celkem	Cenová soustava
	SO00		Bourací a přípravné práce				0,00	274 546,39	274 546,39		71,81	
	SO00	1	Zemní práce				0,00	11 310,35	11 310,35		0,00	
1	SO00	100001500R00	Docházení stěny	m2	72,97	155,00		11 310,35	11 310,35	0,00	0,00	RTS II / 2022
	SO00	13	Hloubené vykopávky				0,00	37 037,46	37 037,46		0,00	
2	SO00	139601103R00	Ruční výkop jam, ryh a šachet v hornině tl. 4, pro okapové chodníky	m3	81,40	455,00	0,00	37 037,46	37 037,46	0,00	0,00	RTS II / 2022
	SO00	16	Přemístění výkopů				0,00	41 107,51	41 107,51		0,00	
3	SO00	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopů z hor.1-4 do 1000 m	m3	81,40	85,00	0,00	6 919,09	6 919,09	0,00	0,00	RTS II / 2022
4	SO00	162701106R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	1 628,02	10,00	0,00	16 280,20	16 280,20	0,00	0,00	RTS II / 2022
5	SO00	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katalogu odpadů 17 05 04	m3	81,40	220,00	0,00	17 908,22	17 908,22	0,00	0,00	RTS II / 2022
	SO00	764	Konstrukce klempířské				0,00	9 431,86	9 431,86		0,28	
6	SO00	764331860R00	Demontáž lemování zdi, rš 660 a 750 mm, do 30° HUP	m	2,75	40,40	0,00	111,10	111,10	0,00	0,01	RTS II / 2022
7	SO00	764900050RAA	Demontáž oplechování parapetů a parap žims	m	147,29	63,28	0,00	9 320,76	9 320,76	0,00	0,27	RTS II / 2022
	SO00	90	Hodinové zúčtovací sazby (H25)				0,00	8 400,00	8 400,00		0,00	
8	SO00	909 R00	Odstavení starých ocelových žebříků na střechy 3ks oca dl. do 5m včetně přemýšlení ze střech	h	24,00	350,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
	SO00	96	Bourání konstrukcí				0,00	19 408,65	19 408,65		27,83	
9	SO00	968096001R00	Bourání parapetu plastových š. do 20 cm	m	22,95	44,40	0,00	1 018,98	1 018,98	0,01	0,27	RTS II / 2022
10	SO00	965042141RT4	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	4,63	2 100,00	0,00	9 731,40	9 731,40	2,20	10,19	RTS II / 2022
11	SO00	113106121R00	Rozetření dlažeb z betonových dlaždic na suchu	m2	125,85	68,80	0,00	8 658,27	8 658,27	0,14	17,37	RTS II / 2022
	SO00	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	52 731,09	52 731,09		43,70	
12	SO00	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC do 50mm	m2	204,27	85,00	0,00	17 362,70	17 362,70	0,06	11,23	RTS II / 2022
13	SO00	978059631R00	Odstekání vnějších obládků stěn nad 2 m2	m2	124,63	110,00	0,00	13 708,97	13 708,97	0,09	11,09	RTS II / 2022
14	SO00	978036191R00	Očištění omítek brizolitových v rozsahu 100 %	m2	24,27	90,20	0,00	2 189,15	2 189,15	0,05	1,21	RTS II / 2022
15	SO00	978027112R00	Odstavení cementových omítek ostatních ploch	m3	229,06	85,00	0,00	19 470,27	19 470,27	0,09	20,16	RTS II / 2022
	SO00	5	Přesuny sutí				0,00	95 119,48	95 119,48		0,00	
16	SO00	975082111R00	Vnitrostavěbní doprava sutí do 10 m	t	71,81	280,00	0,00	20 106,80	20 106,80	0,00	0,00	RTS II / 2022
17	SO00	975082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	215,43	35,00	0,00	7 540,05	7 540,05	0,00	0,00	RTS II / 2022
18	SO00	975094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí	t	71,81	180,00	0,00	12 925,80	12 925,80	0,00	0,00	RTS II / 2022
19	SO00	975081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	71,81	150,00	0,00	10 771,50	10 771,50	0,00	0,00	RTS II / 2022
20	SO00	975081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 436,20	15,00	0,00	21 543,00	21 543,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
21	SO00	975999999R00	Poplatek za recyklaci směsí sutí betonu, cihel, tašek a keram. výrobků	t	71,54	300,00	0,00	21 461,10	21 461,10	0,00	0,00	RTS II / 2022
22	SO00	9759990191R00	Poplatek za uložení sutí - plastové výrobky, skupina odpadu 170203	t	0,27	2 825,00	0,00	771,23	771,23	0,00	0,00	RTS II / 2022

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	

Celkem: 274 546,40 Kč

Výkaz výměr (SO00 - Bourací a přípravné práce)

Název stavby:		Hostěradice - oprava fasády ZŠ		Objednatel:	Obec Hostěradice	
Druh stavby:		Opatření pro snížení energetické náročnosti objektu_ Energetické úspory_ st. úpravy zateplení fasády		Projektant:	DEKPROJEKT s.r.o., Ing.Pavel Štajnt	
Lokalita:		k.ú.Hostěradice na Moravě (645672) p.č.627		Zhotovitel:		
Zpracoval:		Bohuslav Hemala		Zpracováno dne:	06.02.2023	
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
		1	Zemní práce			
1	SO00	100001500R00	Dočištění stěny	m2		0,00
			64.43+8.54		72.97	
		13	Hloubené výkopávky			
2	SO00	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4. pro okapové chodníky	m3		0,00
			0,75*0,5*(2,7+23+7,2+39,6+36,34+7,3+1,5+3+1,5*2+5,63+3,66+4,65+7,2+36,34+11,45+24,5)		81.40	
		16	Přemístění výkopku			
3	SO00	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m	m3		0,00
			81.401		81.40	
4	SO00	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3		0,00
			81.401*20		1 628.02	
5	SO00	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3		0,00
			81.401		81.40	
		764	Konstrukce klempířské			
6	SO00	764331860R00	Demontáž lemování zdí, rš 660 a 750 mm, do 30°_HUP	m		0,00
			2.75		2.75	
7	SO00	764900050RAA	Demontáž oplechování parapetů a parap.říms	m		0,00
			170,24+22,95		147.29	
		90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)			
8	SO00	909 R00	Odstranění starých ocelových žebříků na střechy 3ks cca dl. do 5m_včetně přemístění ze střech	h		0,00
			8*3		24.00	
		96	Bourání konstrukcí			
9	SO00	968096001R00	Bourání parapetů plastových š. do 20 cm	m		0,00
			1.05*6		6.30	
			1.2*2+0,75*4+2,25*5			
10	SO00	965042141RT4	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3		0,00
			6*0,6*0,1	u komína	0.36	
			30,5*0,6*0,1+9,9*0,6*0,1+30,84*0,6*0,1	ostatní		
11	SO00	113105121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2		0,00
			(2,7+23+7,2+39,6+36,34+7,3+1,5+3+1,5*2+5,63+3,66+4,65+7,2+36,34+11,45+24,5)*0,9		195.36	
			-(6+30,5+9,9+30,84)*0,9	betony		
		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce			
12	SO00	967031132R00	Přísekání rovných ostění cihelných na MVC do 50mm	m2		0,00
			126.92+12.553	kolem otvorů	139.47	
			(0.612+64.182)	pro parapety a římsy		
13	SO00	978059631R00	Odsěkání vnějších obkladů stěn nad 2 m2	m2		0,00

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebná množství
			(7,3+1,5+5,63+4,65+3,66)*(0,9)	A_ Jihozápadní pohled	20,47	
			39,6*(0,5)	B_ Severozápadní pohled L		
			(36,34-0,6-2,44)*(0,9)	B_ Severozápadní pohled P		
			9,9*0,4+20,3*0,3	C_ Severovýchodní pohled		
			(36,34-2,6)*(0,9)	D_ Jihovýchodní pohled L		
			(24,5-2,55+6)*(0,5)	D_ Jihovýchodní pohled P		
14	SO00	978036191R00	Očištění omítek brizolitových v rozsahu 100 %	m2		0,00
			24,27		24,27	
15	SO00	978027112R00	Odstranění cementových omítek ostatních ploch	m3		0,00
			229,062		229,06	
		S	Přesuny suti			
16	SO00	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t		0,00
			71,81		71,81	
17	SO00	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t		0,00
			71,81*3		215,43	
18	SO00	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t		0,00
			71,81		71,81	
19	SO00	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t		0,00
			71,81		71,81	
20	SO00	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t		0,00
			71,81*20		1 436,20	
21	SO00	979999997R00	Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a keram výrobků	t		0,00
			71,81-0,2727		71,54	
22	SO00	979990191R00	Poplatek za uložení suti - plastové výrobky, skupina odpadu 170203	t		0,00
			0,2727		0,27	

Krycí list rozpočtu (SO01.1 - Stavební úpravy fasády_zateplení objektu ZŠ)

Název stavby:	Hostěradice - oprava fasády ZŠ	Objednatel:	Obec Hostěradice	IČO/DIČ:	292834/
Druh stavby:	Opatření pro snížení energetické náročnosti objektu_	Projektant:	DEKPROJEKT s.r.o., Ing Pavel Štajnt	IČO/DIČ:	
	Energetické úspory_ st. úpravy zateplení fasády			IČO/DIČ:	
Lokalita:	k.ú. Hostěradice na Moravě (645672) p.č.627	Zhotovitel:		Položek:	104
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Datum:	06.02.2023
JKSO:	8013219	Zpracoval:	Bohuslav Hemala		

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Nakлады na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	2 251 761,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	1 731 421,34	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	455 924,01	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	274 101,93			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	2 682,06			Ostatní	0,00
	Montáž	317,94			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		177 870,76				
ZRN celkem		4 894 079,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
					ORN celkem	0,00

Základ 0%	0,00 Kč		0,00 Kč	Celkem bez DPH	4 894 079,00 Kč
Základ 15%	0,00 Kč	DPH 15%			
Základ 21%	4 894 079,00 Kč	DPH 21%	1 027 756,59 Kč	Celkem včetně DPH	5 921 835,60 Kč

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
	OBEC HOSTĚRADICE 671 71 Hostěradice 57 Tel.: 515 333 113, IČ: 00292834	JOKA Moravské Krumlov s.r.o. Stálce 19/1, 671 71 Stálec Tel.: 515 322 671 IČ: 40000001 DIČ: C/7910/21
Datum, razítko a podpis	- 2 -03- 2023 Datum, razítko a podpis	- 2 -03- 2023 Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet (SO01.1 - Stavební úpravy fasády _zateplení objektu ZŠ)

Název stavby:		Hostěradice - oprava fasády ZŠ			Dotaz výstavby:		Objednatel:		Obec Hostěradice				
Druh stavby:		Opatření pro snížení energetické náročnosti objektu_ Energetické úspory_ st. úpravy zateplení fasády			Základní výstavby:		Projektant:		DEKPROJEKT s.r.o., Ing. Pavel Šlapný				
Lokalita:		k.ú. Hostěradice na Moravě (045672) p.č.827			Konec výstavby:		Zhotovitel:						
JKSO:		8013219			Zpracováno dne:		06.02.2023		Zpracoval:				
									Bohuslav Hemala				
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Montáž	Celkem	Hmotnost (t)	Jednot.	Celkem	Cenová soustava
	SO01.1	59	Stavební úpravy fasády _zateplení objektu ZŠ				2 710 367,07	2 183 711,97	4 894 079,05			265,38	
1	SO01.1	5968111111RT5	Krytí pozemních komunikací, letiště a ploch dlažebních (předlažby)				151 263,25	86 591,46	237 854,71			155,41	
2	SO01.1	2115611111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kamenná tlž_ včetně dlaždic betonových HBB 50/50/8 cm	m2	108,54	680,00	53 429,51	20 374,29	73 803,80	0,21		22,26	RTS II / 2022
3	SO01.1	9165611111RT4	Výplň odvětrávacích žeběr kam. hrubé dírcem 18 mm_ do okap chodníků a pod dlažby	m3	65,12	990,00	46 707,00	17 762,79	64 469,79	1,67		108,43	RTS II / 2022
4	SO01.1	5968111111R00	Osažení záhon obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou_ včetně obrubníků 50/5/25 a 100/5/25	m	134,78	324,00	34 029,10	9 639,62	43 668,72	0,16		20,52	RTS II / 2022
5	SO01.1	5968111111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kamenná tlž_ včetně dlaždic stávající dlažbou	m2	54,27	211,00	1 319,96	10 130,37	11 450,34	0,07		3,91	RTS II / 2022
6	SO01.1	2119711110R00	Řezání dlažby 9. do 60 mm	m	94,29	155,00	938,97	13 875,98	14 814,95	0,00		0,03	RTS II / 2022
7	SO01.1	69370514	Opěrátko žeběr z geotextilie a sklonu do 1 : 2,5	m2	477,55	35,00	1 705,99	15 008,40	16 714,39	0,00		0,09	RTS II / 2022
	SO01.1	60	Omítky ze suchých směsí				624 173,51	323 588,80	947 762,31			6,94	
8	SO01.1	601011193R00	Kontaktní nátěr strop a oštin pod omítky bílý i penetrace	m2	530,22	65,00	16 430,26	18 034,17	34 464,43	0,00		0,17	RTS II / 2022
9	SO01.1	601011188RT7	Stěrka na podhledech silikonová / barevná_ zatíraná, zrnitost 2,0 mm	m2	265,11	480,00	84 132,45	43 120,83	127 253,28	0,00		0,98	RTS II / 2022
10	SO01.1	602011193R00	Kontaktní nátěr pod omítky bílý i penetrace	m2	2 917,82	65,00	98 346,16	91 312,14	189 658,30	0,00		0,93	RTS II / 2022
11	SO01.1	602011188RT7	Stěrka na stěnách silikonová / barevná_ zatíraná, zrnitost 2,0 mm	m2	1 330,16	390,00	370 320,20	148 442,20	518 762,40	0,00		4,34	RTS II / 2022
12	SO01.1	602011195R00	Kontaktní nátěr stěn pod mozaikové omítky	m2	99,62	99,20	6 251,54	3 630,76	9 882,30	0,00		0,04	RTS II / 2022
13	SO01.1	602011189R00	Stěrka na stěnách mozaiková tl.2mm	m2	99,62	680,00	48 992,89	19 048,71	67 741,60	0,00		0,47	RTS II / 2022
	SO01.1	62	Úprava povrchů vnější				1 168 252,25	940 208,51	2 108 460,77			53,49	
14	SO01.1	622315335RV1	Zateplí systém fasáda, EPS F šedý tl.160 mm,zakončený stěrkou s vyztužnou tkaninou, Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,032 W/m.K	m2	1 076,82	1 020,00	719 520,98	378 635,42	1 098 156,40	0,01		12,04	RTS II / 2022
15	SO01.1	622315835RV1	Zateplí syst. fasáda, miner. desky PV 160 mm,zakončený stěrkou s vyztužnou tkaninou, Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,039 W/m.K	m2	50,10	1 200,00	38 206,21	21 914,99	60 121,20	0,02		1,10	RTS II / 2022
16	SO01.1	622315830RV1	Zateplí syst. fasáda, miner. desky PV 60 mm,zakončený stěrkou s vyztužnou tkaninou, Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,039 W/m.K	m2	50,83	988,00	23 208,61	27 011,43	50 220,04	0,02		0,84	RTS II / 2022
17	SO01.1	622315330RV1	Zateplí systém fasáda, EPS F šedý tl. 60 mm,zakončený stěrkou s vyztužnou tkaninou, Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,032 W/m.K	m2	86,13	840,00	25 178,13	30 366,87	55 545,00	0,01		0,63	RTS II / 2022
18	SO01.1	622300131R00	Výrovnačcí tmel tl. do 5 mm	m2	1 243,88	40,00	27 466,94	22 288,10	49 755,04	0,01		9,95	RTS II / 2022
19	SO01.1	622315011R0A	Suková lišta KZS tl. 60 mm_ montáž i dodávka	m	18,95	228,50	1 722,77	2 607,30	4 330,08	0,00		0,02	RTS II / 2022
20	SO01.1	622315015R00	Suková lišta KZS tl. 160 mm_ montáž i dodávka	m	245,47	160,00	21 254,52	18 020,68	39 275,20	0,00		0,41	RTS II / 2022
21	SO01.1	622315510R0A	Izolace auterénu systém, XPS 60 mm, bez PU, Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,035 W/m.K	m2	8,54	420,00	1 744,06	1 841,84	3 586,90	0,01		0,06	RTS II / 2022
22	SO01.1	622315520RV1	Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 60 mm,zakončený stěrkou s vyztužnou tkaninou, Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,035 W/m.K	m2	8,54	639,00	3 219,91	3 936,61	7 156,52	0,01		0,10	RTS II / 2022
23	SO01.1	622315525RV1	Zateplovací systém sokl a XPS tl. 160 mm,zakončený stěrkou s vyztužnou tkaninou, Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,035 W/m.K	m2	130,42	1 090,00	85 029,81	51 315,39	136 345,20	0,01		1,89	RTS II / 2022
24	SO01.1	622315515R00	Izolace auterénu systém, XPS 160 mm, bez PU	m2	64,43	680,00	30 156,83	13 655,57	43 812,40	0,01		0,64	RTS II / 2022
25	SO01.1	11161753	Příplatek lepení EPS blátenová hydroz.lepicí hmota 30l	l	606,60	85,00	51 561,17	0,00	51 561,17	0,00		0,42	RTS II / 2022

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozebrání	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
26	SO01.1	622481211RT2	Montáž vyztučné sítě (perlinky) do stěry-vnější stěny včetně vyztučné sítě a stěrkového tmelu, nezateplené plochy	m2	87,54	283,50	7 024,87	17 792,72	24 817,59	0,00	0,32	RTS II / 2022
27	SO01.1	622315354RV1	Zateplovací syst. ostění, EPS F ležící 40 mm, zakončený stěrkou s vyztužnou tkaninou, Součástí tepelné vodivosti izolantu 0,032 W/m K	m2	128,92	1 150,00	45 278,13	100 679,87	145 958,00	0,01	1,39	RTS II / 2022
28	SO01.1	622315854RV1	Zateplovací syst. ostění, miner. desky PV 40 mm, zakončený stěrkou s vyztužnou tkaninou, Součástí tepelné vodivosti izolantu 0,039 W/m K	m2	12,55	1 350,00	5 518,09	11 428,46	16 946,55	0,02	0,21	RTS II / 2022
29	SO01.1	622315854RT1	Zateplovací syst. parapet, miner. desky PV 40 mm, Součástí tepelné vodivosti izolantu 0,039 W/m K	m2	0,61	1 510,00	411,38	512,74	924,12	0,02	0,01	RTS II / 2022
30	SO01.1	622315164R00	Zateplovací systém parapet, EPS P tl. 40 mm, Součástí tepelné vodivosti izolantu 0,035 W/m K, Včetně dodávek materiálu	m2	64,18	1 050,00	20 624,21	46 766,89	67 391,10	0,01	0,67	RTS II / 2022
31	SO01.1	621481211RT2	Montáž vyztučné sítě (perlinky) do stěry-podhledy a ostění(boky), včetně vyztučné sítě a stěrkového tmelu, mimo ostění se zateplením	m2	85,06	250,00	5 163,13	16 101,37	21 264,50	0,00	0,31	RTS II / 2022
32	SO01.1	622481211RT2	Montáž vyztučné sítě (perlinky) do stěry-stěny včetně vyztučné sítě a stěrkového tmelu-roz. kolem okna 45x50x10 200x500mm	m2	34,40	250,00	2 434,32	6 165,08	8 600,00	0,00	0,13	RTS II / 2022
33	SO01.1	622481211RT2	Montáž vyztučné sítě(perlinky)do stěry-vnější stěny, včetně vyztučné sítě a stěrkového tmelu, druhá vrstva, spoje minerální vata EPS	m2	73,80	250,00	5 222,46	13 227,54	18 450,00	0,00	0,27	RTS II / 2022
34	SO01.1	620991121R00	Zakrytí výpíní vnějších otvorů z lešení	m2	358,77	40,00	4 623,26	9 727,54	14 350,80	0,00	0,01	RTS II / 2022
35	SO01.1	620991004R00	Zacátovací okenní lišta pro okna tl. 15 mm	m	520,95	40,00	14 448,28	6 389,72	20 838,00	0,00	0,12	RTS II / 2022
36	SO01.1	622421111RT2	Omítka vnější stěn, MVC, hrubě nezateplená s použitím suché maltové směsi	m2	24,27	286,00	4 010,60	2 930,62	6 941,22	0,03	0,75	RTS II / 2022
37	SO01.1	621421121R00	Omítka vnější podhledů a ostění, MVC, hrubě zatřena	m2	155,96	286,00	7 459,40	36 988,91	44 448,32	0,05	7,51	RTS II / 2022
38	SO01.1	620452101R00	Vnější omítka s přísadou na zvýšení vodotěsnosti rovinná-sokl	m2	229,00	250,00	7 310,12	49 955,38	57 265,50	0,06	13,62	RTS II / 2022
39	SO01.1	622481292R00	Montáž vyztučné láty rohové, mimo ostění	m	85,00	57,20	0,00	4 862,00	4 862,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
40	SO01.1	28350202	Profil rohový PVC s mířkou 10/10, l=2,5 m	m	89,25	15,70	1 401,23	0,00	1 401,23	0,00	0,01	RTS II / 2022
41	SO01.1	622904112R00	Odstěnění fasád lakovou vodou složnost 1-2	m2	1 455,81	25,00	2 604,48	33 790,77	36 395,25	0,00	0,03	RTS II / 2022
42	SO01.1	622904115R00	Odstěnění fasád lakovou vodou složnost 3-5	m2	204,27	45,00	576,91	8 615,11	9 192,02	0,00	0,00	RTS II / 2022
43	SO01.1	622300172RTX	Těsnění napojovací spár PUJR pěnou, okraje střechy včetně dodávky	m	268,15	28,90	5 270,56	2 478,98	7 749,54	0,00	0,03	RTS II / 2022
SO01.1 711							83 297,22	36 082,48	119 379,70		0,82	
44	SO01.1	7112015RT1	Stěrka hydroizolační bitumenová vyztužená tkaninou, tl. 4 mm, penetrace, opravy izolace na soklu, včetně propoje se stávající izolací	m2	137,66	480,00	45 754,54	20 420,18	66 174,72	0,00	0,64	RTS II / 2022
45	SO01.1	712348104RT1	Prostup pro kabely potrubí a pod. s manžetou z asfaltového pásu, uštěpní v soklu	kus	2,00	850,00	1 321,42	378,58	1 700,00	0,00	0,01	RTS II / 2022
46	SO01.1	711823129RT5	Montáž ukončovací láty k nové folii, včetně dodávky láty T20	m	172,33	185,00	22 918,93	8 962,12	31 881,05	0,00	0,06	RTS II / 2022
47	SO01.1	711823121RT6	Montáž nové folie svisle, včetně dodávky folie T20	m2	103,40	180,00	13 302,33	5 309,31	18 611,64	0,00	0,12	RTS II / 2022
48	SO01.1	998711101R00	Plesun hmot pro izolaci proti vodě, výšky do 6 m	t	0,82	1 230,00	0,00	1 012,29	1 012,29	0,00	0,00	RTS II / 2022
SO01.1 712							226 141,00	161 317,08	387 458,09		3,56	
49	SO01.1	712971801RZ5	Provedení povlakové krytiny střech, překrytí spár folii PVC přtavenou k podkladu, tl. 500 mm, 1 vrstva - včetně dodávek folie tl. 1,5 mm	m	66,50	480,00	10 834,66	21 085,34	31 920,00	0,00	0,10	RTS II / 2022
50	SO01.1	712373111RS3	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, folie kotvenou do podkladu, 6 koteví, včetně dodávek folie vhodné pro propojení s původní tl. 1,5 mm	m2	187,71	550,00	49 826,72	53 411,03	103 237,75	0,00	0,41	RTS II / 2022
51	SO01.1	712964703R00	Zesílení koutů, rohů a hran folii, odštěnění, odmaštění stávající krytiny pro propojení apod.	m	334,65	125,00	28 708,19	13 123,06	41 831,25	0,00	0,10	RTS II / 2022
52	SO01.1	712378003R00	Povlaková krytina střech do 10°, folie, akrová okapnice tl. 250 mm, systémový poplast, plech pro střední krytinu, prodouzení atiky o zal. systém	m	268,15	360,00	64 100,03	32 433,97	96 534,00	0,00	0,49	RTS II / 2022
53	SO01.1	712378007R00	Povlaková krytina střech do 10°, folie, rohová lišta vnější tl. 100 mm, systémový poplast, plech pro střední krytinu, prodouzení atiky o zal. systém	m	66,50	210,00	6 525,40	7 439,60	13 965,00	0,00	0,05	RTS II / 2022
54	SO01.1	712378005R00	Povlaková krytina střech do 10°, folie, stěnová lišta vnitřní tl. 70 mm, systémový poplast, plech pro střední krytinu, prodouzení atiky o zal. systém	m	66,50	205,00	6 520,04	7 111,56	13 632,50	0,00	0,04	RTS II / 2022

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Heslo (t)		Cena soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
55	SO01.1	76244112RT4	Montáž obložení stěny z desek dřevotřískových 12x12, šroubováním včetně dodávky desky 3 N 22 mm do vnějšího prostředí	m2	167,59	485,00	59 625,08	21 658,01	81 283,09	0,01	2,35	RTS II / 2022
56	SO01.1	698712102R00	Přesun hmot pro povlakové kryty, výšky do 12 m	t	3,56	1 421,00	0,00	5 054,50	5 054,50	0,00	0,00	RTS II / 2022
	SO01.1	764	Konstrukce klempířské				101 326,40	43 505,09	144 831,49		0,94	
57	SO01.1	76481614RT2	Opravení parapetu a spojovacích řím, lakovaný Pz plech, do ř. 420 mm	m	170,24	810,00	82 822,89	21 025,95	103 848,84	0,00	0,67	RTS II / 2022
58	SO01.1	76481326R00	Lemování zdi lak Pz, TK, krycí plech 2dílů, ř. 600 mm, oplechování HLP	m	2,75	628,00	1 058,68	668,32	1 727,00	0,00	0,01	RTS II / 2022
59	SO01.1	764311294R00	Zpětná montáž - zhotovení okragů z Pz	m	35,45	141,50	0,00	5 016,18	5 016,18	0,00	0,00	RTS II / 2022
60	SO01.1	764841295R00	Zpětná montáž Pz, trouby kruhové	m	13,30	161,00	2,86	2 138,44	2 141,30	0,00	0,00	RTS II / 2022
61	SO01.1	210010347RT2	Montážní deska do zápleti, bez zápleti (pro trouby), prodloužení kotvě	kus	20,00	150,00	2 692,06	317,94	3 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
62	SO01.1	764359291R00	Zpětná montáž kotlíku Pz oválného	kus	4,00	243,50	291,10	682,90	974,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
63	SO01.1	764359810R00	Demontáž kotlíku konického, sklon do 30°, pro zpětné použití	kus	4,00	58,50	0,00	234,00	234,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
64	SO01.1	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových Ø 120 mm, pro zpětné použití	m	13,30	43,90	0,00	583,87	583,87	0,00	0,04	RTS II / 2022
65	SO01.1	764900035RAA	Demontáž podskapních žlabů půlkruhových, pro zpětné použití	m	35,45	98,67	0,00	3 497,85	3 497,85	0,00	0,16	RTS II / 2022
66	SO01.1	653943122R00	Osazení korových předmetů do betonu a sítě, 5 kg / kus	kus	38,00	202,50	467,91	7 227,09	7 695,00	0,00	0,01	RTS II / 2022
67	SO01.1	55399999	Ocelové výrobky - kovy a spojovací prvky, kotvení nosníky prodloužení římsy o zápleť systém	kg	146,30	95,70	14 000,91	0,00	14 000,91	0,00	0,15	RTS II / 2022
68	SO01.1	698764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,94	2 245,00	0,00	2 112,55	2 112,55	0,00	0,00	RTS II / 2022
	SO01.1	767	Konstrukce doplňkové střešní (zámečnické)				43 397,48	35 621,24	79 008,72		0,86	
69	SO01.1	767995105R0A	Výroba a montáž kov. atypických konstr. - žebřík s lávkou včetně dodávky kotvě a uzamykacím krytem vstup otvoru a ochranným okružím dle 6m	kg	186,05	75,00	2 808,25	11 145,50	13 953,75	0,00	0,01	RTS II / 2022
70	SO01.1	55399994 A1	Kotvy, ušlechtky apod atypické výrobky-žárové pozinkované+1xzáklad+2xvrchní nálet polyuretanová barva	kg	186,05	65,00	12 093,25	0,00	12 093,25	0,00	0,19	RTS I / 2021
71	SO01.1	767995105R0A	Výroba a montáž kov. atypických konstr. - žebřík s lávkou včetně dodávky kotvě a uzamykacím krytem vstup otvoru a ochranným okružím dle 6m	kg	176,53	85,00	3 019,90	11 985,49	15 005,39	0,00	0,01	RTS II / 2022
72	SO01.1	55399994 A2	Kotvy, ušlechtky apod atypické výrobky-žárové pozinkované+1xzáklad+2xvrchní nálet polyuretanová barva	kg	176,05	65,00	11 443,25	0,00	11 443,25	0,00	0,18	RTS I / 2021
73	SO01.1	767995105R0A	Výroba a montáž kov. atypických konstr. - žebřík s lávkou včetně dodávky kotvě a uzamykacím krytem vstup otvoru a ochranným okružím dle 4 5m	kg	170,79	85,00	2 921,61	11 595,37	14 516,98	0,00	0,01	RTS II / 2022
74	SO01.1	55399994 A3	Kotvy, ušlechtky apod atypické výrobky-žárové pozinkované+1xzáklad+2xvrchní nálet polyuretanová barva	kg	170,79	65,00	11 101,22	0,00	11 101,22	0,00	0,17	RTS I / 2021
75	SO01.1	698767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,56	1 588,00	0,00	894,88	894,88	0,00	0,00	RTS II / 2022
	SO01.1	763	Nálety				4 453,96	6 968,20	11 422,16		0,02	
76	SO01.1	763520010RAB	Nálet klempířských konstrukcí syntetický, střešních, základní reaktivní a dvoudílný krycí	m2	29,85	174,00	2 122,97	3 071,83	5 194,80	0,00	0,01	RTS II / 2022
77	SO01.1	763120014RAC	Nálet OK lehkých "C" syntetický dvoudílný krycí s 1x emalováním	m2	9,67	237,53	828,61	1 408,31	2 236,92	0,00	0,00	RTS II / 2022
78	SO01.1	763120014RAB	Nálet OK lehkých "C" syntetický	m2	16,55	237,53	1 502,38	2 428,26	3 930,65	0,00	0,01	RTS II / 2022
	SO01.1	90	Hodinové účtovací sazby (H2S)				6 720,00	23 100,00	29 820,00		0,03	
79	SO01.1	909 R0X1	Demontáž a zpětná montáž bedny držáku pop. tabulek a pod. 8ks	h	16,00	300,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
80	SO01.1	909 R0X2	Zpracování kovového rámečného oplocení o šířku zápleťovacího systému 2ks 1m výška	h	12,00	300,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
81	SO01.1	909 R0X3	Demontáž a zpětná montáž ok mlži 4ks 850*1150mm, včetně prodloužení kotvě o zat. systém	h	16,00	300,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
82	SO01.1	909 R0X4	Demontáž větracích mlžíček a zařízení a zpětná montáž, včetně prodloužení 7ks(2x30x30+5x90x20)	h	14,00	300,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
83	SO01.1	55399991	Ocelové výrobky pro vzduchotechniku, včetně spoj. materiálu/probeš základ se sítí	kg	30,00	224,00	6 720,00	0,00	6 720,00	0,00	0,03	RTS II / 2022
84	SO01.1	909 R0X5	Demontáž a zpětná montáž 2ks lápače střešních spáven, posunutí	h	3,00	300,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
85	SO01.1	909 R0X6	Přemísťování skladiš. školy a zpětné uložení	h	16,00	300,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	RTS II / 2022

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
	SO01.1	94	Lešení a stavební výtahy				301 351,88	357 932,57	659 284,55		43,81	
86	SO01.1	941941031R00	Montáž lešení leh řad s podlahami š. do 1 m, H 10 m	m2	1 874,62	62,00	65,58	116 150,86	116 226,44	0,02	34,46	RTS II / 2022
87	SO01.1	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol. 1031	m2	5 623,86	45,00	240 533,20	12 540,50	253 073,70	0,00	4,78	RTS II / 2022
88	SO01.1	941941831R00	Demontáž lešení leh řad s podlahami š. 1 m, H 10 m	m2	1 874,62	51,00	0,00	95 605,62	95 605,62	0,00	0,00	RTS II / 2022
89	SO01.1	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 929,95	12,00	0,00	23 159,40	23 159,40	0,00	0,00	RTS II / 2022
90	SO01.1	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	5 789,85	8,00	48 318,80	0,00	48 318,80	0,00	0,29	RTS II / 2022
91	SO01.1	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 929,95	9,50	0,00	18 334,53	18 334,53	0,00	0,00	RTS II / 2022
92	SO01.1	944945012R00	Montáž záchranné sítě H 4,5 m, šířky do 2 m	m	10,00	197,00	807,60	1 162,40	1 970,00	0,02	0,22	RTS II / 2022
93	SO01.1	944945192R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 5012	m	30,00	46,20	1 278,87	107,13	1 386,00	0,00	0,05	RTS II / 2022
94	SO01.1	944945812R00	Demontáž záchranné sítě H 4,5 m, šířky do 2 m	m	10,00	62,50	0,00	625,00	625,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
95	SO01.1	944946111RT2	Textilní ochranná před poškozením PVC krytiny, včetně dodávky vhodné textilie	m2	168,83	60,80	6 784,50	3 480,06	10 264,56	0,00	0,10	RTS II / 2022
96	SO01.1	944946811R00	Odstranění textilie z lešenových podlah	m2	168,83	10,60	0,00	1 789,55	1 789,55	0,00	0,10	RTS II / 2022
97	SO01.1	943955031R0A	Montáž lešňové podlahy - ochrana střešní krytiny PVC pod lešení a pracovní cesty na střeše	m2	168,83	54,30	0,00	9 167,20	9 167,20	0,01	2,23	RTS II / 2022
98	SO01.1	943955198R00	Pronájem - příplatek za každý den použití	m2	506,48	1,60	0,00	810,36	810,36	0,00	0,00	RTS II / 2022
99	SO01.1	943955831R00	Demontáž leš. podlahy	m2	168,83	42,90	0,00	7 242,59	7 242,59	0,00	0,00	RTS II / 2022
100	SO01.1	941954131R00	Montáž lešení vysunutého, bez podepření, H10 m(nad příslušekem)	m2	55,30	231,00	660,02	12 114,28	12 774,30	0,02	1,21	RTS II / 2022
101	SO01.1	941954191R00	Přípl. za každý měsíc použití lešení k pol. 4131-2	m2	165,90	36,90	4 903,41	1 218,30	6 121,71	0,00	0,36	RTS II / 2022
102	SO01.1	941954631R00	Demontáž lešení vysunutého bez podepření, H 20 m	m2	55,30	116,00	0,00	6 414,80	6 414,80	0,00	0,00	RTS II / 2022
103	SO01.1	941941502R00	Doprava lešení, pronaj-dovoz a odvoz sady do 250m2	km	400,00	120,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
	SO01.1	H99	Ostatní přesuny hmot				0,00	168 796,55	168 796,55		0,00	
104	SO01.1	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	259,69	650,00	0,00	168 796,55	168 796,55	0,00	0,00	RTS II / 2022

Celkem:

4 894 079,00 Kč

Výkaz výměr (SO01.1 - Stavební úpravy fasády_zateplení objektu ZŠ)

Název stavby:	Hostěradice - oprava fasády ZŠ			Objednatel:	Obec Hostěradice		
Druh stavby:	Opatření pro snížení energetické náročnosti objektu_ Energetické úspory_ st. úpravy zateplení fasády			Projektant:	DEKPROJEKT s.r.o., Ing.Pavel Štajnt		
Lokalita:	k.ú.Hostěradice na Moravě (645672) p.č.627			Zhotovitel:			
Zpracoval:	Bohuslav Hemala			Zpracováno dne:	06.02.2023		
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství	
59			Křivý pozemních komunikací, letišť a ploch dlažděných (předlažby)				
1	SO01.1	596811111RT5	Kladení dlaždic kom.pro pěši, lože z kameniva těž., včetně dlaždic betonových HBB 50/50/6 cm	m2		0,00	
			0,5*(2,7+23+7,2+39,6+36,34+7,3+1,5+3+1,5+2+5,63+3,66+4,65+7,2+36,34+11,45+24,5)		108,54		
2	SO01.1	211561111R00	Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 16 mm. do okap.chodníků a pod dlažby	m3		0,00	
			0,6*0,5*(2,7+23+7,2+39,6+36,34+7,3+1,5+3+1,5+2+5,63+3,66+4,65+7,2+36,34+11,45+24,5)		65,12		
3	SO01.1	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou.včetně obrubníku 50/5/25 a 100/5/25	m		0,00	
			(2,7+23+7,2+39,6+36,34+7,3+1,5+3+1,5+2+5,63+3,66+4,65+7,2+36,34+11,45+24,5)		217,07		
			-36,34-11,45-24,5-3,66-6,34				
4	SO01.1	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěši, lože z kameniva těž., zpěně doložení stávající dlažbou	m2		0,00	
			0,25*(2,7+23+7,2+39,6+36,34+7,3+1,5+3+1,5+2+5,63+3,66+4,65+7,2+36,34+11,45+24,5)		54,27		
5	SO01.1	596291111R00	Rezaní dlažby tl. do 60 mm	m		0,00	
			(-36,34-11,45-24,5-3,66-6,34)	původní	82,29		
			0,75*16	nová zateplení včetně obrub			
6	SO01.1	211971110R00	Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5	m2		0,00	
			(0,6+0,5)*2*(2,7+23+7,2+39,6+36,34+7,3+1,5+3+1,5+2+5,63+3,66+4,65+7,2+36,34+11,45+24,5)		477,55		
7	SO01.1	69370514	Geotextilie PP 300 g/m2 do 6 m	m2		0,00	
			(0,6+0,5)*2*(2,7+23+7,2+39,6+36,34+7,3+1,5+3+1,5+2+5,63+3,66+4,65+7,2+36,34+11,45+24,5)		477,55		
			zřítelné 10%; 47,7554				
60			Omitky ze suchých směsí				
8	SO01.1	601011193R00	Kontaktní nátěr strop a ostění pod omítky bílý i penetrace	m2		0,00	
			20,3*2*2		81,20		
			{126,92+12,533+85,058}*2	omítka a pod stěrku			
9	SO01.1	601011188RT7	Stěrka na podhledech silikonová ,barevná ,zatíraná, zrnitost 2,0 mm	m2		0,00	
			20,3*2		40,60		
			{126,92+12,533+85,058}	omítka a pod stěrku			
10	SO01.1	602011193R00	Kontaktní nátěr pod omítky bílý i penetrace	m2		0,00	
			1076,82*2+50,101*2+50,83*2+66,125*2,20,3*2*2	i pod omítky a penetrace původní	2 406,55		
			87,54*2+24,27+155,959*2				
11	SO01.1	602011188RT7	Stěrka na stěnách silikonová barevná, zatíraná, zrnitost 2,0 mm	m2		0,00	
			1076,82+50,101+50,83+66,125-20,3*2		1 203,28		
			87,54				
			130,424+8,54-99,62				
12	SO01.1	602011195R00	Kontaktní nátěr stěn pod mozaikové omítky	m2		0,00	
			8,54		8,54		
			(7,3+1,5+5,63+4,65+3,66)*(0,8-0,4)	A_ Jihozápadní pohled			
			(30,84+6,34)*(0,8-0,4)	B_ Severozápadní pohled L			
			(36,34+0,6)*(0,8-0,4)	B_ Severozápadní pohled P			
			20*0,6+20,3*0,6+9,9*(0,8-0,4)	C_ Severovýchodní pohled			
				boky podlouhí u rampy			
			(36,34+2,6)*(0,8-0,4)	D_ Jihovýchodní pohled L			
			(24,5-2,55+6)*(0,8-0,4)	D_ Jihovýchodní pohled P			

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.J	Množství	Potřebné množství
			0	E_pohled		
			0	okno		
			0	F_pohled		
13	SO01.1	602011189R00	Stěrka na stěnách mozaiková tl.2mm	m2	99,62	0,00
			99,62			
		62	Úprava povrchů vnější			
14	SO01.1	622315335RV1	Zatepl. systém fasáda, EPS F šedý tl.160 mm,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,032 W/m K	m2		0,00
			7,3*4,3+7,9*1,5+5,63*7,9+4,65*7,9	A_Jihozápadní pohled E160(E140)	124,45	
			4,3*30,84+24,54*3,6	B_Severozápadní pohled L E160(E140)		
			-(2,25*2,25)*2	okna		
			7,9*36,34+0,6*4,3	B_Severozápadní pohled P E160(E140)		
			-(2,25*2,25*12+1,5*2,25*2+2,25*0,75*8)	okna		
			23*7,9+3,6*10,1+3,8*3*2+4,3*7,2	C_Severovýchodní pohled E160(E140)		
			-2,47*1	HUP		
			2*3*2	boky podloubí u rampy		
			-(0,75*1*4)	okna		
			-(0,9*3)	dveře s nadsvětlíkem		
			3,6*19,3	E_pohled E160(E140)		
			-2,25*2	okno		
			12,9*3,6	F_pohled E160(E140)		
			-(2,25*2,5*5+1,2*2,25*2+0,75*1,2*4+2,4*0,6*4)	okna		
			36,34*7,9+4,3*2,6	D_Jihovýchodní pohled L E160(E140)		
			-(2,25*2,25*10*2)	okna		
			24,5*7,9+4,3*2,55+4,3*6	D_Jihovýchodní pohled P E160(E140)		
			-(2,25*5,25)*6	okna		
15	SO01.1	622315835RV1	Zatepl.syst. fasáda, miner desky PV 160 mm,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,039 W/mK	m2		0,00
			7,9*3,66	A_Jihozápadní pohled V160(V140)	28,91	
			-(1,5*2,25)	okna		
			-(1,7*3)	dveře s nadsvětlíkem		
			6,34*4,3	B_Severozápadní pohled _střed V160(V140)		
			-(1,7*3*2)	dveře s nadsvětlíkem		
			3,8*3*2	C_Severovýchodní pohled V160(V140)		
			-(1,7*3*2)	dveře s nadsvětlíkem		
			0	D_Jihovýchodní pohled V160(V140)		
			0	E_pohled V160(V140)		
			0	F_pohled V160(V140)		
16	SO01.1	622315830RV1	Zatepl.syst. fasáda, miner desky PV 60 mm,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,039 W/mK	m2		0,00
			0	A_Jihozápadní pohled V60(V50)	0,00	
			0	B_Severozápadní pohled V60(V50)		
			20,3*2	C_Severovýchodní pohled V60(V50)_podhled		
			6,3*3,3	D_Jihovýchodní pohled V60(V50)		
			-(1,6*3,3*2)	dveře s nadsvětlíkem		
			0	E_pohled V60(V50)		
			0	F_pohled V60(V50)		
17	SO01.1	622315330RV1	Zatepl. systém fasáda, EPS F šedý tl. 60 mm,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,032 W/m K	m2		0,00
			7,2*4,3	A_Jihozápadní pohled P E60(E50)	30,96	
			0	B_Severozápadní pohled E60(E50)		
			2,7*4,3	C_Severovýchodní pohled L E60(E50)		
			-(1*1)	okno		
			11,45*4,3+6,3*3,6	D_Jihovýchodní pohled E60(E50)		
			-(1*1*2)	okna		

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
			0	E_pohled E60(E50)		
			0	F_pohled E60(E50)		
18	SO01.1	622300131R00	Vyrovnávací tmel tl. do 5 mm	m2		0,00
			1076,82+50,101+50,83+66,125			
19	SO01.1	622315011R0A	Soklová lišta KZS tl. 60 mm, montáž i dodávka	m		0,00
			6,3+0,2*4			
			(1,6*2)			
			2,7			
			11,45+6,3			
			7,2			
20	SO01.1	622315015R00	Soklová lišta KZS tl. 160 mm, montáž i dodávka	m		0,00
			7,3+1,5+5,63+4,65+3,66			
			(1,6)			
			-2,47			
			30,84+6,34+24,54			
			-1,7*2			
			36,34-0,6			
			23+10,1+7,2			
			6			
			-(0,9*2+1,7*2)			
			36,34-2,6			
			24,5-2,55+6			
			19,3			
			-2,25			
			12,9			
21	SO01.1	622315510R0A	Izolace suterénu systém , XPS 60 mm, bez PU, Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,035 W/m K	m2		0,00
			0	B_Severozápadní pohled E60(E50)		0,00
			2,7*(0,8-0,4)	C_Severovýchodní pohled L E60(E50)		
			(11,45)*0,4	D_Jihovýchodní pohled E60(E50)		
			7,2*0,4	A		
22	SO01.1	622315520RV1	Zateplovací systém , sokl, XPS tl. 60 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, Součinitel tepelné vodivosti izolantu	m2		0,00
			0,035 W/m K			
			11,45*(0,8-0,4)	D_Jihovýchodní pohled V60(V50)		4,58
			2,7*0,4	C		
			7,2*0,4	A		
23	SO01.1	622315525RV1	Zateplovací systém sokl a XPS tl. 160 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,035 W/m K	m2		0,00
			(7,3+1,5+5,63+4,65+3,66)*(0,8-0,4)	A_Jihozápadní pohled		9,10
			-2,47	HUP		
			(30,84+6,34)*(0,8-0,4)+24,54*0,6	B_Severozápadní pohled L		
			(36,34-0,6)*(0,8-0,4)+3,05*0,6	B_Severozápadní pohled P		
			20*0,6+20,3*0,6+9,3*(0,8-0,4)	C_Severovýchodní pohled		
			6*0,6	boky podlouhí u rampy		
			(36,34-2,6)*(0,8-0,4)+2,6*0,6	D_Jihovýchodní pohled L		
			(24,5-2,55+6)*(0,8-0,4)+2,8*0,6	D_Jihovýchodní pohled P		
			19,3*0,6	E_pohled		
			-2,25*0,4	okno		
			12,9*0,6	F_pohled		
24	SO01.1	622315515R00	Izolace suterénu systém , XPS 160 mm, bez PU	m2		0,00
			(7,3+1,5+5,63+4,65+3,66)*(0,8-0,4)	A_Jihozápadní pohled		9,10
			-2,47	HUP		
			(30,84+6,34)*(0,8-0,4)	B_Severozápadní pohled L		
			(36,34-0,6)*(0,8-0,4)	B_Severozápadní pohled P		
			9,9*(0,8-0,4)	C_Severovýchodní pohled		

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
			0	boky podlaží u rampy		
			(36,34+2,6)/0,8-0,4)	D „Jihovýchodní pohled L		
			(24,5+2,55+6)/0,8-0,4)	D „Jihovýchodní pohled P		
			0	E „pohled		
			0	okna		
			0	F „pohled		
25	SO01.1	11161753	Přilitek lepení EPS bázemnová hydroiz. lepicí hmota 30l	l		0,00
			137,064*4		551,46	
			zhruba 10%, 55,1456			
26	SO01.1	622481211R12	Montáž výtahové stěpěrnický do stěry vně stěny včetně výtahové sítě a stěrkového tmelu, roztažené plochy	m2		0,00
			(3+1,05+2)/9,85+1,8*3	Komín		
			(2,47+0,7)/1,5-0,9*1,5	HUP	55,64	
			3,5*2*1,5+0,5*1*3*3	stěpy u podlaží		
27	SO01.1	622315354RV1	Zateplovací syst. ostění, EPS F šedý tl.40 mm zakončený stěrkou s výtahovou tkaninou Součinitel tepelné vodivosti Izolantu 0,032 W/m K	m2		0,00
			0	A „Jihozápadní pohled E160(E140)	0,00	
			(2,25+2,25*2)/2*0,175	okna		
			0	B „Severozápadní pohled L E160(E140)		
			(2,25+2,25*2)/5*(1,2+2,25*2)/2*(0,75+1,2*2)/4*(2,4+0,6*2)/4*0,175	okna		
			0	B „Severozápadní pohled P E160(E140)		
			(2,25+2,25*2)/12*(1,5+2,25*2)/2*(2,25+0,75*2)/8*0,175	okna		
			0	C „Severovýchodní pohled E160(E140)		
			0	boky podlaží u rampy		
			(0,75+1,2*2)/4*(2,25+2,25*2)/2*0,175	okna		
			(0,9+3*2)/0,175	dveře s nadsvětlíkem		
			0	D „Jihovýchodní pohled L E160(E140)		
			(2,25+2,25*2)/10*2*0,175	okna		
			0	D „Jihovýchodní pohled P E160(E140)		
			(2,25+2,25*2)/6*0,175	okna		
			(2,25+2*2)/0,175	E „pohled E160(E140)		
			0	okna		
			(1,5+2,25*2)/0,175	F „pohled E160(E140)		
			(1,7+3*2)/0,175	A „Jihozápadní pohled V160(V140)		
			0	okna		
			(1,7+3*2)/2*0,175	dveře s nadsvětlíkem		
			(1,7+3*2)/2*0,175	B „Severozápadní pohled střed V160(V140)		
			0	dveře s nadsvětlíkem		
			(1,7+3*2)/2*0,175	C „Severovýchodní pohled V160(V140)		
			0	dveře s nadsvětlíkem		
			(1,6+3,3*2)/2*0,175	D „Jihovýchodní pohled V160(V140)		
			0	E „pohled V160(V140)		
			0	F „pohled V160(V140)		
			0	D „Jihovýchodní pohled V60(V50)		
			(1,6+3,3*2)/2*0,175	dveře s nadsvětlíkem		
			(1+1*2)/0,175	C „Severovýchodní pohled L E60(E50)		
			0	okna		
			(1+1*2)/2*0,175	D „Jihovýchodní pohled E60(E50)		
			-12,553	okna		
			18,75*0,15	PV		
			(9,45+6,25+0,45*2+0,9+2)/0,25	nadpraží D P		
			(9,45+6,25+0,9)/0,65	bok nadpraží C		
			11,45*0,2	nadpraží C		
			28,8*0,15*2	nadpraží D L		
			31,5*0,15*2	nadpraží D P		
				nadpraží BP		

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
28	SO01.1	622315854RV1	39,6*0,15	nadpraží BL		
			11,4*0,15			
			Zatepl.syst. ostění, miner.desky PV 40 mm,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,039 W/m K	0,00		0,00
			0	A_ Jihozápadní pohled V160(V140)	0,00	
			(1,5+2,25*2)*0,175	okna		
			(1,7+3*2)*0,175	dveře s nadsvětlíkem		
			0	B_ Severozápadní pohled _sítěd V160(V140)		
			(1,1+7*3*2)*2*0,175	dveře s nadsvětlíkem		
			0	C_ Severovýchodní pohled V160(V140)		
			(1,1+7*3*2)*2*0,175	dveře s nadsvětlíkem		
			0	D_ Jihovýchodní pohled V160(V140)		
			0	E_ pohled V160(V140)		
			0	F_ pohled V160(V140)		
			0	D_ Jihovýchodní pohled V60(V50)		
			(1,1+6+3,3*2)*2*0,175	dveře s nadsvětlíkem		
			6,3*0,15	nadpraží D _sítěd		
			6,34*0,15	nadpraží B _sítěd		
29	SO01.1	622315864RT1	Zatepl.syst. parapet, miner. desky PV 40 mm,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,039 W/m K	0,00		0,00
30	SO01.1	622315184R00	1,7*0,36	A		
			Zateplovací systém parapet, EPS P tl. 40 mm, Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,035 W/m K. Včetně dodávek materiálu	0,00		0,00
			0	A_ Jihozápadní pohled E160(E140)	0,00	
			(2,25)*2*0,36	okna		
			0	B_ Severozápadní pohled L E160(E140)		
			(12,25)*5*(1,2)*2*(0,75)*4*0,36+11,4*0,36	okna a římsa		
			0	B_ Severozápadní pohled P E160(E140)		
			31,5*2*0,36	okna a římsy		
			0	C_ Severovýchodní pohled E160(E140)		
			0	boky, podlouhí u rampy		
			2,25*0,36	okna		
			0	dveře s nadsvětlíkem		
			0	D_ Jihovýchodní pohled L E160(E140)		
			0	okna a římsy		
			28,8*2*0,36	D_ Jihovýchodní pohled P E160(E140)		
			0	okna a římsa		
			18,75*0,36	E_ pohled E160(E140)		
			0	okno		
			2,25*0,36	F_ pohled E160(E140)		
			0	A_ Jihozápadní pohled V160(V140)		
			0	okna		
			1,5*0,36	dveře s nadsvětlíkem		
			0	B_ Severozápadní pohled _sítěd V160(V140)		
			0	dveře s nadsvětlíkem		
			0	C_ Severovýchodní pohled V160(V140)		
			0	dveře s nadsvětlíkem		
			0	D_ Jihovýchodní pohled V160(V140)		
			0	E_ pohled V160(V140)		
			0	F_ pohled V160(V140)		
			0	D_ Jihovýchodní pohled V60(V50)		
			0	dveře s nadsvětlíkem		
			0	C_ Severovýchodní pohled L E60(E50)		
			0	okno		
			1*0,25	D_ Jihovýchodní pohled E60(E50)		
			0	okna		
			1*2*0,25	PV		
			-0,612			

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Pořebné množství
31	SO01.1	621481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-podhledy a ostění(boky), včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu_ mimo ostění se zateplením	m2		0,00
			0			
			0	A_ Jihozápadní pohled E160(E140)		
			{2,25+2,25*2}*2*0,165	okna		
			0	B_ Severozápadní pohled L E160(E140)		
			{(2,25+2,25*2)*5+(1,2+2,25*2)*2+(0,75+1,2*2)*4+(2,4+0,6*2)*4}*0,165	okna		
			0	B_ Severozápadní pohled P E160(E140)		
			{(2,25+2,25*2)*12+(1,5+2,25*2)*2+(2,25+0,75*2)*8}*0,165	okna		
			0	C_ Severovýchodní pohled E160(E140)		
			0	boky podlouhí u rampy		
			{(0,75+1*2)*4+(2,25+2,25*2)*0,165	okna		
			{0,9+3*2}*0,165	dvěře s nadsvětlíkem		
			0	D_ Jihovýchodní pohled L E160(E140)		
			{(2,25+2,25*2)*10*2}*0,165	okna		
			0	D_ Jihovýchodní pohled P E160(E140)		
			{2,25+5,25*2}*6*0,165	okna		
			0	E_ pohled E160(E140)		
			{2,25+2*2}*0,165	okno		
			0	F_ pohled E160(E140)		
			0	A_ Jihozápadní pohled V160(V140)		
			{1,5+2,25*2}*0,165	okna		
			{1,7+3*2}*0,165	dvěře s nadsvětlíkem		
			0	B_ Severozápadní pohled _střed V160(V140)		
			{(1,7+3*2)*2*0,165	dvěře s nadsvětlíkem		
			0	C_ Severovýchodní pohled V160(V140)		
			{(1,7+3*2)*2*0,165	dvěře s nadsvětlíkem		
			0	D_ Jihovýchodní pohled V160(V140)		
			0	E_ pohled V160(V140)		
			0	F_ pohled V160(V140)		
			0	D_ Jihovýchodní pohled V60(V50)		
			{(1,6+3,3*2)*2*0,165	dvěře s nadsvětlíkem		
			0	C_ Severovýchodní pohled L E60(E50)		
			{(1+1*2)*0,065	okno		
			0	D_ Jihovýchodní pohled E60(E50)		
			{(1+1*2)*2*0,065	okna		
32	SO01.1	622481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu-rohy kolem oken 45stupňů	m2		0,00
			{(1+1*7+4*11+2*22+7+20+10*1)*0,2*0,5*4		34,40	
33	SO01.1	622481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-vněj.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu_ druhá vrstva_ spoje minerální vata/EPS	m2		0,00
			{(7,9*2+3,66+3*4+3,8*2+6,34+4,3*2+6,3+3,6*2+6,3)*1		73,80	
34	SO01.1	620991121R00	Zakrytí výplně vnějších otvorů z lešení	m2		0,00
			0	A_ Jihozápadní pohled E160(E140)		
			{(2,25*2,25)*2	okna		
			0	B_ Severozápadní pohled L E160(E140)		
			{(2,25*2,5*5+1,2*2,25*2+0,75*1,2*4+2,4*0,6*4)	okna		
			0	B_ Severozápadní pohled P E160(E140)		
			{(2,25*2,25*12+1,5*2,25*2+2,25*0,75*8)	okna		
			0	C_ Severovýchodní pohled E160(E140)		
			0	boky podlouhí u rampy		
			{(0,75*1*4)	okna		
			{(0,9*3)	dvěře s nadsvětlíkem		
			0	D_ Jihovýchodní pohled L E160(E140)		
			{(2,25*2,25*10*2)	okna		

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.J	Množství	Potřebné množství
			0	D_Jihovýchodní pohled P E160(E140)		
			-(2,25*5,25)*6	okna		
			0	E_pohled E160(E140)		
			-2,25*2	okno		
			0	F_pohled E160(E140)		
			0	A_Jihozápadní pohled V160(V140)		
			-1,5*2,25	okna		
			-(1,7*3)	dveře s nadsvětlením		
			0	B Severozápadní pohled _střed V160(V140)		
			-(1,7*3*2)	dveře s nadsvětlením		
			0	C Severovýchodní pohled V160(V140)		
			-(1,7*3*2)	dveře s nadsvětlením		
			0	D_Jihovýchodní pohled V160(V140)		
			0	E_pohled V160(V140)		
			0	F_pohled V160(V140)		
			0	D_Jihovýchodní pohled V60(V50)		
			-(1,6*3,3*2)	dveře s nadsvětlením		
			0	C Severovýchodní pohled L E60(E50)		
			-(1*1)	okno		
			0	D_Jihovýchodní pohled E60(E50)		
			-(1*1*2)	okna		
			358,77*2			
35	SO01.1	620991004R00	Začistovací okenní listy pro omítku tl. 15 mm	Im		0,00
			0	A_Jihozápadní pohled E160(E140)		0,00
			(2,25+2,25*2)*2	okna		
			0	B Severozápadní pohled L E160(E140)		
			((2,25+2,25*2)*5+(1,2+2,25*2)*2+(0,75+1,2*2)*4+(2,4+0,6*2)*4)	okna		
			0	B Severozápadní pohled P E160(E140)		
			((2,25+2,25*2)*12+(1,5+2,25*2)*2+(2,25+0,75*2)*8)	okna		
			0	C Severovýchodní pohled E160(E140)		
			0	boky podlaží u rampy		
			0	okna		
			((0,75+1*2)*4+(2,25+2,25*2))	dveře s nadsvětlením		
			(0,9+3*2)	D_Jihovýchodní pohled L E160(E140)		
			0	okna		
			((2,25+2,25*2)*10*2)	D_Jihovýchodní pohled P E160(E140)		
			0	okna		
			(2,25+5,25*2)*6	E_pohled E160(E140)		
			0	okno		
			(2,25+2*2)	F_pohled E160(E140)		
			0	A_Jihozápadní pohled V160(V140)		
			0	okna		
			(1,5+2,25*2)	dveře s nadsvětlením		
			(1,7+3*2)	B Severozápadní pohled _střed V160(V140)		
			0	dveře s nadsvětlením		
			((1,7+3*2))*2	C Severovýchodní pohled V160(V140)		
			0	dveře s nadsvětlením		
			((1,7+3*2))*2	D_Jihovýchodní pohled V160(V140)		
			0	E_pohled V160(V140)		
			0	F_pohled V160(V140)		
			0	D_Jihovýchodní pohled V60(V50)		
			((1,6+3,3*2))*2	dveře s nadsvětlením		
			0	C Severovýchodní pohled L E60(E50)		
			(1+1*2)	okno		
			0	D_Jihovýchodní pohled E60(E50)		
			((1+1*2))*2	okna		

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
36	SO01.1	62242111RT2	Omitka vnější stěn. MVC, hrubá nezatřená, s použitím suché maltové směsi	m2		0,00
			24,54*0,5		12,27	
			12			
37	SO01.1	621421121R00	Omitka vnější podhledů a ostění, MVC, hrubá zatřena	m2		0,00
			126,92+12,553		139,47	
			-18,75*0,15			
			-9,45+8,25+0,45*2+0,9+2*0,25			
			-9,45+8,25+0,9*0,65			
			-11,45*0,2			
			-28,8*0,15*2			
			-31,5*0,15*2			
			-39,6*0,15			
			-11,4*0,15			
			64,182+0,612			
			parapety			
38	SO01.1	620452101R00	Vnější omítka s přísadou na zvýšení vodotěsnosti	m2		0,00
			(7,3+1,5+5,63+4,65+3,66)*(0,5+0,9)+3*0,8		34,24	
			39,6*(0,5+0,5)			
			(36,34-0,6-2,44)*(0,5+0,9)			
			9,9*0,9			
			20,3*(0,5+0,9)			
			(36,34-2,6)*(0,5+0,9)+1,05*0,8*2			
			(24,5-2,55+6)*(0,5+0,3)			
			0			
			0			
			0			
			Montáž výztužné lišty rohové mimo ostění	m		0,00
39	SO01.1	622481292R00		m	85,00	
			7,9*8+1,5*4+7,9*2			
40	SO01.1	28350202	Profil rohový PVC s mřížkou 10/10 l=2,5 m	m		0,00
			85		85,00	
			zhráté 5%, 4,25			
41	SO01.1	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2		0,00
			1076,82+50,101+66,125+50,83+8,54*2+130,424+54,43		1 455,81	
42	SO01.1	622904115R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 3 - 5	m2		0,00
			126,92+12,553+0,612+64,182		204,27	
43	SO01.1	622300172RTX	Těsnění napojovacích spár PUR pěnou, okraje střechy včetně dodávky	m		0,00
			268,15		268,15	
		711	Izolace proti vodě			
44	SO01.1	711212015RT1	Stěrka hydroizolační bitumenová vyztužená tkaninou, tl. 4 mm, penetrace opravy izolace na soklu včetně propoje se stavající izolací	m2		0,00
			(7,3+1,5+5,63+4,65+3,66)*(0,8+3*0,8)		20,59	
			39,6*0,8			
			(36,34-0,6-2,44)*0,8			
			9,9*0,8			
			(36,34-2,6)*0,8+1,05*0,8*2			
			(24,5-2,55+6)*(0,5+0,3)			
45	SO01.1	712348104RT1	Prostup pro kabely, potrubí a pod. s manžetou z asfaltového pásu, utěsnění v soklu	kus		0,00
			2		2,00	
46	SO01.1	711823129RT5	Montáž ukončovací lišty k nové folii včetně dodávky lišty T20	m		0,00
			(7,3+1,5+5,63+4,65+3,66)+3		25,74	
			39,6			
			(36,34-0,6-2,44)			
			9,9			

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
			(36,34-2,6)+1,05*2	D_ Jihovýchodní pohled L		
			(24,5-2,55+6)	D_ Jihovýchodní pohled P		
47	SO01.1	711823121RT6	Montáž nopové fólie svíslé, včetně dodávky fólie 120	m2	15,44	0,00
			(7,3+1,5+5,63+4,65+3,66)*0,6+3*0,6	A_ Jihozápadní pohled		
			39,6*0,6	B_ Severozápadní pohled L		
			(36,34-0,6-2,44)*0,6	B_ Severozápadní pohled P		
			9,9*0,6	C_ Severovýchodní pohled		
			(36,34-2,6)*0,6+1,05*0,6*2	D_ Jihovýchodní pohled L		
			(24,5-2,55+6)*0,6	D_ Jihovýchodní pohled P		
48	SO01.1	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,82	0,00
			0,6234			
		712	Izolace střech (žlivčné krytiny)			
49	SO01.1	712971801RZ5	Provedení povlakové krytiny střech, překrytí spár fólií PVC přitavenou k podkladu, rs 500 mm, 1 vrstva - včetně dodávky fólie tl. 1,5 mm	m		0,00
			66,5		66,50	
50	SO01.1	712373111RS3	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólii kotvenou do podkladu, 6 kolev/m2, včetně dodávky fólie vhodné pro propojení s původní tl. 1,5 mm	m2		0,00
			268,15*0,7		187,71	
51	SO01.1	712964703R00	Zesílení koutů, rohů a hran fólií, očištění, odmaštění stávající krytiny pro propojení apod.	m		0,00
			268,15+66,5		334,65	
52	SO01.1	712378003R00	Povlaková krytina střech do 10°, fólie, aliková okapnice rs 250 mm, systémový poplast, plech pro sřešní krytiny, prodloužení atiky o zat.systém	m		0,00
			37*2+18,6*2+27,5*39,65+7,25+7,95+11,6+24,6*2+13,9	atiky	268,15	
53	SO01.1	712378007R00	Povlaková krytina střech do 10°, fólie, rohová lišta vnitřní rs 100 mm, systémový poplast, plech pro sřešní krytiny, prodloužení atiky o zat.systém	m		0,00
			4,5+4*14*2+4+26	spodní část u sřešní fólie	66,50	
54	SO01.1	712378005R00	Povlaková krytina střech do 10°, fólie, stěnová lišta vyhnutá rs 70 mm, systémový poplast, plech pro sřešní krytiny, prodloužení atiky o zat.systém	m		0,00
			66,5		66,50	
55	SO01.1	762441112RT4	Montáž obložení atiky z desek dřevostěpkových 1vrst. šroubovaním, včetně dodávky desky 3 N tl. 22 mm, do vlhkého prostředí	m2		0,00
			268,15*0,625		167,59	
56	SO01.1	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t		0,00
			3,5566		3,56	
		764	Konstrukce klempířské			
57	SO01.1	764816141RT2	Oplechování parapetů a spojovacích říms, lakovaný Pz plech, do rs 420 mm	m		0,00
			0	A_ Jihozápadní pohled E160(E140)	0,00	
			(2,25)*2	okna		
			0	B_ Severozápadní pohled L E160(E140)		
			(2,25)*5+(1,2)*2+(0,75)*4)*0,36+11,4	okna a římsa		
			0	B_ Severozápadní pohled P E160(E140)		
			31,5*2	okna a římsy		
			0	C_ Severovýchodní pohled E160(E140)		
			0	boky podlaží u rampy		
			2,25	okna		
			0	dveře s nadsvětlíkem		
			0	D_ Jihovýchodní pohled L E160(E140)		
			26,8*2	okna a římsy		
			0	D_ Jihovýchodní pohled P E160(E140)		
			18,75	okna a římsa		
			0	E_ pohled E160(E140)		
			2,25	okno		
			0	F_ pohled E160(E140)		

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
			0	A_úhlopádání pohled V160(V140)		
			1,5	okna		
			0	dveře s nadsvětlíkem		
			0	B_Severozápadní pohled střed V160(V140)		
			0	dveře s nadsvětlíkem		
			0	C_Severozápadní pohled V160(V140)		
			0	dveře s nadsvětlíkem		
			0	D_úhlopádání pohled V160(V140)		
			0	E_pohled V160(V140)		
			0	F_pohled V160(V140)		
			0	D_úhlopádání pohled V80(V50)		
			0	dveře s nadsvětlíkem		
			0	C_Severozápadní pohled L E60(E50)		
			1	okna		
			0	D_úhlopádání pohled E60(E50)		
			1*2	okna		
58	SO01.1	764813260R00	Lemování zdi lak.Pz.TK,krycí plech 2díly,rů 600 mm, oplechování HUP	m		0.00
			2,75		2,75	
59	SO01.1	764311295R00	Zpětná Montáž - zhotovení okapů z Pz	m		0.00
			24*11,45		35,45	
60	SO01.1	764841295R00	Zpětná Montáž Pz, trouby kruhové	m		0.00
			13,3		13,30	
61	SO01.1	210010347RT2	Montážní deska do zateplení, bez zapojení(pro trouby), prodloužení kotov	kus		0.00
			5*4		20,00	
62	SO01.1	764359291R00	Zpětná Montáž kotlíku Pz oválného	kus		0.00
			4		4,00	
63	SO01.1	764359810R00	Demontáž kotlíku kónického, sklon do 30° pro zpětné použití	kus		0.00
			2	B nahoru	2,00	
			2	D		
64	SO01.1	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm, pro zpětné použití	m		0.00
			4,3+4,5*2		13,30	
65	SO01.1	764800035RAA	Demontáž podokapnic žlabů půlkruhových, pro zpětné použití	m		0.00
			24*11,45		35,45	
66	SO01.1	953943122R00	Osazení kovových předmětů do betonu a stěny, 5 kg / kus	kus		0.00
			26*12		38,00	
67	SO01.1	553999989	Ocelové výrobky - kotvy a spojky-atypické prvky_kotevní nosníky prodloužení římsy o zatep.systém	kg		0.00
			38*13,5		133,00	
			drahné 10%, 13,3			
68	SO01.1	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t		0.00
			0,9408		0,94	
69	SO01.1	767995105ROA	Výroba a montáž kov atypických konstr., žebřík s lávkou včetně dodávky vstup otvoru a ochranným okružím dl do 6m	kg		0.00
			(6*2)*3,77	L50/50*5	45,24	
			(1,5*4+3,5*4)*3,14	pálsovina ochranný kryt		
			6*0,5*3,77	pracovní		
			(15*0,4+2*2)*2,47	Spruzle madlo,zabradlá Džto		
			0,2*0,2*16)*40	pálsovina 200*200*5		
			30*0,6*1,8	látko z lahkovu		
70	SO01.1	553999994.A1	Kotvy, ušlechtilky apod atypické výrobky-žárové pozinkované+1xzáklad+Zvrchní náter polyuretanová barva	kg		0.00
			166,05		166,05	

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
71	SO01.1	767995105R0A	Výroba a montáž kov. atypických konst. - žebřík s lávkou včetně dodávky kotev a uzamykatelným krytem vstup otvoru a ochranným okružím dl. do 5m	kg		0,00
			(5*2)*3,77			
			(1,5*4+3,5*4)*3,14			
			6*0,5*3,77			37,70
			(13*0,4+2*2)*2,47			
			0,2*0,2*16)*40			
			30*0,6*1,8			
72	SO01.1	55399994 A2	Kotvy, úhelníky apod. atypické výrobky-žárově pozinkované+1xzáklad+2xvrchní nářez polyuretanová barva	kg		0,00
			176,05			
73	SO01.1	767995105R0A	Výroba a montáž kov. atypických konst. - žebřík s lávkou včetně dodávky kotev a uzamykatelným krytem vstup otvoru a ochranným okružím dl. do 4,5m	kg		0,00
			(4,5*2)*3,77			
			(1,5*4+3,5*4)*3,14			
			6*0,5*3,77			33,93
			(11*0,4+2*2)*2,47			
			0,2*0,2*16)*40			
			30*0,6*1,8			
74	SO01.1	55399994 A3	Kotvy, úhelníky apod. atypické výrobky-žárově pozinkované+1xzáklad+2xvrchní nářez polyuretanová barva	kg		0,00
			170,788			
75	SO01.1	999767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konst. - výšky do 12 m	l		0,00
			0,5596			
			Náklady			
76	SO01.1	783520010RAB	Náhr. klempířských konstrukcí syntetický, stávajících základní reaktivní a dvojnásobný krycí	m2		0,00
			35,54*0,35*2+13,3*0,1*3,14+0,2*4			
77	SO01.1	783120014RAC	Náhr. OK lehkých "C" syntetický dvojnásobný krycí s 1x emailováním	m2		0,00
			0,9*1,5			
			0,2*0,4*4			1,35
			2*2*2			
78	SO01.1	783120014RAB	Náhr. OK lehkých "C" syntetický	m2		0,00
			77,5*0,068*3,14			
			Hodinové zúčtovací sazby (H29)			
79	SO01.1	909 R0X1	Demontáž a zpětná montáž oceli drážku, pop. tabulek a pod. 8ks	h		0,00
			8*2			
80	SO01.1	909 R0X2	Zkrácení kovového rámového oplocení o šířku zateplovacího systému 2ks 1m výška	h		0,00
			6*2			
81	SO01.1	909 R0X3	Demontáž a zpětná montáž ok. mříží 4ks 850*1150mm, včetně prodloužení kotev o zat. systém	h		0,00
			4*4			
82	SO01.1	909 R0X4	Demontáž větracích mřížek a zařízení a zpětná montáž, včetně prodloužení 7ks (2x30x30+5*90x20)	h		0,00
			7*2			
83	SO01.1	55399991	Ocelové výrobky pro vzduchotechniku, včetně spoj. materiálů protidešť. zaklize se sítkou	kg		0,00
			2*2*0,5*2*5*4*5*1			
			30,00			
84	SO01.1	909 R0X5	Demontáž a zpětná montáž 2ks lapací střešních splavenin, posunutí	h		0,00
			2*1,5			
85	SO01.1	909 R0X6	Přemístění skládů školy a zpětné uložení	h		0,00
			8*2			
			Lešení a stavební výtahy			
86	SO01.1	941941031R00	Montáž lešení leh. řad s podlahami, š. do 1 m, H 10 m	m2		0,00
			1076,82+50,101+50,83+66,125+8,54+130,424+87,54+358,77			
			7,9*8*1,5			1 829,15

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
			1,5*4			
			-55,33			
87	SO01.1	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2		0,00
			1674,62*3		5 623,86	
88	SO01.1	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad s podlahami š.1 m, H 10 m	m2		0,00
			1674,62		1 874,62	
89	SO01.1	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2		0,00
			1929,95		1 929,95	
90	SO01.1	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011	m2		0,00
			1929,95*3		5 789,85	
91	SO01.1	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2		0,00
			1929,95		1 929,95	
92	SO01.1	944945012R00	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m		0,00
			2*2+2*2+2		10,00	
93	SO01.1	944945192R00	Příplatek za každý měsíc používání stříšky, k pol. 5012	m		0,00
			10*3		30,00	
94	SO01.1	944945812R00	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m		0,00
			10		10,00	
95	SO01.1	944946111R12	Textilie ochranná před poškozením PVC krytiny, včetně dodávky vhodné textilie	m2		0,00
			168,825		168,83	
96	SO01.1	944946811R00	Odstanění textilie z lešeníových podlah	m2		0,00
			168,825		168,83	
97	SO01.1	943955031R0A	Montáž lešeníové podlahy _ochrana střešní krytiny PVC_ pod lešení a pracovní cesty na střeše	m2		0,00
			(11,42+27,11+39,57+18,45+16)*1,5		168,83	
98	SO01.1	943955198R00	Pronájem - příplatek za každý den použití	m2		0,00
			168,825*3		506,48	
99	SO01.1	943955831R00	Demontáž leš. podlahy	m2		0,00
			168,825		168,83	
100	SO01.1	941954131R00	Montáž lešení vysunutého, bez podepření, H10 m(nad přístřeškem)	m2		0,00
			(3+4)*7,9		55,30	
101	SO01.1	941954191R00	Přípl. za každý měsíc použití lešení k pol. 4131-2	m2		0,00
			55,3*3		165,90	
102	SO01.1	941954831R00	Demontáž lešení vysunutého bez podepření, H 20 m	m2		0,00
			55,3		55,30	
103	SO01.1	941941502R00	Doprava lešení pronaj-dovoz a odvoz sady do 250m2	km		0,00
			8*25*2		400,00	
			Ostatní přesuny hmot			
104	SO01.1	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t		0,00
			265,5676		265,57	
			-0,823-3,557-0,941-0,56			

Krycí list rozpočtu (SO01.2 - Úpravy rozvodů plynu_posunutí pro ETICS)


Název stavby:	Hostěradice - oprava fasády ZŠ	Objednatel:	Obec Hostěradice	IČO/DIČ:	292834/
Druh stavby:	Opatření pro snížení energetické náročnosti objektu_	Projektant:	DEKPROJEKT s.r.o., Ing. Pavel Štajnt	IČO/DIČ:	
	Energetické úspory_st. úpravy zateplení fasády			IČO/DIČ:	
Lokalita:	k.ú. Hostěradice na Moravě (645672) p.č.627	Zhotovitel:		Položek:	8
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Datum:	06.02.2023
JKSO:	8013219	Zpracoval:	Bohuslav Hemala		

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	15 602,16	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	37 046,72	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	2 358,36	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	191,64			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	1 244,19			Ostatní	0,00
	Montáž	33 450,81			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		124,75				
ZRN celkem		90 018,60	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
					ORN celkem	0,00

Základ 0%	0,00 Kč				90 018,60 Kč
Základ 15%	0,00 Kč	DPH 15%		0,00 Kč	
Základ 21%	90 018,60 Kč	DPH 21%		18 903,91 Kč	108 922,50 Kč
</					

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
	OBEC HOSTĚRADICE	
	671 71 Hostěradice 57	
	Tel.: 515 333 113, IČ: 00292834	
	- 2 -03- 2023	- 2 -03- 2023
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis



Stavební rozpočet (SO01.2 - Úpravy rozvodů plynu_posunutí pro ETICS)

Název stavby:		Hostěradice - oprava fasády ZŠ		Doba výstavby		Objednatel		Obec Hostěradice			
Druh stavby:		Opáření pro snížení energetické náročnosti objektu_ Energetické úspory_ st. úpravy zateplení fasády		Začátek výstavby:		Projektant:		DEKPROJEKT s.r.o., Ing. Pavel Šajnrt			
Lokalita:		k.ú.Hostěradice na Moravě (645672) p.č.627		Koniec výstavby:		Zhotovitel:					
JKSO:		8013219		Zpracováno dne:		06.02.2023		Zpracoval: Bohuslav Hernáňa			
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	
	SO01.2		Úpravy rozvodů plynu_posunutí pro ETICS				19 204,71	70 813,91	90 018,63		0,17
	SO01.2	731	Kotelny				2 358,36	191,64	2 550,00		0,00
1	SO01.2	731412252R0X	Kus prodlužovací odkouření _prodloužení stáv odkouření o zat. systém	kus	3,00	850,00	2 358,36	191,64	2 550,00	0,00	0,00
	SO01.2	90	Hodinové zúčtovací sazby (H2S)				0,00	37 700,00	37 700,00		0,00
2	SO01.2	220690084R00	Montážní dokumentace vnějšího plynu	h	25,00	300,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
3	SO01.2	905 R01	Revize rozvodů plynu	h	8,00	850,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00
4	SO01.2	909 R00	Ostatní neuvedené práce_přispůsobení potrubí na stavbě,vypustění a napuštění potrubí,zateplování staveniště pom.lešení a pod	h	60,00	390,00	0,00	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00
	SO01.2	M23	Montáže potrubí				16 846,36	32 922,27	49 768,63		0,17
5	SO01.2	230011047R0X	Demontáž a zpětná Montáž trubky ocelové_přeložení ocelového plym potrubí o zateplovací systém a nové kotvení	m	77,70	350,00	1 244,19	25 950,81	27 195,00	0,00	0,00
6	SO01.2	953943122R00	Osažení kovových předmětů do betonu a stěny, 5 kg / kus	kus	36,00	202,50	443,28	6 846,72	7 290,00	0,00	0,01
7	SO01.2	553999999	Ocelové výrobky - kotvy a spojky-atypické prvky_kotvení nosníky prodloužení držáků plynovodu o zatep.systém	kg	158,40	95,70	15 158,88	0,00	15 158,88	0,00	0,16
8	SO01.2	998723102R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m	t	0,17	747,00	0,00	124,75	124,75	0,00	0,00
							Celkem:		90 018,60 Kč		

Výkaz výměr (SO01.2 - Úpravy rozvodů plynu_posunutí pro ETICS)

Název stavby:		Hostěradice - oprava fasády ZŠ		Objednatel:		Obec Hostěradice	
Druh stavby:		Opatření pro snížení energetické náročnosti objektu_ Energetické úspory st. úpravy zateplení fasády		Projektant:		DEKPROJEKT s.r.o., Ing. Pavel Štajnt	
Lokalita:		k.ú. Hostěradice na Moravě (645672) p.č.627		Zhotovitel:			
Zpracoval:		Bohuslav Hemala		Zpracováno dne:		06.02.2023	
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství	
		731	Kotelny				
1	SO01.2	731412252R0X	Kus prodlužovací odkoufení _prodloužení stáv odkoufení o zat.systém	kus		0.00	
			1*3		3.00		
		90	Hodinové zučtovací sazby (H2S)				
2	SO01.2	220890084R00	Montážní dokumentace vnitřního plynu	h		0.00	
			25		25.00		
3	SO01.2	905 R01	Revize rozvodů plynu	h		0.00	
			8		8.00		
4	SO01.2	909 R00	Ostatní neuvedené práce _příspůsobení potrubí na stavbě, vypustění a napuštění potrubí, zabezpečení staveniště, pom.lešení a pod	h		0.00	
			60		60.00		
		M23	Montáže potrubí				
5	SO01.2	230011047R0X	Demontáž a zpětná Montáž trubky ocelové _přeložení ocelového plyni potrubí o zateplovací systém a nové kotvení	m		0.00	
			7.3+24.5+2+3+1.5*2+5+7.9+25		77.70		
6	SO01.2	953943122R00	Osazení kovových předmětů do betonu a stěny. 5 kg / kus	kus		0.00	
			36		36.00		
7	SO01.2	55399999	Ocelové výrobky - kotvy a spojky-atypické prvky _kotevni nosníky prodloužení držáků plynovodu o zatep.systém	kg		0.00	
			36*4		144.00		
			zhrubně 10%, 14.4				
8	SO01.2	988723102R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m	t		0.00	
			0.1669		0.17		

Krycí list rozpočtu (SO01.3 - Úpravy elektroinstalací a hromosvodu)

Název stavby:	Hostěradice - oprava fasády ZŠ	Objednatel:	Obec Hostěradice	IČO/DIČ:	292834/
Druh stavby:	Opatření pro snížení energetické náročnosti objektu_ Energetické úspory_st. úpravy zateplení fasády	Projektant:	DEKPROJEKT s.r.o., Ing. Pavel Štajnt	IČO/DIČ:	
Lokalita:	k.ú. Hostěradice na Moravě (645672) p.č.627	Zhotovitel:		IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	36
JKSO:	8013219	Zpracoval:	Bohuslav Hemala	Datum:	06.02.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		Náklady na umístění stavby (NUS)
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady				
HSV	Dodávky	35 136,37	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	57 795,81	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	5 989,61			Ostatní	0,00
	Montáž	70 119,39			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		1 740,67				
ZRN celkem		170 781,80	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
					ORN celkem	0,00

Základ 0%	0,00 Kč					170 781,80 Kč
Základ 15%	0,00 Kč	DPH 15%	0,00 Kč		Celkem bez DPH	
Základ 21%	170 781,80 Kč	DPH 21%	35 864,18 Kč		Celkem včetně DPH	206 646,00 Kč

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
	OBEC HOSTĚRADICE 671 71 Hostěradice 57 Datum, razítko a podpis: 1-2-03-2023 Tel.: 515 333 111, IČ: 00303034	- 2-03-2023 Datum, razítko a podpis
Datum, razítko a podpis		



Stavební rozpočet (SO01.3 - Úpravy elektroinstalací a hromosvodu)

Název stavby		Hostěradice - oprava fasády ZŠ			Doba výstavby		Objednatel		Obec Hostěradice		
Druh stavby		Opáření pro snížení energetické náročnosti objektu_ Energetické úspory_st. úpravy zateplení fasády			Začátek výstavby:		Projektant		DEKPROJEKT s.r.o., Ing. Pavel Štajnt		
Lokalita		k.ú. Hostěradice na Moravě (E45672) p.č.627			Konec výstavby:		Zhotovitel				
JKSO		8013219			Zpracováno dne		05.02.2023		Zpracoval:		
									Bohuslav Hemala		
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Montáž	Celkem	Hmotnost (t) Jednot.	Cenová soustava
SO01.3			Úpravy elektroinstalací a hromosvodu				41 125,96	129 635,86	170 781,85	0,90	
SO01.3			Úprava povrchů vnější				18 067,44	9 301,05	27 368,49	0,03	
1	SO01.3	622300181RT2	Montáž chráničky kabelu pod omítku,vč. chráničky DN 40 mm pro vedení hromosvodu	m	127,70	83,70	2 674,72	8 013,77	10 688,49	0,00	RTS II / 2022
2	SO01.3	622300176RT2	Osazení montážní desky PVC do zateplení ,pro svítidla strop	kus	8,00	834,00	6 157,09	514,91	6 672,00	0,00	RTS II / 2022
3	SO01.3	622300176RT2	Osazení montážní desky PVC do zateplení ,pro el. zařízení kamery,čidla a pod	kus	12,00	834,00	9 235,63	772,37	10 008,00	0,00	RTS II / 2022
SO01.3			Hodnotové zúčtovací sazby (H25)				300,00	20 450,00	20 750,00	0,00	
4	SO01.3	900 R24	Demontáž osvětlovacího 10ks a zpětná montáž, včetně drobné úpravy rozvodů	h	20,00	350,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	RTS II / 2022
5	SO01.3	900 R25A	Demontáž čidel 6ks. a zpělná montáž	h	8,00	350,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	RTS II / 2022
6	SO01.3	900 R25B	Demontáž dveřní vstupní klávesnice azvonků a zpělná montáž 2ks	h	6,00	300,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	RTS II / 2022
7	SO01.3	900 R25C	Demontáž dveřní vstupní kamer, interfonu a slabop. kabelů cca 100m pro zpělné použití a zpělná montáž sítětu a pod	h	12,00	300,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	RTS II / 2022
8	SO01.3	900 R25D	Úprava skleně stáv el. rozvaděče _ osazení do zdíva proti rámu o zat.systém 700*1,2(bude dle skutečnosti)	h	12,00	350,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	RTS II / 2022
9	SO01.3	34195X	Materiál pro elektroinstalaci _rám a dvířka 700x1200 mm , včetně ochranných cedulí pro proti skřípné st. rozvaděče	sada	1,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	RTS II / 2022
10	SO01.3	900 R25E	Demontáž dveřní vstupní spínačů světla a zpělná montáž 2ks	h	3,00	350,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	RTS II / 2022
SO01.3			Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				3 359,72	18 091,97	21 451,69	0,82	
11	SO01.3	974031122R00	Výsekami rýh ve zdi. cihelné 5 x 5 cm, frézováním	m	127,70	99,70	1 884,82	10 845,87	12 731,69	0,00	RTS II / 2022
12	SO01.3	974031121R00	Výsekami rýh ve zdi. cihelné 3 x 3 cm, frézováním, pro slab. rozvody	m	100,00	87,20	1 474,90	7 245,10	8 720,00	0,00	RTS II / 2022
SO01.3			Elektromontáže				19 398,83	56 122,17	75 521,00	0,05	
13	SO01.3	622300175RT2	Montáž elektroinstalací krabice PVC do zateplení, včetně dodávky krabice pro hromosvod	kus	17,00	650,00	10 197,22	852,78	11 050,00	0,00	RTS II / 2022
14	SO01.3	210220302RT3	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/	kus	3,00	150,00	66,91	383,09	450,00	0,00	RTS II / 2022
15	SO01.3	210220301RT3	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	17,00	132,00	600,60	1 643,40	2 244,00	0,00	RTS II / 2022
16	SO01.3	210220302RT7	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/	kus	3,00	150,00	76,75	373,25	450,00	0,00	RTS II / 2022
17	SO01.3	210220302RT6	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/	kus	6,00	150,00	83,65	816,35	900,00	0,00	RTS II / 2022
18	SO01.3	210220101RU2X	Vodíče svodové _J zateplení do chráničky a utěsnění chráničky , včetně dodávky drátu AlMgSi Ti4 8 mm	m	148,70	250,00	2 445,85	34 729,15	37 175,00	0,00	RTS II / 2022
19	SO01.3	650112011R00	Vytváření pomocného jímáče ze svodového vodíče _úkapový oblouček před zavedením do trubky	kus	21,00	120,00	0,00	2 520,00	2 520,00	0,00	RTS II / 2022
20	SO01.3	650112011R00	Vytváření pomocného jímáče ze svodového vodíče _propojení se stáv. vedením	kus	21,00	120,00	0,00	2 520,00	2 520,00	0,00	RTS II / 2022
21	SO01.3	210010003RU3	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm, včetně dodávky	m	100,00	85,00	2 715,85	5 784,15	8 500,00	0,00	RTS II / 2022
22	SO01.3	220260222R00	Zatežení bytového kabelu 2-20 žil do trubek/šlů	m	100,00	65,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	RTS II / 2022
23	SO01.3	34195	Materiál pro elektroinstalaci _ pomocný a spoj. drobný mat.	sada	2,00	1 606,00	3 212,00	0,00	3 212,00	0,00	RTS II / 2022
SO01.3			Elektroinstalace				0,00	23 950,00	23 950,00	0,00	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Naklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
24	SO01.3	909 R00	Zabezpečení pracoviště	h	6,00	350,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
25	SO01.3	220890202R00	Výchozí revize beskovodu vč. revizní zprávy	h	10,00	550,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
26	SO01.3	909 R00	zodnické výpomocce neuvedené ve výkazu,zapravení a pod	h	20,00	350,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
27	SO01.3	220890084R00	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ _ S ostatními profesemi	h	6,00	300,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
28	SO01.3	220890084R00	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ _ Technická činnost-konzultace	h	10,00	300,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
29	SO01.3	220890084R00	PD _ skutečné provedení	h	10,00	350,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
30	SO01.3	220890084R00	Foto-dokumentace skutečného provedení	h	3,00	350,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
	SO01.3	S	Přesuny sutí				0,00	1 740,67	1 740,67		0,00	
31	SO01.3	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,82	320,00	0,00	263,04	263,04	0,00	0,00	RTS II / 2022
32	SO01.3	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	2,47	41,20	0,00	101,60	101,60	0,00	0,00	RTS II / 2022
33	SO01.3	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí	t	0,82	500,00	0,00	411,00	411,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
34	SO01.3	979081111R00	Odvoz sutí a vypouř. hmot na skládku do 1 km	t	0,82	264,00	0,00	217,01	217,01	0,00	0,00	RTS II / 2022
35	SO01.3	979081121R00	Příplatek k odvozu. za každý další 1 km	t	16,44	25,00	0,00	411,00	411,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
36	SO01.3	979999997R00	Poplatek za recyklaci směsi sutí betonů, cihel, tašek a keram.výrobků	t	0,82	410,00	0,00	337,02	337,02	0,00	0,00	RTS II / 2022
Celkem:									170 781,80 Kč			

Výkaz výměr (SO01.3 - Úpravy elektroinstalací a hromosvodu)

Název stavby:	Hostěradice - oprava fasády ZŠ			Objednatel:	Obec Hostěradice		
Druh stavby:	Opáření pro snížení energetické náročnosti objektu, Energetické úspory st. úpravy zateplení fasády			Projektant:	DEKPROJEKT s.r.o., Ing. Pavel Štěpán		
Lokalita:	k.ú. Hostěradice na Moravě (645672) p.č.627			Zhotovitel:			
Zpracoval:	Bohuslav Hemala			Zpracováno dne:	06.02.2023		
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství	
62							
Úprava povrchů vnější							
1	SO01.3	622300181RT2	Montáž chráničky kabelu pod omítku vč. chráničky DN 40 mm pro vedení hromosvodu	m		0,00	
			3*7,9*3+7,9*3+5,5*7,9*2+4,5*4,5*6*5*4		115,70		
			17*vedů				
			4*3				
			na střeše				
2	SO01.3	622300176RT2	Osazení montážní desky PVC do zateplení, pro světlá strop	kus		0,00	
			8		8,00		
3	SO01.3	622300176RT2	Osazení montážní desky PVC do zateplení, pro el. zařízení kamery, čidla a pod	kus		0,00	
			12		12,00		
90							
Hodinové zúčtovací sazby (H2S)							
4	SO01.3	900 R24	Demontáž osvětlovacího tělesa a zplněná montáž, včetně drobné úpravy rozvodů	h		0,00	
			3*10		20,00		
5	SO01.3	900 R25A	Demontáž čidel čísel a zplněná montáž	h		0,00	
			2*4		8,00		
6	SO01.3	900 R25B	Demontáž dveřní vstupní kulovnice azvorků a zplněná montáž 2ks	h		0,00	
			3*2		6,00		
7	SO01.3	900 R25C	Demontáž satelitu kamery, internetu a slaboproud kabelu cca 100m pro zplněné použití a zplněná montáž satelitu a pod.	h		0,00	
			12		12,00		
8	SO01.3	900 R25D	Úprava skříňové stěny el. rozvaděče, osazení do zdiva prodi rám o zař. systémem 700*1,2(bude dle skutečnosti)	h		0,00	
			12		12,00		
9	SO01.3	34195X	Material pro elektroinstalaci, rám a dvířka 700x1200 mm, včetně ochranných cedulí pro profi skříňové st. rozvaděče	sada		0,00	
			1		1,00		
10	SO01.3	900 R25E	Demontáž dveřní vstupní spínačů světel a zplněná montáž 2ks	h		0,00	
			1,5*2		3,00		
97							
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce							
11	SO01.3	974031122R00	Výseky nýtů ve zdi cihelné 5 x 5 cm, frezováním	m		0,00	
			127,7		127,70		
12	SO01.3	974031121R00	Výseky nýtů ve zdi cihelné 3 x 3 cm, frezováním, pro slabé rozvody	m		0,00	
			100		100,00		
M21							
Elektromontáže							
13	SO01.3	622300175RT2	Montáž elektroinstalací krabice PVC do zateplení, včetně dodávky krabice pro hromosvod	kus		0,00	
			17		17,00		
14	SO01.3	210220302RT3	Sworka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/	kus		0,00	
			3		3,00		
15	SO01.3	210220301RT3	Sworka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SJ, SR, atd/	kus		0,00	
			17		17,00		
16	SO01.3	210220302RT7	Sworka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/	kus		0,00	
			3		3,00		
17	SO01.3	210220302RT6	Sworka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/	kus		0,00	
			6		6,00		
18	SO01.3	210220101RU2X	Vodiče svodové i zateplení do chráničky a utěsnění chráničky, včetně dodávky drátu AlMgSi T14 8 mm	m		0,00	

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
19	SO01.3	650112011R00	127.7+27*1 Výtváření pomocného jímáče ze svodového vodiče_úkapový oblouček před zavedením do trubky	kus	145,70	0,00
20	SO01.3	650112011R00	21 Výtváření pomocného jímáče ze svodového vodiče_ propojení se stáv. vedením	kus	21,00	0,00
21	SO01.3	210010003RU3	21 Trubka chladná pod omítku, vnější průměr 25 mm, včetně dodávky	m	21,00	0,00
22	SO01.3	220280222R00	100 Zatažení bytového kabelu 2-20 žil do trubek/lišť	m	100,00	0,00
23	SO01.3	34195	100 Materiál pro elektroinstalaci_ pomocný a spoj. drobný mat.	sada	100,00	0,00
			2		2,00	
			Elektroinstalace			
24	SO01.3	909 R00	6 Zabezpečení pracoviště	h	6,00	0,00
25	SO01.3	220890202R00	10 Východí revizebleskovodu vč. revizní zprávy	h	10,00	0,00
26	SO01.3	909 R00	20 zednické výpomocne neuvedené ve výkazu zapravení a pod	h	20,00	0,00
27	SO01.3	220890084R00	6 KOORDINACE POSTUPU PRACÍ_ S ostatními profesemi	h	6,00	0,00
28	SO01.3	220890084R00	10 KOORDINACE POSTUPU PRACÍ_ Technická činnost-konzultace	h	10,00	0,00
29	SO01.3	220890084R00	10 PD_ skutečné provedení	h	10,00	0,00
30	SO01.3	220890084R00	3 Foto-dokumentace skutečného provedení	h	3,00	0,00
			Přesuny sutí			
31	SO01.3	979082111R00	0.8224 Vnitrostátní doprava sutí do 10 m	t	0,82	0,00
32	SO01.3	979082121R00	0.822*3 Příplatek k vnitřní dopravě sutí za dalších 5 m	t	2,47	0,00
33	SO01.3	979094211R00	0.822 Nakládání nebo překládání vybourané sutí	t	0,82	0,00
34	SO01.3	979081111R00	0.822 Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,82	0,00
35	SO01.3	979081121R00	0.822*20 Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	16,44	0,00
36	SO01.3	979999997R00	0.822 Poplatek za recyklaci směsí sutí betonu, cihel, tašek a keram.výrobků	t	0,82	0,00

Stavební rozpočet (VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady)

Název stavby:		Hostěradice - oprava fasády ZŠ		Objednatel: Obec Hostěradice								
Druh stavby:		Opatření pro snížení energetické náročnosti objektu_ Energetické úspory_ st. úpravy zateplení fasády		Projektant: DEKPROJEKT s.r.o. Ing. Pavel Štajnt								
Lokalita:		k.ú. Hostěradice na Moravě (645672) p.č.627		Zhotovitel:								
JKSO:		8013219		Zpracováno dne: 06.02.2023 Zpracoval: Bohuslav Hemala								
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Montáž	Celkem	Hmotnost (t) Jednot.	Celkem	Cenová soustava
	VORN		Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				0,00	41 617,70	41 617,70		0,00	
	VORN	94	Lešení a stavební výtahy					0,00	41 617,70		0,00	
1	VORN	220890084R00	Předání a převzetí staveniště. Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.	h	8,00	300,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
2	VORN	220890084R00	Účast technika na stavbě-inženýrská činnost dodavatele - práce spojené s realizací kolaudace (výjádření, revize, zkoušky atd.)	h	20,00	250,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
3	VORN	220890084R00	Účast technika dodavatele na stavbě-vypracování výrobní dokumentace pro dodavatele	h	10,00	250,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
4	VORN	220890084R00	Zkoušky a revize v ZRN neuvedené v položkách	h	20,00	250,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
5	VORN	220890084R00	Dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré) a v el.medlu	h	20,00	250,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
6	VORN	110 R00	Minimální doprava - všechny druhy množství, přeprav, doprav, žeholav (vč. DKO -zpracování a projednání, řízení dopravy apod.)	%	54 284,26	0,20	0,00	10 858,85	10 858,85	0,00	0,00	RTS II / 2022
7	VORN	201 R00	Koordinace a kompletace činnosti generálního dodavatele	%	54 284,26	0,20	0,00	10 858,85	10 858,85	0,00	0,00	RTS II / 2022
Celkem:									41 617,70 Kč			

Výkaz výměr (VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady)

Název stavby:		Hostěradice - oprava fasády ZŠ		Objednatel:		Obec Hostěradice	
Druh stavby:		Opatření pro snížení energetické náročnosti objektu_ Energetické úspory_ st. úpravy zateplení fasády		Projektant:		DEKPROJEKT s.r.o., Ing.Pavel Štajnr	
Lokalita:		k.ú.Hostěradice na Moravě (645672) p.č.627		Zhotovitel:			
Zpracoval:		Bohuslav Hemala		Zpracováno dne:		06.02.2023	
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství	
		94	Lešení a stavební výtahy				
1	VORN	220890084R00	Předání a převzetí staveniště.Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.	h		0,00	
			8		8,00		
2	VORN	220890084R00	Účast technika na stavbě-inženýrská činnost dodavatele – práce spojené s realizací kolaudace (vyjádření, revize, zkoušky atd.)	h		0,00	
			20		20,00		
3	VORN	220890084R00	Účast technika dodavatele na stavbě-vypracování výrobní dokumentace pro dodavatele	h		0,00	
			10		10,00		
4	VORN	220890084R00	Zkoušky a revize v ZRN neuvedené v položkách	h		0,00	
			20		20,00		
5	VORN	220890084R00	Dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré) a v el.mediu	h		0,00	
			20		20,00		
6	VORN	110 R00	Mimosraveništní doprava -všechny druhy mimosstav. přeprav.doprav čehokoliv (vč. DIO -zpracování a projednání, řízení dopravy apod.)	%		0,00	
7	VORN	201 R00	Koordinační a kompletační činnost generálního dodavatele	%		0,00	

Krycí list rozpočtu (ZS - Zařízení staveniště)

Název stavby:	Hostěradice - oprava fasády ZŠ	Objednatel:	Obec Hostěradice	IČO/DIČ:	292834/
Druh stavby:	Opáření pro snížení energetické náročnosti objektu_ Energetické úspory_ st. úpravy zateplení fasády	Projektant:	DEKPROJEKT s.r.o., Ing Pavel Štajnt	IČO/DIČ:	
Lokalita:	k.ú.Hostěradice na Moravě (645672) p.č.627	Zhotovitel:		IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	16
JKSO:	8013219	Zpracoval:	Bohuslav Hemala	Datum:	05.02.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		Náklady na umístění stavby (NUS)
Základní rozpočtové náklady		Doplnkové náklady				
HSV	Dodávky	16 202,66		0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	38 315,92		0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00		0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	9,84			Ostatní	0,00
	Montáž	90 440,16			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		6 862,50				
ZRN celkem		151 831,10	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
					ORN celkem	0,00

Základ 0%	0,00 Kč					
Základ 15%	0,00 Kč	DPH 15%	0,00 Kč	Celkem bez DPH	151 831,10 Kč	
Základ 21%	151 831,10 Kč	DPH 21%	31 884,53 Kč	Celkem včetně DPH	183 715,60 Kč	

Projektant	Objednatel	OBEC HOSTĚRADICE		Zhotovitel	JOKA Moravský Krutov s.r.o.
	- 2 - 03 - 2023	671 71 Hostěradice 57		- 2 - 03 - 2023	Skupen 19/., 6/1 /1 534065
	Datum, razítko a podpis	Tel.: 515 333 113, IČ: 00292834		Datum, razítko a podpis	tel. 515 333 113 IČ: 00292834 DIČ: CZ091/271

Stavební rozpočet (ZS - Zařízení staveniště)

Název stavby:		Hostěradice - oprava fasády ZŠ		Doba výstavby:		Objednatel:		Obec Hostěradice				
Druh stavby:		Opatření pro snížení energetické náročnosti objektu_ Energetické úspory_ st. úpravy zateplení fasády		Začátek výstavby:		Projektant:		DEKPROJEKT s.r.o., Ing.Pavel Štárlt				
Lokalita:		k.ú. Hostěradice na Moravě (645672) p.č.627		Konec výstavby:		Zhotovitel:						
JKSO:		8013219		Zpracováno dne:		06.02.2023		Zpracoval:				
								Bohuslav Hernala				
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Celkem	Hmotnost (t)		Cenová soustava
	ZS		Zařízení staveniště				16 212,50	135 618,59	151 831,08		4,30	
	ZS	94	Lešení a stavební výtahy				16 212,50	135 618,59	151 831,08		4,30	
1	ZS	181050010RA0	Terénní modelace-všechny úpravy , likvidace zařízení staveniště výsev trávy apod.	m2	40,00	150,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
2	ZS	762088116R00	Zakrytí provizorní plochou 15x20m vč. odstranění(ochrana materiálů sypaných stavby při výstavbě zářivo-krov a pod)	kus	1,00	15 400,00	2 483,47	12 916,53	15 400,00	0,14	0,14	RTS II / 2022
3	ZS	767914130R00	Montáž oplocení rámového H do 2,0 m	m	40,00	235,00	0,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
4	ZS	553437205	Panel mobilního oplocení 305x163 cm(mjen amortizace)	kus	1,33	3 775,00	5 032,08	0,00	5 032,08	0,04	0,05	RTS II / 2022
5	ZS	553437218	Panel mobilního oplocení 305 cm s branou dvojkřídlou(mjen amortizace)	kus	0,10	4 465,00	446,50	0,00	446,50	0,05	0,01	RTS I / 2022
6	ZS	767914830R00	Demontáž oplocení rámového H do 2 m	m	40,00	143,50	0,00	5 740,00	5 740,00	0,01	0,37	RTS II / 2022
7	ZS	831230110RA0	Vodovodní přípojka-úprava pro staveniště	m	20,00	400,00	3 740,61	4 259,39	8 000,00	0,19	3,73	RTS II / 2022
8	ZS	998014205R00	Přesun hmot, mobilní buňky, příslušenství do 5 km	t	4,50	450,00	0,00	2 025,00	2 025,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
9	ZS	998014206R00	Přesun hmot, mobilní buňky, přísl. za dalších 5 km	t	45,00	107,50	0,00	4 837,50	4 837,50	0,00	0,00	RTS II / 2022
10	ZS	110 R0A	Zařízení staveniště -ostatní náklady na kompletní ZS neuvedené v položkách objektu ZS, včetně odstranění	ks	1,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
11	ZS	220110583R00	Montáž celoplošných rozvaděčů - provizorní zapojení	kus	1,00	2 500,00	9,84	2 490,16	2 500,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
12	ZS	37501303	Nástěnná rozvaděčová skříň -(staveniště rozvaděč hlavní s měření a vedlejší stavební)	kus	1,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
13	ZS	430941002R00	Demont. typ objektu zařízení staveniště k použití	100 kg	45,00	35,00	0,00	1 575,00	1 575,00	0,00	0,00	
14	ZS	430941001R00	Montáž typových objektů zařízení staveniště	100 kg	45,00	35,00	0,00	1 575,00	1 575,00	0,00	0,00	
15	ZS	430-pronajem	Pronájem buněk pro soc.zařízení a sklady	měsíc	12,00	3 200,00	0,00	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	
16	ZS	430-pronajem WC	Pronájem WC zařízení	měsíc	6,00	1 900,00	0,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	
									Celkem:		151 831,10 Kč	

Výkaz výměr (ZS - Zařízení staveniště)

Název stavby:	Hostěradice - oprava fasády ZŠ			Objednatel:	Obec Hostěradice		
Druh stavby:	Opatření pro snížení energetické náročnosti objektu, Energetické úspory, st. úpravy zabezpečení fasády			Projektant:	DEKPROJEKT s.r.o., Ing. Pavel Štajnrt		
Lokalita:	k.ú. Hostěradice na Moravě (645672) p.č.627			Zhotovitel:			
Zpracoval:	Bohuslav Hemala			Zpracováno dne:	06.02.2023		
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství	
Lešení a stavební výtahy							
1	ZS	94	Terénní modelace-všechny úpravy , likvidace zařízení staveniště, výsev trávy apod.	m2			
		181050010RA0	40		40.00	0.00	
2	ZS	762088116R00	Zakrytí provizorní plochou 15x20m.vč odstranění(ochrana materiálů,sypkých,stavby při výstavbě zdvo-krov a pod)	kus		0.00	
			1		1.00		
3	ZS	767914130R00	Montáž oplocení rámového H do 2.0 m	m		0.00	
			40		40.00		
4	ZS	553437205	Panel mobilního oplocení 305x163 cm(jiný amortizac)	kus		0.00	
			40/2/10		1.33		
5	ZS	553437218	Panel mobilního oplocení 305 cm s hranou dvojkříslou(jen amortizace)	kus		0.00	
			1/10		0.10		
6	ZS	767914830R00	Demontáž oplocení rámového H do 2 m	m		0.00	
			40		40.00		
7	ZS	831230110RA0	Vodovodní přípojka-úprava pro staveniště	m		0.00	
			20		20.00		
8	ZS	998014205R00	Přesun hmot, mobilní buňky, příplatek do 5 km	t		0.00	
			1.5/3		4.50		
9	ZS	998014206R00	Přesun hmot, mobilní buňky, přípl. za dalších 5 km	t		0.00	
			1.5/3*10		45.00		
10	ZS	110 ROA	Zařízení staveniště -ostatní naklady na kompletní ZS neuvedené v položkách objektu ZS, včetně odstranění	ks		0.00	
			1		1.00		
11	ZS	220110583R00	Montáž celoploš rozvaděče - provizorní zapojení	kus		0.00	
			1		1.00		
12	ZS	37501303	Nástěnná rozvaděčová skříň -(staveništní rozvaděč hlavní s měření a vedlejší stavební)	kus		0.00	
			1		1.00		
13	ZS	430941002R00	Demont. typ. objektů zařízení staveniště k použití	100 kg		0.00	
			1.5/3*10		45.00		
14	ZS	430941001R00	Montáž typových objektů zařízení staveniště	100 kg		0.00	
			45		45.00		
15	ZS	430-pronájem	Pronájem buněk pro soc.zařízení a sklady	měsíc		0.00	
			2*6		12.00		
16	ZS	430-pronájem WC	Pronájem WC zařízení	měsíc		0.00	
			6		6.00		