

SMLOUVA O DÍLO č.: 09/2014

uzavřená dle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů mezi níže uvedenými smluvními stranami, takto:

I. Smluvní strany

Objednatel:

Zadavatel	Obec Hoštice-Heroltice
Sídlo	Hoštice 78, 682 01 Hoštice-Heroltice
Identifikační číslo	00368733
Daňové identifikační číslo	CZ00368733 – není plátce DPH
Zástupce	Naděžda Suchomelová, starostka obce
Bankovní spojení	
Číslo účtu	

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Zhotovitel	V.H.P. Ivanovice na Hané, s.r.o.
Sídlo	Ivanovice na Hané, Rostislavova 528
Identifikační číslo	25595652
Daňové identifikační číslo	CZ25595652
Zástupce	Martin Vaculík – jednatel
Bankovní spojení	ČSOB, a.s. – Poštovní spořitelna
Číslo účtu	165053207/0300
Obchodní rejstřík	společnost zapsána v obch. rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 36907

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je provedení díla pod názvem:

„7 TI Hoštice-Heroltice“

2. Dílem se rozumí provedení stavby podle realizační projektové dokumentace a položkového rozpočtu, které jsou jakožto přílohy této smlouvy její nedílnou součástí.

Dále je součástí předmětu této veřejné zakázky vypracování dokumentace skutečného provedení díla ve dvou vyhotoveních v papírové podobě a ve dvou vyhotoveních v elektronické podobě.

3. Rozsah předmětu díla je stanoven:

a) projektovou dokumentací realizační (příloha č. 1 této smlouvy),

b) rozpočtem stavby vyhotoveným zhotovitelem dle zadaného výkazu výměr, včetně specifikace stavebních prací a dodávek (příloha č. 2 této smlouvy).

Zhotovitel má povinnost zjistit před započatím provádění díla případné překážky, které by mohly znemožnit provedení díla dle projektu. Po obdržení projektové dokumentace je povinen bez zbytečného odkladu prověřit, zda PD nemá zřejmé nedostatky. Zjistí-li zhotovitel vady projektové dokumentace je povinen na ně objednatele upozornit, nesplnění této povinnosti jde k tíži zhotovitele a zhotovitel tyto práce provede na vlastní náklady.

V případě legislativních změn, které by se týkaly předmětu díla, je zhotovitel povinen objednatele na tuto skutečnost upozornit a navrhnout jiné technické provedení díla.

4. Dokončené dílo bude provedeno v kvalitě stanovené projektovou dokumentací, podle platných českých technických norem a v souladu s obecnými technickými požadavky na výstavbu.
5. Součástí předmětu plnění jsou též předepsané provozní zkoušky a revize.
6. Při zadávání víceprací bude dodržen postup stanovený v § 23 odst. 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Vícepráce budou věcně a cenově specifikovány a bude smluvna i případná změna doby plnění, ceny a s tím souvisejících ujednání, a to formou písemného dodatku k této smlouvě. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, musí být provedeny podle ustanovení čl. IV odst. 5 až 9 této smlouvy a musí být v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů.
7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.
8. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho provedení zhotoviteli dohodnutou cenu.

III. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle čl. II. této smlouvy o dílo ve lhůtách:
Předání staveniště objednatelem: 4.9.2014
Zahájení prací: 11.9.2014
Dokončení a předání hotového díla: do 31.10.2014
2. Dodržení času plnění zhotovitelem je závislé na včasném a řádném poskytnutí podkladů objednatelem a jeho součinnosti při provádění díla dohodnutých v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku provést dílo. Shora uvedené lhůty se tak prodlouží o příslušný časový úsek, po který byl objednatel v prodlení.
3. Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání objednateli před dohodnutým termínem, je objednatel oprávněn toto dílo nebo jeho část převzít též v dřívějším termínu.
4. Objednatel je oprávněn pozastavit provádění prací, pokud zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou a to zejména v případě, že kvalita zhotovovaného díla neodpovídá dohodnuté kvalitě.
5. Pokud objednatel písemně požádá zhotovitele o dočasné pozastavení prací (sistaci) na prováděném díle (z jakéhokoliv důvodu), je zhotovitel povinen práce bez zbytečného odkladu pozastavit a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat podle pokynů objednatele. Dnem přerušeni prací přestávají běžet lhůty ke splnění díla na straně zhotovitele. Lhůta k dokončení díla podle této smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou bylo dílo přerušeno. Trvá-li přerušeni prací déle než tři měsíce, je objednatel povinen odebrat a zaplatit zhotovitelem dokončenou část díla. Trvá-li přerušeni prací déle než šest měsíců nebo uplynula-li původně dohodnutá lhůta k provedení díla, může zhotovitel od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Objednatel i v tomto případě uhradí zhotoviteli prokazatelné náklady vzniklé mu v tomto období jako důsledek všech nezbytně nutných prací a dodávek, včetně prací a dodávek zabezpečovacích.
6. Pokud zhotovitel přeruší - pozastaví práce na předmětu díla z důvodů na straně zhotovitele, projedná s ním objednatel neprodleně důvody přerušeni - pozastavení prací a dohodne se zhotovitelem termín opětovného zahájení prací na předmětu díla v souladu s podmínkami této smlouvy. Nedojde-li k dohodě nebo nedodrží-li zhotovitel dohodnutý termín opětovného zahájení prací, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí-li před jejím uplynutím, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Výše uvedené přerušeni prací nemá vliv na v této smlouvě dohodnutou dobu plnění díla, pokud se smluvní strany nedohodly jinak.

IV. Cena díla

1. Zhotovitel provede dílo v rozsahu, kvalitě a lhůtách podle této smlouvy za celkovou cenu stanovenou dohodou smluvních stran ve výši:

Celková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH):

2.612.796,- Kč

(slovy: dvě miliony šest set dvacet tisíc sedm set devadesát šest korun českých),

výše DPH z nabídkové ceny - sazba DPH 21 %):

548.688,- Kč

(slovy: pět set čtyřicet osm tisíc šest set osm set desát osm korun českých),

celková cena včetně DPH.

3.161.484,- Kč

(slovy: tři miliony sto šedesát jedna tisíc čtyřista osm set desát čtyři korun českých),

2. Dohodnutá cena je konečná, včetně DPH a obsahuje veškeré dodávky a práce obsažené v rozpočtu stavby a ve specifikaci stavebních prací a dodávek, které jsou přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Dohodnutá cena je cenou nejvýše přípustnou za plnění vymezené výkazem výměr.
3. Celková cena díla zahrnuje i veškeré ostatní náklady potřebné k provedení díla, tj. včetně věci opatřených zhotovitelem k provedení díla, pomocných prací, výrobků, materiálů, revizí, kontrol, prohlídek, předepsaných zkoušek, posudků, nákladů na požární dohled, náklady na vybudování, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště zhotovitele, včetně ceny médií potřebných a skutečně spotřebovaných při provádění díla podle této smlouvy, pojištění díla apod.
4. Shora stanovená cena díla je dohodnuta na základě rozpočtu stavby vypracovaného zhotovitelem na základě výkazu výměr a projektové dokumentace, který jakožto příloha č. 2 tvoří nedílnou součást této smlouvy. Zhotovitel ručí za úplnost, věcnou a obsahovou správnost sestaveného rozpočtu stavby.
5. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které si objednatel dodatečně písemně objedná u zhotovitele, musí být ještě před jejich realizací vzájemně písemně odsouhlaseny v deníku víceprací, odpočtů a změn, včetně způsobu jejich provedení a ocenění.
6. Pro platnost víceprací či změn ovlivňujících cenu díla je zapotřebí vždy dohoda smluvních stran ve formě písemného dodatku ke smlouvě. Dodatek musí být potvrzen oprávněnými zástupci smluvních stran.
7. Cena veškerých víceprací, méněprací, změn, doplňků nebo rozšíření musí být sjednána dohodou smluvních stran, jak je uvedeno v následujícím odstavci.
8. Zhotovitel je povinen je ocenit podle cen použitých pro návrh ceny díla a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho odsouhlasení může být zahájena realizace těchto změn. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. Zhotovitel se zavazuje na takovou změnu plnění přistoupit.
9. Smluvní strany se dohodly, že cena objednatelům odsouhlasených případných víceprací bude hrazena ve výši odpovídající jednotkovým cenám stejných nebo obdobných prací, uvedených v rozpočtu stavby. Pokud nebude možno pro ocenění prací použít uvedený postup, bude cena prací stanovena podle ceníků ÚRS, ÚRS-PORINGS nebo jiných obecně akceptovaných databází jednotkových cen stavebních prací a materiálů platných v době realizace.

V. Platební podmínky

1. Objednatel uhradí cenu díla na základě zhotovitelem vystavovaných dílčích faktur vždy za uplynulý kalendářní měsíc, na základě objednatelům potvrzeného soupisu provedených prací včetně DPH,

který objednatel odsouhlasí nejpozději do 3 dnů po předložení, se splatností těchto faktur 30 kalendářních dní.

2. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po odevzdání a převzetí díla objednatelem. Tato konečná faktura je daňovým dokladem a obsahuje DPH a zúčtování všech finančních plnění poskytnutých objednatelem v průběhu smluvního vztahu.
3. Faktura musí obsahovat tyto údaje:
 - údaje o zhotoviteli a objednateli (obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ),
 - číslo faktury,
 - den odeslání a splatnosti faktury,
 - bankovní spojení s číslem účtu, na který bude platba poukazována, příslušný variabilní symbol,
 - fakturovaná (účtovaná) částka - základ daně, DPH, celková cena včetně DPH a dále potvrzený soupis provedených prací a dodávek,
 - označení díla, popř. jeho části (předmět fakturace),
 - razítko a podpis zhotovitele (jednající osoby),
 - označení dle požadavků poskytovatele dotace SFŽP, OPŽP (číslo projektu dle SoPD).
4. Práce, které zhotovitel provedl bez požadavku objednatele nebo o své újmě odchýlně od obsahu a rozsahu předmětu plnění podle této smlouvy, budou objednatelem uhrazeny pouze tehdy, jestliže objednatel s jejich provedením projeví dodatečný souhlas.
5. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktury v případech, kdy zhotovitel:
 - a) přeruší práce bez rozhodnutí (souhlasu) objednatele nebo z důvodu na straně zhotovitele,
 - b) nepředloží-li doklady nutné k odsouhlasení soupisu provedených a fakturovaných prací,
 - c) provádí přes písemné upozornění technického dozoru objednatele (autorského dozoru projektanta) práce v rozporu s projektem stavby,
 - d) faktura obsahuje vadné práce, na něž byl zhotovitel upozorněn TDI nebo objednatelem.
6. V případě dodatku k této smlouvě sjednaných víceprací, je zhotovitel povinen vystavit na tyto vícepráce samostatný daňový doklad, doložený soupisem víceprací.

VI. Spolupůsobení objednatele

1. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli před zahájením prací prohlídku místa provedení díla.
2. Objednatel se zavazuje, že před zahájením prací, nejpozději při předání staveniště, předá zhotoviteli veškerá správní stanoviska a rozhodnutí potřebná pro zahájení a provedení stavby.
3. Objednatel je odpovědný za to, že řádný průběh zhotovitelem prováděných prací podle této smlouvy nebude omezován zásahy třetích osob, případně zajistí dohodu všech tří stran (mimo TDI).
4. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli za úplatu potřebné zdroje energií a média v souladu s projektovou dokumentací stavby.
5. Objednatel se zavazuje v průběhu realizace díla zúčastňovat se předepsaných zkoušek, prohlídek a revizí.
6. Objednatel se vůči zhotoviteli zavazuje poskytovat vzájemnou součinnost potřebnou pro zhotovení díla.

VII. Spolupůsobení zhotovitele

1. Zhotovitel a objednatel se vůči sobě navzájem zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se při provádění díla nebo v souvislosti s ním dozvědí a neumožnit pro sebe

nebo pro jiného využít informace, které jsou předmětem obchodního, bankovního, popř. jiného tajemství, s nimiž při provádění díla podle této smlouvy přicházejí do styku.

2. Při provádění díla podle této smlouvy se zhotovitel zavazuje dodržovat obecně závazné předpisy, ujednání této smlouvy a bude se řídit výchozími podklady, které mu byly předány objednatelem při podpisu smlouvy a pokyny objednatele.
3. Zhotovitel je povinen umožnit vstup na stavbu - staveniště oprávněným osobám objednatele a umožnit jim provádění kontroly průběhu prací a dodržování bezpečnostních, požárních a hygienických podmínek při provádění stavby za provozu.
4. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souvislosti s projektem všechny nezbytné informace a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Zhotovitel se zavazuje respektovat následující požadavky poskytovatele finančních prostředků:

- Objednávky a smlouvy na realizaci předmětu veřejné zakázky uzavírané mezi zadavatelem a dodavatelem musí obsahovat ustanovení o tom, že dodavatel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly;
- Povinnost archivovat veškerou dokumentaci související s realizací zakázky (vč. účetních a daňových záznamů) po dobu min. 10 let od finančního ukončení projektu;

VIII. Dodací podmínky a způsob provedení díla

1. Zhotovitel provede dílo na své náklady s tím, že nese nebezpečí za škody na předmětu díla až do jeho předání objednateli. Zhotovitel odpovídá objednateli za škody, které by mu nebo třetím osobám svou činností způsobil sám, anebo prostřednictvím třetích osob.
2. Zhotovitel je povinen provést dílo sám nebo pověřit jeho zhotovením popř. zhotovením jeho části třetí osobu. Pokud provádí dílo třetí osoba, nese za jeho zhotovení odpovědnost zhotovitel, jako by dílo sám prováděl.
3. Při provádění díla je zhotovitel povinen provést veškeré práce a dodávky v souladu obecnými technickými požadavky na výstavbu, pro stavbu budou použity pouze takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti splňují požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon). Zhotovitel je povinen pro provedení díla použít jen výrobky, které mají takové vlastnosti, aby byla po dobu předpokládané existence stavby jen při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie.
4. Zhotovitel bude předkládat objednateli na vyžádání k odsouhlasení vzorky, případně obrazovou nebo technickou dokumentaci všech materiálů, předmětů a technologií. Objednatel se zavazuje sdělit své stanovisko vždy do 5 dnů po jejich předložení, jinak se má za to, že s použitím materiálů (předmětů, technologie) podle předloženého vzorku souhlasí.
5. Zhotovitel je povinen udržovat na pracovišti a staveništi pořádek a čistotu a zavazuje se odstranit na své náklady odpady v souladu se zákonem o odpadech, které jsou výsledkem jeho činnosti.
6. Zhotovitel je povinen v průběhu plnění díla zajistit na vlastní náklad čištění využívaných komunikací. Případné škody, které vzniknou objednateli zanedbáním této povinnosti zhotovitele je zhotovitel povinen uhradit.

7. Zhotovitel zajistí na svůj náklad dopravu všech materiálů, stavebních hmot, strojů a zařízení na stavenišť.
8. V průběhu prací prováděných zhotovitelem podle této smlouvy musí být na staveništi trvale přítomen zodpovědný pracovník zhotovitele (stavbyvedoucí), který bude vybaven pravomocemi řešit v průběhu provádění díla vzniklé případné problémy a požadavky objednatele.
9. Zhotovitel zajistí na stavbě dodržování bezpečnostních, protipožárních předpisů, hygienických předpisů a dále předpisů týkajících se likvidace odpadů a ochrany životního prostředí platných v ČR a zajistí proškolení všech pracovníků provádějících stavbu z těchto předpisů.
10. Zhotovitel je povinen počínaje dnem zahájení prací na staveništi vést stavební deník o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní veškeré vady a nedodělky díla prováděného podle této smlouvy. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen zapisovat všechny důležité okolnosti týkající se předmětu díla, a to zejména:
 - časový postup prací,
 - odchylky od dokumentace ověřené ve stavebním řízení nebo od podmínek stanovených jinými rozhodnutími nebo opatřeními,
 - další údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy.Stavební deník musí být veden zhotovitelem v rozsahu a způsobem, který je stanoven vyhláškou č. 499/2006 Sb., dle ustanovení stavebního zákona č. 183/2006 Sb. Ve stavebním deníku budou dokumentovány vícepráce a méněpráce dle požadavků objednatele nebo projektanta, provedené zkoušky, atesty a doklady pořízené v průběhu provádění díla podle této smlouvy.
11. Zhotovitel je povinen informovat bez zbytečného odkladu objednatele o všech skutečnostech, které mají vztah k termínům provádění prací, k ceně prací, k jejich rozsahu a kvalitě a o skutečnostech, které mohou mít vliv na plnění podmínek veřejnoprávních orgánů vydaných k předmětu díla podle této smlouvy.
12. Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, musí zhotovitel na vlastní náklady nahradit pracemi bezvadnými. Výrobky, materiály a stavební dílce, které neodpovídají ustanovením této smlouvy nebo nevyhoví zkouškám, musejí být na základě žádosti objednatele a ve lhůtě objednatel stanovené ze stavby na náklad zhotovitele odstraněny. Neučiní-li tak zhotovitel ve stanovené lhůtě, zajistí jejich odstranění na náklad zhotovitele objednatel.
13. Změny navržených výrobků, materiálů, stavebních dílců a způsob provádění díla oproti projektové dokumentaci stavby mohou být v průběhu stavby objednatel nebo projektantem vyžádány nebo jimi musejí být odsouhlaseny.
14. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele ke kontrole prací a konstrukcí, které budou v dalším postupu výstavby zakryty nebo se stanou nepřístupnými a to nejméně tři dny před jejich zakrytím (provedením).
15. Zhotovitel je povinen během realizace díla oznamovat objednateli nejméně 3 dny předem provádění zkoušek, prohlídek a revizí.
16. Oprávněnou osobou zhotovitele pro jednání ve věcech smluvních je Martin Vaculík číslo telefonu: 733 642 573 Oprávněnou osobou zhotovitele pro jednání ve věcech technických je stavbyvedoucí Ing. Roman Lukeš, tel. 605 50 755 nebo osoby oprávněnými osobami zmocněné.
17. Oprávněnou osobou objednatele pro jednání ve věcech smluvních je Paní Naděžda Suchomelová, číslo telefonu: +420 724 232 083. Oprávněnou osobou objednatele pro jednání ve věcech technických je pan Ivan Skřejpek, číslo telefonu: +420 602 777 289.
18. Zhotovitel dále výslovně potvrzuje, že akceptuje a součástí smluvních podmínek této SoD se stávají veškerá ustanovení a odkazy na další dokumenty, která obsahoval komplex zadávací dokumentace, na základě které byla uzavřena tato SoD.

IX. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen předat dokončené dílo objednateli bez vad a nedodělků v místě jeho provedení.
2. Zhotovitel je povinen nejméně 10 dní před termínem, kdy bude dílo připraveno k předání, oznámit písemně objednateli datum a místo zahájení řízení o předání a převzetí díla a sdělit, jak bude probíhat.
3. Objednatel je povinen dokončené dílo, které nevykazuje zjevné vady a nedodělky, převzít. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Objednatel není povinen převzít dokončené dílo s vadami.
4. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním zápisu o předání a převzetí díla. V zápise o předání a převzetí díla musí být uvedeno:
 - a) popis předávaného díla popř. jeho části schopné samostatného užívání,
 - b) údaje o zhotoviteli (zhotovitelích) díla,
 - c) údaje o projektantovi a o dokumentaci stavby,
 - d) lhůty výstavby,
 - e) odchylky od projektové dokumentace vzniklé v průběhu prací,
 - f) zhodnocení prací včetně jejich kvality,
 - g) prohlášení objednatele, že předávané dílo přejímá,
 - h) soupis vad a nedodělků, které byly zjištěny při zahájení řízení o předání a převzetí díla s uvedením lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsob jejich odstranění, popř. sleva z ceny díla,
 - i) vyjádření účastníků řízení,
 - j) dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady díla (prodloužení záruční doby).
5. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady, jejichž původ je v podkladech, které zhotoviteli sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplaty tyto vady odstranit v dohodnutém termínu. Toto ustanovení neplatí, pokud zhotovitel při předání podkladů věděl nebo vědět musel o jejich vadách, a přesto na tyto neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na jejichž základě byly objednatelem zpracovány jeho podklady.
6. K řízení o případných změnách, k předání a převzetí díla se objednatel zavazuje zajistit:
 - účast autorského dozoru – projektanta nebo technického dozoru investora.
7. K řízení o předání a převzetí díla zhotovitel zajistí:
 - účast stavbyvedoucího, který předávané dílo prováděl,
 - účast svého zástupce, který je oprávněn přebírat závazky vyplývající pro zhotovitele z řízení o předání a převzetí díla,
 - účast oprávněných zástupců svých dodavatelů, pokud je jejich účast při předání a převzetí díla nezbytná,
 - relevantní doklady potřebné pro uskutečnění řízení o předání a převzetí díla, zvláště pak:
 - a) dokumentace skutečného provedení stavby zákresem,
 - b) seznam zařízení včetně atestů, pasportů, návodů k obsluze v českém jazyku, záručních listů apod.,
 - c) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
 - d) zápisy o prověření prací a konstrukcí v dalším postupu stavby zakrytých,
 - e) zápisy o komplexním odzkoušení smontovaného zařízení a dodávek,
 - f) revizní zprávy a doklady o provedených tlakových zkouškách, zkouškách těsnosti apod.,
 - g) kompletní stavební deníky (zjednodušeného záznamu o stavbě),
 - h) doklady o svářečských zkouškách pracovníků zhotovitele,
 - i) doklady o odzkoušení technologických zařízení,
 - j) doklady prokazující původ a vlastnosti výrobků (prohlášení o shodě, certifikáty apod.),
 - k) doklady z převzetí ev. odsouhlasení od budoucího provozovatele.

8. Pokud objednatel odmítne převzít dílo, popř. jeho část, sepíší účastníci řízení o předání a převzetí díla zápis, v němž uvedou důvody, pro které nemohlo být dílo (popřípadě jeho část) předáno.
9. Zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele zúčastnit kolaudačního řízení, popř. řízení o uvedení části stavby do předčasného užívání.
10. Nedodělkem se rozumí kvalitativní nedostatek plnění, kdy určitá část plnění podle této smlouvy není dokončena.
11. Vadou se rozumí nedostatek konstrukce, který je způsobený chybným návrhem nebo provedením.
12. Závadou se rozumí takový stav určité části zařízení, který se dá v rámci zkoušek, např. seřízením zařízení apod., odstranit.
13. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do 7 dnů od předání a převzetí díla (pokud nebude oběma stranami dohodnuto jinak). Pokud k odstranění vad díla bude nezbytné použít některá ze zařízení staveniště, vyklidí je do 3 dnů po jejich odstranění.

X. Záruční doba - odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy, projektové dokumentace stavby a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, a že bude v záruční době bez vad, bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté a bude plně vyhovovat účelu, k němuž má sloužit.
2. Zhotovitel odpovídá objednateli za vady provedeného díla po záruční dobu.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které mají původ v nevhodném užívání předmětu díla v rozporu s účelem, pro který bylo dílo zhotoveno a v jeho nedostatečné údržbě. Zhotovitel je však povinen prokázat, že objednatel nebo třetí osoba provedla svévolné neodborné zásahy do dokončeného a předaného díla, anebo že objednatel (třetí osoba) neužíval a neudržoval dílo v souladu s pokyny a návody zhotovitele k údržbě, které byly předány objednateli při odevzdání díla.
4. Záruční doba je stanovena na **60 (slovy: šedesát) měsíců** a počíná běžet dnem odevzdání a převzetí díla objednatelem. U záruční doby na technologická zařízení a zařizovací předměty, na které výrobce poskytuje kratší záruční dobu, platí záruční doba uvedená výrobcem v záručním listě.
5. Zhotovitel je povinen na svůj účet a bez zbytečného odkladu odstranit veškeré vady zhotoveného díla, k jejichž odstranění je podle shora uvedeného ujednání zavázán.
6. Neodstraní-li zhotovitel, poté co byl objednatelem vyzván, vadu (vady) do termínu, který byl s objednatelem sjednán, nebo neprojedná-li zhotovitel s objednatelem ve stanovené lhůtě termín a způsob jejich odstranění, může objednatel provést (zajistit) odstranění vady (vad) sám, přičemž riziko a náklady s tím spojené nese zhotovitel.
7. Za účelem odstranění vad díla v záruční době umožní objednatel zhotoviteli v rozsahu svých možností přístup na staveniště (do prostor, v nichž se dílo nachází).

XI. Vyšší moc, prodlení smluvních stran

1. V případě okolností vyšší moci, které přechodně znemožní jedné ze smluvních stran provádění díla podle této smlouvy, prodlužuje se lhůta k dokončení díla (popř. jeho části) o dobu jejich následků.

2. Vyšší moc znamená událost nebo skutečnost, která je mimo kontrolu smluvních stran, vznikla po uzavření smlouvy a to mimořádně, nepředpokládaně a nezávisle na vůli smluvních stran a která nemohla být při uzavření smlouvy předvídána.
3. Každá ze smluvních stran, která nemůže vzhledem k okolnostem vyšší moci plnit svoje smluvní podmínky, musí co nejdříve o těchto okolnostech uvědomit druhou smluvní stranu.
4. V případě působení vyšší moci se obě strany zavazují učinit bez zbytečného odkladu potřebné kroky k vyřešení situace a k odstranění jejích následků. Nedospějí-li smluvní strany k dohodě, bude spor řešen u obecného soudu místně příslušného navrhovatele.
5. Zhotovitel není v prodlení s plněním díla podle této smlouvy po dobu, kdy nemohl pokračovat v plnění z důvodů klimatických podmínek vylučujících dodržení předepsaných popř. obvyklých technologických postupů nutných k řádnému a kvalitnímu provádění díla.

XII. Vlastnické právo k předmětu díla

Vlastnické právo ke zhotovenému - dokončenému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem zabudování věcí do díla.

XIII. Nebezpečí škody, odpovědnost

1. Zhotovitel nese odpovědnost za nebezpečí škod, popř. za jiná nebezpečí a rizika, která vzniknou jeho činností při provádění díla nebo v souvislosti s prováděním díla podle této smlouvy, a to i třetím osobám popř. objednateli až do termínu jeho předání a převzetí objednatelem.
2. V případě, že zhotovitel neodstraní objednatelem oprávněně uplatněné škody v průběhu provádění díla v dohodnutém termínu je objednatel oprávněn zajistit odstranění škod sám nebo třetí osobou na účet zhotovitele.
3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při provádění díla na zařízeních a objektech umístěných (uložených) pod povrchem staveniště, pokud jsou uvedeny v zápise o předání a převzetí staveniště nebo jsou zakresleny do projektové dokumentace stavby (v podkladech předaných objednatelem apod.), popř. na ně objednatel zhotovitele upozornil jiným písemným způsobem.
4. Zhotovitel zodpovídá za veškeré škody vzniklé na stavebních materiálech, stavebních hmotách, popř. na celém díle nebo na jeho částech až do dne předání a převzetí díla objednatelem.

XIV. Sankce (smluvní pokuty)

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení s plněním termínu odevzdání díla (popř. jeho části) objednateli podle této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení, maximálně však do 30% celkové ceny díla.
2. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktur zhotovitele, je zhotovitel oprávněn požadovat a objednatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,01 % denně z dlužné částky, maximálně však do 30% celkové ceny díla.
3. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý i započatý týden prodlení.

4. Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad či nedodělků, je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu 1 000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) za každou jednu vadu či nedodělek a každý i započatý den prodlení s odstraněním.
5. Nároky smluvních stran vyplývající z odpovědnosti za škodu nejsou smluvními pokutami dotčeny.

XV. Subdodavatelé

1. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle Smlouvy. Zhotovitel je povinen předložit při podpisu smlouvy seznam subdodavatelů, kteří se budou podílet na plnění zakázky, vč. identifikačních a kontaktních údajů a výše jejich podílu na díle. Dále je Zhotovitel povinen na písemnou výzvu Objednatele předložit Objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých subdodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce, bez písemného souhlasu Objednatele.
2. Zhotovitel oznámí Objednateli svůj záměr zadat určitou část Díla subdodavateli vždy s takovým předstihem, aby schválení a/nebo změna příslušného subdodavatele v žádném případě nevedla k prodlení v provádění příslušné části Díla. Výše uvedené oznámení bude vždy obsahovat označení navrženého subdodavatele a popis části Díla, jejímž prováděním má být subdodavatel pověřen. Zhotovitel dále předloží Objednateli dokumenty osvědčující, že příslušný subdodavatel je odborně způsobilý k provedení určité části Díla.
3. Ve lhůtě 15 dnů od doručení oznámení Objednatel schválí navrhovaného subdodavatele nebo nařídí Zhotoviteli vybrat jiného. Objednatel svůj příkaz vždy řádně odůvodní. Objednatel neodmítne určitého subdodavatele bez vážného důvodu.
4. Pokud Objednatel nařídí Zhotoviteli vybrat jiného subdodavatele, Zhotovitel v takovém případě předloží Objednateli nový návrh s tím, že se bude postupovat analogicky podle předchozích bodů tohoto článku Smlouvy.
5. Schválení změn subdodavatele nebude mít vliv na kvalitu provedených prací, termín a cenu dle této Smlouvy.
6. Pokud se jedná o změnu subdodavatele, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení, musí nový subdodavatel rovněž splňovat předemné kvalifikační předpoklady.
7. Zhotovitel bude odpovídat za práci provedenou subdodavateli tak, jako by ji provedl sám. Zhotovitel plně odpovídá za výběr takových subdodavatelů, kteří splňují požadované předpoklady, oprávnění a kvalifikaci, odpovídající povaze prací prováděných těmito subdodavateli. Zhotovitel bude povinen dozorovat práci subdodavatelů a bude koordinovat jejich práci tak, aby jednotlivé části Díla byly provedeny řádně a včas. Zhotovitel se tímto zaručuje, že uhradí Objednateli škodu způsobenou subdodavatelem v případě, že tak neučiní subdodavatel.
8. Zhotovitel si je vědom povinnosti objednatel (zadavatele) vyplývající mu ze zákona č. 137/2006 Sb., uveřejnit seznam subdodavatelů veřejné zakázky. Zhotovitel se zavazuje splnit povinnost předložit objednateli (zadavateli) seznam subdodavatelů ve smyslu ust. § 147a odst. 4 ve lhůtách uvedených v § 147a odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. Splnění této povinnosti je zajištěno smluvní pokutou ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.

XVI. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud bude zhotovitel v prodlení se zhotovením díla z důvodů na straně zhotovitele převyšujícím dobu 30 dnů stanovený náhradní termín plnění.

2. Objednatel je oprávněn s okamžitou platností odstoupit od smlouvy, pokud se zhotovitel dostal do konkurzu anebo se prokazatelně stal neschopným plnit své závazky vyplývající ze smlouvy.
3. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud je objednatel opakovaně přes písemné upozornění v prodlení s úhradou faktur za provedené práce, přestože zhotovitel dílo provádí v souladu s touto smlouvou.

XVII. Zvláštní ujednání

1. Obě smluvní strany mají povinnost po dobu deseti let od skončení realizace projektu uchovávat doklady související s plněním zakázky a umožnit dále všem osobám, oprávněným k výkonu kontroly projektu (zejména se jedná o Kupujícího, poskytovatele dotace, Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo financí ČR, Nejvyšší kontrolní úřad ČR, Evropská komise, Evropský účetní dvůr, Státní fond životního prostředí ČR a další), z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu originálních dokladů. Desetiletá lhůta začíná běžet od 1. ledna kalendářního roku následujícího po roce, kdy došlo k finančnímu vypořádání poslední odvedené služby v rámci projektu.
2. Zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost objednateli nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace.
3. Neplnění výše uvedených povinností může způsobit nezpůsobilost výdajů, vynaložených na realizaci této veřejné zakázky a jejich zpětné odejmutí poskytovatelem dotace.
4. Mezi zhotovitelem a dalšími subjekty nesmí docházet k postupování pohledávek týkajících se předmětu plnění veřejné zakázky. Postoupení pohledávky by mohlo znamenat neuznatelnost výdajů spojených s úhradou postoupené pohledávky ze strany Státního fondu životního prostředí a tedy škodu vzniklou zadavateli, za kterou by byl odpovědný zhotovitel. Postoupení, zastavení nebo započtení pohledávek (nebo jejich částí) zhotovitele vůči objednateli třetím osobám je možné pouze s výslovným písemným souhlasem objednatele a platí pouze pro jednotlivý případ. Nedodrží-li zhotovitel tuto povinnost a postoupí, zastaví nebo započte pohledávku (nebo její část) třetím osobám, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % postoupené, zastavené nebo započtené částky pohledávky. Úhrada této smluvní pokuty však neznamená souhlas s postoupením, zastavením nebo započtením pohledávky. Objednatel má právo považovat postoupení, zastavení nebo započtení za podstatné porušení smlouvy a má právo od smlouvy odstoupit.
5. V případě, že objednatel z jakýchkoliv důvodů nezíská předpokládané dotační finanční prostředky k úhradě ceny, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.

XVIII. Závěrečná ujednání

1. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí obecně platnými právními předpisy, zejména příslušnými ustanoveními nového občanského zákoníku (NOZ).
2. Objednatel si v případě nedostatku financí na jeho straně vyhrazuje právo redukovat předmět plnění, nebo též možnost úplného zrušení této SoD. Zhotovitel s tímto ustanovením výslovně souhlasí.
3. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků, které budou platné jen, budou-li řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. K platnosti dodatků této smlouvy se vyžaduje dohoda o celém jejím obsahu.

5. Spory vyplývající z této smlouvy budou řešeny dohodou smluvních stran. Pokud nedorazí k dohodě, bude spor řešen u obecního soudu příslušného místa objednatele díla.
6. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.
7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, tato je důkazem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
8. Přílohou a nedílnou součástí této smlouvy jsou:
 - č.1 - projektová dokumentace stavby
 - č.2 - rozpočet díla – oceněný výkaz výměr
 - č.3 - harmonogram postupu prací

V Hošticích-Herolticích, dne: 21.8.2014



objednatel
Obec Hoštice-Heroltice
Naděžda Suchomelová, starostka obce

V Ivanovicích na Hané dne: 21.8.2014

V.H.P. Ivanovice na Hané, s.r.o.
Rostislavova 528
683 23 Ivanovice na Hané
IČO: 255 95 652 DIČ: CZ25595652

zhotovitel
Martin Vaculík
jednatel společnosti

Položkový rozpočet

Rozpočet: 02 Nabídkový - výběrové řízení		Základní rozpočet
Objekt: SO 01	Název objektu: STL PLYNOVOD + PŘÍPOJKY PLYNU	JKSO:
Stavba: 2014-14	Název stavby: 7TI - Hoštice Heroltice	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	317 002,00
Počet listů: 4	Zakázkové číslo: 2014-14	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: V.H.P. Ivanovice na Hané, s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	317 001,97	
	PSV celkem	0,00	
	M práce celkem	0,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		317 001,97	
HVS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady		317 001,97	Ostatní náklady celkem:
Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Datum: 21.8.2014 Podpis:		Jméno: Datum: Podpis:	
		V.H.P. Ivanovice na Hané, s.r.o. Postislavova 528 683/23 Ivanovice na Hané IČO: 255 95 652 DIČ: CZ25595652	
Základ pro DPH		21,0 % činí:	317 001,97 Kč
DPH		21,0 % činí:	66 570,41 Kč
Cena za objekt celkem:		383 572,38 Kč	

Stavba: 2014-14	7TI - Hoštice Heroltice	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: SO 01	STL PLYNOVOD + PŘÍPOJKY PLYNU	Datum tisku: 21.8.2014	
Rozpočet: 02	Nabídkový - výběrové řízení		

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Stavební práce	317 001,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč	317 001,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Stavba: 2014-14	7TI - Hoštice Heroltice	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt: SO 01	STL PLYNOVOD + PŘÍPOJKY PLYNU	Datum tisku: 21.8.2014	
Rozpočet: 02	Nabídkový - výběrové řízení		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
1		Stavební práce				
1	113 10-7112.R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	3,0000	61,76	185,28
2	113 10-7122.R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	3,0000	161,28	483,84
3	113 10-7141.R00	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	3,0000	51,01	153,03
4	119 00-1421.R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	4,2000	133,44	560,45
5	120 00-1101.R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	4,2000	238,08	999,94
6	131 20-1110.R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	8,5500	280,32	2 396,74
7	131 20-1119.R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	4,2750	14,14	60,45
8	132 20-1110.R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ-přípojky	m3	4,9140	283,52	1 393,22
9	132 20-1112.R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3,STROJNĚ	m3	118,5350	136,35	16 162,25
10	132 20-1119.R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3-přípojky	m3	59,2680	115,84	6 865,61
11	132 20-1119.R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3-přípojky	m3	2,4570	115,84	284,62
12	161 10-1101.R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	11,2590	48,90	550,57
13	162 30-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	129,4330	52,99	6 858,65
14	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skládce	m3	129,4330	9,60	1 242,56
15	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	8,5500	59,46	508,38
16	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	65,0730	59,46	3 869,24
17	175 10-1101.R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	45,6500	224,96	10 269,42
18	17112VD	Poplatek za uložení na skládce- suť	t	1,4250	185,00	263,63
19	171VD	Poplatek za uložení na skládce- asfalt	t	0,2940	185,00	54,39
20	451 57-2111.R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	12,7260	480,00	6 108,48
21	566 90-1111.R00	Vyspravení podkladu po překozech štěrkopiskem	m3	0,6000	433,60	260,16
22	566 90-3111.R00	Vyspravení podkladu po překozech kam.hrubě drceným	t	1,0200	388,80	396,58
23	566 90-4111.R00	Vyspravení podkladu po překozech kam.obal.asfaltem	t	0,3000	2 436,00	730,80
24	90- 11-11VD.	Napojení na plynovod	hod	20,0000	350,00	7 000,00
25	900000002VD	Revize plynovodu	soub	1,0000	7 000,00	7 000,00
26	900000003VD	Vyhotovení dokumentace skutečného provedení	soub	1,0000	16 800,00	16 800,00
27	919 73-1121.R00	Zarovnání styčné plochy živичné tl. do 5 cm	m	3,0000	17,41	52,23
28	919 73-5111.R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. do 5 cm	m	3,0000	32,06	96,18
29	998 27-6101.R00	Přesun hmot pro trubní vedení plastová,otevř.výkop	t	214,3010	76,30	16 351,17
30	210360365140	Aluminotermické napojení signal. drátu na OC potrubí	kmpl	2,0000	448,00	896,00
31	210 90-0521.RT1	Vodič AY 2,5 mm2 uložený volně	m	222,0000	10,22	2 268,84
32	230000002VD	Oprava izolace ocel. potrubí v místě napoejní	kmpl	1,0000	4 200,00	4 200,00
33	230000021VD	Kontrola izoalce ocel. potrubí v místě napojení elektrojiskrovým defektoskopem	kpl	1,0000	2 100,00	2 100,00
34	230000031VD	Polyuretanový nátěr - naátěr protegol-spojka	kpl	1,0000	1 105,00	1 105,00
35	230001100VD	Balonový uzávěr OC DN 50 - D+M	kmpl	2,0000	5 600,00	11 200,00
36	230 02-3039.R00	Montáž trub.dílů přivař.do 10 kg tř.11-13, 57x3,2	kus	1,0000	495,60	495,60
37	230 08-0465.R00	Řez potrubí ruční pilkou 57 x 3,2	kus	2,0000	63,70	127,40
38	230 17-0002.R00	Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 50 - 80	sada	1,0000	2 834,00	2 834,00
39	230 17-0011.R00	Zkouška těsnosti potrubí, DN do 40	m	21,0000	7,54	158,34
40	230 17-0012.R00	Zkouška těsnosti potrubí, DN 50 - 80	m	203,0000	16,38	3 325,14
41	230 18-0010.R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 32 x 2,9	m	21,0000	31,33	657,93

Stavba: 2014-14	7TI - Hoštice Heroltice	Základní rozpočet	List č.4
Objekt: SO 01	STL PLYNOVOD + PŘÍPOJKY PLYNU	Datum tisku: 21.8.2014	
Rozpočet: 02	Nabídkový - výběrové řízení		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
42	230 18-0022.R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 63 x 5,7	m	203,0000	50,96	10 344,88
43	230 18-0066.R00	Montáž trubních dílů PE, PP, DN 32	kus	7,0000	167,70	1 173,90
44	230 18-0069.R00	Montáž trubních dílů PE, PP, D 63	kus	14,0000	252,20	3 530,80
45	230 21-0002.R00	Oprava opláště. a izolace svarů natav. - zesílené	m2	1,0000	209,30	209,30
46	230 23-0016.R00	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 50	m	21,0000	13,65	286,65
47	230 23-0017.R00	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 80	m	203,0000	14,09	2 860,27
48	230286612785	Osazení plastových skříní	ks	14,0000	770,00	10 780,00
49	460 49-0012.RT1	Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm	m	212,0000	14,70	3 116,40
50	979 08-2213.R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km- suť	t	0,2940	26,56	7,81
51	979 08-2213.R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km- suť	t	1,4250	26,56	37,85
52	979 08-2219.R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km - suť	t	1,7640	6,85	12,08
53	979 08-2219.R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km - suť	t	8,5500	6,85	58,57
54	979 09-3111.R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	1,4000	6,08	8,51
55	280111111VD	Plynoměrná skříň S300 DC (500x510x225 mm)	ks	7,0000	7 490,00	52 430,00
56	280111112VD	Sokl pod plynoměrnou skříň S 300 (600x510x220 mm)	ks	7,0000	1 640,80	11 485,60
57	286-13085.M	Elektroredukce d 63- 32 mm PE 100 ELGEF Plus	kus	7,1050	345,13	2 452,15
58	286-13102.M	Elektrospojka d 32 mm SDR 11 PE 100 ELGEF Plus	kus	7,1050	113,67	807,63
59	286-13105.M	Elektrospojka d 63 mm SDR 11 PE 100 ELGEF Plus	kus	14,2100	199,72	2 838,02
60	286-13125.M	Elektro T-kus KIT d 63mm rovnoramenný PE100 SDR11	kus	7,1050	701,99	4 987,64
61	286 13-8223.	Trubka tlaková plynová PE100 0,7 MPa d 32x3,0 mm	m	21,2100	78,40	1 662,86
62	286 13-8226.	Trubka tlaková plynová PE100 0,7 MPa d 63x5,8 mm	m	205,0300	122,64	25 144,88
63	286-53322.A	Koleno 90° elektrosvařovací ELGEF Plus d 32 mm	kus	7,1050	293,72	2 086,88
64	286-54338	Kohout kulový plastový d 32 mm PPR	kus	7,1050	399,46	2 838,16
65	583309990001	Písek kopaný	m3	45,6500	333,20	15 210,58
66	583-44171	Štěrkodrtě frakce 0-32 C	T	106,2620	201,60	21 422,42
67	583-44198	Štěrkodrtě frakce 0-63 B	T	14,5350	222,60	3 235,49
68	612598900VD	Ocelový T-kus DN 50/50 mm	ks	1,0150	245,00	248,68
69	61266700VD	Fialen - USTR 50/63 - přechodový kus PE-HD/ocel	ks	1,0150	392,00	397,88
1	Stavební práce					317 001,99

Položkový rozpočet

Rozpočet: 02 Nabídkový - výběrové řízení		Základní rozpočet
Objekt: SO 02	Název objektu: VODOVOD	JKSO:
Stavba: 2014-14	Název stavby: 7TI - Hoštice Heroltice	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	305 755,00
Počet listů: 4	Zakázkové číslo: 2014-14	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: V.H.P. Ivanovice na Hané, s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	305 755,19	
	PSV celkem	0,00	
	M práce celkem	0,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		305 755,19	
HZZ		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady		305 755,19	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno:	Jméno:	Jméno:
Datum: 21.8.2014	Datum:	Datum:
Podpis:	Podpis: V.H.P. Ivanovice na Hané, s.r.o. Rostislavova 528 688 23 Ivanovice na Hané IČO: 255 95 652 DIČ: CZ25595652	Podpis:
Základ pro DPH	21,0% činí:	305 755,19 Kč
DPH	21,0% činí:	64 208,59 Kč
Cena za objekt celkem:		369 963,78 Kč

Stavba: 2014-14	7TI - Hoštice Heroltice	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: SO 02	VODOVOD	Datum tisku: 21.8.2014	
Rozpočet: 02	Nabídkový - výběrové řízení		

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Stavební práce	305 755,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč	305 755,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Stavba: 2014-14	7TI - Hoštice Heroltice	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt: SO 02	VODOVOD	Datum tisku: 21.8.2014	
Rozpočet: 02	Nabídkový - výběrové řízení		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
1		Stavební práce				
1	113 10-6241.R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů	m2	9,0000	23,68	213,12
2	113 10-7111.R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam.těžené tl.10 cm	m2	11,0000	41,22	453,42
3	113 10-7131.R00	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	2,0000	319,36	638,72
4	119 00-1421.R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	1,0000	133,44	133,44
5	120 00-1101.R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	5,0000	238,08	1 190,40
6	132 20-1112.R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3,STROJNĚ	m3	191,2260	136,35	26 073,67
7	132 20-1119.R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	95,6130	115,84	11 075,81
8	139 60-1102.R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	1,0000	543,36	543,36
9	161 10-1101.R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	191,2260	48,90	9 350,95
10	162 30-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	191,2260	52,99	10 133,07
11	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	191,2260	9,60	1 835,77
12	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	125,4540	59,46	7 459,49
13	175 10-1101.R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	47,5020	224,96	10 686,05
14	17112VD	Poplatek za uložení na skládce- suť	t	5,9070	185,00	1 092,80
15	451 57-2111.R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	18,2700	480,00	8 769,60
16	452 31-3111.R00	Bloky pro potrubí z betonu C-/7,5	m3	0,1000	1 465,60	146,56
17	857 24-2121.R00	Montáž tvarovek litin. jednoos.přír. výkop DN 80-demontáž	kus	1,0000	179,84	179,84
18	857 24-2121.R00	Montáž tvarovek litin. jednoos.přír. výkop DN 80-demontáž	kus	1,0000	179,84	179,84
19	857 24-4121.R00	Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 80	kus	1,0000	261,12	261,12
20	871 24-1121.R00	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu 90 mm	m	203,0000	27,01	5 483,03
21	877 24-2121.R00	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 90 mm	kus	20,0000	60,22	1 204,40
22	891 16-3111.R00	Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 25	kus	7,0000	74,24	519,68
23	891 24-1111.R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80	kus	2,0000	341,76	683,52
24	891 24-7111.R00	Montáž hydrantů podzemních DN 80 - demontáž stávajícího	kus	1,0000	154,88	154,88
25	891 24-7111.R00	Montáž hydrantů podzemních DN 80 - demontáž stávajícího	kus	1,0000	154,88	154,88
26	891 24-7211.R00	Montáž hydrantů nadzemních DN 80	kus	1,0000	419,20	419,20
27	892 24-1111.R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	203,0000	8,58	1 741,74
28	892 27-3111.R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 125	m	203,0000	12,96	2 630,88
29	892 37-2111.R00	Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 300	úsek	1,0000	2 542,50	2 542,50
30	899 40-1111.R00	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	7,0000	181,44	1 270,08
31	899 40-1112.R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	2,0000	247,68	495,36
32	899 40-1113.R00	Osazení poklopů litinových hydrantových-demontáž	kus	2,0000	478,72	957,44
33	899 40-1113.R00	Osazení poklopů litinových hydrantových-demontáž	kus	1,0000	478,72	478,72
34	899 71-1122.R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	203,0000	2,53	513,59
35	966 00-8112.R00	Bourání trubního propustku z trub DN do 50 cm	m	22,0000	420,60	9 253,20
36	998 27-6101.R00	Přesun hmot pro trubní vedení plastová,otevř.výkop	t	352,6200	69,76	24 598,77
37	210 90-0521.RT1	Vodič AY 2,5 mm2 uložený volně	m	203,0000	6,60	1 339,80
38	979 08-2213.R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km- suť	t	5,9070	26,56	156,89
39	979 08-2219.R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km - suť	t	35,4420	6,85	242,78
40	286-13436	Trubka tlaková PipeLife PE100 90 x 8,2 mm PN16 náv	m	206,0450	121,77	25 090,10
41	422-28310	HAWLE šoupátko 4000 DN 80' přírub.krkové-voda	kus	2,0200	3 591,00	7 253,82
42	422-73750	HAWLE hydrant nadz.litina 5051H4 DN 80 tuhý - voda	kus	1,0100	30 132,00	30 433,32

Stavba: 2014-14	7TI - Hoštice Heroltice	Základní rozpočet	List č.4
Objekt: SO 02	VODOVOD	Datum tisku: 21.8.2014	
Rozpočet: 02	Nabídkový - výběrové řízení		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
43	422-91230	Souprava zemní šoupátková Y 1020 DN 80	kus	2,0200	726,00	1 466,52
44	422-91352	Poklop litinový Y 4504 - šoupátkový	kus	2,0200	341,00	688,82
45	552-55310	Tvarovka přírubová s odbočkou T DN 80/80 mm Bisil	kus	1,0100	935,00	944,35
46	583-37304	Štěrkopisek frakce 0-16 B	T	80,7530	158,40	12 791,28
47	583-37333	Štěrkopisek frakce 0-32	T	213,2720	158,40	33 782,28
48	61200010VD	REN PLUS plovoucí poklop RENKO	ks	7,1050	794,20	5 642,79
49	612532500VD	Frialen - EBS zemní souprava pro DAV	ks	7,1050	770,00	5 470,85
50	612541900VD	Frialen - EFL integrovaný lemový nákrůžek s přírubou 90/80	ks	4,0600	2 272,60	9 226,76
51	612561600VD	Frialen - DAV(KIT) navrtávací odbočkový ventil 90/32	ks	7,1050	2 997,50	21 297,24
52	612598900VD	Frialen - WF 90 st.- koleno s patkou 90 st.	ks	1,0150	5 940,00	6 029,10
53	61266700VD	Frialen - UB objímka bez dorazu d90	ks	2,0300	187,00	379,61
1	Stavební práce					305 755,21

Položkový rozpočet

Rozpočet: 02 Nabídkový - výběrové řízení		Základní rozpočet
Objekt: SO 03	Název objektu: PŘÍPOJKY VODOVODU	JKSO:
Stavba: 2014-14	Název stavby: 7TI - Hoštice Heroltice	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	74 736,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo: 2014-14	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: V.H.P. Ivanovice na Hané, s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	74 736,14	
	PSV celkem	0,00	
	M práce celkem	0,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		74 736,14	
HZZ		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady		74 736,14	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval: Jméno: Datum: 21.8.2014 Podpis:	Za zhotovitele: Jméno: Datum: Podpis: V.H.P. Ivanovice na Hané, s.r.o. Prostislavova 528 683 23 Ivanovice na Hané IČO: 255 95 652 DIČ: CZ25595652	Za objednatele: Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH	21,0% činí:	74 736,14 Kč
DPH	21,0% činí:	15 694,59 Kč
Cena za objekt celkem:		90 430,73 Kč

Stavba: 2014-14	7TI - Hoštice Heroltice	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: SO 03	PŘÍPOJKY VODOVODU	Datum tisku: 21.8.2014	
Rozpočet: 02	Nabídkový - výběrové řízení		

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Stavební práce	74 736,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč	74 736,14	0,00	0,00	0,00	0,00

Stavba: 2014-14	7TI - Hoštice Heroltice	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt: SO 03	PŘÍPOJKY VODOVODU	Datum tisku: 21.8.2014	
Rozpočet: 02	Nábidkový - výběrové řízení		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
1		Stavební práce				
1	119 00-1421.R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	4,2000	133,44	560,45
2	120 00-1101.R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	4,2000	238,08	999,94
3	131 20-1110.R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	40,6630	280,32	11 398,65
4	131 20-1119.R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	20,3320	14,14	287,49
5	132 20-1110.R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	8,4000	283,52	2 381,57
6	132 20-1119.R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	4,2000	115,84	486,53
7	161 10-1101.R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	49,0630	48,90	2 399,18
8	162 30-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	18,5540	52,99	983,18
9	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	18,5540	9,60	178,12
10	174 10-1101.R00	Zásyp jam se zhutněním	m3	5,0400	59,46	299,68
11	174 10-1101.R00	Zásyp jam se zhutněním	m3	27,2160	59,46	1 618,26
12	175 10-1101.R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	2,2180	224,96	498,96
13	175 10-1109.R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	1,0900	133,12	145,10
14	271 57-1111.R00	Polštář základu ze štěrkopisku tříděného	m3	0,5020	627,84	315,18
15	273 32-1211.R00	Železobeton základových desek B 12,5 (C12/15)	m3	1,5050	1 510,40	2 273,15
16	273 36-2021.R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KARI	t	0,0060	18 483,20	110,90
17	451 57-2111.R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	1,0080	480,00	483,84
18	722 20-2413.R00	Kohout kulový nerozebíratelný PP-R INSTAPLAST D 25	kus	7,0000	170,00	1 190,00
19	871 16-1121.R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 32 mm	m	17,5000	8,51	148,93
20	879 17-2199.R00	Příplatek za montáž vodovodních přípojek DN 32-80	kus	7,0000	175,68	1 229,76
21	892 23-3111.R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 70	m	17,5000	28,99	507,33
22	892 24-1111.R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	17,5000	8,58	150,15
23	899 71-1122.R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	17,5000	2,53	44,28
24	998 27-6101.R00	Přesun hmot pro trubní vedení plastová,otevř.výkop	t	14,0570	69,76	980,62
25	210 90-0521.RT1	Vodič AY 2,5 mm2 uložený volně	m	17,5000	6,60	115,50
26	279-111VD	Vodoměrná šachta plastová vč. osazení	ks	7,0700	6 149,00	43 473,43
27	291-116VD	Trubky PE 32 x 3 mm SDR 11	m	17,7630	18,48	328,26
28	583-37304	Štěrkopisek frakce 0-16 B	T	1,8850	158,40	298,58
29	583-44198	Štěrkodrtě frakce 0-63 B	T	4,8550	174,90	849,14
1		Stavební práce				74 736,13

Položkový rozpočet

Rozpočet: 02 Nabídkový - výběrové řízení		Základní rozpočet
Objekt: SO 04	Název objektu: KANALIZACE SPLAŠKOVÁ	JKSO:
Stavba: 2014-14	Název stavby: 7TI - Hoštice Heroltice	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	329 217,00
Počet listů: 4	Zakázkové číslo: 2014-14	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: V.H.P. Ivanovice na Hané, s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	329 216,99	
	PSV celkem	0,00	
	M práce celkem	0,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		329 216,99	
HZZ		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady		329 216,99	Ostatní náklady celkem:
Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Datum: 21.8.2014 Podpis:		Jméno: Datum: Podpis: V.H.P. Ivanovice na Hané, s.r.o. Rostislavova 528 683 23 Ivanovice na Hané IČO: 255 95 652 DIČ: CZ25595652	
Základ pro DPH		21,0 % činí:	329 216,99 Kč
DPH		21,0 % činí:	69 135,57 Kč
Cena za objekt celkem:		398 352,56 Kč	

Stavba:	2014-14	7TI - Hoštice Heroltice	Základní rozpočet	List č.2
Objekt:	SO 04	KANALIZACE SPLAŠKOVÁ	Datum tisku: 21.8.2014	
Rozpočet:	02	Nabídkový - výběrové řízení		

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Stavební práce	329 216,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč	329 216,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Stavba: 2014-14	7TI - Hořovice Heroltice	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: SO 04	KANALIZACE SPLAŠKOVÁ	Datum tisku: 21.8.2014	
Rozpočet: 02	Nabídkový - výběrové řízení		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
1		Stavební práce				
1	113 10-7112.R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	6,0000	61,76	370,56
2	113 10-7122.R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	6,0000	161,28	967,68
3	113 10-7141.R00	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	6,0000	51,01	306,06
4	119 00-1421.R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	1,0000	133,44	133,44
5	120 00-1101.R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	1,0000	238,08	238,08
6	132 20-1212.R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	294,4390	84,24	24 803,54
7	132 20-1219.R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	147,2200	15,42	2 270,13
8	151 10-1101.R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	312,3900	17,74	5 541,80
9	151 10-1111.R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	312,3900	3,84	1 199,58
10	161 10-1101.R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	147,2200	48,90	7 199,06
11	162 30-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	147,2200	52,99	7 801,19
12	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skládce	m3	147,2200	9,60	1 413,31
13	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	168,1080	59,46	9 995,70
14	175 10-1101.R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	81,0060	224,96	18 223,11
15	17112VD	Poplatek za uložení na skládce- suť	t	2,8500	185,00	527,25
16	171VD	Poplatek za uložení na skládce- asfalt	t	0,5880	185,00	108,78
17	451 57-2111.R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	24,4500	480,00	11 736,00
18	452 38-6111.R00	Vyrovnávací prstence z betonu B 7,5 výšky 100 mm	kus	7,0000	154,00	1 078,00
19	871 37-3121.R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	m	162,0000	20,22	3 275,64
20	877 36-3121.R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 250	kus	3,0000	72,32	216,96
21	892 58-1111.R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN 250 - 300	m	163,0000	16,96	2 764,48
22	892 58-3111.R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300, vodou	úsek	5,0000	736,50	3 682,50
23	892 91-6111.R00	Utěsnění přípojek do DN 200 při zkoušce kanal.	sada	7,0000	103,04	721,28
24	894 41-1121.R00	Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 300	kus	6,0000	6 636,80	39 820,80
25	899 10-2111.R00	Osazení poklopu s rámem do 100 kg	kus	5,0000	351,36	1 756,80
26	899 31-1114.R00	Osazení poklopů litinových s rámem nad 150 kg	kus	1,0000	320,64	320,64
27	919 73-1121.R00	Zarovnání styčné plochy živичné tl. do 5 cm	m	12,0000	17,41	208,92
28	919 73-5111.R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. do 5 cm	m	12,0000	32,06	384,72
29	998 27-6101.R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	491,7360	43,60	21 439,69
30	979 08-2213.R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km- suť	t	0,5880	26,56	15,62
31	979 08-2213.R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km- suť	t	2,8500	26,56	75,70
32	979 08-2219.R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km - suť	t	3,5280	6,85	24,17
33	979 08-2219.R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km - suť	t	17,1000	6,85	117,14
34	286 11-1923.	Trubka kanalizační PVC QUANTUM SN 12 DN 250/6000	kus	1,0930	2 164,80	2 366,13
35	286-11267.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 250x7,3x3000	kus	1,0930	1 567,50	1 713,28
36	286-11268.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 250x7,3x5000	kus	33,8830	1 810,60	61 348,56
37	286-51712.A	Odbočka kanalizační KGEA 250/ 160/45° PVC	kus	3,0450	1 315,27	4 005,00
38	552-43442	Poklop na vstupní šachtu d 600 D	kus	1,0100	2 530,00	2 555,30
39	552-43444	Poklop kruhový 600 B 125	kus	5,0500	1 606,00	8 110,30
40	583-37304	Štěrkopisek frakce 0-16 B	T	137,7100	158,40	21 813,26
41	583-37333	Štěrkopisek frakce 0-32	T	285,7840	158,40	45 268,19
42	592-24000	Skrůž šachtová SR - F 1000x 250 LS 100x25x9 cm	kus	15,1500	517,00	7 832,55
43	592-24329.A	Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/9 KPS	kus	6,0600	902,00	5 466,12
1		Stavební práce				329 217,00

Stavba:	2014-14	7TI - Hoštice Heroltice	Základní rozpočet	List č.4
Objekt:	SO 04	KANALIZACE SPLAŠKOVÁ	Datum tisku: 21.8.2014	
Rozpočet:	02	Nabídkový - výběrové řízení		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
-------	---------	-------	----	----------	---------	------

Položkový rozpočet

Rozpočet: 02 Nabídkový - výběrové řízení		Základní rozpočet
Objekt: SO 05	Název objektu: KANALIZACE DEŠŤOVÁ	JKSO:
Stavba: 2014-14	Název stavby: 7TI - Hoštice Heroltice	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	968 016,00
Počet listů: 4	Zakázkové číslo: 2014-14	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: V.H.P. Ivanovice na Hané, s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	968 015,52	
	PSV celkem	0,00	
	M práce celkem	0,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		968 015,52	
HVS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady		968 015,52	Ostatní náklady celkem:
Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Datum: 21.8.2014 Podpis:		Jméno: Datum: Podpis: V.H.P. Ivanovice na Hané, s.r.o. Rostislavova 528 683 23 Ivanovice na Hané IČO: 255 95 652 DIČ: CZ25595652	
Základ pro DPH		21,0 % činí:	968 015,52 Kč
DPH		21,0 % činí:	203 283,26 Kč
Cena za objekt celkem:		1 171 298,78 Kč	

Stavba:	2014-14	7TI - Hoštice Heroltice	Základní rozpočet	List č.2
Objekt:	SO 05	KANALIZACE DEŠŤOVÁ	Datum tisku: 21.8.2014	
Rozpočet:	02	Nabídkový - výběrové řízení		

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 stavební práce	968 015,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč	968 015,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Stavba: 2014-14	7TI - Hořovice Heroltice	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: SO 05	KANALIZACE DEŠŤOVÁ	Datum tisku: 21.8.2014	
Rozpočet: 02	Nabídkový - výběrové řízení		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
1		stavební práce				
1	113 10-7212.R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	215,0000	12,67	2 724,05
2	113 10-7222.R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	215,0000	20,67	4 444,05
3	113 10-7241.R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	m2	215,0000	14,08	3 027,20
4	113 15-1214.R00	Fréz.živič.krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm	m2	525,0000	85,20	44 730,00
5	119 00-1401.R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	1,0000	170,24	170,24
6	119 00-1421.R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	1,0000	133,44	133,44
7	120 00-1101.R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	2,0000	238,08	476,16
8	131 20-1110.R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	11,2320	280,32	3 148,55
9	131 20-1119.R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	5,6160	14,14	79,41
10	132 20-1212.R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	347,9000	99,84	34 734,34
11	132 20-1219.R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	173,9500	15,42	2 682,31
12	151 10-1101.R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	158,1400	17,74	2 805,40
13	151 10-1102.R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl. do 4m	m2	754,4600	16,10	12 146,81
14	151 10-1111.R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	158,1400	3,84	607,26
15	151 10-1112.R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	754,4600	8,94	6 744,87
16	161 10-1101.R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m-jámy	m3	173,9500	48,90	8 506,16
17	161 10-1101.R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m-jámy	m3	11,2320	48,90	549,24
18	162 30-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	350,9240	52,99	18 595,46
19	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	350,9240	9,60	3 368,87
20	174 10-1101.R00	Zásyp rýh, šachet se zhutněním - kamenivem	m3	8,2080	59,46	488,05
21	174 10-1101.R00	Zásyp rýh, šachet se zhutněním - kamenivem	m3	311,3820	59,46	18 514,77
22	175 10-1101.R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny - kamenivem	m3	102,3730	224,96	23 029,83
23	17112VD	Poplatek za uložení na skládce- suť	t	102,1250	129,50	13 225,19
24	171VD	Poplatek za uložení na skládce- asfalt	t	88,2700	37,00	3 265,99
25	271 57-1112.R00	Polštář základu ze štěrkopisku netříděného	m3	0,3360	522,24	175,47
26	273 31-3511.R00	Beton základových desek prostý C 12/15	m3	0,2240	2 360,00	528,64
27	273 31-3621.R00	Beton základových desek prostý C 20/25	m3	0,3360	2 625,00	882,00
28	273 35-1215.RT1	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	1,6400	313,60	514,30
29	273 35-1216.R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	1,6400	50,82	83,34
30	279 31-1921.R00	Beton základových zdí prostý C 20/25	m3	2,3600	2 650,00	6 254,00
31	279 35-1105.R00	Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení	m2	12,8300	311,60	3 997,83
32	279 35-1106.R00	Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran.	m2	12,8300	142,40	1 826,99
33	451 57-2111.R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	30,9000	480,00	14 832,00
34	452 38-6111.R00	Vyrovňovací prstence z betonu B 7,5 výšky 100 mm	kus	12,0000	154,00	1 848,00
35	451 31-1811.R00	Podklad pod dlažbu z betonu V4 T0 C 25/30,do 10 cm	m2	0,8000	205,12	164,10
36	462 51-1161.R00	Zához z lom.kamene tříd. do 80 kg bez výplně mezer	m3	0,0500	751,36	37,57
37	465 51-1311.R00	Dlažba z lom.kam. suchá do 20 m2 výpl. MC10, 20 cm	m2	0,8000	941,00	752,80
38	566 90-3111.R00	Vyspravení podkladu po překopech kam.hrubě drceným	t	146,2000	315,90	46 184,58
39	566 90-4111.R00	Vyspravení podkladu po překopech kam.obal.asfaltem	t	21,5000	2 436,00	52 374,00
40	573 21-1111.R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	525,0000	13,10	6 877,50
41	577 14-1112.RT2	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm	m2	525,0000	349,60	183 540,00
42	871 35-3121.R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	m	2,0000	15,10	30,20
43	871 37-3121.R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 300	m	198,0000	20,22	4 003,56
44	877 36-3121.R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 250	kus	9,0000	72,32	650,88
45	877 36-3122.R00	Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 250	kus	4,0000	80,00	320,00
46	881111101VD	Demontáž stávající revizní šachty + úprava dna	kmpl	1,0000	3 000,00	3 000,00

Stavba: 2014-14	7TI - Hoštice Heroltice	Základní rozpočet	List č.4
Objekt: SO 05	KANALIZACE DEŠŤOVÁ	Datum tisku: 21.8.2014	
Rozpočet: 02	Nabídkový - výběrové řízení		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
47	88111201VD	Horská vpust 80/100 - mříž s rámem - D+M	kmpl	1,0000	15 000,00	15 000,00
48	892 58-1111.R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN 250 - 300	m	204,5000	16,96	3 468,32
49	892 58-3111.R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300, vodou	úsek	6,0000	736,50	4 419,00
50	892 91-6111.R00	Utěsnění přípojek do DN 200 při zkoušce kanal.	sada	12,0000	103,04	1 236,48
51	894 41-1121.R00	Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 300	kus	6,0000	6 636,80	39 820,80
52	894 41-1131.R00	Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 400	kus	1,0000	7 219,20	7 219,20
53	899 20-3111.R00	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg	kus	1,0000	450,56	450,56
54	899 31-1114.R00	Osazení poklopů litinových s rámem nad 150 kg	kus	6,0000	320,64	1 923,84
55	919 73-1121.R00	Zarovnání styčné plochy živичné tl. do 5 cm	m	429,0000	76,16	32 672,64
56	919 73-5111.R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. do 5 cm	m	429,0000	45,09	19 343,61
57	998 27-6101.R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	1 049,9370	32,70	34 332,94
58	979 08-2213.R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km- suť	t	88,2700	26,56	2 344,45
59	979 08-2213.R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km- suť	t	102,1250	26,56	2 712,44
60	979 08-2219.R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km - suť	t	529,6200	6,85	3 627,90
61	979 08-2219.R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km - suť	t	612,7500	6,85	4 197,34
62	286 11-1911.	Trubka kanalizační PVC QUANTUM SN 12 DN 200/1000	kus	2,1860	412,50	901,73
63	286 11-1921.	Trubka kanalizační PVC QUANTUM SN 12 DN 250/1000	kus	6,5580	639,10	4 191,22
64	286 11-1922.	Trubka kanalizační PVC QUANTUM SN 12 DN 250/3000	kus	4,3720	1 567,50	6 853,11
65	286 11-1923.	Trubka kanalizační PVC QUANTUM SN 12 DN 250/6000	kus	32,7900	2 164,80	70 983,79
66	286 50-6121.	Odbočka kanaliz. PVC QUANTUM SDR 34 DN 250/150/45°	kus	4,0600	1 315,60	5 341,34
67	286 50-6122.	Odbočka kanaliz. PVC QUANTUM SDR 34 DN 250/200/45°	kus	5,0750	1 642,30	8 334,67
68	286-50633	Hrdlo dvojité kanaliz. PVC QUANTUM SDR 34 DN 250	kus	4,0600	2 270,40	9 217,82
69	552-41753	Vtoková mříž šachtová ACO Multitop LW600 C 250	kus	1,0100	2 112,00	2 133,12
70	552-43442	Poklop na vstupní šachtu d 600 D	kus	6,0600	2 530,00	15 331,80
71	583-37304	Štěrkopisek frakce 0-16 B	T	174,0340	158,40	27 566,99
72	583-44198	Štěrkodrtě frakce 0-63 B	T	529,3490	174,90	92 583,14
73	592-24000	Skrůž šachtová SR - F 1000x 250 LS 100x25x9 cm	kus	16,1600	517,00	8 354,72
74	592-24329.A	Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/9 KPS	kus	7,0700	902,00	6 377,14
1	stavební práce					968 015,52

Položkový rozpočet

Rozpočet: 02 Nabídkový - výběrové řízení		Základní rozpočet
Objekt: SO 06	Název objektu: PŘÍPOJKY KANALIZACE	JKSO:
Stavba: 2014-14	Název stavby: 7TI - Hoštice Heroltice	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	85 370,00
Počet listů: 4	Zakázkové číslo: 2014-14	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: V.H.P. Ivanovice na Hané, s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	85 370,04	
	PSV celkem	0,00	
	M práce celkem	0,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		85 370,04	
HVS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady		85 370,04	Ostatní náklady celkem:
Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Datum: 21.8.2014 Podpis:		Jméno: Datum: Podpis: V.H.P. Ivanovice na Hané, s.r.o. Rostislavova 528 683 23 Ivanovice na Hané IČO: 255 95 652 DIČ: CZ25595652	Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH		21,0 % činí:	85 370,04 Kč
DPH		21,0 % činí:	17 927,71 Kč
Cena za objekt celkem:		103 297,75 Kč	

Stavba: 2014-14	7TI - Hoštice Heroltice	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: SO 06	PŘÍPOJKY KANALIZACE	Datum tisku: 21.8.2014	
Rozpočet: 02	Nabídkový - výběrové řízení		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Stavební práce	85 370,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč	85 370,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Stavba: 2014-14	7TI - Hoštice Heroltice	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: SO 06	PŘÍPOJKY KANALIZACE	Datum tisku: 21.8.2014	
Rozpočet: 02	Nabídkový - výběrové řízení		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
1		Stavební práce				
1	113 10-7112.R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	4,5000	61,76	277,92
2	113 10-7122.R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	4,5000	161,28	725,76
3	113 10-7141.R00	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	4,5000	51,01	229,55
4	119 00-1421.R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	17,0000	133,44	2 268,48
5	120 00-1101.R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	14,0000	238,08	3 333,12
6	132 20-1211.R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	90,0800	102,06	9 193,56
7	132 20-1219.R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	45,0400	15,42	694,52
8	151 10-1101.R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	184,2100	8,87	1 633,94
9	151 10-1111.R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	184,2100	1,92	353,68
10	161 10-1101.R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	90,0800	48,90	4 404,91
11	162 30-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	75,1000	52,99	3 979,55
12	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skládce	m3	75,1000	9,60	720,96
13	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	60,5650	59,46	3 601,19
14	175 10-1101.R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	22,1950	224,96	4 992,99
15	175 10-1109.R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	5,7900	133,12	770,76
16	17112VD	Poplatek za uložení na skládce- suť	t	2,1380	185,00	395,53
17	171VD	Poplatek za uložení na skládce- asfalt	t	0,4410	185,00	81,58
18	451 57-2111.R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	7,3200	480,00	3 513,60
19	566 90-1111.R00	Vyspravení podkladu po překozech štěrkopiskem	m3	0,9000	542,00	487,80
20	566 90-3111.R00	Vyspravení podkladu po překozech kam.hrubě drceným	t	1,8000	315,90	568,62
21	566 90-4111.R00	Vyspravení podkladu po překozech kam.obal.asfaltem	t	0,9000	2 436,00	2 192,40
22	871 31-3121.R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	49,0000	12,42	608,58
23	871 35-3121.R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	m	5,0000	15,10	75,50
24	877 31-3123.R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	21,0000	33,41	701,61
25	877 35-3123.R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200	kus	1,0000	39,10	39,10
26	892 57-1111.R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	54,0000	12,03	649,62
27	894 43-2112.R00	Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm, Wavin	kus	1,0000	106,56	106,56
28	899 10-1111.R00	Osazení poklopu s rámem do 50 kg	kus	1,0000	114,88	114,88
29	871 39-3121.R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 400	m	1,0000	32,06	32,06
30	919 73-1121.R00	Zarovnání styčné plochy živичné tl. do 5 cm	m	9,0000	17,41	156,69
31	919 73-5111.R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. do 5 cm	m	9,0000	32,06	288,54
32	998 27-6101.R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	134,3810	43,60	5 859,01
33	979 08-2213.R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km- suť	t	0,4410	26,56	11,71
34	979 08-2213.R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km- suť	t	2,1380	26,56	56,79
35	979 08-2219.R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km - suť	t	2,6460	6,85	18,13
36	979 08-2219.R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km - suť	t	12,8280	6,85	87,87
37	286 11-1911.	Trubka kanalizační PVC QUANTUM SN 12 DN 200/1000	kus	2,1860	412,50	901,73
38	286 11-1912.	Trubka kanalizační PVC QUANTUM SN 12 DN 200/3000	kus	1,0930	977,90	1 068,84
39	286-11260.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000	kus	11,1650	118,47	1 322,72
40	286-11261.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x3000	kus	15,3720	316,69	4 868,16
41	286 50-6013.	Koleno kanalizační PVC QUANTUM SDR 34 DN 200/45°	kus	1,0150	479,60	486,79
42	286-51662.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC	kus	7,1050	49,72	353,26
43	286-51792	Záslepka kanalizační KGK DN 150 L 42 mm PVC	kus	4,0600	32,34	131,30
44	286-51832.A	Zátka hrdla kanalizační KGM DN 150 PVC	kus	10,1500	21,34	216,60

Stavba: 2014-14	7TI - Hoštice Heroltice	Základní rozpočet	List č.4
Objekt: SO 06	PŘÍPOJKY KANALIZACE	Datum tisku: 21.8.2014	
Rozpočet: 02	Nabídkový - výběrové řízení		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
45	286-97068.A	Manžeta teleskopická DN 400/315 z EPDM	kus	1,0100	1 173,70	1 185,44
46	286-97071.A	Kus prodlužovací DN 400 délka 1000 mm	kus	1,0930	523,49	572,17
47	286-97076.A	Poklop teleskopický DN 315 B 125 G	kus	1,0100	495,00	499,95
48	286 97-1678.	Dno šachtové výkyvné TEGRA 425/200 přímé pro KG	kus	1,0150	830,50	842,96
49	583-37304	Štěrkopisek frakce 0-16 B	T	27,8890	158,40	4 417,62
50	583-44198	Štěrkodrtě frakce 0-63 B	T	87,3380	174,90	15 275,42
1	Stavební práce					85 370,04

Položkový rozpočet

Rozpočet: 02 Nabídkový - výběrové řízení		Základní rozpočet
Objekt: SO 07	Název objektu: Chodníky + uliční vpusti	JKSO:
Stavba: 2014-14	Název stavby: 7TI - Hoštice Heroltice	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	369 546,00
Počet listů: 5	Zakázkové číslo: 2014-14	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: V.H.P. Ivanovice na Hané, s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	369 545,76	
	PSV celkem	0,00	
	M práce celkem	0,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		369 545,76	
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady		369 545,76	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval: Jméno: Datum: 21.8.2014 Podpis:	Za zhotovitele: Jméno: Datum: V.H.P. Ivanovice na Hané, s.r.o. Podpis: Rostislavova 528 683 23 Ivanovice na Hané IČO: 255 95 652 DIČ: CZ25595652	Za objednatele: Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH	21,0 % činí:	369 545,76 Kč
DPH	21,0 % činí:	77 604,61 Kč
Cena za objekt celkem:		447 150,37 Kč

Stavba:	2014-14	7TI - Hoštice Heroltice	Základní rozpočet	List č.2
Objekt:	SO 07	Chodníky + uliční vpusti	Datum tisku: 21.8.2014	
Rozpočet:	02	Nabídkový - výběrové řízení		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Stavební práce	369 545,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč	369 545,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Stavba: 2014-14	7TI - Hoštice Heroltice	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: SO 07	Chodníky + uliční vpusti	Datum tisku: 21.8.2014	
Rozpočet: 02	Nabídkový - výběrové řízení		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
1		Stavební práce				
1	113 10-6121.R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	2,0000	24,19	48,38
2	113 10-7111.R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.10 cm	m2	2,0000	41,22	82,44
3	113 10-7112.R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	4,5000	61,76	277,92
4	113 10-7122.R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	4,5000	161,28	725,76
5	113 10-7141.R00	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	4,5000	51,01	229,55
6	119 00-1401.R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	1,0000	170,24	170,24
7	120 00-1101.R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	5,0000	238,08	1 190,40
8	121 10-1101.R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	87,5000	30,27	2 648,63
9	122 20-2201.R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	7,8000	87,04	678,91
10	122 20-2209.R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	3,9000	18,37	71,64
11	132 20-1110.R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	5,5000	283,52	1 559,36
12	132 20-1119.R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	2,7500	115,84	318,56
13	162 30-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m - ornice	m3	62,0000	52,99	3 285,38
14	167 10-1101.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3-chybějící	m3	62,0000	106,88	6 626,56
15	167 10-1101.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3-chybějící	m3	46,4850	106,88	4 968,32
16	171 10-1101.R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS	m3	70,0000	27,26	1 908,20
17	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skládce -přebytečná ornice	m3	62,0000	9,60	595,20
18	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním - přípojky UV-kamenivem	m3	4,5770	59,46	272,15
19	175 10-1101.R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny - přípojky UV-kamenivem	m3	2,7500	224,96	618,64
20	17112VD	Poplatek za uložení na skládce- suť	t	2,7340	185,00	505,79
21	171VD	Poplatek za uložení na skládce- asfalt	t	0,4410	185,00	81,58
22	181 10-1102.R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	463,0000	6,72	3 111,36
23	181 30-1101.R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	255,0000	18,43	4 699,65
24	273 35-1215.RT1	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	0,6000	313,60	188,16
25	273 35-1216.R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	0,6000	50,82	30,49
26	451 57-2111.R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm - přípojky UV	m3	0,8250	480,00	396,00
27	452 11-2111.R00	Osazení beton, prstenců pod mříže, výšky do100 mm	kus	4,0000	90,56	362,24
28	564 83-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti fr.0-16 mm po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	332,0000	82,20	27 290,40
29	564 85-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti fr. 16-32 mm po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	10,0000	116,88	1 168,80
30	564 85-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti fr. 16-32 mm po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	442,0000	116,88	51 660,96
31	566 90-1111.R00	Vyspravení podkladu po překozech štěrkopískem	m3	0,9000	542,00	487,80
32	566 90-3111.R00	Vyspravení podkladu po překozech kam.hrubě drceným	t	1,8000	315,90	568,62
33	566 90-4111.R00	Vyspravení podkladu po překozech kam.obal.asfaltem	t	0,9000	2 436,00	2 192,40
34	567 12-2114.R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.15 cm /ŠCW	m2	16,0000	257,00	4 112,00
35	567 21-1115.R00	Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 15 cm	m2	7,0000	283,52	1 984,64
36	596 21-5021.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	372,0000	142,72	53 091,84

Stavba:	2014-14	7TI - Hoštice Heroltice	Základní rozpočet	List č.4
Objekt:	SO 07	Chodníky + uliční vpusti	Datum tisku: 21.8.2014	
Rozpočet:	02	Nabídkový - výběrové řízení		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
37	596 21-5040.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	18,0000	148,80	2 678,40
38	871 35-3121.R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	m	5,5000	15,10	83,05
39	877 35-3123.R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200	kus	4,0000	39,10	156,40
40	895 94-1311.R00	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50	kus	4,0000	896,00	3 584,00
41	899 20-2111.R00	Osazení mříží litinových s rámem do 100 kg	kus	4,0000	389,12	1 556,48
42	914 00-1111.R00	Osaz sloupků, montáž svislých dopr.značek	kus	1,0000	265,28	265,28
43	917 86-2111.R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5	m	424,0000	120,96	51 287,04
44	919 73-1121.R00	Zarovnání styčné plochy živичné tl. do 5 cm	m	9,0000	17,41	156,69
45	919 73-5111.R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. do 5 cm	m	9,0000	32,06	288,54
46	966 00-6132.R00	Odstanění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami	kus	1,0000	145,28	145,28
47	998 22-3011.R00	Přesun hmot pro pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	396,3890	65,60	26 003,12
48	230 18-0021.R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 63 x 3,6	m	2,5000	20,74	51,85
49	230 19-1007.R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 63x3,0mm	m	2,5000	19,58	48,95
50	230 19-3002.R00	Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 80	m	2,5000	728,32	1 820,80
51	460 20-0163.RT2	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3 - ruční výkop rýhy	m	27,0000	136,00	3 672,00
52	460 42-0022.RT1	Zřízení kab.lože v rýze do 65 cm z pisku 10 cm	m	27,0000	39,04	1 054,08
53	460 49-0012.RT1	Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm	m	27,0000	6,72	181,44
54	460 51-0201.RT1	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 1, neasfaltovaný vč. dodávky	m	27,0000	85,80	2 316,60
55	460 56-0163.RT1	Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3	m	27,0000	17,86	482,22
56	979 08-2213.R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km- suť	t	0,4410	26,56	11,71
57	979 08-2213.R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km- suť	t	2,7340	26,56	72,62
58	979 08-2219.R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km - suť	t	2,6460	6,85	18,13
59	979 08-2219.R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km - suť	t	16,4040	6,85	112,37
60	005-72410	Směs travní parková rekreační	kg	15,3000	73,50	1 124,55
61	286 11-1911.	Trubka kanalizační PVC QUANTUM SN 12 DN 200/1000	kus	6,5580	412,50	2 705,18
62	286-14002.A	Trubka ochranná plyn d 63 x 3,0 x 6000 mm PEHD	m	2,5000	37,95	94,88
63	286 50-6013.	Koleno kanalizační PVC QUANTUM SDR 34 DN 200/45°	kus	4,0600	479,60	1 947,18
64	404 71-13VD.	Patka pro dopravní značku	ks	1,0100	850,00	858,50
65	552-43090	Mříž vtoková s rámem BEGU C250 500x500 mm	kus	4,0000	2 079,00	8 316,00
66	553-43925	A4 koš pozink. DIN 4052 vysoký pro rám 500/500	kus	4,0000	522,50	2 090,00
67	583-37304	Štěrkopisek frakce 0-16 B	T	4,6750	158,40	740,52
68	583-44198	Štěrkodrtě frakce 0-63 B	T	7,7810	174,90	1 360,90
69	592-17420	Obrubník chodníkový ABO 13-10 1000/100/200	kus	216,1400	57,53	12 434,53
70	592-17451	Obrubník chodníkový BO15/30 99,9x14,8x30 cm	kus	196,9500	72,60	14 298,57
71	592-17476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	10,1000	67,76	684,38
72	592-17480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	2,0200	182,82	369,30
73	592-17481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	3,0300	182,82	553,94
74	592-45020	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní	m2	373,7000	107,80	40 284,86
75	592-45031	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x8cm červená	m2	15,1500	204,93	3 104,69
76	592 45-2650.	Dlažba BEST KLASIKO přírodní pro nevidomé 20x10x8	m2	3,0300	363,00	1 099,89
77	592-45267	Dlažba BEST KLASIKO červená pro nevidomé 20x10x6	m2	2,0200	437,80	884,36
78	601-111VD	Vyrovnávací prstenec TBV 500 - 100 /435x100x82,5 /	ks	4,0400	143,00	577,72

Stavba:	2014-14	7TI - Hoštice Heroltice	Základní rozpočet	List č.5
Objekt:	SO 07	Chodníky + uliční vpusti	Datum tisku: 21.8.2014	
Rozpočet:	02	Nabídkový - výběrové řízení		


P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
79	601-113VD	Střední část TBV 500 - 325 /500x325x50 /	ks	7,0700	132,00	933,24
80	601-117VD	Kalová prohlubeň s dol.otv. DN 200 TBV 500-1000				
		DPK	ks	4,0400	204,60	826,58
1		Stavební práce				369 545,76

Položkový rozpočet

Rozpočet: 02 Nabídkový - výběrové řízení		Základní rozpočet
Objekt: SO 08	Název objektu: VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	JKSO:
Stavba: 2014-14	Název stavby: 7TI - Hoštice Heroltice	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měřných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	163 154,00
Počet listů: 4	Zakázkové číslo: 2014-14	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: V.H.P. Ivanovice na Hané, s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	163 154,43	
	PSV celkem	0,00	
	M práce celkem	0,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		163 154,43	
HZZ		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady		163 154,43	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno:	Jméno:	Jméno:
Datum: 21.8.2014	Datum: V.H.P. Ivanovice na Hané, s.r.o.	Datum:
Podpis:	Podpis: Rostislavova 528 683 23 Ivanovice na Hané IČO: 255 95 652 DIČ: CZ25595652	Podpis:
		
Základ pro DPH	21,0 % činí:	163 154,43 Kč
DPH	21,0 % činí:	34 262,43 Kč
Cena za objekt celkem:		197 416,86 Kč

Stavba:	2014-14	7TI - Hoštice Heroltice	Základní rozpočet	List č.2
Objekt:	SO 08	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	Datum tisku: 21.8.2014	
Rozpočet:	02	Nabídkový - výběrové řízení		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Stavební práce	163 154,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč	163 154,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Stavba:	2014-14	7TI - Hoštice Heroltice	Základní rozpočet	List č.3
Objekt:	SO 08	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	Datum tisku: 21.8.2014	
Rozpočet:	02	Nabídkový - výběrové řízení		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
1		Stavební práce				
1	1108VD	HZS - demontáže	hod	6,0000	250,00	1 500,00
2	100VD	Provedení výchozí revize, vypracování RZ	hod	8,0000	281,00	2 248,00
3	1101VD	HZS - manipulace v sítí	hod	2,0000	250,00	500,00
4	1103VD	HZS - doplňující práce pro zaúštění kabelu	hod	2,0000	250,00	500,00
5	1104VD	HZS - odpojování a znovupřipojování	hod	2,0000	250,00	500,00
6	1105VD	HZS - práce spojené s montáží	hod	8,0000	250,00	2 000,00
7	210 10-0252.R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x25 mm2	kus	14,0000	91,80	1 285,20
8	210 10-0352.R00	Ucpávka pro kabely do 4 žil, do P 36	kus	7,0000	50,00	350,00
9	210 12-0001.R00	Pojistka závitová do 500V E 27 do 25A	kus	7,0000	64,20	449,40
10	210 20-2015.R00	Svítilno výbojkové 4460570 70W SHC parkové	kus	7,0000	258,00	1 806,00
11	210 20-4002.R00	Stožár osvětlovací sadový - ocelový	kus	7,0000	568,00	3 976,00
12	210 20-4201.R00	Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh (do 6m)	kus	7,0000	363,50	2 544,50
13	210 22-0021.RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2	m	155,0000	53,52	8 295,60
14	210 22-0022.RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm	m	14,0000	38,32	536,48
15	210 22-0301.RT2	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	14,0000	91,30	1 278,20
16	210 22-0302.RT6	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, atd/ včetně dodávky svorky SP1	kus	7,0000	119,70	837,90
17	210 80-0527.R00	Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený volně	m	7,0000	13,10	91,70
18	210 81-0005.RT3	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený včetně dodávky CYKY 3Cx1.5	m	42,0000	28,60	1 201,20
19	210 81-0013.R00	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 volně uložený	m	179,0000	18,40	3 293,60
20	210 90-1015.R00	Kabel silový AYKY 750V 4 x 16 mm2 uložený volně	m	4,0000	16,50	66,00
21	210 95-0101.RT1	Štítek označovací na kabel včetně dodávky štítku 6035-2k	kus	14,0000	12,00	168,00
22	210 95-0202.R00	Příplatek na zatahování kabelů váhy do 2 kg	m	12,0000	2,00	24,00
23	211 10-0201.R00	Spojka eprozinová SPe 1 do 4 x 10 mm2	kus	1,0000	1 245,00	1 245,00
24	460 01-0024.RT2	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru	km	0,1600	2 105,00	336,80
25	460 05-0602.RT1	Jáma pro stožár, hornina třídy 3-4 ruční výkop jámy	m3	0,9800	5 800,00	5 684,00
26	460 08-0001.R00	Betonový základ do zeminy bez bednění	m3	0,2100	2 500,00	525,00
27	460 10-0001.RT1	Pouzdrový základ 250x800 mm mimo osu trasy vč. kompletní zhot.pouzdrového základu	kus	7,0000	505,70	3 539,90
28	460 12-0002.RT1	Zához jámy, hornina třídy 3 - 4 vč. upěchování a úprava povrchu	kus	7,0000	137,00	959,00
29	460 20-0163.RT2	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3	m	160,0000	138,13	22 100,80
30	460 42-0022.RT1	Zřízení kab.lože v rýze do 65 cm z písku 10 cm	m	160,0000	39,65	6 344,00
31	460 49-0012.RT1	Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm	m	160,0000	5,40	864,00
32	460 56-0163.RT1	Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3	m	160,0000	27,90	4 464,00
33	460 60-0001.RT2	Naložení a odvoz zeminy na vzdálenost 1000 m	m3	14,5000	200,00	2 900,00
34	460 62-0013.RT1	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3 ruční vyrovnaní a zhutnění	m2	56,0000	27,70	1 551,20
35	460 70-0001.RT1	Označení kabelového vedení - osazení a dodání kabelového označnicku	kus	2,0000	160,00	320,00
36	341-11032	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2	m	44,1000	11,23	495,24
37	341-11076	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x 10 mm2	m	187,9500	100,33	18 857,02
38	341-12316	Kabel silový s Al jádrem 750 V AYKY 4B x 16 mm2	m	4,2000	37,82	158,84
39	341-40966	Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát	m	7,3500	16,18	118,92

Stavba:	2014-14	7TI - Hoštice Heroltice	Základní rozpočet	List č.4
Objekt:	SO 08	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	Datum tisku: 21.8.2014	
Rozpočet:	02	Nabídkový - výběrové řízení		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
40	345-23102	Spodek pojistky E27 podélný 2110-30	kus	7,0000	86,40	604,80
41	345-23305	Hlavice pojistková E27 2310-10	kus	7,0000	35,50	248,50
42	345-23416	Vložka pojistková E27 2410 10 A normální	kus	7,0000	6,98	48,86
43	345-23602	Kroužek styčný pro E27 porcelánový 2510 10 A	kus	7,0000	15,89	111,23
44	345722060000	Nastavec ucpávkový p 36	kus	7,0000	19,68	137,76
45	354-35410	Spojka 1 kV zalévaná přímá BV-0-GD	kus	1,0000	289,00	289,00
46	91111113VD	Svítilno VO-výbojkové HONOR JERMAD-koule opálová 500mm	ks	7,0000	2 625,00	18 375,00
47	92111113VD	Příslušenství VO-bezpatcový žár.pozink.sadový stožár AMAKO LBH 5-B,třístupňový	ks	7,0000	4 725,00	33 075,00
48	92111114VD	Příslušenství VO - svorkovnice stožárová typ SV 9	ks	7,0000	551,23	3 858,61
49	93111112VD	Výbojkový zdroj MASTER SON_T PIA 70W	ks	7,0000	223,00	1 561,00
50	991 00-01VD.	Ohebná trubka KOPOFLEX 75 KF	m	12,0000	77,43	929,16
1	Stavební práce					163 154,42