

STRABAG

Obec Jestřebí - chodníky podél silnice III/26832

	OC	DPH (21%)	OC + DPH
SO Dotační chodníky	2 376 000,76 Kč	498 960,16 Kč	2 874 960,92 Kč
SO Nedotační	361 099,21 Kč	75 830,83 Kč	436 930,04 Kč
SO 101B Dotační protismykové úpravy	132 802,60 Kč	27 888,55 Kč	160 691,15 Kč
Cena celkem	2 869 902,57 Kč	602 679,54 Kč	3 472 582,11 Kč

Za STRABAG a.s.

.....


Hana Milerová
ekonomický vedoucí oblasti
v zastoupení dle plné moci ze dne 20.1.2014

V Liberci dne 21.3.2014

.....


Ing. Jiří Janoušek
vedoucí oddělení přípravy a kalkulací
v zastoupení dle plné moci ze dne 20.1.2014

STRABAG

STRABAG a.s.
ODSTĚPNÝ ZÁVOD PRAHA
NA BĚLIDLE 198/21, SMÍCHOV
CZ · 150 00 PRAHA 5
(144a)

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Obec Jestřebí chodník podle silnice III/26832	JKSO	822 27 72
Název objektu	SO DOTAČNÍ chodníky	Místo	
Název části		Obec Jestřebí	
Objednatel	Obec Jestřebí	IČ	DIČ
Projektant	Lucida s.r.o.		
Zhotovitel	dle výběrového řízení		
Zpracoval	zpracoval ing. Josef Stanko		
	Rozpočet číslo	Dne	
		18.11.2013	

Měrné a účelové jednotky				
Počet	Náklady /	Počet	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v						
A	Základní rozp. nákl.	B	Doplňkové	C	Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
2		Montáž	9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava
3	PSV	Dodávky	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
4		Montáž	11		16	Provozní vlivy
5	"M"	Dodávky			17	Ostatní
6		Montáž			18	NUS z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6)		12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18)
20	HZS		21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady

<p>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</p> <p style="font-size: 24px; font-weight: bold; color: blue; text-align: center;">STRABAG</p> <p style="font-size: 10px; text-align: center;">STRABAG a.s. ODŠTĚPNÝ ZÁVOD PRAHA NA BĚLIDLE 198/21, SMÍCHOV CZ - 150 00 PRAHA 5 (144a)</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">D</td> <td>Celkem bez DPH</td> <td style="text-align: right;">2 376 000,76</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td style="text-align: center;">%</td> <td>Základ daně</td> <td>DPH celkem</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td style="text-align: center;">15,0</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td style="text-align: center;">21,0</td> <td style="text-align: right;">2 376 000,8</td> <td style="text-align: right;">498 960,2</td> </tr> <tr> <td colspan="2">E</td> <td>Přípočty a odpočty</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">2 874 960,92</td> </tr> </table>	D		Celkem bez DPH	2 376 000,76	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	2 376 000,8	498 960,2	E		Přípočty a odpočty				Dodá zadavatel	0,00			Klouzavá doložka	0,00			Zvýhodnění	0,00			Cena s DPH	2 874 960,92
D		Celkem bez DPH	2 376 000,76																																		
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																																		
snížená	15,0	0,00	0,00																																		
základní	21,0	2 376 000,8	498 960,2																																		
E		Přípočty a odpočty																																			
		Dodá zadavatel	0,00																																		
		Klouzavá doložka	0,00																																		
		Zvýhodnění	0,00																																		
		Cena s DPH	2 874 960,92																																		

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Obec Jestřebí chodník podle silnice III/26832

DOTAČNÍ ČÁST

Cenová soustava URS 2013/II

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
Rekapitulace SO DOTAČNÍ ČÁST		
SO 101A	Chodníky	1 901 874,59 Kč
SO 301A	Odvodnění	306 740,53 Kč
SO 401	Přechodové osvětlení	110 400,64 Kč
SO 701	Zastávka	56 985,00 Kč

celkem BEZ DPH v Kč

2 376 000,76 Kč

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Obec Jestřebí chodník podle silnice III/26832

Objekt: DOTAČNÍ ČÁST SO101 A Chodník

Cenová soustava URS 2013/II

Jestřebí

Datum: 25.10.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7
1		Zemní práce				322 356,90
1	121101103	Sejmutí ornice s vodorovným přemístěním do 250 m plocha změřena ze situace	m3	310,050	33,75	10 464,19
2	113107242	Odstranění podkladů živých tl. do 100 mm, plocha nad 300m2 plocha zmerena ze situace	m2	1 148,670	67,87	77 960,23
3	113107212	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm, plocha nad 300m2	m2	1 148,670	43,98	50 518,51
4	113107246	Odstranění podkladů živých od tl 250 do 300mm 942,4 x 0,3 komunikace	m2	282,720	81,85	23 140,63
5	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	111,510	42,14	4 699,03
6	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 1148,67 x 0,2 + 282,72 x 0,2 /chodníky + komunikace/	m3	286,200	94,08	26 925,70
7	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	286,200	4,90	1 402,38
8	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) štěrku 286,2 x 2	t	572,400	93,00	53 233,20
9	181102302	Úprava pláň v zářezech se zhuštěním	m2	197,790	11,76	2 326,01
10	181301101	Rozproštění a urovňání sejmuté ornice v rovine nebo ve svahu sklonu do 1 : 5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm, obsyp obrub	m2	885,700	29,11	25 782,73
11	181411123	Založení lučního trávníku ve svahu do 1:1, plocha do 1000m2	m2	885,700	21,56	19 095,69
12	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	28,000	97,00	2 716,00
13	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m přebytečné ornice 310,05-(885,7*0,1)	m3	221,480	94,08	20 836,84
14	171201201	Uložení ornice na pozemek investora a rozproštění	m3	221,480	14,70	3 255,76
5a		Komunikace chodníky ze zámkové dlažby tl 240 mm				636 899,34
15	564851111	Podklad ze štěrku drtě ŠD tl 150 mm	m2	1 201,750	77,43	93 051,50
16		plocha změřena ze situace				
17	596211123	Kladení zámkové dlažby tl 60 mm do drtě 30 mm, plocha přes 300 m2	m2	1 201,750	169,36	203 528,38
18	596211124	Příplatek za kladení dvou barev tl 60 mm	m2	1 201,750	5,39	6 477,43
19	592450400	dlažba zámková betonová výšky 6 cm přírodní	m2	10,000	88,74	887,40
20	592452680	dlažba zámková výšky 6 cm barevná antracit	m2	1 243,811	165,15	205 415,43
21	592452670	dlažba zámková slepecká výšky 6 cm barevná červená	m2	38,000	309,11	11 746,18
22	592452670	dlaždice žlábková slepecká drážková comcon v126 400/400	m	28,742	279,33	8 028,49
23	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	376,390	184,12	69 300,93
24	592175050	obrubník BEST-MONO II půlka, přírodní 50x15/12x25 cm	kus	760,000	50,61	38 463,60
5b		Chodníkový přejezd ze zámkové dlažby tl 370 mm				147 825,35
25	564871111	Podklad ze štěrku drtě ŠD tl 250 mm	m2	197,790	129,06	25 526,78
26		plocha změřena ze situace				
27	596212213	Kladení zámkové dlažby tl 80 mm do drtě 30 mm, plocha přes 300 m2	m2	197,790	179,93	35 588,35
28	596212214	Příplatek za kladení dvou barev tl 80 mm	m2	197,790	5,39	1 066,09
29	592452660	dlažba zámková betonová výšky 8 cm hnědá	m2	142,000	166,17	23 596,14
30	592452670R	dlažba zámková slepecká výšky 8 cm barevná červená	m2	62,000	344,84	21 380,08
31	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	207,230	160,69	33 299,79
32	592174100	obrubník chodníkový přírodní 50 x 150 x 50	kus	426,890	17,26	7 368,12
33	5c	Úprava stávající komunikace hrana chodníku				483 319,44
34	564861111	Podklad z štěrku drtí frakce 0/63 tl 200mm	m2	282,720	103,25	29 190,84

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Obec Jestřebí chodník podle silnice III/26832

Objekt: DOTAČNÍ ČÁST SO101 A Chodník

Cenová soustava URS 2013/II

Jestřebí

Datum: 25.10.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7
35	5677221	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 120 mm	m2	282,720	177,95	50 310,02
36	573211111	Postřík živičný spojovací z posypem z asfaltu do 0,7kg/m2	m2	282,720	12,00	3 392,64
37	577134111	Asfaltový beton ACO 11 (ABS I), vrstva obrusná, 40 mm z nemodifikovaného asfa	m2	282,720	215,50	60 926,16
38	565145111	Asfaltový beton ACP 16 (OKS) podkladní tl 60 mm, do 3 m	m2	282,720	269,49	76 190,21
39	919112222	Řezání dilatačních spár pro vytvoření komůrky š 12 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	924,400	14,70	13 588,68
40	919122121	Těsnění spár modifikovanou zálivkovou hmotou za tepla pro komůrky š 12 mm hl 25 mm včetně adhezního nátěru	m	924,400	80,00	73 952,00
41	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	710,120	184,12	130 747,29
42	592174600	obrubník silniční přírodní 150 x 250 x 1000	kus	720,000	62,53	45 021,60
43	8	Trubní vedení přeložka a zrušení hydrantu				21 804,51
44	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 2 x 1	m3	2,000	239,12	478,24
44	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	2,000	48,02	96,04
45	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	2,000	3,43	6,86
46	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	2,000	75,46	150,92
47	852262121	Montáž potrubí z litinových trub do 1 m, DN 100	m	1,000	1 624,84	1 624,84
48	552532630	trubka přírubová litinová FF, DN 100, délka 1000mm	ks	1,000	2 165,80	2 165,80
49	734191983	Zaslepení přírubového spoje do DN 150	kus	1,000	1 624,84	1 624,84
50	552558390	příruba zaslepovací X, DN 100, tvárná litina	ks	1,000	1 624,84	1 624,84
51	722211814	Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami DN 100	kus	2,000	1 624,84	3 249,68
52	892271111	Tlaková zkouška vodou DN 100	soubor	2,000	5 390,00	10 780,00
53	998273102	Přesun hmot pro trubní vedení litinové	t	0,100	24,50	2,45
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				85 293,59
54	914111111	Montáž svislé dopravní značky objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	7,000	129,95	909,65
55	404440140	značka dopravní svislá reflexní	kus	4,000	920,46	3 681,84
56	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	7,000	771,56	5 400,92
57	404452300	sloupek Zn 70 - 350	kus	2,000	625,36	1 250,72
58	404452540	vičko plastové na sloupek 70	kus	2,000	19,49	38,98
59	404452570	upínací svorka na sloupek US 70	kus	2,000	389,84	779,68
60	914511113	Montáž sloupku dopravní zábrany proti parkování s betonovým základem	kus	3,000	566,44	1 699,32
61	404452300	sloupek proti parkování ocelový samovzpřimovací	kus	2,000	1 078,00	2 156,00
62	914511114	Betonová římsa z betonu C30/37 včetně bednění a KARI síť 8/100	m3	0,600	14 387,38	8 632,43
63	914511114	Montáž zábradlí do beton.římsy	kus	3,000	372,40	1 117,20
64	404452300	Zábradlí Z/1 mostní do kapes dl.2m v.1m	kus	1,000	1 564,08	1 564,08
65	915231111	Vodorovné dopravní značení bílým plastem podélné čáry, vodící čáry, přechody pro chodce, šipky, symboly	m2	14,000	389,84	5 457,76
66	915211111	Dopravní značení reflexní bílým pastem tl 125 mm	m	54,500	41,16	2 243,22
67	915211126	Dopravní značení reflexní žlutým pastem tl 125 mm	m	34,720	49,00	1 701,28
68	915221111	Broušení vodorovného dopr. značení	m2	14,000	465,50	6 517,00
69	915221111	Dopravní značení reflexní bílým pastem tl 250 mm	m	110,260	81,34	8 968,55
70	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	652,080	24,50	15 975,96
71	966006221	Odstranění sloupku dopravní značky včetně její demontáže	ks	5,000	245,00	1 225,00
72	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	652,000	24,50	15 974,00
99		Přesun hmot				85 783,26
73	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu 1148,67 x 0,1 x 2,4 + 282,7 x 0,15 x 2,4 / chodníky+ komunikace/	t	377,45	37,24	14 056,24
74	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	377,45	7,84	2 959,21

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Obec Jestřebí chodník podle silnice III/26832

Objekt: DOTAČNÍ ČÁST SO101 A Chodník

Cenová soustava URS 2013/II

Jestřebí

Datum: 25.10.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7
75	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	3 774,00	7,84	29 588,16
76	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	377,45	93,00	35 102,85
77	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	520,000	7,84	4 076,80
	M21	Elektromontáže - ochrana kabelů				80 090,20
78	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 175,2 x 0,6 x 0,8, změřeno z situace	m3	84,096	179,34	15 081,78
79	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	84,096	25,48	2 142,77
80	120001101	Příplatek za ztížené vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	84,096	83,30	7 005,20
81	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	84,096	3,43	288,45
82	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	84,096	75,46	6 345,88
83	388995212	Chránička kabelů z trub HDPE DN 100	m	175,020	281,26	49 226,13
	O01	Ostatní náklady				38 502,00
84	913211112R1	Zaměření skutečného provedení	soubor	1,000	7 500,00	7 500,00
85	913211113R1	Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00
86	913211114R1	Vytyčení stávajících vedení a IS	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00
87	913211115R1	Náklady na zařízení staveniště	soubor	1,000	1,00	1,00
88	913211116R1	Kompletační činnost	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00
89	913211117R1	Příprava území	soubor	1,000	1,00	1,00
90	913211118R1	Náklady na DIO po etapách	etapa	5,000	4 000,00	20 000,00
91	913211119R1	Informační tabule plastová SFDI do zabetonovaného sloupku	ks	1,000	5 000,00	5 000,00
		celkem				1 901 874,59

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Obec Jestřebí chodník podle silnice III/26832

Objekt: DOTAČNÍ ČÁST SO 301 A Odvodnění

Cenová soustava URS 2013/II

Jestřebí

Datum: 25.10.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7
1		Zemní práce				19 250,18
1	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 50 x 1 x 0,6	m3	30,000	179,34	5 380,20
2	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	30,000	25,48	764,40
3	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 22x1	m3	22,000	239,12	5 260,64
4	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	22,000	48,02	1 056,44
5	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	30,000	3,43	102,90
6	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	12,000	94,08	1 128,96
7	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	12,000	57,82	693,84
8	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	12,000	4,90	58,80
9	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	19,200	93,00	1 785,60
10	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	40,000	75,46	3 018,40
4		Vodorovné konstrukce				5 174,40
11	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	12,000	431,20	5 174,40
8		Trubní vedení				277 557,70
12	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200	m	50,000	11,76	588,00
13	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	50,000	34,30	1 715,00
14	877375211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 300	kus	22,000	26,46	582,12
15	286114050	<i>odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-300/200/45°</i>	<i>kus</i>	<i>22,000</i>	<i>1 787,52</i>	<i>39 325,44</i>
16	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální, z toho 21 ks běžných, 2 ks jako dvojpust	kus	23,000	365,54	8 407,42
17	592238520	<i>dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm</i>	<i>kus</i>	<i>23,000</i>	<i>163,66</i>	<i>3 764,18</i>
18	592238540	<i>skruž betonová pro uliční vpust's výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm</i>	<i>kus</i>	<i>23,000</i>	<i>316,54</i>	<i>7 280,42</i>
19	592238600	<i>skruž betonová pro uliční vpust' středová TBV-Q 450/195/6b, 45x20x5 cm</i>	<i>kus</i>	<i>23,000</i>	<i>109,76</i>	<i>2 524,48</i>
20	592238660	<i>skruž betonová pro uliční vpust' přechodová TBV-Q 450-270/325/11 45- 27/32,5/11 cm</i>	<i>kus</i>	<i>23,000</i>	<i>245,00</i>	<i>5 635,00</i>
21	592238640	<i>prsteneček betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm</i>	<i>kus</i>	<i>23,000</i>	<i>125,44</i>	<i>2 885,12</i>
22	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	23,000	21,56	495,88
23a	592238782	<i>Vtoková mříž C250 rozm.504x504mm</i>	<i>kus</i>	<i>5,000</i>	<i>2 128,56</i>	<i>10 642,80</i>
23b	592238783	<i>obrubníková vpust' ref.výr.Nisa Vlček s mříží B 125/C250</i>	<i>kus</i>	<i>17,000</i>	<i>10 813,32</i>	<i>183 826,44</i>
24	592238750	<i>koš pozink. D1 DIN 4052, nízký, pro rám 500/300</i>	<i>kus</i>	<i>23,000</i>	<i>429,80</i>	<i>9 885,40</i>
99		Přesun hmot				306,25
25	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	12,500	24,50	306,25
001		Ostatní náklady				4 452,00
26	913211112R1	Zaměření skutečného provedení stavby	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00
27	913211113R1	Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,000	950,00	950,00
28	913211114R1	Vytyčení stávajících vedení a IS	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00
29	913211115R1	Náklady na zařízení staveniště	soubor	1,000	1,00	1,00
30	913211116R1	Kompletační činnost	soubor	1,000	500,00	500,00
31	913211117R1	Příprava území	soubor	1,000	1,00	1,00
		celkem				306 740,53

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Obec Jestřebí chodník podle silnice III/26832

Objekt: DOTAČNÍ ČÁST SO401 Přechodové osvětlení

Cenová soustava URS 2013/II

Jestřebí

Datum: 25.10.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7
	HSV	Práce a dodávky HSV				46 149,29
	469	Stavební práce při elektromontážích				46 149,29
1	460200043	Hloubení kabelových rýh ručně šířky 40 cm hloubky 60 cm hornina třídy 3 délka změřena ze situace	m	54,000	205,80	11 113,20
2	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	6,000	302,82	1 816,92
3	162301109	Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	54,000	22,83	1 232,82
4	167151000	Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1-4	m3	6,000	65,66	393,96
5	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	6,000	18,03	108,18
6	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně)	t	9,600	162,68	1 561,73
7	460560043	Zásyp rýh ručně šířky 40 cm hloubky 60 cm hornina třídy 3	m	54,000	26,46	1 428,84
8	181111400	Provizorní úprava terénu se zhutněním hornina třídy 4	m2	54,000	33,32	1 799,28
9	460421101	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm zakryté plastovou fólií šířky do 50 cm	m	54,000	33,34	1 800,36
10	583373100	štěrkopísek frakce 0-4 třída B	t	12,000	379,26	4 551,12
11	459961112	Krytí kabelů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	54,000	8,82	476,28
12	141720016	Neřízený protlak do 125 mm v hornině 3 a 4 vč startovacích jam	m	7,000	2 073,00	14 511,00
13	460050008	Hloubení jam pro stožáry do 8m ručně v h 3	kus	2,000	852,00	1 704,00
14	275311126	Základové patky z betonu prostého C 20/25	m3	1,200	3 043,00	3 651,60
	PSV	Práce a dodávky PSV				43 166,40
	742	Elektromontáže - rozvodný systém				1 449,56
15	742811611	Montáž svorkovnice stožárové	kus	2,000	255,78	511,56
16	345626930	stožárová svorkovnice	kus	2,000	469,00	938,00
	743	Elektromontáže - hrubá montáž				2 310,84
17	743612111	Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě v zemi	m	71,000	17,64	1 252,44
18	354410720	drát FeZn průměr 8 mm	kg	30,000	35,28	1 058,40
	748	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla				39 406,00
19	748135200	Montáž svítidlo výbojkové světlomet průmyslový nebo venkovní	kus	2,000	292,04	584,08
20	348541491	svítidlo HORNET-P	kus	2,000	5 534,00	11 068,00
21	347607000	výbojka sodíková OSRAM NAV 2500W E40	kus	2,000	443,50	887,00
22	748719211	Montáž stožár osvětlení ostatní ocelový samostatně stojící do 12m	kus	2,000	2 280,46	4 560,92
23	316740680	stožár osvětlovací v 6 m, typ 114/89/76	kus	2,000	7 823,00	15 646,00
24	748721210	Montáž výložník osvětlení sloupový do 35 kg	kus	2,000	444,00	888,00
26	316778260	výložník D 114 – 3,5m	kus	1,000	1 887,50	1 887,50
27	316778280	výložník D 114 – 4,0 m	kus	1,000	2 364,00	2 364,00
28	21000000	Propojení na stavající rozvod vč materiálu	soub	1,000	1 520,50	1 520,50
	M	Práce a dodávky M				13 210,95
	21-M	Elektromontáže				13 210,95
29	210010256	Montáž hadic ochranných pryžových a plastových D do 100 mm uložených volně	m	7,000	31,65	221,55
30	345713560	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09120	m	7,000	57,00	399,00
31	210280003	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka + vypracování revizní zprávy	kus	1,000	2 344,16	2 344,16
32	210280224	Měření zemních odporů zemnicí sítě délky pásku do 1000 m	kus	1,000	570,36	570,36
33	210802423	Montáž měděných vodičů 1 kV 4x10 mm ² uložených volně	m	71,000	35,28	2 504,88
34	341110760	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm ²	m	71,000	101,00	7 171,00

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Obec Jestřebí chodník podle silnice III/26832

Objekt: DOTAČNÍ ČÁST SO401 Přechodové osvětlení

Cenová soustava URS 2013/II

Jestřebí

Datum: 25.10.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7
	OST	Ostatní náklady				7 874,00
	001	Ostatní náklady				7 874,00
35	913211112R1	Zaměření skutečného provedení stavby	soubor	1,000	4 262,00	4 262,00
36	913211113R1	Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,000	1 640,00	1 640,00
37	913211114R1	Vytyčení stávajících vedení a IS	soubor	1,000	1 470,00	1 470,00
38	913211115R1	Náklady na zařízení staveniště	soubor	1,000	1,00	1,00
39	913211116R1	Kompletační činnost	soubor	1,000	500,00	500,00
40	913211117R1	Příprava území	soubor	1,000	1,00	1,00
		celkem				110 400,64

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Obec Jestřebí chodník podle silnice III/26832

Objekt: DOTAČNÍ ČÁST SO 701 zastávka

Cenová soustava URS 2013/II

Jestřebí

Datum: 25.10.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7
	PSV	Přemístění a oprava zastávky				55 483,00
1	HZS	Uvolnění čekárny od stávajících základů	hod	7,000	371,00	2 597,00
2	HZS	dočasný přesun stávající čekárny mimo stavbu	hod	3,000	371,00	1 113,00
3	411354171	Zřízení dočasné podpůrné konstrukce pro konstrukce stropu do 4 m	m2	10,000	184,00	1 840,00
4	411354172	Demontáž dočasné podpůrné konstrukce pro konstrukce stropu do 4 m	m2	10,000	25,00	250,00
5	HZS	zpětné přenesení čekárny na stávající základy	hod	7,000	371,00	2 597,00
6	767995147	montáž atypických zámečnických konstrukcí do 500kg zpětná montáž	kg	499,000	10,00	4 990,00
7	762132811	Demontáž bednění svislých stěn z prken hoblovaných oprava poškozených částí	m2	4,000	55,00	220,00
8	762191911	Zabednění otvorů ve stěných prkny do 32 mm, jednotlivě do 1m2	m2	4,000	250,00	1 000,00
9	762195000	Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček a bednění	m3	10,000	1 870,00	18 700,00
10	765151801	Demontáž krytiny bitumenové ze šindele do suti	m2	11,000	55,00	605,00
11	765151001	Montáž krytiny bitumenové ze šindelů na bednění	m2	11,000	456,00	5 016,00
12	628220260	šindel asphaltový obdelník	m2	13,000	175,00	2 275,00
13	783601815	Odstranění nátěrů z dřevěných stěn oškrabáním a boušením	m2	25,000	210,00	5 250,00
14	783621113	Nátěr syntetický truhlářských konstrukcí, dražší barva, 2 x tmel, 2 x email	m2	25,000	158,00	3 950,00
15	783621113	Nátěr syntetický truhlářských konstrukcí, dražší barva, 2 x tmel, 2 x email	m2	10,000	158,00	1 580,00
16	632452421	Doplnění cementového potěru do 20 mm	m2	10,000	350,00	3 500,00
	O01	Ostatní náklady				1 502,00
16	913211115R1	Náklady na zařízení staveniště	soubor	1,000	1,00	1,00
17	913211116R1	Kompletační činnost	soubor	3,000	500,00	1 500,00
18	913211117R1	Příprava území	soubor	1,000	1,00	1,00
		celkem				56 985,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Obec Jestřebí chodník podle silnice III/26832**

JKSO **822 27 72**

Název objektu **SO NEDOTAČNÍ**

Místo

Název části

Obec Jestřebí

Objednatel **Obec Jestřebí**

IČ

DIČ

Projektant **Lucida s.r.o.**

Zhotovitel **dle výběrového řízení**

Zpracoval **zpracoval ing. Josef Stanko**

Rozpočet číslo

Dne

18.11.2013

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady /	Počet	Počet	Náklady / 1 m.j.
-------	-----------	-------	-------	------------------

Rozpočtové náklady v

A	Základní rozp. náklady	B	Doplnkové	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
2	Montáž	9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy
5	"M" Dodávky			17	Ostatní
6	Montáž			18	NUS z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 361 099,21

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	361 099,21	75 830,83

Cena s DPH 436 930,04

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

STRABAG

STRABAG a.s.
ODŠTĚPNÝ ZÁVOD PRAHA
NA BĚLIDLE 198/21, SMÍCHOV
CZ - 150 00 PRAHA 5
(144a)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Obec Jestřebí chodník podle silnice III/26832

NEDOTAČNÍ ČÁST

Cenová soustava URS 2013/II

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3

Rekapitulace SO NEDOTAČNÍ ČÁST

SO 101C	Chodníky	279 863,46 Kč
SO 301C	Odvodnění	81 235,75 Kč

celkem BEZ DPH v Kč

361 099,21 Kč

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba Obec Jestřebí chodník podle silnice III/26832

Objekt: NEDOTAČNÍ ČÁST SO101 C

Cenová soustava URS 2013/II

Jestřebí

Datum: 25.10.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7
1		Zemní práce				55 459,33
1	121101103	Sejmutí ornice s vodorovným přemístěním do 250 m	m3	200,020	33,75	6 750,68
2	162701105	Vodorovné přemístění ornice do 10000 m s rozprostřením	m3	200,020	112,70	22 542,25
3	113107212	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm, plocha nad 300m2	m2	200,020	58,05	11 611,16
4	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	50,000	94,08	4 704,00
5	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	50,000	4,90	245,00
6	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) štěrk zemina t		78,000	93,00	7 254,00
7		20 x 1,6 + 40 x 2				
8	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	200,020	11,76	2 352,24
5		Vjezd ze zámkové dlažby tl 370 mm				95 617,11
9	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	200,020	129,06	25 814,58
10	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	23,950	184,12	4 409,67
11	592174100	obrubník chodníkový přírodní 100x10 x 25 cm	kus	25,000	53,00	1 325,00
12	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	5,640	160,69	906,29
13	592175050	obrubník BEST-MONO II půlka, přírodní 50x15/12x25 cm	kus	12,000	50,61	607,32
	915221111	Dopravní značení reflexní bílým pastem tl 250 mm	m	642,090	83,00	53 293,47
14	915231111	Vodorovné dopravní značení bílým plastem podélné čáry, vodící čáry, přechody pro chodce, šipky, symboly	m2	23,280	397,80	9 260,78
6		Chodníky u školy , pod čekárnou a v zúženém místě (vydaná výjimka)				123 385,02
15	596211123	Kladení zámkové dlažby tl 60 mm do drtě 30 mm, plocha přes 300 m2	m2	36,630	196,36	7 192,67
16	596211124	Příplatek za kladení dvou barev tl 60 mm	m2	36,630	5,39	197,44
17	592450400	dlažba zámková betonová výšky 6 cm přírodní	m2	2,000	88,74	177,48
18	592452680	dlažba zámková výšky 6 cm barevná antracit	m2	28,630	165,15	4 728,24
19	592452670	dlažba zámková slepecká výšky 6 cm barevná červená	m2	6,000	309,11	1 854,66
20	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	60,000	24,50	1 470,00
21	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	376,390	184,12	69 300,93
22	592175050	obrubník BEST-MONO II půlka, přírodní 50x15/12x25 cm	kus	760,000	50,61	38 463,60
O01		Ostatní náklady				5 402,00
22	913211112R1	Zaměření skutečného provedení stavby	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00
23	913211113R1	Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,000	900,00	900,00
24	913211114R1	Vytyčení stávajících vedení a IS	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00
25	913211115R1	Náklady na zařízení staveniště	soubor	1,000	1,00	1,00
26	913211116R1	Kompletační činnost	soubor	1,000	500,00	500,00
27	913211117R1	Příprava území	soubor	1,000	1,00	1,00
		celkem				279 863,46

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Obec Jestřebí chodník podle silnice III/26832

Objekt: NEDOTAČNÍ ČÁST SO 301 C Odvodnění

Cenová soustava URS 2013/II

Jestřebí

Datum: 25.10.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7
	1	Zemní práce pro gajdry				38 241,50
1	131201101	Hloubení jam v hornině tř. 3 objemu do 100 m3, nezapažených	m3	75,00	148,00	11 100,00
2	131201109	Příplatek za lepivost k hloubení jam v hornině tř. 3	m3	75,00	30,00	2 250,00
3	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	75,00	3,50	262,50
4	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	75,00	96,00	7 200,00
5	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	75,00	59,00	4 425,00
6	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	30,00	5,00	150,00
7	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 30 x 1,6	t	120,00	93,00	11 160,00
8	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	22,00	77,00	1 694,00
	45	Podkladní a vedlejší konstrukce vsakování z gajdrů				30 714,75
9	457572217	Filtrační vrstvy z kameniva těžného hrubého se zhutněním frakce 63 až 125 rr	m3	52,50	540,00	28 350,00
10	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo travivodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	112,50	5,50	618,75
11	693111150	Geotextilie GETEX 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	116,40	15,00	1 746,00
	721	Zdravotně technická instalace budov				11 029,50
12	721242116	Lapač střešních usazenin s košem DN 125, litinový (gajdr)	ks	6,00	1 838,00	11 028,00
13	9988721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci do výšky objektu 6 m	t	0,060	25,00	1,50
	O01	Ostatní náklady				1 250,00
14	913111113R1	Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,000	250,00	250,00
15	913211116R1	Kompletační činnost	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00
		celkem				81 235,75

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Obec Jestřebí chodník podle silnice III/26832

JKSO

822 27 72

Název objektu

SO 101 B DOTAČNÍ protismykové úpravy

Místo

Obec Jestřebí

Název části

IČ

DIČ

Objednatel

Obec Jestřebí

Projektant

Lucida s.r.o.

Zhotovitel

dle výběrového řízení

Zpracoval

zpracoval ing. Josef Stanko

Rozpočet číslo

Dne

18.11.2013

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady /	Počet	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v

A		Základní rozp. náklady	B		Doplňkové	C		Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště						
2		Montáž	9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava						
3	PSV	Dodávky	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy						
4		Montáž	11		16	Provozní vlivy						
5	"M"	Dodávky			17	Ostatní						
6		Montáž			18	NUS z rozpočtu						
7	ZRN (ř. 1-6)		12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18)						
20	HZS		21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady						
Projektant, Zhotovitel, Objednatel						D		Celkem bez DPH				
 STRABAG STRABAG a.s. ODŠTĚPNÝ ZÁVOD PRAHA NA BĚLIDLE 198/21, SMÍCHOV CZ - 150 00 PRAHA 5 (144a)								132 802,60				
						DPH		%	Základ daně		DPH celkem	
						snížená		15,0	0,00		0,00	
základní		21,0	132 802,60		27 888,55							
						Cena s DPH		160 691,15				
E						Přípočty a odpočty						
						Dodá zadavatel		0,00				
						Klouzavá doložka		0,00				
						Zvýhodnění		0,00				

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Obec Jestřebí chodník podle silnice III/26832
DOTAČNÍ ČÁST SO 101 B protismyková opatření a přechod
Cenová soustava URS 2013/II

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3

Rekapitulace SO 101 B DOTAČNÍ ČÁST

SO 101B	Prosmykové úpravy před přechodem	132 802,60 Kč
---------	----------------------------------	---------------

celkem BEZ DPH v Kč

132 802,60 Kč

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba Obec Jestřebí chodník podle silnice III/26832

Objekt: DOTAČNÍ ČÁST SO101B protismykové úpravy

Cenová soustava URS 2013/II

Jestřebí

Datum: 25.10.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7
	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				128 801,60
1	915231116	Vodorovné dopravní značení červeným plastem podélné čáry, vodící čáry, přechody pro chodce, šipky, symboly	m2	10,000	455,60	4 556,00
2	915311113	Předformátované vodorovné dopravní značení, značky do 5m2	ks	2,000	397,80	795,60
3	91900000R	protismyková úprava povrchu vozovky III třídy TYREG RIP	m2	150,000	823,00	123 450,00
	O01	Ostatní náklady				4 001,00
4	913211115R1	Náklady na DIO při protismykových úpravách	etapa	2,000	1 500,00	3 000,00
5	913211115R1	Náklady na zařízení staveniště	soubor	1,000	1,00	1,00
6	913211116R1	Kompletační činnost	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00
		celkem				132 802,60

Obec Jestřebí - chodníky podél silnice III/26832

Časový harmonogram prací

Termín realizace : 1.6.2014 - 1.9.2014

	týden												
	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
SO doteční chodníky													
SO nedotační													
SO 101B dotační protismykové úpravy													

Za STRABAG a.s.



Hana Milerová
ekonomický vedoucí oblasti
v zastoupení dle plné moci ze dne 20.1.2014

STRABAG

STRABAG a.s.
ODSTĚPNÝ ZÁVOD PRAHA
NABĚLIDLE 198/21, SMÍCHOV
CZ - 150 00 PRAHA 5
(144a)

V Liberci dne 21.3.2014



Jitka Janoušek
vedoucí oddělení přípravy a kalkulací
v zastoupení dle plné moci ze dne 20.1.2014



Generali Pojišťovna a.s.
generální ředitelství
Bělehradská 132
120 84 Praha 2
Česká republika

Potvrzení o uzavření pojistné smlouvy č. 1030110209

Generali Pojišťovna a.s. vydává toto potvrzení o uzavření rámcové pojistné smlouvy o škodovém stavebním pojištění proti všem nebezpečím

Pojištěný: **STRABAG a.s.**, se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ: 608 38 744 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 7634, Česká republika, jako zhotovitel jako smluvní strana příslušné smlouvy o dílo a dále subdodavatelé pojistníka smluvně zúčastnění na budovaném díle, kteří mají příslušné oprávnění k provádění sjednaných činností.

Potvrzujeme tímto, že výše uvedená společnost je pojištěna shora uvedenou pojistnou smlouvou o stavebním a montážním pojištění s účinností od 1.6.2011 do 1.1.2015 v následujícím rozsahu a sjednanými podmínkami pojištění.

Spolupojištěný : objednatel (investor), firma vykonávající stavební dozor a ostatní dodavatelé, subdodavatelé pojištěného smluvně zúčastnění na budovaném díle, kteří mají příslušné oprávnění k vykonávání dojednaných činností na pojištěném budovaném díle, pokud hodnota dodávek je zahrnuta do celkové pojistné částky pro pojištěné dílo.

Předmět pojištění (druhy pojištěných stavebních děl)

- pozemní stavby (obytné, obchodní, administrativní, správní, podnikatelské a průmyslové budovy)
- ostatní stavby (dopravní a inženýrské stavby včetně komunikací)

Pojistné částky, limity a spoluúčast:

Pojistná částka jednotlivého budovaného díla *	€ 20 000 000,--
Max. limit plnění z nebezpečí povodeň, záplava **	€ 5 000 000,--
Max. limit plnění z nebezpečí zemětřesení **	€ 5 000 000,--
Limit pro odstranění sutí	€ 1 000 000,--
Limit pro povrch staveniště a povrchovou zeminu	€ 500 000,--
Limit pro nakládání s nebezpečným odpadem	€ 50 000,--
Limit pro záchranné práce	€ 100 000,--
Limit pro vybavení staveniště	€ 100 000,--
Limit pro letecké náklady	€ 20 000,-- (na 1. riziko)
Limit pro náklady na experty	€ 20 000,--
Limit pro škody vzniklé z nebezpečí odcizení	€ 350 000,-- (na 1. riziko) spoluúčast 20% ze škody min. € 5 000,--
Spoluúčast ***	€ 5 000,--

Hodnoty jsou uvedeny bez DPH.

* Budovaná díla s vyšší hodnotou než € 20 000 000,-- budou řešena individuálně na základě požadavku pojistníka za dohodnuté pojistné. Pojistnou částku pro každé jednotlivé budované dílo pojištěné podle rámcové smlouvy představuje hodnota kontraktu dojednaná pro toto dílo pojistníkem (t.j. cena podle smlouvy o dílo).

** Limit pro jedno budované dílo

*** Pokud není ujednáno jinak



Generali Pojišťovna a.s.
generální ředitelství
Bělehradská 132
120 84 Praha 2
Česká republika

Pro pojištění jsou dojednány následující doplňkové pojistné podmínky (DPP):

DPP	Popis
001	Zahrnutí ztrát nebo škod vzniklých v důsledku stávky, vzpoury a vnitřních nepokojů
002	Křížová zákonná odpovědnost – Cross Liability
004	Záruční krytí – rozšířené krytí (Extended Maintenance) 24 měsíců
007	Zvýšené náklady na leteckou dopravu. Limit plnění na 1. riziko : € 20 000,--
106	Podmínka pro provádění stavebních prací po úsecích. Max. délky úseků jsou stanoveny takto: Pro otevřené tunely2 000m Pro hloubené tunely 100m Je dojednáno, že pojistitel poskytne pojistné plnění do výše nákladů stanoveného úseku. Pokud jsou náklady pro daný úsek v jeho částech rozdílné, použije se průměrná hodnota nákladů. Pokud se na daném úseku práce provádět nebudou, DPP 106 se neaplikuje.
110	Zvláštní podmínky pro bezpečnostní opatření pro případ povětrnostních srážek, povodně a záplavy (20-ti letá voda)
111	Zvláštní podmínky pro náklady na odklizení zbytků po sesuvu půdy
112	Zvláštní podmínky pro hasicí zařízení a požární ochranu na staveništích (hodnota sklad. množství pro každé budované dílo max. € 100 000,--)
119	Stávající majetek a/nebo majetek, který je ve vlastnictví/péči/opatrování pojištěného (limit na 1. riziko € 500 000,- (pro škody z nebezpečí FLEXa max. 3 plnění během doby pojištění pro všechny škody na projektech budovaných ve všech zemích)
120	Vibrace, odstranění nebo oslabení nosných prvků (pouze v případě připojištění dle oddílu II.)
72 h	Definice jedné pojistné události

Oddíl II. Pojištění odpovědnosti za škodu včetně subdodavatelů, včetně účastníků sdružení a objednatele jako smluvní strany příslušné smlouvy o dílo

Pojištění odpovědnosti za škodu (dle ZPP STA 2005/01, oddíl II.) se touto rámcovou smlouvou dojednává takto:

Limit plnění : € 5 000 000,-
Spoluúčast : € 5 000,-

Výše uvedený text obsahuje výtah rozsahu pojištění, detailní znění je stanoveno rámcovou pojistnou smlouvou.

V Praze 3. 1. 2014
Generali Pojišťovna a.s.

Milada Pavlíková
vedoucí skupiny mezinárodních obchodů

Generali Pojišťovna a.s. M370
generální ředitelství
Bělehradská 132, 120 84 Praha 2

Lucie Prájzová, DiS.
upisovatel mezinárodních obchodů



Generali Pojišťovna a.s.
generální ředitelství
Bělehradská 132
120 84 Praha 2
Česká republika

CERTIFIKÁT O POJIŠTĚNÍ

POJISTITEL **Generali Pojišťovna a.s.,**
se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, IČ 618 59 869
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 2866
Společnost je členem Skupiny Generali, zapsané v italském registru
pojišťovacích skupin, vedeném ISVAPem, pod číslem 26

POJIŠTĚNÝ **STRABAG a.s.**
Na Bělidle 198/21
150 00 Praha 5
IČ 608 38 744

POJISTNÁ SMLOUVA Č. 2908461599

DRUH POJIŠTĚNÉ ČINNOSTI A1 - Stavební činnost

DOBA TRVÁNÍ POJIŠTĚNÍ 1. 1. 2004 – 1. 1. 2015
s automatickou obnovou a právem každý rok vypovědět pojistnou smlouvu

ROZSAH KRYTÍ Škodové pojištění odpovědnosti za škodu z provozní činnosti dodavatele
Pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu, pokud za ní
odpovídá v důsledku svého jednání nebo vztahu z doby trvání pojištění.

**LIMIT PLNĚNÍ
POJISTNÁ ČÁSTKA** ekv. EUR 7.500.000,- pro jednu a každou škodu
vzniklou na životě, zdraví nebo věci třetí osoby (souhrnně)

ÚZEMNÍ ROZSAH celý svět mimo území USA/Kanada

ROZŠÍŘENÁ ZÁRUKA 3 roky

Generali Pojišťovna a.s.

Milada Pavlíková
vedoucí skupiny mezinárodních obchodů
Head of International Business Group



Generali Pojišťovna a.s. M370
generální ředitelství
Bělehradská 132, 120 84 Praha 2

Lucie Prájezová, DiS.
upisovatel mezinárodních obchodů
Underwriter of International Business



Generali Pojišťovna a.s.
Generální ředitelství
Bělehradská 132
120 84 Praha 2
Česká republika

Potvrzení o uzavření pojistné smlouvy č. 1030060346

Generali Pojišťovna a.s. vydává toto potvrzení o uzavření pojistné smlouvy o **škodovém stavebním pojištění proti všem nebezpečím**

Pojištěný: STRABAG a.s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ: 60838744, Česká republika, tj pojistník (jako zhotovitel) a objednatel jako smluvní strany příslušné smlouvy o dílo a dále subdodavatelé pojistníka smluvně zúčastnění na budovaném díle, kteří mají příslušné oprávnění k provádění sjednaných činností

Potvrzujeme tímto, že výše společnost je pojištěna shora uvedenou pojistnou smlouvou o stavebním a montážním pojištění s účinností od 1.1.2007 do 1.1.2017 v následujícím rozsahu:

Místo pojištění : místem pojištění bude pro každé pojištěné budované dílo jeho staveniště / místo montáže na území České republiky

Předmět pojištění : budovaná díla, která budou řádně přihlášena do pojištění podle této rámcové smlouvy.

Doba pojištění : pro každé nahlášené budované dílo začíná pojištění datem zahájení prací a končí ukončením prací nebo předáním díla (podle toho co nastane dříve), maximální doba pojištění budovaného díla je 24 měsíců s následným záručním krytím 12/24 měsíců podle druhu budovaného díla.

Rozsah pojištění : dle ustanovení pojistné smlouvy ve smyslu

- Všeobecných pojistných podmínek pro technická pojištění majetku VPP T 2005/01,
- Zvláštních pojistných podmínek pro stavební pojištění ZPP STA 2005/01 (oddíl I.),
- Doplnkových pojistných podmínek dle pojistné smlouvy

Oddíl I. Pojištění věcí – Pojistné částky, limity a spoluúčast


Pojistná částka jednotlivého budovaného díla *	€ 20 000 000,-- tj 549 900 000CZK
--	-----------------------------------

* Budovaná díla s vyšší hodnotou než € 20 000 000,-- budou řešena individuálně na základě požadavku pojistníka. Pojistnou částku pro každé jednotlivé budované dílo pojištěné podle rámcové smlouvy představuje hodnota kontraktu dojednaná pro toto dílo pojistníkem (t.j. cena podle smlouvy o dílo). Pro převod € na CZK je pro rok 2007 použit kurz ČNB platný k 1.1.2007 tj. 1€=27,495CZK

Oddíl II. Pojištění odpovědnosti za škodu (dle ZPP STA 2005/01) není touto pojistnou smlouvou sjednáno.

Toto potvrzení se vydává na žádost pojištěného resp. zplnomocněného makléře BRVZ s.r.o. pro zadavatele soutěží a výběrových řízení.

V Praze 29.3.2007


Ing. Jiří Šobol
vedoucí skupiny
Technických pojištění

Generali Pojišťovna a.s. G012
Generální ředitelství
Bělehradská 132, 120 84 Praha 2
Telefon 221 091 000


Josef Janiček
upisovatel skupiny
Technických pojištění