




Průčný řez A–A M 1:50




Zateplení stropní konstrukce v půdním prostoru
tepelnou izolací ze sřítkaného minerálního
granulátu tl. min. 300 mm, alternativně z
minerálních desek ve dvou vrstvách

Legenda:

-  Stávající svislé konstrukce
-  Navržené tepelné izolace

Poznámka:

- na stropní konstrukci v půdním prostoru je položena tepelná izolace ze sřítkaného minerálního granulátu tl. min. 300 mm, alternativně je možné izolaci provést z minerálních desek ve dvou vrstvách
- stávající dřevěná zdvojená a dvojitá okna budou vyměněna za plastová s pětkomorovým rámem pětkomorový rám – $U_f=1,27 \text{ W/m}^2\text{K}$, zasklení dvojsklem – $U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, celé okno – $U_w=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
- na ploché střeše je navržena tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu tl. 260 mm, krytina je navržena z PVC folie, která je kotvena přes tepelnou izolaci do nosné střešní konstrukce
- klempířské konstrukce (parapety, svody, žlaby, oplechování atiky, římsy, okapy, závětné lišty) budou vyměněny, způsob oplechování a dimenze svodů a žlabů zůstane identické se stávajícím, klempířské prvky ve styku se střešní krytinou z AL šablou budou provedeny z AL plechu v barvě krytiny, ostatní klempířské prvky na fasádě (svody, parapety) budou provedeny z poplastovaného PZ plechu

Kreslí:	Ing.Říha			
Zodp.projektant:	Ing.Říha			
Místo stavby:	Jičíněves č.p.82, 507 31 Jičíněves		Stupeň:	
Investor:	Obec Jičíněves, 507 31 Jičíněves 82		Datum:	02./2012
Akce:	Zateplení budovy obecního úřadu v Jičíněvsi		Formát:	4 A4
			Měřítko:	1:50
Obsah:	Průčný řez A–A			Číslo výkresu: F.1.2.