Žežulka stavební s.r.o.
F. X. Nohy 962, 334 41 Dobřany
IČ: 08209022 DIČ: CZ08209022
Tel.: +420 725 809 781

SMLOUVA O DÍLO

uzavíraná podle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „Smlouva")

níže uvedeného dne mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	**Obec Kamýk nad Vltavou**
Sídlo:	Kamýk nad Vltavou č.p. 69, 262 63 Kamýk nad Vltavou
zastoupený:	starostou Petrem Haladou
IČ:	00242411
DIČ:	CZ00242411
Bankovní spojení:	

A

Zhotovitel:	**Žežulka stavební s.r.o.**
sídlo:	F. X. Nohy 962, 334 41 Dobřany
zastoupený:	jednatelem Václavem Žežulkou
IČ:	08209022
DIČ:	CZ08209022
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., č.ú. 5609866309/0800

I.
Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dodat pro objednatele „**Obnova veřejného prostranství u Kulturního domu Kamýk nad Vltavou**" v rozsahu daném zadáním objednatele.
2. Při dodávce díla bude respektován zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a platné předpisy, normy a další obecně platné podmínky a podklady. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně, kvalitně a včas.
3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za jeho řádné provedení.

II.
Termín plnění

1. Termín realizace díla: 09/2020 – 04/2021
2. O předání a převzetí díla bude vyhotoven zápis, který bude podepsán oběma smluvními stranami.

III.
Cena díla

1. Cena díla v souladu s nabídkou zhotovitele činí:

Cena bez DPH	1.136.508,65,- Kč
DPH 21 %	238.666,82,- Kč
Cena s DPH	1.375.175,47,- Kč

IV.
Úhrada ceny za dílo a platební podmínky

1. Fakturace zhotovitele proběhne ke dni předání a převzetí díla.
2. Provedené práce budou hrazeny na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací až do výše max. 90% ceny díla. Zbývajících 10% z celkové ceny díla vč. DPH bude uhrazeno po zkolaudování a odstranění vad a nedodělků zapsaných při přejímacím řízení.
3. Faktura bude vystavena do pěti pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění zhotovitele.
4. Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli. Faktura musí obsahovat mimo jiné tyto údaje:
   - označení účastníků
   - bankovní spojení
   - název díla
   - cenu díla včetně specifikace výše DPH
   - razítko a podpis

V.
Odpovědní zástupci stran

1. Mimo statutární zástupce organizací uvedené v hlavičce této smlouvy jsou při realizaci díla oprávněni smluvní strany zastupovat:
   a) Za objednatele:
   ve věcech technických:
   b) Za zhotovitele:
   ve věcech smluvních a technických: Václav Žežulka

VI.
Záruka a záruční podmínky

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla podle příslušných ustanovení Občanského zákoníku.
2. Zhotovitel přebírá na dílo dohodnutou záruku v trvání 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem řádného předání díla objednateli bez vad a nedodělků.
3. Objednatel oznámí zhotoviteli zjevné vady díla při jeho převzetí, ostatní vady do 15 dnů poté, co je zjistil. Oznámení bude provedeno písemně.
4. Zhotovitel je povinen vady bezplatně odstranit do 2 dnů ode dne jejich oznámení objednatelem, pokud nebude dohodnuto jinak. Provedené opravy vad je zhotovitel povinen objednateli předat písemně.

VII.
Smluvní pokuty

1. V případě nedodržení smluveného termínu dokončení díla se zhotovitel zavazuje objednateli zaplatit **smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč/den** bez DPH za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny díla bez DPH za každý započatý týden prodlení s odstraněním vady.
3. V případě prodlení objednatele s platbou faktury vystavené v souladu s touto smlouvu zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý den prodlení.
4. Smluvní pokutu je oprávněn objednatel po jejím vyčíslení odečíst z faktury zhotovitele. Objednatel je oprávněn postupovat obdobně i při uplatnění nároku na náhradu škody.

VIII.
Ostatní ujednání

1. Změny ve výchozích podkladech nebo požadavcích objednatele v průběhu prací budou řešeny písemným dodatkem této smlouvy podepsaným oběmi smluvními stranami, ve kterém budou uvedeny požadované změny rozsahu díla, jejich cena a případná změna doby plnění.
2. Od smlouvy lze odstoupit ze zákonných důvodů nebo v případě jejího závažného porušení jednou ze smluvních stran. V případě odstoupení od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran, není však dotčen nárok na náhradu škod vzniklých jejím porušením.
3. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá má platnost originálu.
4. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými smluvními stranami, event. jimi zmocněnými osobami jednajícími za účastníky v souladu s touto smlouvu.
5. Smlouva podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, smluvní strany se dohodly na tom, že smlouvu zveřejňuje objednatel.
6. Smluvní strany se dohodly na tom, že smlouva jakož i vztahy ze smlouvy vyplývající se řídí režimem občanského zákoníku a dalšími předpisy a normami vztahujícími se na způsob provádění předmětu díla.

V Kamýku nad Vltavou dne 29. 4. 2020

V Plzni dne 29.4.2020

Žežulka stavební s.r.o.
F. X. Nohy 962, 334 41 Dobřany
IČ: 08209022 DIČ: CZ08209022
Tel.: +420 724 809 781

Objednatel

OBEC KAMÝK NAD VLTAVOU

Zhotovitel

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	**20006**	**Zpevněné plochy u KD Kamýk nad Vltavou**
Objekt:	**SO 01**	**Zpevněné plochy u KD**
Rozpočet:	**302**	**zpevněné plochy, zeleň**

Objednatel:	**OBEC KAMÝK NAD VLTAVOU** **Kamýk nad Vltavou 69** **26263 Kamýk nad Vltavou**	IČO: **00242411** DIČ: **CZ00242411**
Zhotovitel:	**Žežulka stavební s.r.o.** **F. X. Nohy 962** **334 41 Dobřany**	IČO: **8209022** DIČ: **CZ08209022**

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 120 445,05
PSV			7 063,60
MON			0,00
Vedlejší náklady			3 000,00
Ostatní náklady			6 000,00
Celkem			**1 136 508,65**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**15** %	**0,00** CZK
Snížená DPH	**15** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**1 136 508,65** CZK
Základní DPH	**21** %	**238 666,82** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK
Cena celkem s DPH		**1 375 175,47 CZK**

v Kamýku nad Vlt. dne 29. 7. 2020

Žežulka stavební s.r.o.
F. X. Nohy 962, 334 41 Dobřany
IČ: 08209022 DIČ: CZ08209022
Tel.: +420 724 809 781

Za zhotovitele

Za objednatele

OBEC KAMÝK NAD VLTAVOU

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			79 858,56	7
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			9 744,00	1
5	Komunikace	HSV			829 613,50	73
96	Bourání konstrukcí	HSV			63 525,00	6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			97 004,59	9
721	Vnitřní kanalizace	PSV			5 022,00	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			2 041,60	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			40 699,40	4
VN	Vedlejší náklady	VN			3 000,00	0
ON	Ostatní náklady	ON			6 000,00	1
Cena celkem					1 136 508,65	100

Položkový rozpočet

S:	20006	Zpevněné plochy u KD Kamýk nad Vltavou
O:	SO 01	Zpevněné plochy u KD
R:	302	zpevněné plochy, zeleň

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		**Zemní práce**				**79 858,56**
1	122201101	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	92,80000	187,00	17 353,60
		Skladba pro chodníky a pojezdové cesty - odkop : (185*2+92+2)*0,2		92,80000		
2	162201102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	92,80000	39,00	3 619,20
3	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	6,75000	352,00	2 376,00
		Obsyp KG : 27*0,5*0,5		6,75000		
4	182001111	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	145,00000	46,00	6 670,00
		Zeleň : 145		145,00000		
5	182951112	Položení netkané textilie včetně upevnění včetně dodávky netkané zahradnické textilie a skob	m2	145,00000	33,00	4 785,00
6	184808121	Vyvětvení a tvarový ořez dřevin, křovin	kus	3,00000	280,00	840,00
		Odvětvení a úprava koruny - 2 ks stromů : 2		2,00000		
		keře - prostřihání : 1		1,00000		
7	199000005	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	171,68000	32,00	5 493,76
		92,8*1,85		171,68000		
8	460600001	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	92,80000	145,00	13 456,00
9	460620006	Osetí povrchu trávou včetně dodávky osiva	m2	145,00000	22,00	3 190,00
10	10364200	Ornice pro pozemkové úpravy	m3	14,50000	1 150,00	16 675,00
		ornice pro osetí trávy : 145*0,1		14,50000		
11	171156610610	Jeřáb mobil. na autopodvozku AD 28	Sh	12,00000	250,00	3 000,00
		Naložení a složení stáv. panelů : 6*2		12,00000		
12	180456171100	Montážní plošina na autopod. 16 m MP-16	Sh	16,00000	150,00	2 400,00
		Úprava 2 ks stromů : 16		16,00000		
Díl: 2		**Základy a zvláštní zakládání**				**9 744,00**
13	215901101	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační deskou	m2	464,00000	21,00	9 744,00
Díl: 5		**Komunikace**				**829 613,50**
14	564861111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	464,00000	147,00	68 208,00
		chodníky : 92+2		94,00000		
		pojezdová cesta : 185*2		370,00000		
15	591111111	Kladení dlažby velké kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	185,00000	450,00	83 250,00
16	591211111	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	94,00000	650,00	61 100,00
17	597071122	Žlab odvodňovací SELF LINE 100, dl.1000 mm, B 125 stavební výška 115 mm, můstkový litinový rošt	kus	6,00000	2 860,00	17 160,00
18	917161111	Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z C 12/15	m	245,00000	550,00	134 750,00
19	721273001R00	D+M lavičky vč. květníku a koše - L1	kus	4,00000	10 560,00	42 240,00
20	721273002R00	D+M žulový stupeň vč. betonového lože	kus	4,00000	9 860,00	39 440,00
		schodiště po 4 stupních - 1200 mm : 4		4,00000		
21	721273003R00	D+M lavička vč. spodního základu - L2	kus	1,00000	8 652,00	8 652,00
22	58380010	Kostka dlažební štípaná 4/6 cm 1t = 8 - 8,5 m2	t	12,65000	3 250,00	41 112,50
		chodníky : (92/8)*1,1		12,65000		
23	58380120	Kostka dlažební 8/10 tř.1 štípaná	t	40,70000	2 980,00	121 286,00

Položkový rozpočet

S:	20006	Zpevněné plochy u KD Kamýk nad Vltavou
O:	SO 01	Zpevněné plochy u KD
R:	302	zpevněné plochy, zeleň

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		(185/5)*1,1		40,70000		
24	58380303	Obrubník kamenný silniční, krajník - řezaný	m	249,90000	850,00	212 415,00
		řezaný: 122,40 bm				
		krajník: 112,20 bm				
		oblouky: 15,30 bm				
		Zahrnuto 2% ztratné.				
		Pojezdová plocha a kolem laviček, součásti nejsou obrubníky u silnice : (245)*1,02		249,90000		
Díl: 96		**Bourání konstrukcí**				**63 525,00**
25	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	20,00000	48,00	960,00
		Odstranění stáv. dlažby : 20		20,00000		
26	113107610	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	140,00000	167,00	23 380,00
		Plocha zpevněná - štěrk : 140		140,00000		
27	928126111	Odstranění zádlaž.panelů mezi kolejnici a vozovkou	m2	85,00000	461,00	39 185,00
		Odstranění žlb. panelů : 85		85,00000		
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**97 004,59**
28	998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	421,75910	230,00	97 004,59
Díl: 721		**Vnitřní kanalizace**				**5 022,00**
29	721176223	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	27,00000	186,00	5 022,00
		Potrubí pro odvodnění rohoží, žlabů : 15+6+6		27,00000		
Díl: 762		**Konstrukce tesařské**				**2 041,60**
30	762213811	Demontáž schodiště s podstupnicemi š. do 1 m	m	8,80000	232,00	2 041,60
		Demontáž stáv. schodiště : (4*1,2+2*2)		8,80000		
Díl: D96		**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**40 699,40**
31	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	656,60000	18,00	11 818,80
		65,66*10		656,60000		
32	979083112	Vodorovné přemístění suti na skládku do 1000 m	t	65,66000	65,00	4 267,90
33	979990102	Poplat.za sklád.suti-směs bet.a cihel nad 30x30cm	t	65,66000	59,00	3 873,94
34	979087311	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	65,66000	125,00	8 207,50
35	979087391	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	65,66000	63,00	4 136,58
36	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	65,66000	32,00	2 101,12
37	979086213	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	64,22000	98,00	6 293,56
Díl: VN		**Vedlejší náklady**				**3 000,00**
38	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
Díl: ON		**Ostatní náklady**				**6 000,00**
39	005211050RT	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00
Celkem						**1 136 508,65**

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	20006	Zpevněné plochy u KD Kamýk nad Vltavou
O:	SO 01	Zpevněné plochy u KD
R:	302	zpevněné plochy, zeleň

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

Žežulka stavební s.r.o.
F. X. Nohy 962, 334 41 Dobřany
IČ: 08209022 DIČ: CZ08209022
Tel.: +420 724 809 781

Žežulka stavební s.r.o.
F. X. Nohy 962, 334 41 Dobřany
IČ: 08209022 DIČ: CZ08209022
Tel.: +420 724 809 781