


POHLED SZ



LEGENDA POVRCHŮ:

- M1 STŘEŠNÍ KRYTINA PVC FÓLIE TL. 1,5 mm ,BARVA ČERVENÁ
- M2 PROBARVENÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA (zrnitost 1,5 mm) +TEPELNĚIZOLAČNÍ SYSTÉM tl. 150 mm (EPS 140 mm + 10 mm lepidlo)
- M3 KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY – LAKOVANÝ POZINK.PLECH tl.0,6 mm
- M4 KAMENNÉ SPÁROVANÉ ZDIVO STÁVAJÍCÍ – ŽULOVÝ SOKL
- M5 SOKL Z XPS POLYSTYRENU S VODĚODOLNOU OMÍTKOU S MRAMOROVANÝM GRANULÁTEM
- M6 KONSTRUKCE ODVĚTRÁNÍ – NOVÉ MŘÍŽKY SE ŽALUZIEMI A SÍTKOU PROTI HMYZU
- M7 KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY – VE STYKU S FÓLIÍ – POPLASTOVANÝ PLECH
- M8 OBOUSTRANNĚ STÍPANÉ BET. TVAROVKY –PLOTOVKY , BARVA ŠEDÁ TL. 200 mm
- M9 PROBARVENÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA (zrnitost 1,5 mm) +TEPELNĚIZOLAČNÍ SYSTÉM tl. 30 mm (EPS 20 mm + 10 mm lepidlo)

VŠECHNY DVEŘE A OKNA PLASTOVÁ S TERMOIZOLAČNÍM TROJSKLEM

±0,000 = stávající podlaha 1.PP

Stavebník: Obec Kamýk nad Vltavou Kamýk nad Vltavou 69, 262 63		S-B s.r.o. Husova 332 264 01 Sedlčany	
Kraj: Středočeský		MěÚ: Kamýk nad Vltavou	
IČ: 25652362		http://www.s-b.cz	
DIČ: CZ25652362		tel. 318/820367, tel./fax. 318/821907	
Zodp. projektant:		Vypracoval:	
Ing.Karel Hocke		Ing. Michaela Hockeová	
Datum: 20. 6. 2016		Stupeň: stavební řízení	
MĚŘÍTKO:		Č. VÝKR.	
1 : 100		Z.Č.P16-04 D.1.1-17	
Obsah:		POHLED SZ	