


ZÁKLADY



POZNÁMKA: BETON

C12/15 - X0 - Cl 1,0 - Dmax 22mm - S2

- po provedení výkopových prací budou neprodleně vybetonovány základové pásy
- zásypy budou hutněny na 0.2 MPa

TVAROVKY NA OBVODU JSOU ZE ŠTÍPANÉHO BETONU (např.KB BLOK)
VŠECHNY TVÁRNICE BUDOU ZALITY
BETONEM C12/15

DO VRCHNÍ ŽELEZOBETONOVÉ DESKY BUDE VLOŽENA KARI SÍŤ 6/100/100
A ZATAŽENA DO OBVODOVÝCH ZÁKLADOVÝCH TVAROVEK.

±0,000 = stávající podlaha 1.PP

Stavebník:	Obec Kamýk nad Vltavou Kamýk nad Vltavou 69, 262 63
------------	---

Kraj: Středočeský	MěÚ: Kamýk nad Vltavou
<h1>Stavební úpravy bývalé vojenské jídelny v Kamýku nad Vltavou</h1> <h2>1.ETAPA - BYTY</h2>	

Obsah: **ZÁKLADY**

