


POHLED SV




LEGENDA POVRCHŮ:

- (M1) STŘEŠNÍ KRYTINA PVC FÓLIE TL 1,5 mm ,BARVA ČERVENÁ
- (M2) PROBARVENÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA (zmitost 1,5 mm) +TEPELNÉIZOLAČNÍ SYSTÉM tl. 150 mm (EPS 140 mm + 10 mm lepidlo)
- (M3) KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY – LAKOVANÝ POZINK.PLECH tl.0,6 mm
- (M4) KAMENNÉ SPÁROVANÉ ZDIVO STÁVAJÍCÍ – ŽULOVÝ SOKL
- (M5) SOKL Z XPS POLYSTYRENU S VODĚODOLNOU OMÍTKOU S MRAMOROVANÝM GRANULÁTEM
- (M6) KONSTRUKCE ODVĚTRÁNÍ – NOVÉ MŘÍŽKY SE ŽALUZIEMI A SÍTKOU PROTI HMYZU
- (M7) KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY – VE STYKU S FÓLÍ – POPLASTOVANÝ PLECH
- (M8) OBOUSTRANNĚ ŠTÍPANÉ BET. TVAROVKY –PLOTOVKY , BARVA ŠEDÁ TL. 200 mm
- (M9) PROBARVENÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA (zmitost 1,5 mm) +TEPELNÉIZOLAČNÍ SYSTÉM tl. 30 mm (EPS 20 mm + 10 mm lepidlo)

VŠECHNY DVEŘE A OKNA PLASTOVÁ S TERMOIZOLAČNÍM TROJSKLEM

±0,000 = stávající podlaha 1.PP

Stavebník: Obec Kamýk nad Vltavou Kamýk nad Vltavou 69, 262 63		 S-B s.r.o. Husova 332 264 01 Sedlčany IČ: 25652362 http://www.s-b.cz projekce@s-b.cz DIČ: CZ25652362 tel. 318/820367, tel./fax. 318/821907	
Kraj: Středočeský MěÚ: Kamýk nad Vltavou		Zodp. projektant: Vypracoval: Ing.Karel Hocke Ing. Michaela Hockeová	
Stavební úpravy bývalé vojenské jidelny v Kamýku nad Vltavou 1.ETAPA - BYTY		Datum: 20. 6. 2016 Stupeň: stavební řízení	
		MĚŘÍTKO: 1 : 100 Č. VÝKR. Z.Č.P 16-04 D.1.1-15	
Obsah: POHLED SV			