

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 2018-10 **Obec Kanice - PŘÍSTAVBA ZŠ**  
**Objekt:** 1 **Přístavba ZŠ**  
**Rozpočet:** ZL 1 **Méněpráce dveře v tělocvičně s bour. pracemi, revizní šachta + vícepráce chránička NN, přízdívka**

**Objednatel:** IČO:  
 DIČ:

**Zhotovitel:** **Stavební firma Matyáš s.r.o.** IČO: 29298113  
**Ochoz u Brna č.p. 363** DIČ: CZ29298113  
**664 02 Ochoz u Brna**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	24 217,62
PSV	-87 814,88
MON	1 001,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-62 596,26</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-62 596,26 CZK
Základní DPH	21 %	-13 145,21 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH -75 741,47 CZK**


v Kanicičích dne 1. 2. 2019

  
**matyáš**  
 STÁVEBNÍ FIRMA s.r.o.  
 č.p. 363, 664 02 Ochoz u Brna  
 IČ: 29298113 DIČ: CZ 29298113

Za zhotovitele

Za objednatele




**AP INVESTING, s.r.o.**  
 Palackého tř. 12, 612 00 Brno, CZ  
 Tel.: 541 426 060  
 DIČ: CZ60712121

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			1 284,76	-2
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			22 081,37	-35
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			-1 196,00	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			-578,00	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 625,49	-4
721	Vnitřní kanalizace	PSV			-11 900,00	19
733	Rozvod potrubí	PSV			-3 459,90	6
735	Otopná tělesa	PSV			-754,98	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-71 700,00	115
M21	Elektromontáže	MON			1 001,00	-2
Cena celkem					-62 596,26	100

## Položkový rozpočet

S:	2018-10	Obec Kanice - Přístavba ZŠ
O:	1	Přístavba ZŠ
R:	ZL 1	Méněpráce dveře v tělocvičně s bour. pracemi, revizní šachta + vícepráce chránička NN, přízdív

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání</b>						<b>1 284,76</b>
1	274313621R00	Beton základových pasů prostý C 20/25 izolační přízdívka : 6,875*(0,2-0,075)*(4,35-3,7)	m3	0,55859	2 300,00	1 284,76
						0,55859
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>22 081,37</b>
2	31111212000	Stěna z tvárníc ztraceného bednění, tl. 15 cm, zalití tvárníc betonem C 16/20 izolační přízdívka : 6,8*2,6	m2	17,68000	1 100,00	19 448,00
						17,68
3	311361821R00	Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R) izolační přízdívka : 6,8*2,6*(4*0,62+4*0,23)/1000*1,05	t	0,06312	41 720,00	2 633,37
						0,06312
<b>Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>						<b>-1 196,00</b>
4	612421615R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá dveře do tělocvičny : -2,6	m2	-2,60000	100,00	-260,00
						-2,6
5	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková dveře do tělocvičny : -2,6	m2	-2,60000	360,00	-936,00
						-2,6
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>-578,00</b>
6	962032241R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MC dveře do tělocvičny : -0,48	m3	-0,48000	750,00	-360,00
						-0,48
7	968062246R00	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduch. pl. 4 m2 dveře do tělocvičny : -1,98	m2	-1,98000	100,00	-198,00
						-1,98
8	968061113R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. nad 1,5 m2 dveře do tělocvičny : -1	kus	-1,00000	20,00	-20,00
						-1
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>2 625,49</b>
9	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	10,09803	260,00	2 625,49
<b>Díl: 721 Vnitřní kanalizace</b>						<b>-11 900,00</b>
10	721RŠ	Revizní šachta plastová DN 400 vč. poklopu a dna změna vedení drenáže : -1	ks	-1,00000	11 900,00	-11 900,00
						-1
<b>Díl: 733 Rozvod potrubí</b>						<b>-3 459,90</b>
11	733290801	Demontáž potrubí měděného do D 35x1,5 mm demontáž topení v tělocvičně : -70	m	-70,00000	48,00	-3 360,00
						-70
12	733890801R00	Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m demontáž topení v tělocvičně : -0,074	t	-0,07400	1 350,00	-99,90
						-0,074
<b>Díl: 735 Otopná tělesa</b>						<b>-754,98</b>
13	735151811R00	Demontáž otopného tělesa panelového jednořadého délka do 1500 mm demontáž topení v tělocvičně : -5	kus	-5,00000	105,00	-525,00
						-5
14	735151821R00	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého délka do 1500 mm demontáž topení v tělocvičně : -1	kus	-1,00000	125,58	-125,58
						-1
15	735890801R00	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně v objektech výšky do 6 m demontáž topení v tělocvičně : -0,087	t	-0,08700	1 200,00	-104,40
						-0,087
<b>Díl: 766 Konstrukce truhlářské</b>						<b>-71 700,00</b>
16	76600 35/TR	D+M dř.dveře, dvojsklo,vstupní,bílá, 1200/2630mm-kompl.prov.viz výpis dveře do tělocvičny : -1	ks	-1,00000	71 700,00	-71 700,00
						-1
<b>Díl: M21 Elektromontáže</b>						<b>1 001,00</b>
17	222260549R00	Trubka KOPOFLEX 110 na povrchu chráničky pro přípojku NN : 3,5*2	m	7,00000	143,00	1 001,00
						7

### Položkový rozpočet

S:	2018-10	Obec Kanice - Přístavba ZŠ
O:	1	Přístavba ZŠ
R:	ZL 1	Méněpráce dveře v tělocvičně s bour. pracemi, revizní šachta + vícepráce chránička NN, přizdív

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------