

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 2018-10 Obec Kanice - PŘÍSTAVBA ZŠ  
**Objekt:** 1 Přístavba ZŠ  
**Rozpočet:** ZL 2 Vícepráce výztuž sloupů a kotvení zdiva

**Objednatel:** IČO:  
 DIČ:

**Zhotovitel:** Stavební firma MATYÁŠ s.r.o. IČO: 29298113  
 Ochoz u Brna č.p.363 DIČ: CZ29298113  
 66402 Ochoz u Brna

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	27 969,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>27 969,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	27 969,00 CZK
Základní DPH	21 %	5 873,49 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 33 842,49 CZK**


v Kanicech dne

1. 2. 2019

  
 STAVEBNÍ FIRMA S.R.O.  
 č.p. 363, 664 02 Ochoz u Brna  
 IČ: 29298113

Za zhotovitele

Za objednatele



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			27 902,11	100
99	Staveništní přesun hmot	HSV			66,89	0
Cena celkem					27 969,00	100

## Položkový rozpočet

S:	2018-10	Obec Kanice - PŘÍSTAVBA ZŠ
O:	1	Přístavba ZŠ
R:	ZL 2	Vícepráce výztuž sloupů a kotvení zdiva

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>27 902,11</b>
1	311361821R00	Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R)	t	0,05663	41 720,00	2 362,60
sloupy ze ztraceného bednění :						
1.PP : 0,89*(3,2*2)*4/1000*1,05				0,02392		
1.NP : 0,89*(3,5*2)*5/1000*1,05				0,03271		
2	311941111R00	Připojení zdí k bet. konstr.nerez kotvou na hmožd	m	45,11000	236,00	10 645,96
připojení zdiva ke sloupům ze ztraceného bednění :						
1.PP : 3,2*(4*2)				25,6		
1.NP : 3,5*(2*2+1)+0,67*(2+1)				19,51		
3	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	104,90000	119,50	12 535,55
kotvení příček k nosným zdem :						
1.PP : 3,2*12				38,4		
1.NP : 3,5*19				66,5		
5	953981103R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12, ampule	kus	18,00000	131,00	2 358,00
sloupy ze ztraceného bednění :						
1.PP : 2*4				8		
1.NP : 2*5				10		
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>66,89</b>
6	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	0,25725	260,00	66,89