

SMLOUVA O DÍLO č. 003 /2018 i

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012,
občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi:

Obec Kateřinice

sídlo: Kateřinice č.p. 127, 742 58

IČ: 600784

zastoupena: Radek Novák – starosta

na straně jedné jako objednatel

a

Ivánek – Zeman v.o.s.

sídlo: Žabeň 55, 739 25

IČ: 45197857

DIČ: CZ45197857

zaps. v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl AXVIII, vložka 531

bankovní spojení: KB pobočka Frýdek-Místek č. ú.: 583246781 / 0100

zast.: Rostislavem Ivánkem

na straně druhé jako zhotovitel

v tomto znění:

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Revitalizace obecní zahrady – vytvoření místa aktivního odpočinku“

v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb předloženým zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.

K úplnému provedení díla patří i následující činnosti, k jejichž provedení se zhotovitel zavazuje podpisem této smlouvy:

- zřízení a odstranění zařízení staveniště vč. napojení na inženýrské sítě,
- likvidace veškerých vzniklých odpadů v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, včetně zaplacení souvisejících poplatků,
- zajištění a provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a příp. jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a technických parametrů díla včetně pořízení protokolů a jejich doložení objednateli,
- uvedení všech povrchů dotčených stavebními pracemi (např. při dovozu a odvozu materiálu v místě realizace) do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky, uliční vpusti, pozemky třetích osob atd.). Před zahájením stavebních prací zhotovitel prokazatelně seznámí všechny vlastníky (nájemce) dotčených pozemků nebo jiných nemovitostí s rozsahem prováděných prací a po ukončení prací dotčené pozemky nebo jiné

- nemovitosti předá protokolárním způsobem všem vlastníkům (nájemcům), v případě nejasností dbá zhotovitel pokynů objednatele,
- zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, ze stavebních povolení nebo jiných dokladů vydaných k realizaci stavby,
 - pravidelné čištění a úklid komunikací, chodníků a ostatních ploch přilehlých ke staveništi,
 - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla vč. případného provizorního připojení k el. síti nebo vodovodní síti
 - zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedení revizních a provozních zkouškách,
 - zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - vytyčení všech stávajících inženýrských sítí, jejich ochrana a zpětné protokolární předání vlastníkům - provozovatelům nejpozději do doby předání a převzatí dokončené stavby. V případě, že vyjádření vlastníků - provozovatelů inženýrských sítí a ostatních osob dotčených stavbou budou mít prošlou platnost, zajistí si zhotovitel svým jménem a na své náklady jejich prodloužení, resp. vydání nových vyjádření,
 - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu zdraví osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou). Zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Po celou dobu realizace stavby musí být zabezpečen a ohrazen celý prostor staveniště. Rozsah je povinen zhotovitel odsouhlasit s objednatelem.
 - zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění,
 - zhotovení 2 paré projektové dokumentace skutečného provedení díla včetně dodání v elektronické podobě (1 ks CD apod.),
 - vzhledem k tomu, že je dílo realizováno v zastavěné části obce, je zhotovitel povinen dbát na ochranu zdraví občanů a majetku vlastníků přilehlých nemovitostí. Zhotovitel bude informovat o rozsahu a době omezení přístupnosti – způsob informování bude předem projednán a odsouhlasen s objednatelem.

Předmětem díla jsou zároveň práce a dodávky, které objednatel podrobně nespécifikoval v zadávací dokumentaci, ale které patří k řádnému zhotovení díla, a o kterých zhotovitel věděl, anebo dle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla nezbytné.

- 1.2 Objednatel se zavazuje převzít řádně a včas provedené dílo bez vad a nedodělků od zhotovitele a zaplatit zhotoviteli níže dohodnutou cenu.

2. DÍLO A PROVEDENÍ DÍLA

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a v níže dohodnuté době plnění, tak aby bylo kompletní, funkční a splňovalo požadovaný účel.
- 2.2 Provedením díla se rozumí úplné, funkční, bezvadné provedení díla, včetně všech činností souvisejících se stavebními pracemi, jak výše dohodnuto. Ust. § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
- 2.3 Zhotovitel se zavazuje provést dílo osobně. V případě, že není schopen provést dílo osobně, zavazuje se dohodnuté dílo provést v součinnosti s jeho subdodavateli.
- 2.4 V případě, že části zakázky budou plněny formou poddodávky (prostřednictvím třetí osoby), musí zhotovitel postupovat v souladu se poddodavatelským systémem, který je popsán v příloze č. 3 této smlouvy. Úpravy či změny poddodavatelského systému jsou možné pouze na základě písemné dohody smluvních stran.
- 2.5 Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy.

- 2.6 Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla, je povinen nejpozději před započítím prací na díle s odbornou péčí zkontrolovat předanou dokumentaci a podmínky pro provádění díla a v případě zjištění vad a nedostatků o tom neprodleně uvědomit objednatele, včetně podání návrhu na jejich odstranění a vymezení dopadu na předmět a cenu díla.
- 2.7 Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli prokázání skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy.
- 2.8 Zhotovitel se zavazuje provádět kontrolní dny minimálně jednou za 14 dní.
- 2.9 Stavební dozor investora, autorský dozor a případný koordinátor BOZP stanovený objednatelem bude mít neomezený přístup na stavenišť. Veškeré práce, které nebudou přístupné v čase předání hotového díla (budou zabudované) musí být před zakrytím jejich provedení odsouhlasené zástupcem investora.
- 2.10 Podklady pro provedení díla jsou:
- a) projektová dokumentace zpracovaná ing. Petrou Ličkovou, Jeronýmova 425, Frýdek Místek v 02/2016.
 - b) oceněný výkaz výměr (příloha č. 1 smlouvy) - rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cena jsou dány oceněným výkazem výměr,
 - c) časový harmonogram postupu prací (příloha č. 2 smlouvy).

Tyto dokumenty uvedené shora pod písm. a) až c) jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo, jako kdyby k ní byly připojeny, nebo byly přímo konkrétně v této smlouvě o dílo uvedeny.

3. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši **660.905,- Kč (slovy: šestsetšedesátisícdevětsetpětkorunčeských) bez DPH.** Cena včetně DPH činí 799.695,- Kč (slovy: sedmsetdevadesátdevětsetšestsetdevadesátpětkorun) bez DPH.“

Objednatel není plátcem DPH, není tedy použit režim přenesené daňové povinnosti.

- 3.2 Cena za dílo uvedená předchozím článku 3.1 je pevnou cenou za dílo a zahrnuje veškeré nároky zhotovitele z titulu řádného provedení díla. Smluvní strany si ujednávají, že kupní cena za věci obstarané zhotovitelem pro účely provedení díla je zahrnuta v ceně.
- Po dohodě smluvních stran nebude cena díla po dobu trvání této smlouvy žádným způsobem upravována a na její výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením díla ani jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel na základě této smlouvy či obecně závazných právních předpisů povinen.
- 3.3. Cena za dílo uvedená v odst. 1. tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze v případě, bude-li rozsah prováděného díla na základě požadavku objednatele změněn:
- a) Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu. Změna ceny díla v důsledku méněprací nemusí být předmětem dodatku ke smlouvě. Pouze v opodstatněných případech, například vyžaduje-li to poskytovatel dotace, bude v tomto smyslu uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo.
 - b) Přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo v položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících

jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatel. Pokud v položkovém rozpočtu nejsou odpovídající položky oceněny, zhotovitel tyto položky ocení pro daný rozsah prací zvlášť cenou obvyklou, maximálně však do výše 80% platných směrných cen vyhlášených ÚRS Praha a.s.

- 3.4. Platba za dílo dle čl. I. této smlouvy bude provedena jednorázově formou převodu finančních prostředků na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy s lhůtou splatnosti 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli, a to na základě soupisu skutečně provedených prací a dodávek odsouhlasených stavebním dozorem objednatele. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů.

4. DOBA PLNĚNÍ

- 4.1. a) **Zahájení prací zhotovitelem:** na základě písemné výzvy objednatele nejméně 10 dní před termínem zahájení prací

b) **Objednatel předá staveniště:** do 5 dnů od odeslání písemného oznámení dle bodu 4.1 a)

c) **Dokončení stavebních a montážních prací a předání stavby:** do 60 dnů od termínu zahájení prací

- 4.2. Provedením předmětu díla se rozumí úplné dokončení stavby bez vad a nedodělků, její vyklizení, vyklizení staveniště, uvedení dotčených ploch a pozemků do původního stavu, předání požadovaných dokladů dle této smlouvy a podepsání zápisu o předání a převzetí díla.

4.3. Harmonogram prováděných prací

Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději při předání staveniště aktualizovaný časový a finanční harmonogram provádění prací v podrobnostech na týdny. Harmonogram začíná zahájením prací zhotovitelem a končí dnem protokolárního předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení Staveniště. Harmonogram prováděných prací je nedílnou součástí této smlouvy. Práce a jejich jednotlivé části budou prováděny v souladu s časovým harmonogramem provádění prací, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

5. VLASTNICKÉ PRÁVO

- 5.1 Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na stavbě se řídí úpravou zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

6. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 6.1 Nejpozději do 3 dnů před dokončením díla, nejpozději však 3 dny před uplynutím posledního dne dle bodu 4.1 c) této smlouvy, vyzve zhotovitel písemně objednatele k převzetí díla.
- 6.2 O průběhu předávacího řízení sepiší smluvní strany této smlouvy zápis, který bude obsahovat:
- a) předávací protokol ve 2 vyhotoveních,
 - b) projektovou dokumentaci skutečného provedení předávaného díla ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a 1 vyhotovení v digitální podobě; dále pak digitální fotodokumentaci průběhu realizace díla (řádně datovanou a popsanou), zejména všech částí díla, které budou v průběhu realizace zakryty, popř. jednou či druhou smluvní stranou rozporovány,
 - c) zaměření skutečných výměr užitných ploch se zákresem do dokumentace skutečného provedení,

- d) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách předepsaných projektovou dokumentací, příslušnými předpisy, normami, případně touto smlouvou,
- e) zápisy o prověření prací a dodávek zakrytých v průběhu provedení díla,
- f) originál kompletního stavebního deníku,
- g) certifikáty výrobků,
- h) protokoly o shodě,
- i) protokoly nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN,
- j) záruční listy,
- k) návody na údržbu díla v záruční a pozáruční době.

Dílo, které není provedeno řádně a má vady a nedodělky, které brání řádnému užívání, nebude ze strany objednatele převzato. Objednatel přitom rozhodne podle charakteru případných vad a nedodělků.

- 6.3 Současně s dílem je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré dokumenty, plány a jiné listiny, které zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s dílem či jeho provedením.
- 6.4 V případě, že dílo nebude vykazovat žádné vady a nedodělky, sepiší mluvní strany předávací protokol, z něhož bude zřejmé, že objednatel dokončené dílo přebírá.

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA ZA JAKOST

- 7.1 Zhotovitel zodpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost zhotoveného díla v rozsahu této smlouvy a zaručuje se, že dílo provede v souladu s podmínkami této smlouvy a v parametrech určených projektovou dokumentací stavby a jejím popisem, v jakosti, která bude odpovídat obecně závazným předpisům ČSN platným v ČR v době realizace, standardům a jiným předpisům a směrnicím výrobců a dodavatelů materiálů a technických zařízení platným v ČR v době jeho realizace.
- 7.2 Zhotovitel poskytuje na předmět díla dle této smlouvy záruku za jakost v délce 60 měsíců.
- 7.3 Záruční doba začíná plynout ode dne podpisu předávacího protokolu dle bodu 6.4 této smlouvy, a je platná za předpokladu dodržení všech stanovených pravidel pro údržbu. Každá prokázaná vada zaviněná zhotovitelem, která se projeví během záruční doby, bude odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem.
- 7.4 Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny závady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškození živelnou událostí nebo třetí osobou.
- 7.5 Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je objednatel povinen každé zjištění vady u zhotovitele písemně reklamovat, a to bezodkladně po jejím zjištění, nejpozději však do konce sjednané záruky za jakost.
- 7.6 Zhotovitel je povinen odstranit písemně oznámené reklamované vady: do 3 dnů od jejich oznámení u vad bránících provozu díla či ohrožujících jeho bezpečnost, do 7 dnů od jejich oznámení u vad ostatních, pokud nedojde k písemné dohodě smluvních stran o době delší. Písemné oznámení může být provedeno dopisem, datovou schránkou, nebo emailem. Adresy pro písemná oznámení budou uvedeny v protokolu o předání a převzetí stavby.

8. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

- 8.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto smlouvou na svůj náklad a nebezpečí a provést i veškeré práce na svůj náklad a nebezpečí, které smlouva výslovně neuvádí jako součást díla, pokud je jejich provedení nebo se stane nezbytným k řádnému provedení díla.

- 8.2 Zhotovitel je povinen pravidelně informovat objednatele o stavu prováděného díla a na vyžádání objednatele provedené v souladu s touto smlouvou prokázat objednateli skutečný stav prováděného díla.
- 8.3 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu daném příslušným právním předpisem. Na místě staveniště bude veden stavební deník, který umožňuje zhotovení 3 a více propisovaných kopií. Způsob vedení zápisu:
- zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být zaznamenány zhotovitelem v ten den, kdy nastaly
 - objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinen vyjádřit se k zápisu ve stavebním deníku učiněném zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí
 - nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, příp. osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
- 8.4 Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré obecně závazné předpisy, zejména předpisy o ochraně zdraví při práci, hygienické předpisy, předpisy o požární ochraně, ekologii apod.
- 8.5 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla po dobu záruky. Tato záruční doba počíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu ve smyslu bodu 6.4 této smlouvy oběma smluvními stranami a končí uplynutím záruční doby v délce 60 měsíců ode dne podpisu.
- 8.6 Zhotovitel se zavazuje v případě prodlení s dokončením díla dle této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý, i započatý den prodlení. Při prodlení s dokončením díla dle této smlouvy o více než 10 kalendářních dní se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,00 Kč bez DPH za každý den prodlení.
- 8.7 Zhotovitel se zavazuje za porušení povinností uvedených v bodu 7.6 této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč bez DPH za každý den prodlení a každou včas neodstraněnou záruční vadu.
- 8.8 Zhotovitel se zavazuje za porušení povinností uvedených v bodu 2.4 a 8.4 této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč bez DPH za každý případ zjištěného porušení.
- 8.9 Zhotovitel se zavazuje za porušení povinností uvedených v bodě 3.4 této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 bez DPH za každý den prodlení.
- 8.10 Dohoda o smluvní pokutě dle bodu 8.6, 8.7, 8.8, 8.9 nemá vliv na nárok objednatele na náhradu způsobené škody včetně škod vzniklých objednateli neobdržením příp. krácením dotace, ani nelimituje výši škody.

9. POVINNOSTI OBJEDNATELE

- 9.1 Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo bez vad a nedodělků cenu podle této smlouvy.
- 9.2 Objednatel se zavazuje za porušení povinností uvedené v bodu 3.4 této smlouvy zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,015 % z nezaplacené částky za každý den prodlení
- 9.3 Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provedení díla dle této smlouvy.

10. Odstoupení od smlouvy

- 10.1 Kterákoliv ze stran může od této smlouvy odstoupit v případě, že druhá strana porušuje povinnosti, k jejichž plnění se zavázala v této smlouvě, a to na základě písemného odstoupení od smlouvy, které je oprávněna druhé smluvní straně odeslat teprve poté, kdy porušující stranu na

- 13.3 Tato smlouva se řídí právem České republiky.
- 13.4 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.
- 13.5 Pokud oddělitelné ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této smlouvy. V takovém případě se strany této smlouvy zavazují uzavřít do 5 pracovních dnů od výzvy druhé ze stran této smlouvy dodatek k této smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení této smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení.
- 13.6 Odpověď strany této smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, ve smyslu ust. § 1740, odst. 3 občanského zákoníku, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy.
- 13.7 Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, je dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 13.8 Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.
- 13.9 Smluvní stany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna, včetně všech případných příloh a dodatků.
- 13.10 Zastupitelstvo obce Kateřinice na svém 41. jednání, konaném dne 25.7.2018 schválilo pod bodem č.1 uzavření této smlouvy o dílo pověřilo starostu k podpisu.


Kateřinice dne 6.8.2018

V Žabni dne 6.8.2018

za objednatele:

za zhotovitele:


Radek Novák, starosta


Rostislav Ivánek, statutární zástupce

OBEC KATEŘINICE
742 58

IVÁNEK - ZEMAN v.o.s.
Realizace, údržba a úprava zeleně
739 25 ŽABEŇ 55 -1-
IČO: 45197857, DIČ: CZ45197857

neplnění povinnosti písemně upozornila a současně ji upozornila, že v případě zjištění dalšího porušení jakékoliv povinnosti využije svého práva a od této smlouvy odstoupí.

Právní účinky odstoupení nastávají dnem následujícím po dni doručení písemného odstoupení druhé smluvní straně, pokud není v písemném odstoupení uvedeno datum pozdější.

- 10.2** Objednatel má právo od uzavřené smlouvy o dílo odstoupit bez jakýchkoliv sankcí ze strany Zhotovitele v případě, že dojde k nepředvídatelným okolnostem při zajišťování financování této akce.

11. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE

- 11.1** Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění minimálně 3,0 mil. Kč po odečtení spoluúčasti.
- 11.2** Doklad o existenci pojištění zhotovitel předal objednateli před podpisem této smlouvy.
- 11.3** Zhotovitel je povinen zabezpečit pojištění osob proti úrazu a pojištění subdodavatelů v rozsahu jejich dodávky.
- 11.4** Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

12. PODDODAVATELÉ

- 1.** Podmínky, za kterých je možné pověřit realizaci díla jinou osobu:
- a) Pokud zhotovitel prokázal splnění části kvalifikace pomocí poddodavatele, je oprávněn ho nahradit pouze poddodavatelem, který splňuje požadovanou část kvalifikace ve stejném nebo větším rozsahu. Úprava či doplnění seznamu poddodavatelů v průběhu realizace díla je možné pouze na základě předchozí písemné dohody smluvních stran. Změna poddodavatele uvedeného v nabídce v průběhu plnění díla je možná pouze s předchozím souhlasem objednatel. Objednatel není oprávněn souhlas s výměnou poddodavatele bez objektivního důvodu odmítnout.
 - b) Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
 - c) Pokud zhotovitel hodlá plnit předmět této smlouvy (veřejnou zakázku) pomocí poddodavatelů (podzhotovitelů), je povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení oznámení o výběru dodavatele předložit identifikační údaje poddodavatelů stavebních prací nebo dodávek, pokud jsou mu známi. Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro vítězného uchazeče.
 - d) Poddodavatelé, kteří nebyli identifikováni podle předchozího bodu a kteří se následně zapojí do plnění předmětu této smlouvy, musí být identifikováni, a to před zahájením plnění části předmětu díla poddodavatelem.
 - e) Za porušení povinnosti definované v čl. 12bod 1a), 1c) a 1d) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 000,00 Kč.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 13.1** Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 13.2.** Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných dodatků, postupně číslovaných, podepsaných oběma smluvními stranami.

SOUPIS PRACÍ

	Lokalita 01 - Obecní louka	JKSO	823.27
Objekt	Název objektu	Stupeň PD	DPS
01	Regenerace zeleně v obci Kateřinice	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
3191	Regenerace zeleně v obci Kateřinice		
Projektant	Ing. Petra Ličková		
Objednatel	Obec Kateřinice		
Dodavatel			
	Cenová soustava RTS (www.rts.cz)		

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	660 905	Vedlejší náklady (dle §9 vyhl.230)	0
Z	PSV celkem	0	Ostatní náklady (dle §10 vyhl.230)	0
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
ZRN	celkem	660 905		
HZS		0		
ZRN+HZS		660 905		0
ZRN+ost.náklady+HZS		660 905	Vedlejší a ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :		Jméno :	Jméno :	
Datum :		Datum :	Datum :	
Podpis :		Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH		21,0 %	660 905 Kč	
DPH		21,0 %	138 790 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			799 695 Kč	

Poznámka :

Položky s označením „Vlastní“ v číslu položky jsou Vlastní cenové soustavy (R-položky). Veškeré ostatní položky jsou cenové soustavy RTS

Soupis prací

Stavba :	3191 Regenerace zeleně v obci Kateřinice	Lokalita 01 - Obecní louka
Objekt :	01 Regenerace zeleně v obci Kateřinice	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3 dle výkresu číslo C2-1 - 5, D2-1 - 5 a technické zprávy: pro dopadovou plochu:53*0,5 pro chodníky a plochy z lomového kamene:4*0,2	m3	27,30 26,50 0,80	195,00	5 323,50
2	131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezapaž.jam v hor.3 27,3*0,5	m3	13,65 13,65	15,00	204,75
3	162301102R00	Vodorovně přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m přesun vykopané zeminy pro násypy po stavbě a mezi lokalitami: zemina od výkopů pro plochy a od výměny v jamkách:27,3+8*1,25*1,25*0,5+3*0,4*0,5+(198+11)*0,05*0,5	m3	40,94 40,94	95,00	3 889,06
4	162701105R00	Vodorovně přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m odvoz přebytečné nekvalitní zeminy na skládku (alt. použita u ostatních lokalit): zejména drny, kameny atd.:40,9375	m3	40,94 40,94 40,94	155,00	6 345,31
5	171201201V01	Uložení sypaniny na skládku vč. poplatku za skládku odvoz přebytečné nekvalitní zeminy na skládku (alt. použita u ostatních lokalit): zejména drny, kameny atd.:40,9375	m3	40,94 40,94 40,94	90,00	3 684,38
6	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhuťněním dle výkresu číslo C2-1 - 5, D3-1 - 5 a technické zprávy: plochy z lomového kamene: lokalita 01:4	m2	4,00 4,00 4,00	120,00	480,00
Celkem za		1 Zemní práce				19 927,00
Díl: 112		Pěstební opatření				
7	112-Vlastní	Bezpečnostní řez stromu - koruna plochy 101-200m2 prováděný lezeckou technikou dle výkresu číslo D1-1 - 5 a tabulky inventarizace v technické zprávě: vč. odvozu ořezaného materiálu a jeho likvidace dle platných zákonů: vč. veškerých pomocných, zvedacích a ostatních zařízení potřebných k zásahu:3	kus	3,00 3,00	2 600,00	7 800,00
8	112-Vlastní	Zdravotní řez stromu - koruna plochy 101-200m2 prováděný lezeckou technikou dle výkresu číslo D1-1 - 5 a tabulky inventarizace v technické zprávě: vč. odvozu ořezaného materiálu a jeho likvidace dle platných zákonů: vč. veškerých pomocných, zvedacích a ostatních zařízení potřebných k zásahu:1	kus	1,00 1,00	4 250,00	4 250,00
Celkem za		112 Pěstební opatření				12 050,00
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				
9	111104211R00	Pokosení trávníku parkov. svah do 1:5, odvoz 20 km vč. likvidace dle zákonů dle výkresu číslo C2-1 - 5, D2-1 - 5 a technické zprávy: stávající trávníky před realizací:1300 trávníky - 1.seč: lokalita 01:250	m2	1 550,00 1 300,00 250,00	4,00	6 200,00
10	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině dle výkresu číslo C2-1 - 5, D2-1 - 5 a technické zprávy: lokalita 01:250	m2	250,00 250,00	35,00	8 750,00
11	181301111R00	Rozprostření ornice, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m2	m2	250,00	12,00	3 000,00

Soupis prací

Stavba :	3191 Regenerace zeleně v obci Kateřinice	
Objekt :	01 Regenerace zeleně v obci Kateřinice	Lokalita 01 - Obecní louka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		dle výkresu číslo C2-1 - 5, D2-1 - 5 a technické zprávy:				
		travníky - substrát:				
		lokalita 01:250		250,00		
12	182001121R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině jemně zpracování terénu, předseťové zpracování půdy	m2	250,00	12,00	3 000,00
		dle výkresu číslo C2-1 - 5, D2-1 - 5 a technické zprávy:				
		travníky :				
		lokalita 01:250		250,00		
13	183101213R00	Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 0,05 m3, 1:5	kus	209,00	16,00	3 344,00
		dle výkresu číslo C2-1 - 5, D2-1 - 5 a technické zprávy:				
		pro listnaté keře:198		198,00		
		pro jehličnaté keře:11		11,00		
14	183101215R00	Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 0,4 m3 sv.1:5	kus	3,00	190,00	570,00
		dle výkresu číslo C2-1 - 5, D2-1 - 5 a technické zprávy:				
		pro solitery:3		3,00		
15	183101222R00	Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 2 m3 sv.1:5	kus	8,00	490,00	3 920,00
		dle výkresu číslo C2-1 - 5, D2-1 - 5 a technické zprávy:				
		pro stromy:8		8,00		
16	183205112R00	Založení záhonu v rovině/svah 1 : 5, hor. 3	m2	157,00	8,00	1 256,00
		dle výkresu číslo C2-1 - 5, D2-1 - 5 a technické zprávy:				
		záhony:				
		lokalita 01:157		157,00		
17	183403117R00	Obdělání půdy rotavátorem v rovině 2x	m2	157,00	12,00	1 884,00
		dle výkresu číslo C2-1 - 5, D2-1 - 5 a technické zprávy:				
		záhony:				
		lokalita 01:157		157,00		
18	183403132R00	Obdělání půdy rytím do 20 cm hor. 3, v rovině	m2	157,00	12,00	1 884,00
		dle výkresu číslo C2-1 - 5, D2-1 - 5 a technické zprávy:				
		záhony:				
		lokalita 01:157		157,00		
19	184102112R00	Výsadba dřevin s balem D do 30 cm, v rovině vč. zastřížení po výsadbě	kus	209,00	12,00	2 508,00
		dle výkresu číslo C2-1 - 5, D2-1 - 5 a technické zprávy:				
		listnaté keře:198		198,00		
		jehličnaté keře:11		11,00		
20	184102114R00	Výsadba dřevin s balem D do 50 cm, v rovině vč. zastřížení po výsadbě	kus	3,00	120,00	360,00
		dle výkresu číslo C2-1 - 5, D2-1 - 5 a technické zprávy:				
		solitery:3		3,00		
21	184102118R00	Výsadba dřevin s balem D do 1,2 m, v rovině vč. zastřížení po výsadbě	kus	8,00	425,00	3 400,00
		dle výkresu číslo C2-1 - 5, D2-1 - 5 a technické zprávy:				
		stromy:8		8,00		
22	184202112R00	Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. 3-3,3 m vč. upevnění příček a úvazků	kus	24,00	75,00	1 800,00
		dle výkresu číslo C2-1 - 5, D2-1 - 5 a technické zprávy:				
		stromy:8*3		24,00		
23	184501114R00	Zhotovení obalu kmene, 2vrstvy, v rovině rákosová rohož	m2	10,05	45,00	452,16
		dle výkresu číslo C2-1 - 5, D2-1 - 5 a technické zprávy:				
		stromy:8*3,14*0,2*2		10,05		
24	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	814,00	2,00	1 628,00
		dle výkresu číslo C2-1 - 5, D2-1 - 5 a technické zprávy:				

Soupis prací

Stavba : 3191 Regenerace zeleně v obci Kateřinice		Lokalita 01 - Obecní louka				
Objekt : 01 Regenerace zeleně v obci Kateřinice						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		trávník:				
		lokalita 01:250*2		500,00		
		záhony:				
		lokalita 01:157*2		314,00		
25	184921093R00	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina vč. úpravy výsadbové a závlahové mísy u stromů	m2	182,12	34,00	6 192,08
		dle výkresu číslo C2-1 - 5, D2-1 - 5 a technické zprávy:				
		záhony:				
		lokalita 01:157		157,00		
		kolem stromů:3,14*1*1*8		25,12		
26	185803211R00	Uválcování trávníku v rovině	m2	250,00	2,50	625,00
		dle výkresu číslo C2-1 - 5, D2-1 - 5 a technické zprávy:				
		lokalita 01:250		250,00		
27	185804311R00	Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2	m3	12,16	145,00	1 763,20
		dle výkresu číslo C2-1 - 5, D2-1 - 5 a technické zprávy:				
		stromy:8*0,1*4		3,20		
		solitery:3*0,05*4		0,60		
		keře:(198+11)*0,01*4		8,36		
28	185804312R00	Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	11,28	145,00	1 635,60
		dle výkresu číslo C2-1 - 5, D2-1 - 5 a technické zprávy:				
		trávník (vč. naředění herbicidu):				
		lokalita 01:250*0,01*2		5,00		
		záhony (vč. naředění herbicidu):				
		lokalita 01:157*0,01*4		6,28		
29	185804514R00	Odplevelení keřových skupin v rovině	m2	157,00	16,00	2 512,00
		dle výkresu číslo C2-1 - 5, D2-1 - 5 a technické zprávy:				
		záhony:				
		lokalita 01:157		157,00		
30	185851111R00	Dovoz vody pro závlahu rostlin do 6 km	m3	23,44	60,00	1 406,40
		12,16+11,28		23,44		
31	18-Vlastní	Záruční péče - keře první 3 roky	kus	179,00	90,00	16 110,00
		dle výkresu číslo C2-1 - 5, D2-1 - 5 a technické zprávy:				
		kompletní provedení dle popisu v technické zprávě:				
		listnaté keře:168		168,00		
		jehličnaté keře:11		11,00		
32	18-Vlastní	Přihnojení trávníků před výsevem vč. dodávky	m2	250,00	6,00	1 500,00
		dle výkresu číslo C2-1 - 5, D2-1 - 5 a technické zprávy:				
		lokalita 01:250		250,00		
33	18-Vlastní	Záruční péče - stromy první 3 roky	kus	8,00	4 700,00	37 600,00
		dle výkresu číslo C2-1 - 5, D2-1 - 5 a technické zprávy:				
		kompletní provedení dle popisu v technické zprávě:				
		stromy:8		8,00		
34	18-Vlastní	Záruční péče - trávníky první 3 roky	m2	250,00	590,00	147 500,00
		dle výkresu číslo C2-1 - 5, D2-1 - 5 a technické zprávy:				
		kompletní provedení dle popisu v technické zprávě:				
		lokalita 01:250		250,00		
35	18-Vlastní	Přihnojení trávníků po první seči 5g/m2 vč. dodávky	m2	250,00	4,20	1 050,00
		dle výkresu číslo C2-1 - 5, D2-1 - 5 a technické zprávy:				
		lokalita 01:250		250,00		
36	18-Vlastní	Záruční péče - solitery první 3 roky	kus	3,00	60,00	180,00
		dle výkresu číslo C2-1 - 5, D2-1 - 5 a technické zprávy:				
		kompletní provedení dle popisu v technické zprávě:				

Soupis prací

Stavba :	3191 Regenerace zeleně v obci Kateřinice	Lokalita 01 - Obecní louka
Objekt :	01 Regenerace zeleně v obci Kateřinice	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		solitery:3		3,00		
37	673131	Rákosová rohož	m2	22,11	42,00	928,44
		dle výkresu číslo C2-1 - 5, D2-1 - 5 a technické zprávy:				
		stromy:8*3,14*0,2*2*1,1		22,11		
38	00572420	Směs travní parková dle dispozic v technické zprávě	kg	5,25	135,00	708,75
		dle výkresu číslo C2-1 - 5, D2-1 - 5 a technické zprávy:				
		trávník vč. přídavku trávníkového hnojiva:				
		lokalita 01:250*0,02*1,05		5,25		
39	08211320	Voda pro závlivu rostlin	m3	23,44	35,00	820,40
		12,16+11,28		23,44		
40	10391100	Kůra mulčovací - drcená stromová kůra fr.0-100mm vč. dopravy	m3	18,76	720,00	13 506,05
		dle výkresu číslo C2-1 - 5, D2-1 - 5 a technické zprávy:				
		záhony:				
		lokalita 01:157*0,1*1,03		16,17		
		kolem stromů:3,14*1*1*8*0,1*1,03		2,59		
41	25234009.A	Herbicid totální	l	0,42	260,00	108,99
		dle výkresu číslo C2-1 - 5, D2-1 - 5 a technické zprávy:814*0,0005*1,03		0,42		
42	026-Vlastní	Dodávka trávníkového substrátu vč. dopravy	m3	12,88	650,00	8 368,75
		dle výkresu číslo C2-1 - 5, D2-1 - 5 a technické zprávy:				
		trávníky - substrát vč. přídavku trávníkového hnojiva:				
		lokalita 01:250*0,05*1,03		12,88		
43	026-Vlastní	Dodávka pěstebního substrátu pro výměnu do jamek vč. dopravy	m3	14,05	860,00	12 080,08
		dle výkresu číslo C2-1 - 5, D2-1 - 5 a technické zprávy:				
		obohacený o dlouhodobě rozpustné hnojivo a půdní kondicionér 1,5kg/m3:				
		pro výměnu do jamek:				
		stromy:8*1,25*1,25*1,25*0,5*1,03		8,05		
		listnaté keře:198*0,05*0,5*1,03		5,10		
		jehličnaté keře:11*0,05*0,5*1,03		0,28		
		soliterní keře:3*0,4*0,5*1,03		0,62		
44	605-Vlastní	Dodávka - frézované impregnované kůly ke stromům dl.3-3,3m, vč. 3 příček/kůl a úvazků, vč. dopravy	kus	24,72	90,00	2 224,80
		dle výkresu číslo C2-1 - 5, D2-1 - 5 a technické zprávy:				
		stromy:8*3*1,03		24,72		
Celkem za 18 Povrchové úpravy terénu						300 776,69
Díl: 185	Listnaté stromy					
45	026-Vlastní	Acer platanoides "Deborah" o.k. 18/20cm s balem, vč. dopravy	kus	5,00	4 950,00	24 750,00
		alejový strom:				
		rovný průběžný kmen, zapěstovaná koruna:				
		nasazení min. 220cm, 3x - 4x přesazované:5		5,00		
46	026-Vlastní	Malus "Mokum" o.k. 16/18cm s balem, vč. dopravy	kus	3,00	4 950,00	14 850,00
		alejový strom:				
		rovný průběžný kmen, zapěstovaná koruna:				
		nasazení min. 220cm, 3x - 4x přesazované:3		3,00		
Celkem za 185 Listnaté stromy						39 600,00
Díl: 190	Listnaté keře					
47	026-Vlastní	Viburnum rhytidophyllum vel. 80/100 soliter kontejner, vč. dopravy	kus	3,00	390,00	1 170,00
		min. 3 výhonky:3		3,00		
48	026-Vlastní	Keře listnaté vel. 30/40 kontejner, vč. dopravy	kus	30,00	55,00	1 650,00

Soupis prací

Stavba : Objekt :		3191 Regenerace zeleně v obci Kateřinice 01 Regenerace zeleně v obci Kateřinice		Lokalita 01 - Obecní louka		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		min. 3 výhonky:30		30,00		
49	026-Vlastní	Keře listnaté vel. 40/50 kontejner, vč. dopravy	kus	9,00	55,00	495,00
		min. 3 výhonky:9		9,00		
50	026-Vlastní	Keře listnaté vel. 50/60 kontejner, vč. dopravy	kus	70,00	65,00	4 550,00
		min. 3 výhonky:12+12+33+13		70,00		
51	026-Vlastní	Keře listnaté vel. 60/80 kontejner, vč. dopravy	kus	89,00	65,00	5 785,00
		min. 3 výhonky:10+4+8+3+17+6+41		89,00		
Celkem za		190 Listnaté keře				13 650,00
Díl:	191	Jehličnaté keře				
52	026-Vlastní	Juniperus horizontalis "Wiltonii" vel. 30/40 kontejner, vč. dopravy	kus	11,00	125,00	1 375,00
Celkem za		191 Jehličnaté keře				1 375,00
Díl:	5	Komunikace				
53	594111111R00	Dlažba z lomového kamene,lože z kam.těž do 5 cm pouze montáž dlažby	m2	4,00	570,00	2 280,00
		dle výkresu číslo C2-1 - 5, D3-1 - 5 a technické zprávy:				
		plochy z lomového kamene:		4,00		
		lokalita 01:4				
54	583-Vlastní	Dlažba - kamenná štipaná rula pr. cca 30-40 cm vč. dopravy	m2	4,20	960,00	4 032,00
		dle výkresu číslo C2-1 - 5, D3-1 - 5 a technické zprávy:				
		plochy z lomového kamene:		4,20		
		lokalita 01:4*1,05				
Celkem za		5 Komunikace				6 312,00
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
55	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m	m2	53,00	17,00	901,00
		dle výkresu číslo C2-1, D3-1 a technické zprávy:				
		lokalita 01 - dopadová plocha:53		53,00		
56	631571004R00	Násyp ze šterku fr. 16/32mm	m3	10,60	1 100,00	11 660,00
		dle výkresu číslo C2-1, D3-1 a technické zprávy:				
		lokalita 01 - dopadová plocha - drenážní vrstva:53*0,2		10,60		
57	631571005R00	Násyp z kameniva těž. praného fr. 4-8mm (kačírku)	m3	15,90	1 390,00	22 101,00
		dle výkresu číslo C2-1, D3-1 a technické zprávy:				
		lokalita 01 - dopadová plocha:53*0,3		15,90		
58	67390503	Geotextilie netkaná 300 g/m2	m2	60,95	26,00	1 584,70
		dle výkresu číslo C2-1, D3-1 a technické zprávy:				
		lokalita 01 - dopadová plocha:53*1,15		60,95		
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				36 246,70
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
59	916561111RT2	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 16/20 s opěrou včetně obrubníku 100/5/20 cm	m	29,87	195,00	5 824,65
		dle výkresu číslo C2-1,2, D3-1,2, 02 a technické zprávy:				
		lokalita 01:		29,87		
		dopadová plocha:29*1,03				
60	91-Vlastní	D+M Ocelový pozinkovaný záhonový obrubník vč. ukotvení	bm	20,60	285,00	5 871,00
		dle výkresu číslo C2-1 - 5, D3-1 - 5 a technické zprávy:				
		lokalita 01:20*1,03		20,60		
Celkem za		91 Doplňující práce na komunikaci				11 695,65
Díl:	955	Mobiliář				
61	955-Vlastní	Lavička klasická certifikovaný výrobek - vč. výkopů, patek, kotvení	kus	3,00	9 900,00	29 700,00
		kompletní provedení dle výkresu číslo C2-1,2,3, D3-1,2,3 a technické zprávy:				

Soupis prací

Stavba :	3191 Regenerace zeleně v obci Kateřinice	Lokalita 01 - Obecní louka
Objekt :	01 Regenerace zeleně v obci Kateřinice	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		lokalita 01:3		3,00		
62	955-Vlastní	Doprava + montáž mobiliáře komplet všech prvků mobiliáře	kus	1,00	2 000,00	2 000,00
		kompletní provedení dle výkresu číslo C2-1 - 5, D3-1 - 5 a technické zprávy:				
		lokalita 01:1		1,00		
63	955-Vlastní	Odpadkový koš se stříškou certifikovaný výrobek - vč. výkopů, patek, kotvení	kus	1,00	8 000,00	8 000,00
		kompletní provedení dle výkresu číslo C2-1 - 5, D3-1 - 5 a technické zprávy:				
		lokalita 01:1		1,00		
Celkem za		955 Mobiliář				39 700,00
Díl:	956	Herní prvky				
64	956-Vlastní	D+M Hrací prvek "Lana" certifikovaný výrobek - vč. výkopů, patek, kotvení	kus	1,00	22 000,00	22 000,00
		kompletní provedení dle výkresu číslo C2-1, D3-1, 09 a technické zprávy:				
		lokalita 01:1		1,00		
65	956-Vlastní	D+M Hrací prvek "Hrad" ze smrkového dřeva certifikovaný výrobek - vč. výkopů, patek, kotvení	kus	1,00	98 500,00	98 500,00
		kompletní provedení dle výkresu číslo C2-1, D3-1, 08 a technické zprávy:				
		lokalita 01:1		1,00		
66	956-Vlastní	Doprava + nátěr herních prvků tenkovrstvou lazurou komplet všechny herní prvky	kus	1,00	4 500,00	4 500,00
		kompletní provedení dle výkresu číslo C2-1,2, D3-1,2 a technické zprávy:				
		lokalita 01:1		1,00		
67	956-Vlastní	D+M Hrací prvek "Pružinové houpadlo" certifikovaný výrobek - vč. výkopů, patek, kotvení	kus	3,00	12 200,00	36 600,00
		kompletní provedení dle výkresu číslo C2-1, D3-1, 10 a technické zprávy:				
		lokalita 01 - 3 různě:3		3,00		
Celkem za		956 Herní prvky				161 600,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
68	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	51,35	350,00	17 972,03
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				17 972,03