Krycí list

Název stavby:	**REVITALIZACE UL. PLZEŇSKÉ V KONSTANTINOVÝCH LÁZNÍCH - III.ETAPA**	Objednatel:	Obec Konstantinovy Lázně	IČ/DIČ:	00259918/CZ00259918
Druh stavby:	revitalizace ulice	Projektant:	Boula IPK s.r.o.	IČ/DIČ:	28035461/CZ28035461
Lokalita:	Konstantinovy Lázně, Plzeňská ulice, okres Tachov (669 199)	Zhotovitel:	Na základě výběrového řízení	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	101
JKSO:		Zpracoval:	Ing. Theodor Collino	Datum:	28.12.2016

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	1 000 617,39	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	1 017 154,53	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	18 547,69	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	2 468,31	Vliv umístění stavby			Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		345 590,51						
ZRN celkem		2 384 378,43	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	2 384 378,43
Základ 21%	2 384 378,43	DPH 21%	500 719,47	Celkem včetně DPH	2 885 097,90

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
		DYBS Plzeň s.r.o. Prvomájová 39, 322 00 PLZEŇ IČO: 62621033 DIČ: CZ62621033
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	15. 3. 2017 Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	REVITALIZACE UL. PLZEŇSKÉ V KONSTANTINOVÝCH LÁZNÍCH - III.ETAPA	Doba výstavby:		Objednatel:	Obec Konstantinovy Lázně
Druh stavby:	revitalizace ulice	Začátek výstavby:		Projektant:	Boula IPK s.r.o.
Lokalita:	Konstantinovy Lázně, Plzeňská ulice, okres Tachov (669 199)	Konec výstavby:		Zhotovitel:	Na základě výběrového řízení
JKSO:		Zpracováno dne:	28.12.2016	Zpracoval:	Ing. Theodor Collino

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč) Dodávka	Montáž	Celkem	Hmotnost (t) Jednot.	Celkem	Cenová soustava
	SO 000		Společné									
	SO 000	999VD	Ostatní položky				8 134,70	59 296,80	67 431,50		0,00	
1	SO 000	999_E,def	Hutnící geotechnické zkoušky včetně protokolu				8 134,70	59 296,80	67 431,50		0,00	
2	SO 000	999_Zař. stav.	Zařízení staveniště, montáž, pronájem a demontáž staveniště	kpl.	1,000	10 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
3	SO 000	999_sítě	Vytyčení stavby a sítí včetně zaměření skutečného stavu a vypracování geometrického plánu	kpl.	1,000	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
4	SO 000	999_DSPS	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl.	1,000	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
5	SO 000	999_RDS	Realizační dokumentace stavby	kpl.	1,000	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
6	SO 000	999_DIO	Vypracování a projednání DIO pro provedení stavby ODHAD	soub.	1,000	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
7	SO 000	999_BOZP	Náklady na zajištění BOZP na pracovišti *1162.10 / 10 ODHAD*	kpl.	1,000	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
8	SO 000	999_DDZ	Kompletní provedení montáž, pronájem a demontáž dočesného dopravního značení včetně světelné signalizace *1162.10 / 10 ODHAD*	den	116,210 *116.210*	30,00	0,00	3 486,30	3 486,30	0,00	0,00	R-položka
				den	116,210 *116.210*	120,00	8 134,70	5 810,50	13 945,20	0,00	0,00	
	SO 101		Chodník									
	SO 101	11	Přípravné a přidružené práce				1 011 030,38	1 305 916,55	2 316 946,93		0,00	
9	SO 101	111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m *400*	m2	400,000 *400.000*	50,00	129,50	469 133,90	469 263,40		0,01	
10	SO 101	111200001RA0	Odstranění křovin a stromů do 100 mm, spáleni	m2	150,000	26,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
11	SO 101	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho *15.1 betonová dlažba* *Poznámka: (SKL-BETON)*	m2	15,100 *15.100*	42,00	129,50	3 770,50	3 900,00	0,00	0,01	RTS II / 2016
				m2	15,100 *15.100*	42,00	0,00	634,20	634,20	0,00	0,00	RTS II / 2016
12	SO 101	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým *15.1 betonová dlažba*	m2	15,100 *15.100*	27,00	0,00	407,70	407,70	0,00	0,00	RTS II / 2016
13	SO 101	113106241R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů *45 betonové panely* *Poznámka: (SKL - BETON)*	m2	45,000 *45.000*	120,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
14	SO 101	979094441R00	Očištění vybour. panelů s výplní kamen. těženým *45 betonové panely*	m2	45,000 *45.000*	43,00	0,00	1 935,00	1 935,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
15	SO 101	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových *30 záhonové obruby* *Poznámka: (SKL-BETON)*	m	30,000 *30.000*	84,00	0,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
16	SO 101	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních *50 + 20 + 20 silniční obrubníky* *Poznámka: (SKL-BETON)*	m	90,000 *90.000*	90,00	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
17	SO 101	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní *0 kostky* *30 chodníkové* *90 silniční* *0 krajníky*	m	120,000 *0.000* *30.000* *90.000* *0.000*	28,00	0,00	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
18	SO 101	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky *(0) kamení* *(2.1 + 18.4 + 6.9 + 13.1) beton* *3 stromy a pařezy*	t	43,500 *0.000* *40.500* *3.000*	28,00	0,00	1 218,00	1 218,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
19	SO 101	113108442R00	Rozrytí krytu,kamenivo bez zhut.,se živič. pojivem *316.8 podklad 250mm* *700 podklad 150mm*	m2	1 016,800 *316.800* *700.000*	29,00	0,00	29 487,20	29 487,20	0,00	0,00	RTS II / 2016
20	SO 101	113107615R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm *700 podklad 150mm* *Poznámka: (SKL-KAMENI)*	m2	700,000 *700.000*	30,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2016

21	SO 101	113107625R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.25 cm 316,8 podklad 250mm Poznámka: (SKL-KAMENI)	m2	316,800 316,800	44,00	0,00	13 939,20	13 939,20	0,00	0,00	RTS II / 2016
22	SO 101	113107520R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm 15,1 betonová dlažba Poznámka: (SKL-KAMENI)	m2	15,100 15,100	45,00	0,00	679,50	679,50	0,00	0,00	RTS II / 2016
23	SO 101	113151150R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75cm,tl.15cm 0 při obrubě 316,8 podklad 250mm Poznámka: 0	m2	316,800 0,000 316,800	110,00	0,00	34 848,00	34 848,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
24	SO 101	113151350R00	Fréz.živič.krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.15cm 0 * 0,5 Frézování 700 podklad 150mm Poznámka: (SKL-ASFALT)	m2	700,000 0,000 700,000	130,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
25	SO 101	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky (231 + 174,2 + 6,6) Kamení (104,5 + 231) Asfalt	t	747,300 411,800 335,500	28,00	0,00	20 924,40	20 924,40	0,00	0,00	RTS II / 2016
26	SO 101	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km (0) +(2,1 + 18,4 + 6,9 + 13,1)+(0) hmoty (231 + 174,2 + 6,6)+(104,5 + 231)+(0) suť	t	787,800 40,500 747,300	65,00	0,00	51 207,00	51 207,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
27	SO 101	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 19*((0) + (0) + (2,1 + 18,4 + 6,9 + 13,1)) hmoty 19*((231 + 174,2 + 6,6) + (104,5 + 231) + (0,)) suť 19 *3 stromy a pařezy	t	15 025,200 769,500 14 198,700 57,000	6,00	0,00	90 151,20	90 151,20	0,00	0,00	RTS II / 2016
28	SO 101	979990112R00	Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt (104,5 + 231)+(0) Asfalt Poznámka: (SKL-ASFALT)	t	335,500 335,500	140,00	0,00	46 970,00	46 970,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
29	SO 101	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton (2,1 + 18,4 + 6,9 + 13,1)+(0) beton Poznámka: (SKL-BETON)	t	40,500 40,500	140,00	0,00	5 670,00	5 670,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
30	SO 101	997221855/00	Poplatek za skládku - kamení (0)+(231 + 174,2 + 6,6) Kamení Poznámka: (SKL-KAMENI)	t	411,800 411,800	30,00	0,00	12 354,00	12 354,00	0,00	0,00	
31	SO 101	112100013RA0	Kácení stromů 50-60 cm, naložení a odvoz do 1 km 3	kus	3,000 3,000	135,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
32	SO 101	112100104RA0	Odstranění pařezů 50-60 cm,odklizení,úprava terénu 3	kus	3,000 3,000	826,00	0,00	2 478,00	2 478,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
33	SO 101	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo 1,5 * 3 Pařezy a stromy - odhad Poznámka: (SKL-DŘEVO)	t	4,500 4,500	150,00	0,00	675,00	675,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
	SO 101	12	Odkopávky a prokopávky				0,00	31 262,93	31 262,93		0,00	
34	SO 101	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m 0,15 * 400 tl. 150mm	m3	60,000 60,000	29,00	0,00	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
35	SO 101	167103101R00	Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění 0,15 * 400 - (0,15 * 613) Odvoz přebytečné ornice SKLÁDKA ORNICE 0,15 * 613 Ornice pro rozprostření na stavbě Poznámka: (SKL-ORNICE)	m3	60,000 -31,950 91,950	31,00	0,00	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
36	SO 101	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 0,2 *1162,10 sanace 0,15 * 400 výkopy Poznámka: (SKL-ZEMINA)	m3	292,420 232,420 60,000	88,00	0,00	25 732,96	25 732,96	0,00	0,00	RTS II / 2016
37	SO 101	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 0,3 * 0,2 *1162,10 Sanace plané 0,3 * 0,15 * 400 30% výkopů	m3	87,726 69,726 18,000	22,00	0,00	1 929,97	1 929,97	0,00	0,00	RTS II / 2016
	SO 101	13	Hloubené vykopávky				0,00	5 976,90	5 976,90		0,00	
38	SO 101	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 9 Výkop rýhy pod obrubníky Poznámka: (SKL-ZEMINA)	m3	9,000 9,000	650,00	0,00	5 850,00	5 850,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
39	SO 101	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 0,3 * 9 rýha pod obrubníky	m3	2,700 2,700	47,00	0,00	126,90	126,90	0,00	0,00	RTS II / 2016
	SO 101	16	Přemístění výkopku				0,00	119 060,90	119 060,90		0,00	
40	SO 101	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 (292,42 + 9)	m3	301,420 301,420	35,00	0,00	10 549,70	10 549,70	0,00	0,00	RTS II / 2016
41	SO 101	162701105R14	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m kapacita vozu 12 m3 (292,42 + 9)	m3	301,420 301,420	210,00	0,00	63 298,20	63 298,20	0,00	0,00	RTS II / 2016
42	SO 101	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	3 014,200	15,00	0,00	45 213,00	45 213,00	0,00	0,00	RTS II / 2016

			*10 *(292,42 + 9)*			*3 014,200*								
	SO 101 18		Povrchové úpravy terénu					9 581,16	44 290,04	53 871,20		0,02		
43	SO 101	181101102R00	Úprava pláně v hor. 1-4, se zhutněním Položky jsou shodné i pro úpravu pláně v násypech i zářezech. *1162,10*	m2	1 162,100 *1 162,100*	12,00	0,00	13 945,20	13 945,20	0,00	0,00	RTS II / 2016		
44	SO 101	184807111kus	Ochrana stromu bedněním - zřízení *13*	kus	13,000 *13,000*	250,00	888,58	2 361,42	3 250,00	0,00	0,00	RTS II / 2016		
45	SO 101	184807112kus	Ochrana stromu bedněním - odstranění *13*	kus	13,000 *13,000*	120,00	0,00	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	RTS II / 2016		
46	SO 101	639571215RKA	kačírek tl. 150 mm	m2	52,000	170,00	7 391,80	1 448,20	8 840,00	0,00	0,00	RTS II / 2015		
47	SO 101	181300010RAA	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 500 m, osetí trávou *613 -213 Ornice*	m2	400,000 *400,000*	38,00	860,44	14 339,56	15 200,00	0,00	0,01	RTS II / 2016		
48	SO 101	181300010RAE	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 15 km, osetí trávou *613 -400 Dovoz ornice*	m2	213,000 *213,000*	52,00	440,35	10 635,65	11 076,00	0,00	0,01	RTS II / 2016		
	SO 101 19		Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení dutin				0,00	66 312,40	66 312,40		0,00			
49	SO 101	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 *(292,42 + 9)* *Poznámka: (SKL-ZEMINA)*	m3	301,420 *301,420*	220,00	0,00	66 312,40	66 312,40	0,00	0,00	RTS II / 2016		
	SO 101 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch					340 142,80	66 304,60	406 447,40		0,00		
50	SO 101	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm frakce ŠD,b 0/32 (dle ČSN 73 6126-1) *797,7 + 25 + 2,6 + 7,8 Chodník - přírodní* *138,7 + 11,5 Sjezdy* *neuznatelná část sjezdů* *9 / 0,15 pod obrubníky*	m2	1 043,300 *833,100* *150,200* *20,100* *60,000*	112,00	99 796,55	17 053,05	116 849,60 2251,2	0,00	0,00	RTS II / 2016		
51	SO 101	565141111RT3	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 6 cm plochy 101-200 m2 *140 * 0,5 Oprava krytu při obrubě* *neuznatelná část živice 33,33%*	m2	70,000 *70,000* *23,100*	430,00	17 167,59	12 932,41	30 100,00 9933	0,00	0,00	RTS II / 2016		
52	SO 101	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm *1162,10 Mechanická sanace pláně* *178,8 Parkoviště* *Poznámka: frakce ŠD,b 0/32 (dle ČSN 73 6126-1) - Mechanická sanace zemní pláně*	m2	1 340,900 *1 162,100* *178,800*	142,00	165 731,97	24 675,83	190 407,80 25389,6	0,00	0,00	RTS II / 2016		
53	SO 101	564952111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 15 cm *138,7 Přírodní* *11,5 Červená - SLEPECKÁ* *178,8 Přírodní - parkoviště* *neuznatelná část sjezdů*	m2	329,000 *138,700* *11,500* *178,800* *20,100*	210,00	57 446,69	11 643,31	69 090,00 37548 4221	0,00	0,00	RTS II / 2016		
	SO 101 57		Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch					31 442,32	15 807,68	47 250,00		0,00		
54	SO 101	573111113R00	Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2 *140 * 0,5 Oprava krytu při obrubě* *neuznatelná část živice 33,33%*	m2	70,000 *70,000* *23,100*	19,00	1 242,71	87,29	1 330,00 438,9	0,00	0,00	RTS II / 2016		
55	SO 101	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 *140 Oprava krytu při obrubě* *neuznatelná část živice 33,33%*	m2	140,000 *140,000* *46,200*	8,00	1 045,05	74,95	1 120,00 369,6	0,00	0,00	RTS II / 2016		
56	SO 101	577131111RT2	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm plochy 201-1000 m2 *140 Oprava krytu při obrubě* *neuznatelná část živice 33,33%*	m2	140,000 *140,000* *46,200*	320,00	29 154,56	15 645,44	44 800,00 14784	0,00	0,00	RTS II / 2016		
	SO 101 59		Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch					246 150,62	216 207,38	462 358,00		0,00		
57	SO 101	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm *797,7 Přírodní* *5+20 Slepecká* *7,8 Písková* *neuznatelná část sjezdů*	m2	830,500 *797,700* *25,000* *7,800* *20,100*	214,00	26 217,03	151 509,97	177 727,00 4301,4	0,00	0,00	RTS II / 2016		
58	SO 101	59245114	Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm písková *7,8 Písková* *ztratné 4%: 0,312*	m2	8,112 *7,800* *0,312*	190,00	1 541,28	0,00	1 541,28	0,00	0,00	RTS II / 2016		
59	SO 101	59245110	Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní *797,7* *ztratné 1%: 7,977*	m2	805,677 *797,700* *7,977*	160,00	128 908,32	0,00	128 908,32	0,00	0,00	RTS II / 2016		
60	SO 101	592451151	Dlažba HOLLAND I SLP skladba 20x10x6 cm červená *5+20* *ztratné 4%: 1*	m2	26,000 *25,000* *1,000*	210,00	5 460,00	0,00	5 460,00	0,00	0,00	RTS II / 2016		
61	SO 101	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	41,550	80,00	234,36	3 089,64	3 324,00	0,00	0,00	RTS II / 2016		

			ODHAD											
			*0,05 * (797+25+2+7) odhad pro dořezy betonových dlaždic 5%*		*41,550*									
62	SO 101	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	329,000	222,00	12 802,73	60 235,27	73 038,00	0,00	0,00	RTS II / 2016		
			138,7 Přírodní		*138,700*									
			11,5 Červená - SLEPECKA		*11,500*									
			178,8 Přírodní - parkoviště		*178,800*				39693,6					
63	SO 101	592451170	Dlažba 20x10x8 cm přírodní	m2	323,850	210,00	68 008,50	0,00	68 008,50	0,00	0,00	RTS II / 2016		
			178,8 Parkoviště		*178,800*				37548					
			138,7 přírodní		*138,700*									
			neuznatelná část sjezdů		*20,100*				4221					
			ztratné 2%; 6,35		*6,350*									
64	SO 101	592451158	Dlažba SLP skladba 20x10x8 cm červená	m2	11,960	240,00	2 870,40	0,00	2 870,40	0,00	0,00	RTS II / 2016		
			11,5 červená SLP		*11,500*									
			ztratné 4%; 0,46		*0,460*									
65	SO 101	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	16,450	90,00	107,99	1 372,51	1 480,50	0,00	0,00	RTS II / 2016		
			ODHAD											
			*0,05 * (138,7 + 11,5 + 178,8) odhad pro dořezy betonových dlaždic 5%*		*16,450*									
	SO 101	711	Izolace proti vodě				18 547,69	2 630,82	21 178,51		0,00			
66	SO 101	711132311R00	Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč.uchyc.prvků	m2	80,000	50,00	1 531,69	2 468,31	4 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2016		
			*0,5 *160*		*80,000*									
67	SO 101	28323113	Fólie nopová DEKDREN T20 tl. 1,0 mm š. 2000 mm	m2	96,000	100,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	RTS II / 2016		
			*0,5 *160*		*80,000*									
			ztratné 20%; 16		*16,000*									
68	SO 101	28342406	DEKDREN ukončovací lišta N8 PVC, l = 2 m	kus	82,400	90,00	7 416,00	0,00	7 416,00	0,00	0,00	RTS II / 2016		
			*160 * 0,5*		*80,000*									
			ztratné 3%; 2,4		*2,400*									
69	SO 101	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,193	842,00	0,00	162,51	162,51	0,00	0,00	RTS II / 2016		
	SO 101	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				310 750,72	88 906,57	399 657,29		0,00			
70	SO 101	919726122/00	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	96,000	22,00	0,00	2 112,00	2 112,00	0,00	0,00			
			*0,5 *160 * 1,2 Ochrana nopové fólie*		*96,000*									
			Poznámka: započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů											
71	SO 101	915491212R00	Osazení vodícího proužku, lože 40mm	m	6,500	169,00	621,72	476,78	1 098,50	0,00	0,00	RTS II / 2016		
			2,60 / 0,4		*6,500*									
72	SO 101	59248071	Dlažební kámen GRANIT vodicí linie 20/20/8	m2	2,652	2 500,00	6 630,00	0,00	6 630,00	0,00	0,00	RTS II / 2016		
			2,60		*2,600*									
			ztratné 2%; 0,052		*0,052*									
73	SO 101	917862111R00	Osazení stojatého obrubníku betonového s opěrou (betonového silničního nebo chodníkového obrubníku) do lože z betonu C20/25-XF3 (popř. C20/25 n XF3)	m	751,000	240,00	108 971,21	71 268,79	180 240,00	0,00	0,00	RTS II / 2016		
			20 Silniční 250mm		*20,000*									
			73 Silniční 300mm		*73,000*									
			8 Přechodový		*8,000*									
			37 Nájezdový		*37,000*									
			192+117+304 Chodníkový		*613,000*									
			neuznatelná část sjezdů		*10,300*				2472					
			neuznatelná části obrubníku podél parkoviště		*11,000*				2640					
74	SO 101	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	38,850	117,00	4 545,45	0,00	4 545,45	0,00	0,00	RTS II / 2016		
			37 Nájezdový		*37,000*									
			ztratné 5%; 1,85		*1,850*									
75	SO 101	59217480	Obrubník silniční přechodový 1000/150/150-250	kus	8,400	340,00	2 856,00	0,00	2 856,00	0,00	0,00	RTS II / 2016		
			8 Přechodový		*8,000*									
			ztratné 5%; 0,4		*0,400*									
76	SO 101	592174230	Obrubník chodníkový 1000 / 80 / 250	kus	625,260	99,00	61 900,74	0,00	61 900,74	0,00	0,00	RTS II / 2015		
			192 + 117 + 304 Chodníkový		*613,000*									
			ztratné 2%; 12,26		*12,260*									
			neuznatelná část sjezdů		*10,300*				1019,7					
77	SO 101	59217487	Obrubník silniční 1000/150/300	kus	74,460	130,00	9 679,80	0,00	9 679,80	0,00	0,00	RTS II / 2016		
			73 Silniční 300mm		*73,000*									
			ztratné 2%; 1,46		*1,460*									
78	SO 101	59217488	Obrubník silniční 1000/150/250	kus	20,400	137,00	2 794,80	0,00	2 794,80	0,00	0,00	RTS II / 2016		
			20 Silniční 250mm		*20,000*									
			ztratné 2%; 0,4		*0,400*									
			neuznatelná části obrubníku podél parkoviště		*11,000*				1507					
79	SO 101	919731123R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 20 cm	m	200,000	44,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	RTS II / 2016		
			200		*200,000*									
80	SO 101	917882111R00	Osazení obrubníku bet. zastávkového, mrazuvzdorné lepidlo na betonový základ C30/37 XF3 tl. 150mm	m	30,000	580,00	11 151,00	6 249,00	17 400,00	0,00	0,00	RTS II / 2016TC		
			*2 * 11 přímý*		*22,000*									

			2 * (1+1) přechodový			4,000							
			2 * (1+1) nájezdový			4,000							
81	SO 101	59217120	Obrubník CSB HK přechodový pravý 400/310-250/1003	kus	2,000	3 900,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
82	SO 101	59217121	Obrubník CSB HK přechodový levý 400/310-250/1003	kus	2,000	3 900,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
83	SO 101	59217125	Obrubník CSB HK náběhový pravý 400/330-310/1003	kus	2,000	3 900,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
84	SO 101	59217126	Obrubník CSB HK náběhový levý 400/330-310/1003	kus	2,000	3 900,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
85	SO 101	59217123	Obrubník CSB HK přímý 400/330/1003	kus	22,000	3 200,00	70 400,00	0,00	70 400,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
	SO 101	914	SDZ				10 941,99	4 118,01	15 060,00		0,00	
86	SO 101	914001111R00	Osazení sloupků dopr.značky vč. beton. základu, dodávka a osazení víčka ke sloupku.	kus	5,000	990,00	2 187,67	2 762,33	4 950,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
			5 nový		5,000							
87	SO 101	404459509	Sloupek Fe pr.70 pozinkovaný, l= 3500 mm	kus	5,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
			5		5,000							
88	SO 101	914001125R00	Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	kus	5,000	770,00	2 494,32	1 355,68	3 850,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
			2 IJ4b		2,000				1540			
			1 IP11b		1,000				770			
			1 IP11c		1,000				770			
			1 IP12		1,000							
89	SO 101	40445137.A	Značka dopravní info IJ 4b	kus	2,000	1 150,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
			2 IJ4b		2,000							
90	SO 101	40445343	Značka dopr.informat IP8a-IP13d 500x700mm,poz.,tř2	kus	3,000	1 320,00	3 960,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
			1 IP11b		1,000				1320			
			1 IP11c		1,000				1320			
			1 IP12		1,000							
	SO 101	915	VDZ				6 268,79	8 052,11	14 320,90		0,00	
91	SO 101	915721111R00	Vodorovné značení stříkaným barvou stopčar,zeber atd.	m2	27,700	379,00	4 148,03	6 350,27	10 498,30	0,00	0,00	RTS II / 2016
			(2*10 + 3 + 4,7) V11a + V10f + V1a		27,700							
92	SO 101	915729111R00	Příplatek za reflexní úpravu stopčar, zeber atd.	m2	27,700	98,00	2 113,97	600,63	2 714,60	0,00	0,00	RTS II / 2016
			(2*10 + 3 + 4,7)		27,700							
93	SO 101	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů	m2	27,700	40,00	6,80	1 101,20	1 108,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
			(2*10 + 3 + 4,7)		27,700							
	SO 101	919	Ostatní				37 074,78	30 125,22	67 200,00		0,00	
94	SO 101	919735111R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm	m	200,000	56,00	6 046,25	5 153,75	11 200,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
			200		200,000							
95	SO 101	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	200,000	71,00	8 940,24	5 259,76	14 200,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
			200		200,000							
96	SO 101	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	200,000	109,00	13 450,80	8 349,20	21 800,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
			200		200,000							
97	SO 101	919112213/00	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	200,000	45,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	
			200		200,000							
98	SO 101	599141111R00	Vyplnění spár mezi panely živičnou zálivkou	m	200,000	55,00	8 637,48	2 362,52	11 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
			200		200,000							
	SO 101	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				0,00	9 114,70	9 114,70		0,00	
99	SO 101	938909311R00	Odstranění nánosu z povrchu podkladu živice/beton	m2	1 302,100	7,00	0,00	9 114,70	9 114,70	0,00	0,00	RTS II / 2016
			140		140,000							
			1162,10		1 162,100							
	SO 101	998	Přesun hmot HSV				0,00	128 612,40	128 612,40		0,00	
100	SO 101	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	25,600	84,00	0,00	2 150,40	2 150,40	0,00	0,00	RTS II / 2016
			(14,5 + 11,1)		25,600							
101	SO 101	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	1 505,500	84,00	0,00	126 462,00	126 462,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
			2318,9		2 318,900							
			-((0)+(2,1 + 18,4 + 6,9 + 13,1)+(0)+(231 + 174,2 + 6,6)+(104,5 + 231)+(0)) skládky		-787,800							
			-((14,5 + 11,1)) komunikace		-25,600							

Celkem: **2 384 378,43**

Poznámka:

Jestliže se v stavebním rozpočtu objevují odkazy na obchodní názvy, firmy, specifická označení výrobků, materiálů, technologických postupů či celků a dodávek, které platí pro určitého dodavatele, společnost nebo jeho organizační složku, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, vlivem toho, že zadavatel nebyl schopen jinak specifikovat onu vymezenou část předmětu díla s použitím daných specifikací tak, aby byly dostatečně přesné a srozumitelné všem dodavatelům, jedná se o doporučená řešení (vymezení předpokládaného standardu) a v těchto případech zadavatel umožňuje uchazečům ve svých nabídkách použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení ve srovnatelné cenové úrovni pořízení či nákladů provozu nebo pro zadavatele výhodnější.
Na tuto skutečnost musí uchazeč upozornit na zvláštním listu vloženém v nabídce a prokázat, že jím navržené materiály nebo výrobky jsou v požadovaných vlastnostech srovnatelné nebo lepší předepsané technické a kvalitativní úrovně.
JEDNOTLIVÉ VÝMĚRY BYLY ODMĚŘENY ELEKTRONICKY Z KOORDINAČNÍCH VÝKRESŮ A DOPLŇKOVÝCH ŘEZŮ. PŘÍPADNÉ UPŘESNĚNÍ JE UVEDENO V TEXTOVÝCH ČÁSTECH A POZNÁMKÁCH UVEDENÝCH NA KONKRÉTNÍCH VÝKRESECH.

DYBS Plzeň s.r.o.
Prvomájová 39, 322 00 PLZEŇ
IČO: 62621033
DIČ: CZ62621033

neuznatelné:	282 764,51
s DPH	342145,06
uznatelné:	2 542 952,84
85%	2 161 509,91