Rekonstrukce kanalizace

MÍSTNÍ KOMUNIKACE S KRYTEM Z ŽULOVÉ DLAŽBY
tl. 100 mm - 47,0 m²

ZPEVNĚNÉ PLOCHY Z BETONOVÉ A ZÁMKOVÉ DLAŽBY
437,0 m²

CHODNÍKY A VJEZDY Z MONOLITICKÉHO BETONU
163,0 m²

NEZPEVNĚNÉ PLOCHY VYSYPANÉ VYOSYVKY
18,0 m²

OHUMUSOVÁNÍ RÝHY A ZATRAVNĚNÍ PLOCH
tl. 200 mm 380,0 m² A 795,0 m²



LEGENDA :

- NAVRHOVANÁ OPRAVA KANALIZACE S VÝKOPOVOU RÝHOU
- NAVRHOVANÁ OPRAVA KRYTU KOMUNIKACE Z ŽULOVÉ DLAŽBY
- NAVRHOVANÁ OPRAVA CHODNÍKŮ S KRYTEM Z BETONOVÉ NEBO ZÁMKOVÉ DLAŽBY
- NAVRHOVANÁ OPRAVA CHODNÍKŮ A VJEZDŮ S KRYTEM Z MONOLITICKÉHO BETONU
- NAVRHOVANÁ OPRAVA NEZPEVNĚNÝCH PLOCH VYSYPANÝCH VYOSYVKY
- NAVRHOVANÁ PLOCHA OPĚTOVNÉHO ZATRAVNĚNÍ

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT PO VYROVNÁNÍ

(VÝŠKOPIS ULIČNÍ ČÁRY NEODPOVÍDÁ SKUTEČNÉMU ZAMĚŘENÍ)

POZNÁMKA :

Před zahájením výkopových prací, bude kryt komunikace z žulové dlažby rozebrán jen v šířce výkopové rýhy. Při zpětném zapravení bude předláždění rozšířeno o 0,3 - 0,5 m na každou stranu od hrany výkopu a to včetně nové kladecí vrstvy. Také ostatní zpevněné plochy s dlážděným nebo betonovým krytem budou rozebrány jen na šířku výkopové rýhy. Při zpětném zapravení bude i jejich předláždění rozšířeno o 0,3 - 0,5 m na každou stranu od hrany výkopu a to včetně nové kladecí vrstvy. Předlážděny budou i všechny stavbou narušené plochy.

Uvedené skladby opravy komunikací jsou pouze informativní, jedná se o návrh. Po provedení výkopových prací budou skladby na výrobním výboru upřesněny. Přesný rozsah opravy poslední obrusné vrstvy bude rovněž upřesněn na výrobním výboru.

REVIZE

Revize č.	Datum	Zapsal	Stručný popis změn

Hlavní inženýr projektu	ING. JOSEF PAVLIŠ		ekola
Zodpovědný projektant	ING. JOSEF PAVLIŠ		EKOLA - Pavliš s.r.o.
Vypracoval	ING. JOSEF HORÁK		Třída Svobody 2095, 686 03 Staré Město
Kontroloval	ING. JOSEF PAVLIŠ		tel.: 572 556 120, e-mail: pavlis@ekola-pavlis.cz
Investor	Obec Kostelany nad Moravou, č.p.19, 686 01 Uherské Hradiště		Kraj: Zlínský
Akce	KOSTELANY NAD MORAVOU, UL. NÁVES REKONSTRUKCE KANALIZACE		Datum: 12 / 2017
Část	SO 01 Kanalizace - rekonstrukce		Stupeň: DSP
			Zakázka č.: 1378 / DSP
Příloha	SITUACE OPRAVY KOMUNIKACE		Formát: 4 A4
			Měřítko: 1 : 500
Soubor	1378_D6-1_sit-oprkom.dgn		Příloha č.: D. 6.1.