

STAVO Karel Černoch s.r.o.
IČ: 27770907
DIČ: CZ27770907
Číslo účtu: 86-6489080217/0100
Bankovní spojení: KB Nový Jičín

OBECNÍ ÚŘAD KUJAVY		Cíle: kopie
1595/2015	15-12-2015	Zpracoval: J. Rivec
Doslo		Uvězň: 056 K/5
č.j.		
Počet listů: 1	Priloha: 11	

Dodatek ke smlouvě č. 2 SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi

společností: **Obec Kujavy**
sídlo: Kujavy 86, 742 44 Kujavy
IČ: 673 40474

jednající prostřednictvím: *Petry Vojkůvkové – starostky obce, tel. 556 740 023*

na straně jedné jakožto objednatelem

a

společností: STAVO – Karel Černoch s.r.o.
sídlo: Malá strana 31, 742 01 Suchdol na Odrou
IČ: 27770907
DIČ: CZ27770907
číslo účtu: 86-6489080217/0100
bankovní spojení: KB Nový Jičín

jednající prostřednictvím: *Jednatel: Ing.Karel Černoch*
zástupce pro věci technické: *Josef Rivec – mistr*

na straně druhé jakožto zhotovitelem

díla: „**Stavební úpravy a vybudování sociálního zázemí kulturního domu Kujavy**“

I. Předmět dodatku

Strany se v souladu s čl. XX. odst. a) smlouvy o dílo dohodly na následujících změnách:

1. Předpokládaný termín dokončení stavby se dle čl. VII smlouvy o dílo mění na 11.12.2015. Důvodem prodloužení termínu dokončení stavby je změna stavby před dokončením spočívající v úpravě vyústění ČOV do místní vodoteče a dořešení víceprací a méněprací. Jelikož vyúčtováním víceprací a méněprací dochází ke změně původní ceny uvedené v SOD, je nutné schválení zastupitelstva obce.
2. Celková nabídková cena dle čl. V. odst. b) smlouvy o dílo se mění na **1 311 636 Kč** bez DPH, **1 587 080 Kč** vč. 21% DPH. Cena byla navýšena z důvodu vyskytnutí víceprací, které nebyly v projektu zahrnuty.

XXI. Závěrečná ustanovení

- a) Ostatní ujednání smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny.
- b) Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- c) Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí.

d) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami pokud se smluvní strany na datu účinnosti této smlouvy nedohodnou jinak.

e) Tento dodatek ke smlouvě schválilo zastupitelstvo obce Kujavy dne 10.12.2015 usnesením č. 8 / I / 22.

Přílohy: č. 1 – Dodatek č. 1 Položkového rozpočtu Sociální zařízení ze dne 4.12.2015
 č. 2 – Dodatek č. 1 Položkového rozpočtu Bar pod jevištěm ze dne 4.12.2015
 č. 3 – Dodatek č. 1 Položkového rozpočtu Čistička odpadních vod ze dne 4.12.2015

Objednatel:

V Kujavách dne 14.12.2015

OBEC KUJAVY
Okres Nový Jičín
Petra Vojkůvková

Petra Vojkůvková – starostka obce Kujavy

Zhotovitel:

V Suchdole nad Odrou dne: 4.12.2015

STAVO - Karel Černoch s.r.o.
Ing. Karel Černoch
Karel Černoch


Ing. Karel Černoch

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2015200005	Sociální zařízení - Dodatek č.1	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO01	Sociální zařízení		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2015200005	Stavební úpravy kulturní dům Kujavy		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Obec Kujavy			
Dodavatel	STAVO - Karel Černoch s.r.o.		Zakázkové číslo	2015200005
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	3 382	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	26 117	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	-11 957	Přesun stavebních kapacit	295
N	M dodávky celkem	2 052	Mimostaveništní doprava	590
ZRN celkem		19 594	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	175
HZS		15 549	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		35 143	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		36 204	Ostatní náklady celkem	1 060

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum : 4.12.2015	Datum : 4.12.2015	Datum : 14.12.2015
Podpis :  STAVO - Karel Černoch s.r.o. Jihlavská 100, 250 68 Kujavy, IČO: 252 22 123	Podpis :  STAVO - Karel Černoch s.r.o. Jihlavská 100, 250 68 Kujavy, IČO: 252 22 123	Podpis :  OBEC KUJAVY okres Nový Jičín
Základ pro DPH 21,0 %		36 204 Kč
DPH 21,0 %		7 603 Kč
Základ pro DPH 0,0 %		0 Kč
DPH 0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		43 807 Kč

Poznámka :

Stavba :	2015200005 Stavební úpravy kulturní dům Kujavy	Rozpočet :	2015200005
Objekt :	SO01 Sociální zařízení	Sociální zařízení - Dodatek č.1	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	5 519	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	-2 137	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	-4 928	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	4 775	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	233	0	0	0
733 Rozvod potrubí	0	29 248	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	10 669	0	0	1 680
736 Podlahové vytápění	0	-39 570	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	33 277	0	0	0
775 Podlahy vlysové a parketové	0	993	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	-8 083	0	0	0
781 Obklady keramické	0	-497	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	2 052	-11 957	13 869
CELKEM OBJEKT	3 382	26 117	2 052	-11 957	15 549

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	29 499	0
Oborová přírážka	0	0,0	29 499	0
Přesun stavebních kapacit	0	1,0	29 499	295
Mimostaveništní doprava	0	2,0	29 499	590
Zařízení staveniště	0	0,0	17 542	0
Provoz investora	0	1,0	17 542	175
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	19 594	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	19 594	0
CELKEM VRN				1 060

Položkový rozpočet

Stavba :	2015200005 Stavební úpravy kulturní dům Kujavy	Rozpočet: 2,015E+09
Objekt :	SO01 Sociální zařízení	Sociální zařízení - Dodatek č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	342264051R00	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr.	m2	10,28	536,91	5 519,43
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				5 519,43
Díl: 97		Prorážení otvorů				
2	974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	-14,50	147,39	-2 137,16
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				-2 137,16
Díl: 713		Izolace tepelné				
3	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci	m2	-28,75	21,83	-627,61
4	28375768.A	Deska polystyrén samozhášivý EPS 150 S 28.757*0.04*1.1*-1	m3	-1,27 -1,27	3 380,75	-4 277,66
5	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	-0,03	714,67	-23,22
	Celkem za	713 Izolace tepelné				-4 928,50
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
6	722172311R00	Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 20/2,8 mm byly použity jiné dimenze a PN	m	-88,45	193,68	-17 131,00
7	722172331R00	Potrubí z PPR Instaplast, D 20/3,4 mm	m	29,40	196,07	5 764,46
8	722172332R00	Potrubí z PPR Instaplast, D 25/4,2 mm byly použity jiné dimenze a PN	m	20,00	244,50	4 890,00
9	722172333R00	Potrubí z PPR Instaplast, D 32/5,4 mm	m	38,60	291,50	11 251,90
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				4 775,36
Díl: 725		Zařizovací předměty				
10	725016103R00	Pisoár DOMINO 4110.1 s oplachov. ventilem, bílý skutečnost 3ks, v PD chybně uvedeno automatické splachování, realizace je podle rozpočtu "s oplachovacím ventilem"	soubor	1,00	3 891,89	3 891,89
11	725119110R00	Montáž splachovací nádrže Kombifix pro WC	kus	-1,00	480,76	-480,76
12	725299101R00	Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap skutečnost	soubor	-4,00	103,95	-415,80
13	725810405R00	Ventil rohový s přípoj. trubičky TE 67 G 1/2	soubor	-4,00	227,50	-910,00
14	84531	Výztužná konzola k WC duofix - ocelová z důvodů zpevnění závěsného WC v přičce tl.15cm	ks	5,00	600,00	3 000,00
15	VL006	sleva na dávkovače mýdla 300kč/kus	kus	-5,00	300,00	-1 500,00
16	31945728	Přechod přímý 4243G 35x5/4 lisovací bronz	kus	4,00	504,90	2 019,60
17	64262877	Nádrž Geberit Duofix special modul pro závěsné WC	kus	-1,00	5 371,86	-5 371,86
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				233,07
Díl: 733		Rozvod potrubí				
18	733164101RT5	Montáž potrubí z měděných trubek D 6 - 12 mm spojované lisováním	m	2,00	135,00	270,00
19	733164106RT5	Montáž potrubí z měděných trubek D 35 mm spojovaného lisováním	m	33,00	171,00	5 643,00
20	733191926R00	Navaření závitů na stávající potrubí 5/4 .. 32mm včetně závitů	kus	4,00	335,00	1 340,00
21	19631311	Trubka měděná systémová Mapress 15 x 1,0 mm	m	2,00	130,69	261,38
22	19631315	Trubka měděná systémová Mapress 35 x 1,5 mm	m	33,00	423,72	13 982,76
23	19633021	T-kus lisovací 35 mm cu	kus	4,00	587,08	2 348,32
24	31945502	Koleno 90° lisovací d 15 mm měď	kus	3,00	80,58	241,74
25	31945506	Koleno 90° lisovací d 35 mm měď	kus	10,00	516,12	5 161,20
	Celkem za	733 Rozvod potrubí				29 248,40
Díl: 735		Otopná tělesa				
26	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových	m2	16,00	23,01	368,16
27	45454	úchyt radiátoru lakovaný	ks	3,00	65,72	197,16
28	48457370.A	Těleso otopné des. Radik typ 10 VK v. 600 dl. 600	kus	1,00	2 349,00	2 349,00
29	48457423.A	Těleso otopné des. Radik typ 11 VK v. 600 dl. 800	kus	2,00	2 766,60	5 533,20

Položkový rozpočet

Stavba :	2015200005 Stavební úpravy kulturní dům Kujavy	Rozpočet: 2,015E+09
Objekt :	SO01 Sociální zařízení	Sociální zařízení - Dodatek č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
30	53266	spojka H-block DN15	ks	6,00	79,56	477,36
31	55127315	Hlavice termostatická	kus	2,00	283,08	566,16
32	564244	přechod H-block DN15	ks	3,00	392,70	1 178,10
33	900 RT4	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a Práce v tarifní třídě 7	hod	6,00	280,00	1 680,00
		napuštění a vypuštění systému 2x				
	Celkem za	735 Otopná tělesa				12 349,14
Díl:	736	Podlahové vytápění				
34	733221103U00	Potrubí Cu měkké-měkké pájení D 18	m	-6,00	279,06	-1 674,36
35	734449101R00	Montáž regulátoru	kus	-1,00	345,59	-345,59
36	736110003RT2	Podlahové vytápění Rehau na vodící lišty	m2	-28,76	1 157,29	-33 280,19
37	40541214	Technika reg.- VRM3-3/4" třicest.vent.Vaillant	kus	-1,00	3 388,07	-3 388,07
38	40551821	Regulátor bezdrátový pro podlahové topení	kus	-1,00	882,22	-882,22
	Celkem za	736 Podlahové vytápění				-39 570,43
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
39	61581624.A	Linka kuchyňská atypická 270cm	soubor	1,00	21 037,01	21 037,01
40	71255	Obložení stěny - palubkové, vč.mtž, podroštu,lišť vč.laku,	m2	20,00	700,00	14 000,00
41	766121210R00	Stěny komplet. plné s výplní, H do 2,75 m odečet za materiál	m2	-21,00	976,00	-20 496,00
		WC kabiny				
42	766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	1,00	68,53	68,53
43	766812215R00	Montáž kuchyňských linek dřev.na stojny š.do 2,7 m	kus	1,00	1 018,14	1 018,14
44	VL008	Skříň policová 930x300x1450	ks	-1,00	3 391,69	-3 391,69
45	VL009	Skříň policová 730x240x700	ks	1,00	1 750,00	1 750,00
46	766001	Dodávka a montáž lámacích dveří do kuchyňky	sou	1,00	19 200,00	19 200,00
		Lamací dveře z dýhovaného DTD, doplňky masiv buk, zárubně-rám masiv buk, kování, zámek, osazení, montáž, přizdění ostění pro krytí potrubí z út.				
47	61187176	Prah dubový délka 90 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	1,00	90,87	90,87
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				33 276,86
Díl:	775	Podlahy vlysové a parketové				
48	771111121R00	Montáž podlahových lišt dilatačních, přechodových	m	2,84	56,00	159,04
49	5976	Přechodová lišta dveřní	m	3,00	277,94	833,82
	Celkem za	775 Podlahy vlysové a parketové				992,86
Díl:	776	Podlahy povlakové				
50	7762701	Lepení čistící zóny včetně dodávky zóny	m2	4,45	525,00	2 336,25
51	69741040.A	Koberec zátěžový Balta - Fortesse - š. 4 m	m2	-39,32	459,95	-18 087,07
		-1*(36,75+2,574)		-39,32		
52	69741044.A	Koberec zátěžový VEGA	m2	39,32	195,00	7 668,18
		36,75+2,574		39,32		
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				-8 082,64
Díl:	781	Obklady keramické				
53	781230131R00	Obkládání stěn vnitř. keram. do tmele nad 300x300	m2	0,35	240,14	84,05
		1,79-1,44		0,35		
54	VL003	Zrcadlo tl.4mm vč.osazení	m2	-1,79	442,85	-792,70
55	VL004	Keramický obklad 600x300	m2	0,39	550,00	211,75
		(1,79-1,44)*1,1		0,39		
	Celkem za	781 Obklady keramické				-496,90
Díl:	M21	Elektromontáže				
56	210110010U00	Mtž vypínač nástěnný 1pól+reg zákl včetně čidlového TANGO vypínače	kus	-1,00	215,00	-215,00
57	VL012	Led osvětlení SDK podhledu vč.mtž	m	-38,34	306,27	-11 742,39
58	34111030	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2	m	150,00	12,79	1 918,50

Položkový rozpočet

Stavba :	2015200005 Stavební úpravy kulturní dům Kujavy	Rozpočet: 2,015E+09
Objekt :	SO01 Sociální zařízení	Sociální zařízení - Dodatek č.1



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
59	34111036	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2	m	25,00	20,55	513,75
60	345512030000	Dvojásuvka TANGO včetně rámečku	kus	-5,00	190,00	-950,00
61	34561147	Mústek propojovací pro neutrální vodič 15/N	kus	2,00	63,67	127,34
62	35822157	Jistič do 63 A 1pólový charakter. C LSN 10C/1	kus	2,00	144,57	289,14
63	35822159	Jistič do 63 A 1pólový charakter. C LSN 16C/1	kus	6,00	144,57	867,42
64	VL0154	rozdíl mezi čidlovým vypínačem a obyč.vypínačem jedná se o světelný TANGO vypínač 230V 1-pol	ks	-7,00	102,00	-714,00
65	900 RT4	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a Práce v tarifní třídě 7	hod	46,00	301,50	13 869,00
		práce na rozvaděči:10		10,00		
		odpojování svítidel, kabeláže, krabic, provizorní přepojení:16		16,00		
		montáže kabelů navíc:20		20,00		
	Celkem za	M21 Elektromontáže				3 963,76

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2015200005	Bar pod jevištěm - Dodatek č.1	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO02	Bar pod jevištěm		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2015200005	Stavební úpravy kulturní dům Kujavy		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Obec Kujavy			
Dodavatel	STAVO - Karel Černoch s.r.o.		Zakázkové číslo	2015200005
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	-13 753	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	-138
N M dodávky celkem	1 902	Mimostaveništní doprava	-275
ZRN celkem	-11 851	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	-138
HZS	7 538	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	-4 314	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-4 864	Ostatní náklady celkem	-550

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum : 4.12.2015		Datum : 4.12.2015	Datum : 14.12.2015
Podpis :  STAVO - Karel Černoch s.r.o. Karel Černoch Jméno : Karel Černoch Adresa : K. Černochova 230, 562 01 Písek IČO : 252 20 1234		Podpis :  STAVO - Karel Černoch s.r.o. Karel Černoch Jméno : Karel Černoch Adresa : K. Černochova 230, 562 01 Písek IČO : 252 20 1234	Podpis :  OBEC KUJAVY okres Nový Jičín
Základ pro DPH	21,0 %		-4 864 Kč
DPH	21,0 %		-1 021 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-5 885 Kč

Poznámka :

Stavba :	2015200005 Stavební úpravy kulturní dům Kujavy	Rozpočet :	2015200005
Objekt :	SO02 Bar pod jevištěm		Bar pod jevištěm - Dodatek č.1

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
725 Zařizovací předměty	0	-13 258	0	0	0
763 Dřevostavby	0	1 269	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	8 981	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	-7 443	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	365	0	0	0
775 Podlahy vlysové a parketové	0	-553	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	-14 132	0	0	0
785 Tapety	0	11 019	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	1 902	0	7 538
CELKEM OBJEKT	0	-13 753	1 902	0	7 538

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-13 753	0
Oborová přírážka	0	0,0	-13 753	0
Přesun stavebních kapacit	0	1,0	-13 753	-138
Mimostaveništní doprava	0	2,0	-13 753	-275
Zařízení staveniště	0	0,0	-13 753	0
Provoz investora	0	1,0	-13 753	-138
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-11 851	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-11 851	0
CELKEM VRN				-550

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :		2015200005 Stavební úpravy kulturní dům Kujavy SO02 Bar pod jevištěm	Rozpočet: 2,015E+09 Bar pod jevištěm - Dodatek č.1			
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 725	Zařizovací předměty					
1	VL003	Otevřená skříňka s policemi na nádobí 350/2300/900 ltd tl.18mm	ks	-1,00	7 643,11	-7 643,11
2	VL005	Lednice s prosklenými dveřmi - rozdíl ceny za nižší lednici	sou	-1,00	1 500,00	-1 500,00
3	VL006	Lednice s mrazícím boxem - rozdíl ceny za nižší lednici	sou	-1,00	1 500,00	-1 500,00
4	VL007	Barová židlička rozdíl mezi pevnou a otočnou	ks	-5,00	450,00	-2 250,00
5	VL008	Dřevěný stůl - rozdíl ceny (velikost stolu)	sou	-1,00	1 000,00	-1 000,00
6	VLZ1	Bajonet na sud - typ žehlička	ks	1,00	635,00	635,00
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				-13 258,11
Díl: 763	Dřevostavby					
7	763111112R00	Příčky sádrokartonové W111 12,5 GKB 100 pod schodiště	m2	1,75	725,00	1 268,75
		2*1,6/2+0,3*0,5		1,75		
	Celkem za	763 Dřevostavby				1 268,75
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					
8	45414	Skleněné police + úhelníky	ks	2,00	1 500,00	3 000,00
9	61581624A	Linka kuchyňská atypická 270 cm	soubor	-1,00	21 037,01	-21 037,01
10	648951411RT2	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 25 cm včetně dodávky parapetní desky š. 20 cm	m	2,40	475,00	1 140,00
11	65612353	BAROVÁ DESKA	M2	2,20	1 500,00	3 300,00
12	766651112R00	Montáž dveří nekompl., ocel.zárubeň,1kř. do 80cm	kus	1,00	113,72	113,72
13	76666112R85	Montáž posuvných dveří do pouzder	kus	1,00	896,00	896,00
14	766665921R00	Zakování dveří 1křídlových kompletizovaných	kus	1,00	208,49	208,49
15	766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	1,00	68,04	68,04
16	766812215R00	Montáž kuchyňských linek dřev.na stojny š.do 2,7 m	kus	-1,00	1 018,14	-1 018,14
17	VL.001111	Rozšíření barové desky oproti PD na 90cm	m2	1,60	1 650,00	2 640,00
18	VL001	Barová deska - odečet výměry místo 5cm-použito 4cm	m3	-0,05	22 796,44	-1 139,82
19	VL001112	Obložení stěny obkladovou deskou	m2	7,30	800,00	5 840,00
20	VL001113	Obložení potrubí - zadeklování LTD ořech	m2	6,60	956,00	6 309,60
21	VL00125	Dvířka z LTD bílé do prostoru pod schodiště vč.mtž.	ks	1,00	1 225,00	1 225,00
22	VL009	Systémové regály	m	-1,30	2 544,90	-3 308,37
23	VL012	Jevištní závěs	m2	-20,37	201,69	-4 108,43
		8,15*4,2-54,6		-20,37		
24	54914620	Dveřní kování klika/klika	kus	1,00	537,86	537,86
25	55341520	Dveře posuvné 900/200 + zárubeň obložková včetně kování	ks	1,00	6 953,00	6 953,00
26	61160186	Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 80x197 CPL mezipokojoyvý zámek	kus	-1,00	1 259,83	-1 259,83
27	61160187A	Protipožární dveře bílé 30EI 80/197	ks	1,00	3 850,00	3 850,00
28	61160187B	Protipožární dveře buk 30EI 90/197	ks	1,00	4 560,00	4 560,00
29	61187176	Prah dubový délka 90 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	1,00	90,87	90,87
30	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	88,61	1,35	119,62
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				8 980,61
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					
31	55395101B	Kovové zábradlí - rozdíl v materiálu	sou	-1,00	7 442,61	-7 442,61
		rozdíl v materiálu zábradlí nerez/černý. + nástřik zábradlí				
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				-7 442,61
Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady					
32	77145	Oprava dlažby doplněním	m2	1,00	365,00	365,00
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				365,00
Díl: 775	Podlahy vlysové a parketové					
33	775531800R00	Demontáž parketových tabulí lepených včetně lišt	m2	5,49	36,20	198,56

Položkový rozpočet



Stavba : 2015200005 Stavební úpravy kulturní dům Kujavy		Rozpočet: 2,015E+09				
Objekt : SO02 Bar pod jevištěm		Bar pod jevištěm - Dodatek č.1				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		14.56-9.075		5,49		
34	775536225R00	Podlahy mozaikové lepené 1. třída, vč.mater	m2	-9,08	684,52	-6 212,02
35	775536225RZ1	Podlahy mozaikové lepené 1. třída pouze montáž - parkety ve specifikaci	m2	14,56	375,00	5 460,00
	Celkem za	775 Podlahy vlysové a parketové				-553,46
Díl:	776	Podlahy povlakové				
36	776270400RV1	Lepení podlah textilních na stupnice a podstupnice včetně zátěžového koberce	m	-7,24	381,91	-2 765,03
37	776572100RV1	Lepení povlakových podlah z pásů textilních včetně zátěžového koberce	m2	-15,59	547,46	-8 534,90
38	VL010	Okopný plech vč. dodávky okop. plechu	m	-13,14	214,37	-2 817,25
39	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t	-0,04	332,42	-14,55
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				-14 131,73
Díl:	785	Tapety				
40	785411101U00	Mtž tapeta papír+podkl stěna -3,8m	m2	48,00	72,00	3 456,00
41	74455	Lepidlo na tapety + lepidlo vlys spec.	ks	1,00	275,00	275,00
42	78585	Tapeta 3016-11	m2	26,50	275,00	7 287,50
	Celkem za	785 Tapety				11 018,50
Díl:	M21	Elektromontáže				
43	34111036	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2	m	30,00	20,55	616,50
44	34535580	Vypínač TANGO včetně rámečku	kus	-5,00	169,46	-847,30
45	345512030000	Dvozásuvka TANGO včetně rámečku	kus	-3,00	190,00	-570,00
46	34551476.A	Dvozásuvka domovní vodotěsná 5517-2629 IP44	kus	2,00	55,16	110,32
47	34561146	Mústek propojovací pro neutrální vodič 12/N	kus	2,00	77,03	154,06
48	34571870	Lišta elektroinstal.z PH 18/18 mm	m	2,00	29,78	59,56
49	34899023	Svítlidlo žárovkové JS 37.1 100 W	kus	2,00	528,39	1 056,78
50	35822159	Jistič do 63 A 1pólový charakter. C LSN 16C/1	kus	2,00	144,57	289,14
51	35889020.A	Chránič proudový OFI16/2/010 OFI 20 jednofázový	kus	1,00	1 338,56	1 338,56
52	VL005	rozdíl mezi čidlovým vypínačem a obyč.vypínačem jedná se o světelný TANGO vypínač 230V 1-pol	ks	-3,00	102,00	-306,00
53	900 RT4	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a Práce v tarifní třídě 7	hod	25,00	301,50	7 537,50
		práce na rozvaděči				
		práce na rozvaděči:10		10,00		
		práce na kabelážích:15		15,00		
	Celkem za	M21 Elektromontáže				9 439,12

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2015200005	Čistička odpadních vod - Dodatek č	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO03	Čistička odpadních vod		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2015200005	Stavební úpravy kulturní dům Kujavy		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Obec Kujavy			
Dodavatel	STAVO - Karel Černoch s.r.o.		Zakázkové číslo	2015200005
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	-6 180	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	-62
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	-124
ZRN celkem	-6 180	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	-62
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	-6 180	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-6 427	Ostatní náklady celkem	-247

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum : 14.12.2015
Podpis : 4.12.2015	Podpis: 4.12.2015	Podpis: K. Černoch
		
Základ pro DPH	21,0 %	-6 427 Kč
DPH	21,0 %	-1 350 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		-7 777 Kč

Poznámka :

Stavba :	2015200005 Stavební úpravy kulturní dům Kujavy	Rozpočet :	2015200005
Objekt :	SO03 Čistička odpadních vod	Čistička odpadních vod - Dodatek č.1	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
8 Trubní vedení	-6 180	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-6 180	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-6 180	0
Oborová přírážka	0	0,0	-6 180	0
Přesun stavebních kapacit	0	1,0	-6 180	-62
Mimostaveništní doprava	0	2,0	-6 180	-124
Zařízení staveniště	0	0,0	-6 180	0
Provoz investora	0	1,0	-6 180	-62
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-6 180	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-6 180	0
CELKEM VRN				-247

Položkový rozpočet

Stavba :	2015200005 Stavební úpravy kulturní dům Kujavy	Rozpočet: 2,015E+09
Objekt :	SO03 Čistička odpadních vod	Čistička odpadních vod - Dodatek č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	8	Trubní vedení				
1	894432111R00	Osazení plastové šachty revizní prům.315 mm, Wavin	kus	-1,00	107,69	-107,69
2	28697076.A	Poklop teleskopický DN 315 B 125 G	kus	-1,00	2 554,95	-2 554,95
3	28697101.A	Dno šachtové 315 x 150 mm pro hladké potrubí T2 PP	kus	-1,00	2 638,58	-2 638,58
4	28697103.A	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 315/1250 mm	kus	-1,00	879,04	-879,04
	Celkem za	8 Trubní vedení				-6 180,26