Položkový rozpočet stavby

Datum: 6.7.2015

Stavba : **2015200005** **Stavební úpravy kulturní dům Kujavy**

Objednatel : Obec Kujavy
Kujavy 200
74245 Kujavy

IČO : 67340474
DIČ :

Zhotovitel : STAVO - Karel Černoch s.r.o.
Malá strana 31
74201 Suchdol nad Odrou

IČO : 27770907
DIČ : cz27770907

Za zhotovitele :

STAVO - Karel Černoch s.r.o.
Malá strana 31, 742 01 Suchdol n/O
IČ: 27770907 DIČ: CZ27770907

Za objednatele :

OBEC KUJAVY
okres Nový Jičín

Rozpočtové náklady

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	DPH %	Základ DPH %	DPH celkem	%
SO01	2015200005 Sociální zařízení	**934 654**	21	772 441	162 213	
SO02	2015200005 Bar pod jevištěm	**410 853**	21	339 548	71 305	
SO03	2015200005 Čistička odpadních vod	**211 428**	21	174 734	36 694	
Celkem za stavbu		1 556 935		**1 286 723**	**270 212**	

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu		%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	1,9	24 014	0	0	0	0
2	Základy a zvláštní zakládání	0,2	1 885	0	0	0	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	7,6	94 973	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce	2,7	34 005	0	0	0	0
61	Upravy povrchů vnitřní	4,1	50 598	0	0	0	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	2,0	25 294	0	0	0	0
64	Výplně otvorů	2,0	24 860	0	0	0	0
711	Izolace proti vodě	0,4	0	5 447	0	0	0
713	Izolace tepelné	0,4	0	4 929	0	0	0
721	Vnitřní kanalizace	2,7	0	34 267	0	0	0
722	Vnitřní vodovod	2,7	0	33 898	0	0	0
725	Zařizovací předměty	19,8	0	247 555	0	0	0
735	Otopná tělesa	0,0	0	122	0	0	0
736	Podlahové vytápění	3,2	0	39 570	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské	10,8	0	134 532	0	0	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	2,4	0	30 334	0	0	0
775	Podlahy vlysové a parketové	0,6	0	7 848	0	0	0
776	Podlahy povlakové	3,0	0	36 870	0	0	0
781	Obklady keramické	7,9	0	99 036	0	0	0
783	Nátěry	0,1	0	968	0	0	0
784	Malby	1,4	0	18 078	0	0	0
786	Čalounické úpravy	1,7	0	21 666	0	0	0
8	Trubní vedení	8,2	101 803	0	0	0	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních	1,6	19 855	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	0,9	11 320	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	1,4	17 572	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	0,6	6 895	0	0	0	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	2,9	36 288	0	0	0	0
F0830	Klimatizace, vzduchotechnika	0,5	6 612	0	0	0	0

M21	Elektromontáže	[illegible]	0	0	0	77
Celkem za stavbu		[illegible]	**455 973**	**715 121**	**0**	**77**

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přirážka	0
Přesun stavebních kapacit	11 711
Mimostaveništní doprava	23 422
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	12 490
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	**47 622**

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2015200005 Sociální zařízení	JKSO	
Objekt		SKP	
SO01	**Sociální zařízení**	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
2015200005	**Stavební úpravy kulturní dům Kujavy**	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Obec Kujavy		
Dodavatel	STAVO - Karel Černoch s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	184 728	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	508 291	Oborová přirážka	0
R	M práce celkem	51 190	Přesun stavebních kapacit	7 025
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	14 050
ZRN celkem		744 208	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	7 537
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		744 208	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		772 820	Ostatní náklady celkem	28 612

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis : STAVO - Karel Černoch s.r.o. Malá strana 31, 742 01 Suchdol n./O. IČ: 277 70 907 DIČ: CZ27770907	Podpis: STAVO - Karel Černoch s.r.o. Malá strana 31, 742 01 Suchdol n./O. IČ: 277 70 907 DIČ: CZ27770907	Podpis: OBEC KUJAVY okres Nový Jičín

Základ pro DPH	21,0	%	772 820 Kč
DPH	21,0	%	162 292 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			**935 112 Kč**

Poznámka :

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	1 971	0	0	0	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	54 825	0	0	0	0
61	Upravy povrchů vnitřní	38 687	0	0	0	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	24 489	0	0	0	0
64	Výplně otvorů	13 751	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	6 210	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	13 669	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	2 484	0	0	0	0
F0830	Klimatizace, vzduchotechnika	6 612	0	0	0	0
711	Izolace proti vodě	0	5 447	0	0	0
713	Izolace tepelné	0	4 929	0	0	0
721	Vnitřní kanalizace	0	16 273	0	0	0
722	Vnitřní vodovod	0	32 221	0	0	0
725	Zařizovací předměty	0	151 869	0	0	0
735	Otopná tělesa	0	122	0	0	0
736	Podlahové vytápění	0	39 570	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské	0	102 423	0	0	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	0	29 160	0	0	0
775	Podlahy vlysové a parketové	0	1 199	0	0	0
776	Podlahy povlakové	0	22 738	0	0	0
781	Obklady keramické	0	90 733	0	0	0
783	Nátěry	0	190	0	0	0
784	Malby	0	11 416	0	0	0
M21	Elektromontáže	0	0	0	51 190	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	22 030	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	**184 728**	**508 291**	**0**	**51 190**	**0**

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	702 495	0
Oborová přirážka	0	0,0	702 495	0
Přesun stavebních kapacit	0	1,0	702 495	7 025
Mimostaveništní doprava	0	2,0	702 495	14 050
Zařízení staveniště	0	0,0	753 685	0
Provoz investora	0	1,0	753 685	7 537
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	753 685	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	753 685	0
CELKEM VRN				**28 612**

Položkový rozpočet

Stavba :	**2015200005 Stavební úpravy kulturní dům Kujavy**	Rozpočet: 2,015E+09	
Objekt :	**SO01 Sociální zařízení**	Sociální zařízení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
Díl:	**1**	**Zemní práce**								
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	2,64	736,73	1 944,97				
		0,35*0,2*21+0,30*0,2*19,5		2,64						
2	139VL.	Přesun výkopku, naložení , odvoz na skládku vyložení, poplatek za skládku	m3	0,11	244,75	25,94				
		2,64-1,724-0,81		0,11						
	Celkem za	***1 Zemní práce***				**1 970,91**				
Díl:	**3**	**Svislé a kompletní konstrukce**								
3	311271177RT4	Zdivo z tvárnic Ytong hladkých tl. 30 cm tvárnice P 2 - 400, 599 x 249 x 300 mm	m2	0,95	1 062,66	1 004,21	0,21372	0,20		
		1,5*2,1*0,3		0,95						
4	317121251RT2	Montáž ŽB překladů do 180 cm dodatečně do rýh včetně dodávky RZP 2/10 149 x 14 x 14 cm	kus	2,00	504,26	1 008,52	0,09947	0,20		
5	317121251RT3	Montáž ŽB překladů do 180 cm dodatečně do rýh včetně dodávky RZP 3/10 179 x 14 x 14 cm	kus	2,00	560,06	1 120,12	0,11361	0,23		
6	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12	t	0,01	7 190,76	35,95	0,01954	0,00		
		1,4*2*1,78*0,001		0,01						
7	317941123RT3	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 včetně dodávky profilu I č.16	t	0,08	38 370,38	3 173,23	1,09709	0,09		
		2,31*2*17,9*0,001		0,08						
8	342255024RT1	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm	m2	7,12	471,40	3 356,98	0,07063	0,50		
		2,05*2,095+1,785*2,76		9,22						
		-1*2,1		-2,10						
9	342255028RT1	Příčky z desek Ytong tl. 15 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 150 mm	m2	51,83	630,20	32 665,03	0,10540	5,46		
		(2,98+1,11+4,64+2,75+0,39+0,35+0,7+0,2+2,83*2)*2,76		51,83						
10	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	23,00	536,91	12 348,93	0,02093	0,48		
		9,2*2+4,6		23,00						
11	13330309	Úhelník rovnoramenný L jakost 10000 30x30x4 mm	T	0,01	22 469,51	112,35	1,00000	0,01		
	Celkem za	***3 Svislé a kompletní konstrukce***				**54 825,33**		**7,17**		
Díl:	**61**	**Upravy povrchů vnitřní**								

Zpracováno programem **BUILDpower, © RTS, a.s.**

Položkový rozpočet

Stavba :	**2015200005 Stavební úpravy kulturní dům Kujavy**	Rozpočet:	2,015E+09
Objekt :	**SO01 Sociální zařízení**		Sociální zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
12	611471411R00	Úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm	m2	30,80	141,65	4 362,82	0,00896	0,28		
		5,35+10,32+9,72+5,41		30,80						
13	612453551R00	Omítka rýh MC šířky do 15 cm,hlazená ocelí	m2	6,39	549,65	3 512,26	0,05500	0,35		
		0,07*19,5+0,1*28,5+0,15*14,5		6,39						
14	612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	44,75	89,32	3 996,73	0,00762	0,34		
		117,254-(88,1406-5,41)		34,52						
		2,31*2,64+3,8*2,64+2,01*2,64		21,44						
		-0,8*2,1*2-0,9*2,1-1,42*2,1*2		-11,21						
15	622481211RT2	Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	117,26	228,69	26 815,59	0,00366	0,43		
		(9,65+2,98+2,83*3+2,48*2+1,11+0,9+3,6+1,7+1,9+0,35*2)*2,64+1,6*2*2,1+(1,785+1,685)*2,64+(2,05+2,15)*2,015		119,36						
		-1*2,1		-2,10						
	Celkem za	***61 Úpravy povrchů vnitřní***				**38 687,41**		**1,40**		
Díl:	**63**	**Podlahy a podlahové konstrukce**								
16	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	0,81	3 006,61	2 435,35	2,26100	1,83		
		40,5*0,2*0,1		0,81						
17	632411240RT4	Potěr 25 Cemix, strojní zpracování, tl. 60 mm samonivel. anhydritová stěrka 25 Cemix 090 j/425Sj	m2	28,76	766,90	22 053,74	0,07954	2,29		
	Celkem za	***63 Podlahy a podlahové konstrukce***				**24 489,10**		**4,12**		
Díl:	**64**	**Výplně otvorů**								
18	642942111RX1	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 osazení	kus	3,00	480,79	1 442,37				
19	642952121R00	Dodatečné osaz.dřev.zárubní hoblovan.,pl.do 2,5 m2	kus	2,00	454,33	908,66	0,05046	0,10		
20	644941112U00	Osazení ventilační mřížka -30x30cm	kus	1,00	46,50	46,50				
21	28395100.M	Mřížka větrací plastová 150 x 150 mm s protidešťovou žaluzií	kus	1,00	155,95	155,95	0,00010	0,00		
22	55330396	Zárubeň ocelová YH115 800x1970x115 L	kus	1,00	813,30	813,30	0,01100	0,01		
23	55330397	Zárubeň ocelová YH115 800x1970x115 P	kus	1,00	813,30	813,30	0,01100	0,01		
24	55330398	Zárubeň ocelová YH115 900x1970x115 L	kus	1,00	829,46	829,46	0,01126	0,01		
25	VL.015	Dřevěná dubová rámová zárubeň š. 115 mm Dřevěná rámová zárubeň z masivu dub, lakované.	kus	2,00	4 370,69	8 741,38	0,05046	0,10		

Položkový rozpočet

Stavba :	**2015200005 Stavební úpravy kulturní dům Kujavy**	Rozpočet: 2,015E+09	
Objekt :	**SO01 Sociální zařízení**	Sociální zařízení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
	Celkem za	***64 Výplně otvorů***				**13 750,92**		**0,24**		
Díl:	**96**	**Bourání konstrukcí**								
26	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	2,67	554,24	1 480,49			-1,80000	-4,81
		0,3*(1,5+0,98+0,88*2)*2,1		2,67						
27	965042141RT3	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 sbíječka tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	2,30	1 494,19	3 437,53			-2,20000	-5,06
		9,65*2,98*0,08		2,30						
28	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	6,13	10,28	63,04				
		0,71*2,1*2+0,75*2,1*2		6,13						
29	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	6,67	184,27	1 229,08	0,00100	0,01	-0,06300	-0,42
		1,42+2,1+1,5*2,1		6,67						
	Celkem za	***96 Bourání konstrukcí***				**6 210,14**		**0,01**		**-10,29**
Díl:	**97**	**Prorážení otvorů**								
30	971033251R00	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 45cm, MVC	kus	1,00	142,93	142,93	0,00100	0,00	-0,01200	-0,01
31	971035141R00	Vybourání otvorů zeď cihel. D 6 cm, tl. 30 cm, MC	kus	3,00	63,15	189,45			-0,00100	0,00
32	971042251R00	Vybourání otvorů zdi betonové 0,0225 m2, tl. 45 cm	kus	1,00	509,08	509,08	0,00100	0,00	-0,02200	-0,02
33	974031132R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm	m	19,50	67,34	1 313,13			-0,00600	-0,12
34	974031153R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm	m	28,50	81,50	2 322,75	0,00100	0,03	-0,01800	-0,51
		kanalizace:10		10,00						
		voda:9,7+3,3+2,5+1,5*2		18,50						
35	974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	14,50	147,39	2 137,16			-0,04000	-0,58
36	974042553R00	Vysekání rýh betonová deska 10x10 cm	m	19,50	156,43	3 050,39			-0,02200	-0,43
37	974042554R00	Vysekání rýh betonová deska 10x15 cm	m	21,00	190,65	4 003,65			-0,03300	-0,69
		6,5+14,5		21,00						
	Celkem za	***97 Prorážení otvorů***				**13 668,53**		**0,03**		**-2,37**
Díl:	**99**	**Staveništní přesun hmot**								
38	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	12,96	191,65	2 483,81				
	Celkem za	***99 Staveništní přesun hmot***				**2 483,81**				
Díl:	**F0830**	**Klimatizace, vzduchotechnika**								
39	Vl. 002	Montáž ventilátoru do potrubí min. výměna 120m3/h vč. dodávky	kus	3,00	820,55	2 461,65				

Zpracováno programem **BUILDpower, © RTS, a.s.**

Položkový rozpočet

Stavba :	**2015200005 Stavební úpravy kulturní dům Kujavy**	Rozpočet: 2,015E+09	
Objekt :	**SO01 Sociální zařízení**	Sociální zařízení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		ventilátor musí být se zpětnou kapkou								
40	Vl. 010	Potrubí plast 110x55 mm	m	14,50	110,98	1 609,21				
41	Vl. 011	Potrubí čtyřhranné, kanál plochý 110x55, bílé	m	15,95	129,98	2 073,18				
		Pro vzduchotechniku		15,95						
		14,5*1,1								
42	28395100.M	Mřížka větrací plastová 150 x 150 mm	kus	3,00	155,95	467,85	0,00010	0,00		
	Celkem za	***F0830 Klimatizace, vzduchotechnika***				**6 611,89**		**0,00**		
Díl:	**711**	**Izolace proti vodě**								
43	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	28,76	11,85	340,77	0,00020	0,01		
		9,65*2,98		28,76						
44	711141559RZ1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky Bitubitagit S 35	m2	28,76	127,53	3 667,38	0,00530	0,15		
45	711212001RX1	Nátěr hydroizolační těsnící hmotou Saniflex (fa Schomburg) 3 kg/m2	m2	3,60	362,15	1 303,74	0,00306	0,01		
		0,9*2*2		3,60						
46	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,17	797,89	134,99				
	Celkem za	***711 Izolace proti vodě***				**5 446,88**		**0,17**		
Díl:	**713**	**Izolace tepelné**								
47	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci	m2	28,76	21,83	627,77	0,00003	0,00		
48	28375768.A	Deska polystyrén samozhášivý EPS 150 S	m3	1,27	3 380,75	4 277,66	0,02500	0,03		
		28,757*0,04*1,1		1,27						
49	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,03	714,67	23,22				
	Celkem za	***713 Izolace tepelné***				**4 928,65**		**0,03**		
Díl:	**721**	**Vnitřní kanalizace**								
50	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	1,72	817,71	1 409,73	1,70000	2,93		
		0,2*0,3*14,5+0,2*0,35*6,5+0,2*0,2*19,5		2,11						
		-0,075-0,05-0,256		-0,38						
51	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	0,81	767,54	621,71	1,89100	1,53		
		0,2*0,1*40,5		0,81						

Zpracováno programem **BUILDpower, © RTS, a.s.**

Položkový rozpočet

Stavba :	**2015200005 Stavební úpravy kulturní dům Kujavy**	Rozpočet: 2,015E+09	
Objekt :	**SO01 Sociální zařízení**	Sociální zařízení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
52	721176103R00	Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm	m	2,00	139,02	278,04	0,00047	0,00		
53	721176104R00	Potrubí HT připojovací DN 70 x 1,9 mm	m	7,00	173,58	1 215,06	0,00070	0,00		
54	721176124R00	Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi DN 70 x 1,9 mm	m	19,50	116,18	2 265,51	0,00053	0,01		
55	721176125R00	Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 2,7 mm	m	6,50	326,04	2 119,26	0,00107	0,01		
56	721176127R00	Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi DN 150 x 3,9 mm	m	14,50	433,43	6 284,74	0,00211	0,03		
57	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	4,52	460,25	2 078,60				
	Celkem za	***721 Vnitřní kanalizace***				**16 272,64**		**4,52**		
Díl:	**722**	**Vnitřní vodovod**								
58	722172311R00	Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 20/2,8 mm	m	88,45	193,68	17 131,00	0,00399	0,35		
		18,5+1,85+9,7+32+2,2+2,1+2,2+1,3*2+3,5+2,3+1		77,95						
		10,5		10,50						
59	722172331R00	Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 20/3,4 mm	m	20,60	196,07	4 039,04	0,00401	0,08		
		9,5+3,3+2,5+1,5*2+2,3*1		20,60						
60	722182001RT1	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25 samolepící spoj, rychlouzávěr	m	20,60	19,97	411,38				
		9,5+3,3+2,5+1,5*2+2,3		20,60						
61	722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	7,00	253,18	1 772,26	0,00156	0,01		
62	722290215R00	Zkouška tlaku potrubí přírub.nebo hrdlového DN 100	m	98,55	84,33	8 310,72	0,00039	0,04		
		77,95+20,6		98,55						
63	28377102	Izolace potrubí Mirelon PRO 22 x 9 mm	m	22,66	15,62	353,95	0,00002	0,00		
		20,6*1,1		22,66						
64	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,49	418,03	202,88				
	Celkem za	***722 Vnitřní vodovod***				**32 221,23**		**0,49**		
Díl:	**725**	**Zařizovací předměty**								
65	725016103R00	Pisoár DOMINO 84110.1 s oplachov. ventilem, bílý	soubor	2,00	3 891,89	7 783,78	0,02390	0,05		
66	725019101R00	Výlevka MIRA s plastovou mřížkou	soubor	1,00	4 755,04	4 755,04	0,01444	0,01		
67	725119110R00	Montáž splachovací nádrže Kombifix pro WC a výlevk	kus	6,00	480,76	2 884,56				
68	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	5,00	485,48	2 427,40	0,00089	0,00		
69	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	5,00	517,78	2 588,90	0,00139	0,01		
70	725229106R05	Montáž zástěn jednostranně upevněných	soubor	3,00	472,46	1 417,38	0,00012	0,00		
71	725249101R00	Montáž sprchových boxů	soubor	1,00	1 453,13	1 453,13	0,00032	0,00		

Zpracováno programem **BUILDpower, © RTS, a.s.**

Položkový rozpočet

Stavba :	**2015200005 Stavební úpravy kulturní dům Kujavy**	Rozpočet: 2,015E+09	
Objekt :	**SO01 Sociální zařízení**	Sociální zařízení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
72	725291621U00	Nerez zásobník toaletních papírů kotvení na zdivo	soubor	5,00	1 009,39	5 046,95	0,00053	0,00		
73	725299101R00	Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap	soubor	9,00	103,95	935,55	0,00017	0,00		
74	725319101R00	Montáž dřezů jednoduchých	soubor	1,00	418,03	418,03	0,00228	0,00		
75	725539102R00	Montáž elektr.ohřívačů, ostatní typy 80 l	soubor	1,00	1 621,51	1 621,51	0,02631	0,03		
76	725810405R00	Ventil rohový s přípoj. trubičkou TE 67 G 1/2	soubor	22,00	227,50	5 005,00	0,00038	0,01		
77	725829301RT2	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové včetně baterie	kus	6,00	1 738,85	10 433,10	0,00004	0,00		
78	725849200R00	Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška	kus	1,00	203,14	203,14	0,00013	0,00		
79	VI. 006	Dávkovač tekutého mýdla - nerez	kus	5,00	969,72	4 848,60				
80	VI. 007	Automatický vysoušeč rukou - nerez kotvení na zdivo	kus	2,00	8 292,49	16 584,98				
81	54132241	Elektrický ohřívač vody 80 l	kus	1,00	7 642,65	7 642,65	0,04000	0,04		
		Elektrický akumulační ohřívač určený pro zavěšení na zeď. Ohřev zajištěn keramickým topným tělesem, ovládané provozním termostatem a jištěný bezpečnostním termostatem (tepelnou pojistkou). Elektrické krytí IP45. Příkon 2000 W a napětí 230 V.								
82	55145523	Baterie sprchová páková 1/2x100 mm	kus	1,00	1 645,99	1 645,99	0,00200	0,00		
83	55231080	Dřez nerez	kus	1,00	1 269,07	1 269,07	0,00400	0,00		
84	55484211.A	Box sprch1/4 kruh 2 díly 90x90	kus	1,00	15 316,89	15 316,89	0,03700	0,04		
85	55484439.B	Urinálová zástěna 410x100X660	kus	3,00	1 622,05	4 866,15	0,01600	0,05		
86	64214335.A	Umyvadlo LYRA bílé s otv.bat. 530x420x175 do nábytku	kus	4,00	1 533,24	6 132,96	0,01300	0,05		
87	64214452	Zdravotní umyvadlo MIO 64x55x16,5 cm otvor pro baterii bílé	kus	1,00	1 577,07	1 577,07	0,01430	0,01		
		Do WC pro phybově limitované osoby.								
88	64238817	Klozet závěsný s délkou 70 cm pro těl. postižené	kus	1,00	4 324,13	4 324,13	0,01900	0,02		
89	64240053	Mísa klozet. závěsná OLYMP bílá hlub.splach.	kus	4,00	2 368,59	9 474,36	0,01550	0,06		
90	64262877	Nádrž Geberit Duofix special modul pro závěsné wc	kus	6,00	5 165,25	30 991,50	0,00950	0,06		
91	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,45	489,50	220,82				
	Celkem za	***725 Zařizovací předměty***				**151 868,64**		**0,45**		
Díl:	**735**	**Otopná tělesa**								
92	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových	m2	5,32	23,01	122,41			-0,02380	-0,13
		2,2*0,6+4		5,32						
	Celkem za	***735 Otopná tělesa***				**122,41**				**-0,13**

Zpracováno programem **BUILDpower, © RTS, a.s.**

Položkový rozpočet

Stavba :	**2015200005 Stavební úpravy kulturní dům Kujavy**	Rozpočet: 2,015E+09
Objekt :	**SO01 Sociální zařízení**	Sociální zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
Díl:	**736**	**Podlahové vytápění**								
93	733221103U00	Potrubí Cu měkké-měkké pájení D 18	m	6,00	279,06	1 674,36	0,00078	0,00		
94	734449101R00	Montáž regulátoru	kus	1,00	345,59	345,59	0,00165	0,00		
95	736110003RT2	Podlahové vytápění Rehau na vodící lišty	m2	28,76	1 157,29	33 280,19	0,00289	0,08		
96	40541214	Technika reg.- VRM3-3/4" třícest.vent.Vaillant	kus	1,00	3 388,07	3 388,07				
97	40551820	Regulátor bezdrátový pro podlahové topení	kus	1,00	882,22	882,22	0,00050	0,00		
		TECHNICKÉ PARAMETRY Typ komunikaceobousměrná Vf výkon< 10 mW Počet nastavitelných teplot6 na den Min. programovací čas10 min. Rozsah nastav. teplot+3°C až +40°C Nastavení teplotpo 0,5°C Min. indikační skok0,1°C Přesnost měření±0,5°C Frekvence433,92 MHz Životnost baterietopná sezóna Pracovní teplota0°C až +40°C									
	Celkem za	***736 Podlahové vytápění***				**39 570,43**		**0,09**		
Díl:	**766**	**Konstrukce truhlářské**								
98	766121210R00	Stěny komplet. plné s výplní, H do 2,75 m	m2	21,00	1 953,03	41 013,63	0,00022	0,00		
		WC kabiny. Položka obsahuje veškerý materiál - nožky, kování, dveře a kotvení. Položka je vč. montáže.								
99	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m	kus	2,00	347,62	695,24				
100	766661122R00	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m	kus	1,00	365,66	365,66				
101	766661132R00	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 2kř.do 1,45 m	kus	2,00	591,39	1 182,78				
102	766665921R00	Zakování dveří 1křídlých kompletizovaných	kus	3,00	210,00	630,00				
103	766665931R00	Zakování dveří 2křídlých kompletizovaných	kus	2,00	345,17	690,34				
104	766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	2,00	68,53	137,06	0,00001	0,00		
105	766825121R00	Montáž vestavěné skříně 2křídlové policové	kus	1,00	570,76	570,76				
106	766829100R00	Montáž vestavěné pracovní desky	kus	2,00	75,58	151,16				
107	Vl. 001	Dveře shrnovací plné 1000/1970 vč. zárubní a montáže	kus	1,00	4 629,58	4 629,58	0,01600	0,02		

Položkový rozpočet

Stavba :	**2015200005 Stavební úpravy kulturní dům Kujavy**	Rozpočet: 2,015L 109	
Objekt :	**SO01 Sociální zařízení**	Sociální zařízení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
108	Vl. 008	Skříň policová 930x300x1450	kus	1,00	3 391,69	3 391,69	0,03000	0,03		
		Lamino tl. 18 mm, kotvená na zdivo. barva lamina dle výběru investora v návaznossti na výběr obkladu bez								
109	54914620	Dveřní kování klika/klika	kus	5,00	532,45	2 662,25	0,00080	0,00		
110	61160186	Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 80x197 CPL mezipokojový zámek	kus	2,00	1 270,62	2 541,24	0,01600	0,03		
111	61160216	Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 90x197 CPL mezipokojový zámek	kus	1,00	1 264,82	1 264,82	0,01750	0,02		
112	61161772	Dveře vnitřní prosklené 2kř. 145x197 cm dub	kus	2,00	19 562,60	39 125,20	0,04100	0,08		
		Dřevěné dveře z masivu dub, lakované. Prosklené z 1/2.								
113	61187156	Prah dubový délka 80 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	2,00	80,77	161,54	0,00123	0,00		
114	Vl. 009	Pracovní deska 168,5x61cm pro osazení umyvadel	kus	2,00	1 543,19	3 086,38	0,01500	0,03		
		Lamino deska tl. 38 mm s nalisovaným HP laminátem.								
115	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,22	567,82	124,13				
	Celkem za	***766 Konstrukce truhlářské***				**102 423,46**		**0,22**		
Díl:	**771**	**Podlahy z dlaždic a obklady**								
116	771101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	30,80	12,63	389,00				
117	771111121R00	Montáž podlahových lišt dilatačních, přechodových	m	0,90	41,22	37,10				
118	771212113R00	Kladení dlažby keramické do TM,vel. nad 200x200 mm	m2	30,80	238,54	7 347,03				
		5,35+10,32+9,72+5,41		30,80						
119	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	30,80	10,08	310,46	0,00150	0,05		
120	61193734.A	Lišta přechodová š 41 mm	kus	1,00	469,15	469,15				
121	Vl. 005	Keramická dlažba 600x600	m2	33,88	600,00	20 328,00	0,01920	0,65		
		Keramická dlažba dle výběru investora.								
		30,8*1,1		33,88						
122	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,70	401,39	279,65				
	Celkem za	***771 Podlahy z dlaždic a obklady***				**29 160,39**		**0,70**		
Díl:	**775**	**Podlahy vlysové a parketové**								
123	775531800R00	Demontáž parketových tabulí lepených včetně lišt	m2	28,95	41,40	1 198,53			-0,02000	-0,58
		3*9,65		28,95						
	Celkem za	***775 Podlahy vlysové a parketové***				**1 198,53**				**-0,58**
Díl:	**776**	**Podlahy povlakové**								

Položkový rozpočet

Stavba :	**2015200005 Stavební úpravy kulturní dům Kujavy**	Rozpočet: 2,015E+09	
Objekt :	**SO01 Sociální zařízení**	Sociální zařízení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
124	776431020R00	Lepení podlahových soklíků z kobercových pásů	m	23,40	41,89	980,23	0,00003	0,00		
		2,9+0,65+3,8+0,9+4,75+10,4		23,40						
125	776572100RV1	Lepení povlakových podlah z pásů textilních včetně zátěžového koberce	m2	36,75	559,04	20 544,72	0,00225	0,08		
126	69741040.A	Koberec zátěžový Balta - Fortesse - š. 4 m	m2	2,57	459,95	1 183,91	0,00180	0,00		
		23,4*0,1*1,1		2,57						
127	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t	0,09	334,82	29,47				
	Celkem za	***776 Podlahy povlakové***				**22 738,33**		**0,09**		
Díl:	**781**	**Obklady keramické**								
128	781101111R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	88,14	98,48	8 680,09				
		(0,6*2+1,43)*0,9+8,88*2,64+11,98*2,64+11,63*2,64		88,14						
129	781101121R00	Provedení penetrace podkladu - práce	m2	88,15	13,57	1 196,14				
130	781230131R00	Obkládání stěn vnitř. keram. do tmele nad 300x300	m2	88,15	240,14	21 167,38				
131	781419705R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	88,15	12,99	1 145,02	0,00060	0,05		
132	781491001R00	Montáž lišt k obkladům	m	32,49	32,64	1 060,47				
		8,88+11,98+11,63		32,49						
133	Vl. 003	Zdrcadlo tl. 4 mm vč. osazení	m2	6,20	442,85	2 745,67	0,00450	0,03		
		Členění dle PD								
134	59760102.A	Lišta rohová plastová na obklad ukončovací 8 mm bílá	m	35,74	27,03	966,03	0,00022	0,01		
		32,49*1,1		35,74						
135	Vl. 004	Keramická obklad 600x300	m2	96,96	550,00	53 328,33	0,01050	1,02		
		obklad dle výběru investora		96,96						
		88,146*1,1		96,96						
136	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	1,11	401,39	444,23				
	Celkem za	***781 Obklady keramické***				**90 733,36**		**1,11**		
Díl:	**783**	**Nátěry**								
137	783122110R00	Nátěr syntetický OK "A" dvojnásobný	m2	4,00	47,48	189,92	0,00022	0,00		
	Celkem za	***783 Nátěry***				**189,92**		**0,00**		
Díl:	**784**	**Malby**								
138	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	295,37	10,32	3 048,20	0,00007	0,02		

Zpracováno programem **BUILDpower, © RTS, a.s.**

Položkový rozpočet

Stavba :	**2015200005 Stavební úpravy kulturní dům Kujavy**	Rozpočet: 2,015E+09	
Objekt :	**SO01 Sociální zařízení**	Sociální zařízení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		(1,6+2,7+1,6)*3,1+(2,45+2,2+1,5+6,75+8,95)*3,1+(1,15+1,785+1,15)*2,6+3,95*0,5+2,15*2,015+2,15*5,54+(1,365+2,52)*4,77+(1,43+1,89)*4,4+1,53*6,2+1,685*2,6+2,05*2,015+2,15*2,015+(9,65+2,98)*3,1+3,45*3,1		220,18						
		(9,85+12,86*2)*0,5+13,71+4,49+32,07+3,65+4,89+9,18*2		94,96						
		-1,42*1*2-1,42*2,1*4-0,8*2*2-0,9*2		-19,77						
139	784195112R00	Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x	m2	295,37	28,33	8 367,80	0,00014	0,04		
	Celkem za	***784 Malby***				**11 416,00**		**0,06**		
Díl:	**M21**	**Elektromontáže**								
140	VI. 015	Silnoproud vč. revize	soub	1,00	29 311,99	29 311,99				
		Jistící ochrana 40A 1 ks, čidlový Tango vypínač 8 ks, Tango dvojzásuvky 6 ks, podomítkové krabice 16 ks, kabel CYKY 3x1,5 100bm, kabel CYKY 3x2,5 50Bm.								
141	VI. 012	Led osvětlení SDK podhledu vč. montáže	m	38,34	306,27	11 742,39				
		Osvětlení instalováno po obvodu SDK podhledu. Napájení: 12V DC Příkon: 4,8W / metr Počet čipů: 60 LED čipů / metr LED pásek dělitelný: po 5cm / každé 3 LED čipy Vyzařovací úhel: 120 stupňů Rozměry: šířka 8mm, výška 3mm Provedení: pružné ohebné - IP20 interiérové (nevodotěsné)								
		13,9+3,44*4+2,67*4		38,34						
142	VI. 013	AI LED svítidla do SDK podhledu s mléčným krytem pro rozptyl světelného toku	kus	16,00	633,45	10 135,20				
		Položka obsahuje dodávku a montáž světelných LED zdrujů vč. přípojné kabeláže. Spotřeba - 3W Provozní napětí 230V Úhel vyzařování 40° Barva světla 4000K Světelný tok 270 lm Průměr svítidla 85mm Výška svítidla 36mm								

Položkový rozpočet

Stavba :	**2015200005 Stavební úpravy kulturní dům Kujavy**	Rozpočet: 2,015E+09	
Objekt :	**SO01 Sociální zařízení**	Sociální zařízení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		Montážní otvor 60mm IP - 20 Životnost - až 50000 Hod. Počet sepnutí 100000								
	Celkem za	***M21 Elektromontáže***				**51 189,58**				
Díl:	**D96**	**Přesuny suti a vybouraných hmot**								
143	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	13,36	190,37	2 544,16				
144	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	13,36	192,33	2 570,36				
145	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	13,36	307,09	4 104,04				
146	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	240,56	25,61	6 160,68				
147	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	13,36	150,12	2 006,25				
148	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	13,36	10,96	146,47				
149	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	13,36	336,57	4 498,02				
	Celkem za	***D96 Přesuny suti a vybouraných hmot***				**22 029,99**				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	**2015200005 Bar pod jevištěm**	JKSO	
Objekt		SKP	
SO02	**Bar pod jevištěm**	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
2015200005	**Stavební úpravy kulturní dům Kujavy**	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Obec Kujavy		
Dodavatel	STAVO - Karel Černoch s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	109 675	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	197 353	Oborová přirážka	0
R	M práce celkem	20 038	Přesun stavebních kapacit	3 070
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	6 141
ZRN celkem		327 066	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	3 271
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		327 066	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		339 548	Ostatní náklady celkem	12 482

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis : STAVO - Karel Černoch s.r.o. Malá strana 31, 742 01 Suchdol n./O. IČ: 277 70 907 DIČ: CZ27770907	Podpis: STAVO - Karel Černoch s.r.o. Malá strana 31, 742 01 Suchdol n./O. IČ: 277 70 907 DIČ: CZ27770907	Podpis: OBEC KUJAVY okres Nový Jičín

Základ pro DPH	21,0	%	339 548 Kč
DPH	21,0	%	71 305 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			**410 853 Kč**

Poznámka :

Stavba :	**2015200005 Stavební úpravy kulturní dům Kujavy**	Rozpočet :	2015200005
Objekt :	**SO02 Bar pod jevištěm**		Bar pod jevištěm

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3	Svislé a kompletní konstrukce	32 752	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce	8 449	0	0	0	0
61	Upravy povrchů vnitřní	11 910	0	0	0	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	805	0	0	0	0
64	Výplně otvorů	11 109	0	0	0	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	19 855	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	5 109	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	3 903	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	1 525	0	0	0	0
721	Vnitřní kanalizace	0	17 994	0	0	0
722	Vnitřní vodovod	0	1 676	0	0	0
725	Zařizovací předměty	0	95 687	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské	0	32 108	0	0	0
775	Podlahy vlysové a parketové	0	6 649	0	0	0
776	Podlahy povlakové	0	14 132	0	0	0
783	Nátěry	0	778	0	0	0
784	Malby	0	6 662	0	0	0
786	Čalounické úpravy	0	21 666	0	0	0
M21	Elektromontáže	0	0	0	20 038	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	14 258	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	**109 675**	**197 353**	**0**	**20 038**	**0**

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	307 028	0
Oborová přirážka	0	0,0	307 028	0
Přesun stavebních kapacit	0	1,0	307 028	3 070
Mimostaveništní doprava	0	2,0	307 028	6 141
Zařízení staveniště	0	0,0	327 066	0
Provoz investora	0	1,0	327 066	3 271
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	327 066	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	327 066	0
CELKEM VRN				**12 482**

Položkový rozpočet

Stavba :	**2015200005 Stavební úpravy kulturní dům Kujavy**	Rozpočet: 2,015E+09
Objekt :	**SO02 Bar pod jevištěm**	Bar pod jevištěm

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
Díl:	**3**	**Svislé a kompletní konstrukce**								
1	311231154R00	Zdivo z CP Klinker 29 cm P60, lícové, MVC 2,5	m3	0,81	13 524,13	10 973,48	1,75444	1,42		
		(0,91+3,5+0,3*2+0,4+0,55*2)*0,85*0,14		0,77						
		(1,2+2,3)*0,075*0,14		0,04						
2	317121043R00	Překlad nosný porobeton, světlost otv. do 105 cm	kus	1,00	876,23	876,23	0,07581	0,08		
		Překlad PSF IV/900								
3	317121044R00	Překlad nosný porobeton, světlost otv. do 180 cm	kus	1,00	1 024,94	1 024,94	0,08828	0,09		
		Překlad PSF IV/2000								
4	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12	t	0,06	7 139,34	461,20	0,01954	0,00		
		1,5*4*10,77*0,001		0,06						
5	317941123RT4	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 včetně dodávky profilu I č.18	t	0,15	38 541,24	5 823,58	1,09709	0,17		
		3,45*2*21,9*0,001		0,15						
6	342255028RT1	Příčky z desek Ytong tl. 15 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 150 mm	m2	11,41	619,59	7 067,79	0,10540	1,20		
		(1,85+3,07)*2,66		13,09						
		-0,8*2,1		-1,68						
7	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	10,20	475,80	4 853,16	0,02093	0,21		
8	13337780	Tyč ocelová T jakost 11375 80x80x8,5 mm	T	0,06	25 874,95	1 671,52	1,00000	0,06		
		1,5*4*10,77*0,001		0,06						
	Celkem za	***3 Svislé a kompletní konstrukce***				**32 751,90**		**3,24**		
Díl:	**4**	**Vodorovné konstrukce**								
9	411121221RT4	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 90 cm včetně dodávky PZD 11/10 89x29x6,5	kus	5,00	244,06	1 220,30	0,04284	0,21		
10	411121232RT2	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 180 cm včetně dodávky PZD 28/10 119x29x9	kus	10,00	336,01	3 360,10	0,08063	0,81		
11	411362021R00	Výztuž stropů svařovanou sítí z sítí Kari	t	0,02	28 661,54	616,22	1,05300	0,02		
		1,4*3,15*1,1*4,43*0,001		0,02						
12	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm B 20 (C 16/20)	m3	0,96	3 201,78	3 075,95	2,42200	2,33		
		1,4*3,15*0,075+0,2*3,15		0,96						
13	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	0,96	183,22	176,02				

Položkový rozpočet

Stavba :	**2015200005 Stavební úpravy kulturní dům Kujavy**	Rozpočet: 2,015E+09
Objekt :	**SO02 Bar pod jevištěm**	Bar pod jevištěm

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
	Celkem za	***4 Vodorovné konstrukce***				**8 448,59**		**3,37**		
Díl:	**61**	**Upravy povrchů vnitřní**								
14	601013111RT1	Omítka stropů jádrová MV 2 ručně tloušťka vrstvy 10 mm	m2	6,77	177,02	1 198,87	0,01812	0,12		
		3,15*2,15		6,77						
15	601013141RT1	Omítka stropů štuková MVJ 1 ručně tloušťka vrstvy 2 mm	m2	6,77	124,53	843,38	0,00459	0,03		
		3,15*2,15		6,77						
16	611471411R00	Úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm	m2	7,75	140,44	1 088,97	0,00896	0,07		
		3,07*1,7+3,22*0,5+1,85*0,5		7,75						
17	612451082R00	Zatření spár vnitřního zdiva z cihel nebo kamene	m2	11,95	68,98	824,35	0,01400	0,17		
		(4,55+7,5+0,74*2)*0,86		11,64						
		(0,935+3)*0,08		0,31						
18	612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	28,67	87,73	2 514,90	0,00762	0,22		
19	622481211RT2	Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	28,67	189,76	5 439,74	0,00366	0,10		
		(1,85+1,7+3,22+3,07)*2,66+1,1*2,66*2		32,03						
		-0,8*2,1*2		-3,36						
	Celkem za	***61 Upravy povrchů vnitřní***				**11 910,21**		**0,71**		
Díl:	**63**	**Podlahy a podlahové konstrukce**								
20	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	0,27	2 958,04	805,18	2,26100	0,62		
		18,15*0,15*0,1		0,27						
	Celkem za	***63 Podlahy a podlahové konstrukce***				**805,18**		**0,62**		
Díl:	**64**	**Výplně otvorů**								
21	642941111RT3	Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do zdiva jednostranné pouzdro 800/1970 mm	kus	1,00	9 269,84	9 269,84	0,03525	0,04		
22	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	1,00	503,50	503,50	0,01784	0,02		
23	55330396	Zárubeň ocelová YH115 800x1970x115 L	kus	1,00	1 335,98	1 335,98	0,01100	0,01		
	Celkem za	***64 Výplně otvorů***				**11 109,32**		**0,06**		
Díl:	**95**	**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**								
24	953941110R00	Osazení zábradlí schodišťového, balkonového apod.	m	3,90	209,46	816,89	0,01300	0,05		
25	55395101.A	Zábradlí ocelové z trubek bezešvých	kg	49,71	383,00	19 038,01	0,00100	0,05		

Položkový rozpočet

Stavba :	**2015200005 Stavební úpravy kulturní dům Kujavy**	Rozpočet: 2,015E+09	
Objekt :	**SO02 Bar pod jevištěm**	Bar pod jevištěm	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		Nerezové bezešvé trubky 50/3 a 25/2,5								
		50:3,7*1,41		5,22						
		25:12,6*3,531		44,49						
	Celkem za	***95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách***				**19 854,90**		**0,10**		
Díl:	**96**	**Bourání konstrukcí**								
26	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	2,79	545,27	1 519,12			-1,80000	-5,01
		3,15*0,15*4,17+0,52*0,2*3,15		2,30						
		-0,9*2*0,15		-0,27						
		1,9*2,66*0,15		0,76						
27	963051113R00	Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm	m3	1,46	2 467,09	3 590,36			-2,40000	-3,49
		1,32*3,15*0,35		1,46						
	Celkem za	***96 Bourání konstrukcí***				**5 109,48**				**-8,51**
Díl:	**97**	**Prorážení otvorů**								
28	974031132R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm	m	7,40	68,04	503,50			-0,00600	-0,04
29	974042554R00	Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 10x15 cm	m	18,15	187,30	3 399,50			-0,03300	-0,60
	Celkem za	***97 Prorážení otvorů***				**3 902,99**				**-0,64**
Díl:	**99**	**Staveništní přesun hmot**								
30	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	8,10	188,25	1 524,62				
	Celkem za	***99 Staveništní přesun hmot***				**1 524,62**				
Díl:	**721**	**Vnitřní kanalizace**								
31	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	1,02	806,62	822,75	1,70000	1,73		
		34*0,15*0,2		1,02						
32	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	0,51	860,22	438,71	1,89100	0,96		
		34*0,15*0,1		0,51						
33	721174003U00	Kanal potr PP ležaté DN 50	m	34,00	253,11	8 605,74	0,00908	0,31		
		tlaková kanalizace								
34	724139101R00	Montáž čerpadel bez potrubí	soubor	1,00	1 439,02	1 439,02	0,00401	0,00		
35	VI. 014	Přečerpávací stanice	kus	1,00	5 308,03	5 308,03				
		Přečerpávací stanice na čerpání odpadních vod s teplotou až do 90°C z myčky nádobí, kuchyňského dřezu, nebo umyvadla.								

Položkový rozpočet

Stavba :	**2015200005 Stavební úpravy kulturní dům Kujavy**	Rozpočet: 2,015E+09
Objekt :	**SO02 Bar pod jevištěm**	Bar pod jevištěm

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		Hmax.: 8,8 m Qmax.: 185 l/min Příkon P1: Max. 640 W Hmotnost: 6,6 kg Teplota kapaliny: Max. 75°C nepřetržitě / 90°C po dobu 30 min. Př. potrubí: 1 x 32/36/40 (shora) a 2 x 36/40/50 (boční) Výtlačné potrubí (flexibilní): 22/25/28/32/36/40 Elektrické údaje: 1 x 230 V, 50 Hz, IP 44 Objem: 5,7 litrů Rozměry v mm (š x h x v): 373 x 158 x 255								
36	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	3,01	458,31	1 380,04				
	Celkem za	***721 Vnitřní kanalizace***				**17 994,29**		**3,01**		
Díl:	**722**	**Vnitřní vodovod**								
37	722172311R00	Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 20/2,8 mm	m	7,40	190,38	1 408,81	0,00399	0,03		
38	722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	1,00	254,66	254,66	0,00156	0,00		
39	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,03	415,04	12,90				
	Celkem za	***722 Vnitřní vodovod***				**1 676,37**		**0,03**		
Díl:	**725**	**Zařizovací předměty**								
40	725329101R00	Montáž dřezů dvojitých	soubor	1,00	641,52	641,52	0,00352	0,00		
41	725539102R00	Montáž elektr.ohřívačů, ostatní typy do 80 l vč. napojení	soubor	1,00	1 594,99	1 594,99	0,02631	0,03		
42	725810405R00	Ventil rohový s přípoj. trubičkou TE 67 G 1/2	soubor	2,00	227,45	454,90	0,00038	0,00		
43	725829301RT2	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové včetně baterie	kus	1,00	1 699,97	1 699,97	0,00004	0,00		
44	VI. 001	Atypická pracovní, barová deska tl. 50mm, dub vč. materiálu ve výkresu číslo 09 - ozn. 2	m3	0,25	22 796,44	5 699,11	0,08000	0,02		
45	VI. 002	Výčepní zařízení, chladící výkon 30-40 l/hod ve výkresu číslo 09 - ozn. 3	kus	1,00	14 466,09	14 466,09	0,01500	0,02		
46	VI. 003	Otevřená skříňka s policemi na nádobí 350/2300/900mm, laminovaná dřevotříska tl. 18mm ve výkresu číslo 09 - ozn. 5	kus	1,00	7 643,11	7 643,11				

Položkový rozpočet

Stavba :	**2015200005 Stavební úpravy kulturní dům Kujavy**	Rozpočet: 2,015E+09	
Objekt :	**SO02 Bar pod jevištěm**	Bar pod jevištěm	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
47	VI. 004	Zvýšená část baru 350/2200/350mm laminovaná dřevotříska tl. 18mm	kus	1,00	5 775,05	5 775,05	0,02500	0,03		
		ve výkresu číslo 09 - ozn. 6								
48	VI. 005	Lednice s prosklenými dveřmi 600/600/1900mm	kus	1,00	13 456,13	13 456,13	0,04500	0,05		
		ve výkresu číslo 09 - ozn. 7								
49	VI. 006	Lednice s mrazícím boxem a plnými dveřmi 600/600/1900	kus	1,00	13 513,08	13 513,08	0,05000	0,05		
		ve výkresu číslo 09 - ozn. 8								
50	VI. 007	Barová židlička otočná dle PD	kus	5,00	1 921,22	9 606,10	0,01200	0,06		
		ve výkresu číslo 09 - ozn. 10								
51	VI. 008	Dřevěný Stůl 750/1200/900mm	kus	1,00	2 859,05	2 859,05	0,02500	0,03		
		ve výkresu číslo 09 - ozn. 11								
52	VI. 009	Systémové regály 930x450x2000 mm vč. montáže	m	4,30	2 544,90	10 943,07	0,10000	0,43		
		ve výkresu číslo 09 - ozn. 14								
53	54132231	Elektrický ohřívač vody 10 litrů pod stůl	kus	1,00	2 373,05	2 373,05	0,01000	0,01		
54	55231350	Dvoudřez nerez vč. myče sklenic	kus	1,00	4 611,96	4 611,96	0,00870	0,01		
55	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,72	486,00	349,59				
	Celkem za	***725 Zařizovací předměty***				**95 686,77**		**0,72**		
Díl:	**766**	**Konstrukce truhlářské**								
56	766651112R00	Montáž dveří nekompl.,ocel.zárubeň.,1kř.do 80 cm	kus	1,00	113,72	113,72				
57	766665921R00	Zakování dveří 1křídlých kompletizovaných	kus	1,00	208,49	208,49				
58	766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	1,00	68,04	68,04	0,00001	0,00		
59	766812215R00	Montáž kuchyňských linek dřev.na stojny š.do 2,7 m	kus	1,00	1 018,14	1 018,14				
60	VI. 015	Lavice z hoblovaných fošen tl. 45 mm, lak	kus	1,00	7 643,11	7 643,11	0,05000	0,05		
		Přesný popis viz. PD.								
61	54914620	Dveřní kování klika/klika	kus	1,00	537,86	537,86	0,00080	0,00		
62	61160186	Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 80x1970 CPL mezipokojový zámek	kus	1,00	1 259,83	1 259,83	0,01600	0,02		
63	61187156	Prah dubový délka 80 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	1,00	80,19	80,19	0,00123	0,00		
64	61581624.A	Linka kuchyňská atypická 270 cm	soubor	1,00	21 037,01	21 037,01	0,18400	0,18		
65	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,25	563,76	142,09				
	Celkem za	***766 Konstrukce truhlářské***				**32 108,48**		**0,25**		

Zpracováno programem **BUILDpower, © RTS, a.s.**

Položkový rozpočet

Stavba :	**2015200005 Stavební úpravy kulturní dům Kujavy**	Rozpočet: 2,015E+09	
Objekt :	**SO02 Bar pod jevištěm**	Bar pod jevištěm	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
Díl:	**775**	**Podlahy vlysové a parketové**								
66	775531800R00	Demontáž parketových tabulí lepených včetně lišt	m2	9,08	41,50	376,61			-0,02000	-0,18
		18,15*0,5		9,08						
67	775536225R00	Podlahy mozaikové lepené 1. třída vč. materiálu	m2	9,08	684,52	6 212,02	0,00890	0,08		
		18,15*0,5		9,08						
68	998775101R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 6 m	t	0,08	753,30	60,84				
	Celkem za	***775 Podlahy vlysové a parketové***				**6 649,47**		**0,08**		**-0,18**
Díl:	**776**	**Podlahy povlakové**								
69	776270400RV1	Lepení podlah textilních na stupnice a podstupnice včetně zátěžového koberce	m	7,24	381,91	2 765,03	0,00120	0,01		
70	776572100RV1	Lepení povlakových podlah z pásů textilních včetně zátěžového koberce	m2	15,59	547,46	8 534,90	0,00225	0,04		
71	Vl. 010	Okopný plech vč. dodávky okop. plechu elox. hliník 40x25	m	13,14	214,37	2 817,25				
		1,25*5+1,312+0,93*6		13,14						
72	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t	0,04	332,42	14,55				
	Celkem za	***776 Podlahy povlakové***				**14 131,73**		**0,04**		
Díl:	**783**	**Nátěry**								
73	783122110R00	Nátěr syntetický OK "A" dvojnásobný	m2	4,00	47,14	188,56	0,00022	0,00		
74	783824120R00	Nátěr syntetický betonových povrchů 1x + 2x email	m2	4,10	143,86	589,11	0,00061	0,00		
		1,3*3,15		4,10						
	Celkem za	***783 Nátěry***				**777,67**		**0,00**		
Díl:	**784**	**Malby**								
75	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	175,27	10,18	1 784,30	0,00007	0,01		
		(1,7+3,07*2+3,22+1,85)*2,66+(4,35+4,39+0,95)*2,66+(1,2+3,5)*1,76+ (1,12+9,05+0,74+2,27+3,45+1,2+2,15)*2,66+6*2		133,53						
		26,8+5,22+22,6		54,62						
		-1,2*0,6*4-0,8*2*4-0,9*2*2		-12,88						
76	784195112R00	Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x	m2	175,27	27,83	4 877,90	0,00014	0,02		
	Celkem za	***784 Malby***				**6 662,20**		**0,04**		
Díl:	**786**	**Čalounické úpravy**								
77	Vl. 011	Opona 3,9*4 m vč. uchycení a pojezdu	kus	2,00	5 327,02	10 654,04				

Položkový rozpočet

Stavba :	**2015200005 Stavební úpravy kulturní dům Kujavy**	Rozpočet: 2,015E+09
Objekt :	**SO02 Bar pod jevištěm**	Bar pod jevištěm

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
78	VI. 012	Jevištní závěs 300g/m2 vč. úchytek	m2	54,60	201,69	11 012,27				
		13*4,2		54,60						
	Celkem za	***786 Čalounické úpravy***				**21 666,31**				
Díl:	**M21**	**Elektromontáže**								
79	VI. 013	Al LED svítidla do SDK podhledu s mléčným krytem pro rozptyl světelného toku	kus	9,00	617,03	5 553,27				
		Položka obsahuje dodávku a montáž světelných LED zdrujů vč. přípojné kabeláže. Spotřeba - 3W Provozní napětí 230V Úhel vyzařování 40° Barva světla 4000K Světelný tok 270 lm Průměr svítidla 85mm Výška svítidla 36mm Montážní otvor 60mm IP - 20 Životnost - až 50000 Hod. Počet sepnutí 100000									
80	VI. 015	Silnoproud vč. revize	soub	1,00	14 485,08	14 485,08				
		Čidlové Tango vypínače 8 ks, Tango dvojzásuvky 6 ks, podomítkové krabice 14 ks, kabel CYKY 3x1,5 60bm, kabel CYKY 3x2,5 25bm.								
	Celkem za	***M21 Elektromontáže***				**20 038,35**				
Díl:	**D96**	**Přesuny suti a vybouraných hmot**								
81	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	9,33	188,39	1 758,13				
82	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	9,33	190,33	1 776,23				
83	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	9,33	303,97	2 836,76				
84	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	130,65	25,18	3 289,85				
85	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	9,33	149,60	1 396,12				
86	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	9,33	10,89	101,63				
87	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	9,33	332,06	3 098,91				
	Celkem za	***D96 Přesuny suti a vybouraných hmot***				**14 257,62**				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	**2015200005 Čistička odpadních vod**	JKSO	
Objekt		SKP	
SO03	**Čistička odpadních vod**	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
2015200005	**Stavební úpravy kulturní dům Kujavy**	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Obec Kujavy		
Dodavatel	STAVO - Karel Černoch s.r.o.	Zakázkové číslo	
Poznámka		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	161 570	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přirážka	0
R	M práce celkem	6 635	Přesun stavebních kapacit	1 616
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	3 231
ZRN celkem		168 205	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	1 682
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		168 205	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		174 734	Ostatní náklady celkem	6 529

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis : STAVO - Karel Černoch s.r.o. Malá strana 31, 742 01 Suchdol n./O. IČ: 277 70 907 DIČ: CZ27770907	Podpis: STAVO - Karel Černoch s.r.o. Malá strana 31, 742 01 Suchdol n./O. IČ: 277 70 907 DIČ: CZ27770907	Podpis: OBEC KUJAVY okres Nový Jičín

Základ pro DPH	21,0	%	174 734 Kč
DPH	21,0	%	36 694 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			**211 428 Kč**

Poznámka :

Stavba :	**2015200005 Stavební** úpravy kulturní **dům Kujavy**	Rozpočet : 2015200005
Objekt :	**SO03 Čistička odpadních** vod	Čistička odpadních vod

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	22 043	0	0	0	0
2	Základy a zvláštní zakládání	1 885	0	0	0	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	7 396	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce	25 557	0	0	0	0
8	Trubní vedení	101 803	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	2 886	0	0	0	0
M21	Elektromontáže	0	0	0	6 635	0
	CELKEM OBJEKT	**161 570**	**0**	**0**	**6 635**	**0**

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	161 570	0
Oborová přirážka	0	0,0	161 570	0
Přesun stavebních kapacit	0	1,0	161 570	1 616
Mimostaveništní doprava	0	2,0	161 570	3 231
Zařízení staveniště	0	0,0	168 205	0
Provoz investora	0	1,0	168 205	1 682
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	168 205	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	168 205	0
CELKEM VRN				**6 529**

Položkový rozpočet

Stavba :	**2015200005 Stavební úpravy kulturní dům Kujavy**	Rozpočet: 2,015E+09
Objekt :	**SO03 Čistička odpadních vod**	Čistička odpadních vod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
Díl:	**1**	**Zemní práce**								
1	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	3,08	79,30	244,56				
		(6,2+11,5)*1*0,15+1,1*2,6*0,15		3,08						
2	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	12,40	519,37	6 440,19				
		1,6*3,1*2,5		12,40						
3	131201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3	m3	12,40	39,21	486,20				
4	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	5,58	551,13	3 072,83				
		(6,2+11,5)*0,45*0,7		5,58						
5	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	5,58	157,12	876,02				
6	151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m	m2	23,03	71,74	1 652,17	0,00070	0,02		
		(1,6*2+3,1*2)*2,45		23,03						
7	151101211R00	Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m	m2	23,03	22,47	517,48				
8	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	9,40	30,15	283,41				
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	9,40	257,70	2 422,38				
10	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	131,60	19,54	2 571,46				
		9,4*14		131,60						
11	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	9,40	130,81	1 229,61				
12	174201101R00	Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění	m3	3,75	32,80	123,00				
13	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2	m2	19,46	36,15	703,48				
		6,2*1+11,5*1+1,1*1,6		19,46						
14	VI. 001	Obsyp objektu	m3	4,83	294,05	1 420,26				
		3,1*0,5*2,3+1,1*0,5*2,3		4,83						
	Celkem za	***1 Zemní práce***				**22 043,07**		**0,02**		
Díl:	**2**	**Základy a zvláštní zakládání**								
15	271531111R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm	m3	0,50	1 010,04	500,98	1,78164	0,88		
		1,6*3,1*0,1		0,50						
16	273313611R00	Beton základových desek prostý B 20 (C 16/20)	m3	0,50	2 789,97	1 383,83	2,41800	1,20		
		1,6*3,1*0,1		0,50						
	Celkem za	***2 Základy a zvláštní zakládání***				**1 884,80**		**2,08**		
Díl:	**3**	**Svislé a kompletní konstrukce**								
17	311211124R00	Zdivo nadzákladové z lomového kamene na MC 10	m3	2,70	2 739,36	7 396,27	2,62800	7,10		

Položkový rozpočet

Stavba :	**2015200005 Stavební úpravy kulturní dům Kujavy**	Rozpočet: 2,015E+09	
Objekt :	**SO03 Čistička odpadních vod**	Čistička odpadních vod	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		Min. hmotnost jednotlivých kamenů musí být bezpodmínečně 150 kg.								
		3*1,8*0,5		2,70						
	Celkem za	***3 Svislé a kompletní konstrukce***				**7 396,27**		**7,10**		
Díl:	**4**	**Vodorovné konstrukce**								
18	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	0,39	329,92	128,67				
		0,26*1,5		0,39						
19	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	1,68	818,10	1 373,26	1,70000	2,85		
		(6,2+11,5)*0,45*0,25		1,99						
		-3,14*0,075^2*17,7		-0,31						
20	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	0,80	852,64	679,13	1,89100	1,51		
		(6,2+11,5)*0,45*0,1		0,80						
21	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 150 x 4,0 mm	m	17,70	289,90	5 131,23	0,00258	0,05		
		6,2+11,5		17,70						
22	VI. 009	Napojení na vnitřní kanalizaci	soub	1,00	484,02	484,02				
23	VI. 010	Ocelová chránička potrubí trubka ocelová DN 273x5 mm	m	12,00	874,89	10 498,68	0,05000	0,60		
24	VI. 011	Betonová hrdlová trouba DN 200 TBH-Q 20/10 l=1000 mm	kus	1,00	288,81	288,81	0,06600	0,07		
25	28651987	Vyústění DN 200 /protižabí klapka	kus	1,00	6 695,13	6 695,13				
		HL Koncová - "žabí" klapka DN200 s klapkou z nerezové oceli a hrdlem pro plastové potrubí								
26	58344169	Štěrkodrtě frakce 0-32 A	T	0,77	359,57	277,66	1,00000	0,77		
		0,39*1,8*1,1		0,77						
	Celkem za	***4 Vodorovné konstrukce***				**25 556,59**		**5,84**		
Díl:	**8**	**Trubní vedení**								
27	894432111R00	Osazení plastové šachty revizní prům.315 mm, Wavin	kus	2,00	107,69	215,38				
28	VI. 002	Montáž ČOV, napojení, osazení	soub	1,00	2 403,62	2 403,62				
29	28697076.A	Poklop teleskopický DN 315 B 125 G	kus	2,00	2 554,95	5 109,90	0,02429	0,05		
30	28697101.A	Dno šachtové 315 x 150 mm pro hladké potrubí T2 PP	kus	2,00	2 638,58	5 277,16	0,00382	0,01		
31	28697103.A	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 315/1250 mm	kus	2,00	879,04	1 758,08	0,00614	0,01		
32	VI. 003	ČOV TOPAS 15A	kus	1,00	87 039,10	87 039,10				

Zpracováno programem **BUILDpower, © RTS, a.s.**

Položkový rozpočet

Stavba :	**2015200005 Stavební úpravy kulturní dům Kujavy**	Rozpočet: 2,015E+09	
Objekt :	**SO03 Čistička odpadních vod**	Čistička odpadních vod	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		ČOV vyrobena z konstrukčních polypropylénových desek, bez pískového filtru s možností vypouštění do vod povrchových, či kanalizace. Veškeré elektro zařízení je umístěno přímo v ČOV. Víko pochůzí max. do 100 kg. Max. denní průtok 2,25 m3/den, objem akumulační nádrže 1,30 m3, objem aktivační nádrže 1,92 m3, objem dosazovací nádrže 0,26 m3, objem kalojemu 0,81 m3. Příkon (230V) - 120 W, spotřeba el. energie 2,88 kWh/den. Typ ČOV může být změněn pouze se souhlasem zodpovědného projektanta.								
	Celkem za	***8 Trubní vedení***				**101 803,24**		**0,07**		
Díl:	**99**	**Staveništní přesun hmot**								
33	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	15,11	191,06	2 886,33				
	Celkem za	***99 Staveništní přesun hmot***				**2 886,33**				
Díl:	**M21**	**Elektromontáže**								
34	VI. 004	Mtž jistič nn 1pól 10A ve skříni	kus	1,00	282,93	282,93				
35	VI. 005	Mtž proud. chrániče 20A	kus	1,00	723,28	723,28				
36	VI. 006	Revize elektro	soub	1,00	962,55	962,55				
37	VI. 007	Přípojka elektro v zemi, kabel CYKY 4x16	m	8,00	433,01	3 464,08				
38	VI. 008	Ostatní elektroinstalační práce neuvedené	hod	5,00	240,36	1 201,80				
	Celkem za	***M21 Elektromontáže***				**6 634,64**				